

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Reabilitarea sistemului rutier în curțile din str. Florilor cuprinse între Gratiesti si str. Vierilor com. Stauceni mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Reabilitarea trotuarelor si amenajarea parcajelor</b>				
1	1	Restabilirea traseului, relief cat. II.	km	0,40
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	295,00
3	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Demolarea imbracamintei rutiere existente)	100 m3	1,11
4	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice la trotuare	m2	120,00
5	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2	45,00
6	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante	m	160,00
7	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	2,46
8	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	567,72
9	RpAcF04A	Reamenajarea caminelor de vizitare la cote de proiect cu beton monolit (C16/20), cu inaltimea medie de 10 cm	m3	1,40
10	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,7 t/mc.	100 m3	2,80
11	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	476,00

1	2	3	4	5
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,80
13	DI96	Compactarea fundatii casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)	100 m3	3,80
14	DA06B2	Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. (drum constructie noua) H=10 cm	m3	32,00
15	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30 (drum constructie noua) H=25 cm	m3	80,00
16	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30 (drum ramforsare) H=variabil.	m3	150,00
17	TsC54B	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat pentru bordurii	m3	13,00
18		Beton monolit clasa C16/20, conform SM EN 206+A1:2017 pentru bordurii		26,00
19	DE10A	Instalarea bordurii mari BP100.30.15 conform SM EN 1340:2010 (fara beton)	m	644,00
20	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum - 0,6l/mp.	t	1,488
21	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 h=6cm (b/a - 0,1395)	m2	2 480,00
22	DI107	Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum - 0,3l/mp	t	0,744
23	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BAD 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm (b/a - 0.0974 tn/m2)	m2	2 480,00
24		Beton monolit clasa C16/20, conform SM EN 206+A1:2017 pentru bordurii mici		16,00
25	DE11A	Amenajarea bordurii mici 100.20.8 (fara beton)	m	314,00
26	DA06B2	Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. (parcare) H=10 cm	m3	24,00

1	2	3	4	5
27	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30 (parcare) H=25 cm	m3	60,00
28	TsC54B	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat (trotuar) H=15 cm	m3	61,50
29	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat (C28/35; F200) tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014 (parcare)	m2	215,00
30	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat (C28/35; F200) tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=6 cm pe un strat de amestec de nisip cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014 (trotuare)	m2	410,00
31	TsE02A	Finisarea zonelor verzi manual	100m2	3,80
32	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3	0,57
33	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	68,40
34	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.	m3	57,00
35	DF18A	Plantarea stilpililor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	7,00
36	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900	buc	3,00
37	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc	1,00
38	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc	3,00
39	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH-700x350	buc	3,00
40	DF17A	Amenajarea marcajului rutier	m2	37,00