

**Întreținerea drumurilor publice
naționale amplasate în raionul Sîngerei**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ
pentru unitatea de măsură propusă din caietul de sarcini

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. I Intretinerea drumurilor publice nationale amplasate in raionul Singerei						
1.1. a) Intetinerea sistemului rutier din beton asfaltic si beton de ciment, plombarea gropilor cu beton asfaltic, altele						
1.1.1. Frezarea si Plombarea gropilor cu beton asfaltic						
1	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	1,00	250,40 38,74	250,40 38,74
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1,00	184,60 27,68	184,60 27,68
3	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1,00	164,05 13,72	164,05 13,72
4	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	1,00	224,05 18,99	224,05 18,99
5	DI88A	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: pina la 3 m2	m2	1,00	228,00 38,17	228,00 38,17
6	DI88B	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu	m2	1,00	197,67 31,80	197,67 31,80

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 5 cm suprafata reparata: 3 m2 si mai mult				
Prețul mediu		Frezarea si Plombarea gropilor cu beton asfaltic	208,13			
		Incluziv salariu	28,19			
		1.1.2. Asternerea covoarelor asfaltice cu mixtura asfaltica cu agregate mari si mici, manual				
7	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1,00	12,92 1,66	12,92 1,66
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1,00	3,02 2,37	3,02 2,37
9	DB02B(F)	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (manual)	100m2	0,01	0,95 0,95	0,01 0,01
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,00	119,55 5,70	119,55 5,70
		Total Asternerea covoarelor asfaltice cu mixtura asfaltica cu agregate mari si mici, manual	135,50			
		Incluziv salariu	9,74			
		1.1.3. Aternerea covoarelor asfaltice cu mixtura asfaltica cu agregate mari si mici, mecanic				
11	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1,00	12,92 1,66	12,92 1,66
12	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	0,01	6,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, consum 0,0003 t/m2	t	0,0003	8 700,33 0,00	2,61 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,00	119,43 2,37	119,43 2,37
Total Aternerea covoarelor asfaltice cu mixtura asfaltica cu agregate mari si mici, mecanic						
						135,02
Incluziv salariu						
						4,03
		1.1.4. Aternerea covoarelor asfaltice cu mixtura asfaltica cu agregate mari si mici, manual				
15	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1,00	3,02 2,37	3,02 2,37
16	DB02B(F)	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (manual)	100m2	0,01	0,95 0,95	0,01 0,01
17	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,00	161,30 7,60	161,30 7,60
18	DB02B(F)	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (manual)	100m2	0,01	0,95 0,95	0,01 0,01
19	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,00	119,55 5,70	119,55 5,70

1	2	3	4	5	6	7
Total Aternerea covoarelor asfaltice cu mixtura asfaltica cu agregate mari si mici, manual						283,89
Incluziv salariu						15,68
		1.1.5. Asternerea covoarelor asfaltice cu mixtura asfaltica cu agregate mari si mici, mecanic				
20	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1,00	12,92 1,66	12,92 1,66
21	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,01	6,00 0,00	0,06 0,00
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, consm 0,0006 t/m2	t	0,0006	8 700,33 0,00	5,22 0,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,00	161,41 2,85	161,41 2,85
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, consum 0,0003 t/m2	t	0,0003	8 700,33 0,00	2,61 0,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,00	119,43 2,37	119,43 2,37
Total Asternerea covoarelor asfaltice cu mixtura asfaltica cu agregate mari si mici, meccanic						301,65
Incluziv salariu						6,88
		1.1.6. Asternerea covoarelor				

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice cu mixtura asfaltica cu agregate mari si mici, cu strat de fundatie, mecanic				
26	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,01	6,00 0,00	0,06 0,00
27	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1,00	21,51 2,76	21,51 2,76
28	transportar e	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,20	10,59 0,00	2,12 0,00
29	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h=30 cm	m3	0,30	20,07 6,79	6,02 2,04
30	transportar e	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,48	10,54 0,00	5,06 0,00
31	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=18 cm	m3	0,18	359,19 14,24	64,65 2,56
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=12 cm	m3	0,12	418,00 28,48	50,16 3,42
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, consum 0,0006 t/m2	t	0,0006	8 700,33 0,00	5,22 0,00
34	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,00	161,41 2,85	161,41 2,85
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, consum 0,0003 t/m2	t	0,0003	8 700,33 0,00	2,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,00	119,43 2,37	119,43 2,37
Total Asternerea covoarelor asfaltice cu mixtura asfaltica cu agregate mari si mici, cu strat de fundatie, mecanic						438,25
Incluziv salariu						16,00
		1.1.7. Injectarea, (reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase)				
37	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см), h=5 cm	t	0,115	1 692,45 30,38	194,63 3,49
Total Injectarea, (reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase)						194,63
Incluziv salariu						3,49
		1.1.8. Colmatari a fisurilor si crapaturilor la imbracamintea rutiera existenta				
38	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	0,01	1 267,97 163,30	12,68 1,63
39	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	1,00	12,23 1,78	12,23 1,78

1	2	3	4	5	6	7
40	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	1,00	7,37 1,84	7,37 1,84
Prețul mediu		Colmatari a fisurilor si crapaturilor la imbracamintea rutiera existenta	10,80			
		Incluziv salariu	1,75			
		1.1.9. Frezarea denivelarilor				
41	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1,00	8,33 0,43	8,33 0,43
		Total Frezarea denivelarilor	8,33			
		Incluziv salariu	0,43			
		1.1.10. Strat de egalizare din beton asfaltic, manual hmed=4 cm				
42	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1,00	3,02 2,37	3,02 2,37
43	DB02B(F)	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (manual)	100m2	0,01	0,95 0,95	0,01 0,01
44	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	0,094	1 242,75 26,87	116,82 2,53

1	2	3	4	5	6	7
Total Strat de egalizare din beton asfaltic, manual hmed=4 cm						119,85
Incluziv salariu						4,91
		1.1.11. Strat de egalizare din beon asfaltic, mecanizat hmed=4 cm				
45	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,01	6,00 0,00	0,06 0,00
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, consum 0,0003 t/m2	t	0,0003	8 700,33 0,00	2,61 0,00
47	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	0,094	1 240,71 9,95	116,63 0,94
Total Strat de egalizare din beon asfaltic, mecanizat hmed=4 cm						119,30
Incluziv salariu						0,94
		1.1.12. Plombarea gropilor cu asfalt rece				
48	DI144A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 3см)	m2	1,00	157,17 27,77	157,17 27,77
49	DI144B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 5см)	m2	1,00	247,54 34,89	247,54 34,89

1	2	3	4	5	6	7
50	DI144C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 7см)	m2	1,00	336,06 42,01	336,06 42,01
51	DI145A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3см)	m2	1,00	170,35 32,99	170,35 32,99
52	DI145B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5см)	m2	1,00	260,72 40,11	260,72 40,11
53	DI145C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7см)	m2	1,00	349,24 47,23	349,24 47,23
Prețul mediu		Plombarea groplior cu asfalt rece	253,52			
		Incluziv salariu	37,51			
1.2. b) Intretinerea sistemului rutier din piatra sparta, reprofilarea partii carosabile din impietruiri, altele						

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Plombarea gropilor cu piatra sparta				
54	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	1,00	39,24 16,61	39,24 16,61
55	DI92A	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 6 cm.	m2	1,00	26,92 11,87	26,92 11,87
Prețul mediu		Plombarea gropilor cu piatra sparta	33,08			
		Incluziv salariu	14,24			
		1.2.2. Profilarea fara adaos				
56	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	1,00	1 258,65 264,88	1 258,65 264,88
		Total Profilarea fara adaos	1 258,65			
		Incluziv salariu	264,88			
		1.2.3. Profilarea cu adaos				
57	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	1,00	2 527,79 264,88	2 527,79 264,88
		Total Profilarea cu adaos	2 527,79			
		Incluziv salariu	264,88			
		1.2.4. Profilarea partii carosabile cu autogreiderul				
58	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreider de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,00	408,10 0,00	408,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Profilarea partii carosabile cu autogreiderul						408,10
Incluziv salariu						0,00
		1.2.5. Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta h-15 cm				
59	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2, h=10 cm K=2,00	100m2	1,00	97,94 0,00	97,94 0,00
60	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,00	6 067,89 234,50	6 067,89 234,50
Total Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta h-15 cm						6 165,83
Incluziv salariu						234,50
1.3. c) Terasamente si sisteme de evacuare a apelor						
		1.3.1. Taierea si nivelarea acostamentelor, reabilitarea				
61	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,00	215,18 0,00	215,18 0,00
Total Taierea si nivelarea acostamentelor, reabilitarea						215,18
Incluziv salariu						0,00
		1.3.2. Taierea si nivelarea acostamentului, noi (5000m2/1km)				
62	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	50,00	55,65 0,00	2 782,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I, 5000 m2/1km				
Total Taierea si nivelarea acostamentului, noi (5000m2/1km)						2 782,50
Incluziv salariu						0,00
		1.3.3. Profilarea taluzului mecanic				
63	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	1,00	226,19 139,56	226,19 139,56
64	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	1,00	434,63 345,11	434,63 345,11
Prețul mediu Profilarea taluzului mecanic						330,41
Incluziv salariu						242,34
		1.3.4. Sapaturi mecanice cu excavatorul cu descarcare in autobasculante si transportarea				
65	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	1,00	1 171,35 0,00	1 171,35 0,00
66	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,00	682,50 0,00	682,50 0,00
67	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,00	459,00 0,00	459,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Prețul mediu		Sapaturi mecanice cu excavatorul cu descarcare in autobasculante si transportarea	770,95			
		Incluziv salariu	0,00			
		1.3.5. Sapaturi mecanice cu excavatorul cu descarcarea in depozit				
68	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	1,00	1 060,20 0,00	1 060,20 0,00
69	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	1,00	612,50 0,00	612,50 0,00
70	TsC35E2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3	1,00	427,50 0,00	427,50 0,00
Prețul mediu		Sapaturi mecanice cu excavatorul cu descarcarea in depozit	700,07			
		Incluziv salariu	0,00			
		1.3.6. Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm				
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1,00	32,99 1,50	32,99 1,50
		Total Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	32,99			
		Incluziv salariu	1,50			
		1.3.7. Sapatura mecanica la rigole, noi (h=0.6, b=1.8, S=0.54, V=54 m3/100m.l.)				
72	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor	100 m3	0,54	4 904,02	2 648,17

1	2	3	4	5	6	7
		in pamint de cat.II			1 803,86	974,08
Total Sapatura mecanica la rigole, noi (h-0.6, b-1.8, S=0.54, V=54 m3/100m.l.)						2 648,17
Incluziv salariu						974,08
		1.3.8. Sapatura mecanica la rigole, restabilire				
73	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	1,00	347,47 65,51	347,47 65,51
Total Sapatura mecanica la rigole, restabilire						347,47
Incluziv salariu						65,51
		1.3.9. Sapatura manuala				
74	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,00	24,68 24,68	24,68 24,68
75	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,00	100,16 100,16	100,16 100,16
76	TsA19A	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor	m3	1,00	71,20 71,20	71,20 71,20

1	2	3	4	5	6	7
Prețul mediu		Sapatura manuala				65,35
		Incluziv salariu				65,35
		1.3.10. Sapatura mecanica cu autogreiderul				
77	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,00	1 031,38 0,00	1 031,38 0,00
		Total Sapatura mecanica cu autogreiderul				1 031,38
		Incluziv salariu				0,00
		1.3.11. Nivelarea manuala a terenului				
78	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2	1,00	430,08 430,08	430,08 430,08
		Total Nivelarea manuala a terenului				430,08
		Incluziv salariu				430,08
1.4. d) Asigurarea esteticii rutiere, montarea autopavilioanelor						
		1.4.1. Cuartirea zonei de expropriere				
79	DF55A	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	1,00	0,15 0,15	0,15 0,15
		Total Cuartirea zonei de expropriere				0,15
		Incluziv salariu				0,15
		1.4.2. Curatirea de noroi, manual de linga bordure				
80	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	1,00	114,40 114,40	114,40 114,40
		Total Curatirea de noroi, manual de linga bordure				114,40

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						114,40
		1.4.3. Curatirea de noroi, manual				
81	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	1,00	151,90 151,90	151,90 151,90
82	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	1,00	113,93 113,93	113,93 113,93
Prețul mediu Curatirea de noroi, manual						132,92
Incluziv salariu						132,92
		1.4.4. Curatirea de noroi, mecanic				
83	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,00	5,00 0,00	5,00 0,00
Total Curatirea de noroi, mecanic						5,00
Incluziv salariu						0,00
		1.4.5. Curatirea barei metalice prin spalare				
84	DI149A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, ведрами)	100 m	1,00	57,04 55,54	57,04 55,54
85	DI150A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга)	100 m	1,00	132,86 25,16	132,86 25,16
Prețul mediu Curatirea barei metalice prin spalare						94,95
Incluziv salariu						40,35
		1.4.6. Curatire prin spalare a stilpilor de dirijarea a circulatiei				
86	RpDA18A	Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei	buc	1,00	3,89 3,32	3,89 3,32

1	2	3	4	5	6	7
Total Curatire prin spalare a stilpilor de dirijarea a circulatiei 3,89						
Incluziv salariu 3,32						
		1.4.7. Curatirea prin spalare a indicatoarelor rutiere				
87	DH26A	Curatirea prin spalare a indicatorilor de circulatiei reflectorizante	m2	1,00	29,96 29,91	29,96 29,91
Total Curatirea prin spalare a indicatoarelor rutiere 29,96						
Incluziv salariu 29,91						
		1.4.8. Defrisarea a tufarilor si arbustilor, manual				
88	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	1,00	487,04 487,04	487,04 487,04
Total Defrisarea a tufarilor si arbustilor, manual 487,04						
Incluziv salariu 487,04						
		1.4.9. Taierea crengilor, manual				
89	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	1,00	88,29 88,29	88,29 88,29
Total Taierea crengilor, manual 88,29						
Incluziv salariu 88,29						
		1.4.10. Taierea crengilor, mecanic				
90	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul	buc	1,00	622,80 394,00	622,80 394,00

1	2	3	4	5	6	7
		11-30 cm				
91	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	1,00	1 524,95 712,05	1 524,95 712,05
Prețul mediu		Total Taierea crengilor, mecanic	1073,88			
		Incluziv salariu	553,03			
		1.4.11. Doborirea arborilor				
92	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	1,00	78,43 77,38	78,43 77,38
93	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,00	196,63 194,63	196,63 194,63
94	TsG08C	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	1,00	432,76 428,65	432,76 428,65
95	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	1,00	54,48 53,17	54,48 53,17
96	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea	buc	1,00	166,48 163,30	166,48 163,30

1	2	3	4	5	6	7
		mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm				
97	TsG08F	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	1,00	367,93 361,72	367,93 361,72
98	TsG08G	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	1,00	43,95 42,72	43,95 42,72
99	TsG08H	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,00	138,93 136,24	138,93 136,24
100	TsG08F	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	1,00	367,93 361,72	367,93 361,72
Prețul mediu		Doborirea arborilor				
		Incluziv salariu				
		1.4.12. Doborirea arborilor cu autoturnul				
101	TsH75A	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm	buc	1,00	21,19 18,99	21,19 18,99

1	2	3	4	5	6	7
102	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm, k manopera=0,5 K=0,50	buc	1,00	1 070,57 244,47	1 070,57 244,47
103	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm, k manopera=0,5 K=0,50	buc	1,00	1 771,36 415,36	1 771,36 415,36
104	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm, k manopera=0,5 K=0,50	buc	1,00	4 124,50 636,10	4 124,50 636,10
Prețul mediu		Doborirea arborilor cu autoturnul				1746,91
		Incluziv salariu				328,73
		1.4.13. Cosirea si defrisarea arbustilor cu trimerul				
105	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	1,00	11,69 9,49	11,69 9,49
		Total Cosirea si defrisarea arbustilor cu trimerul				11,69
		Incluziv salariu				9,49
		1.4.14. Cosirea manuala				
106	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1,00	29,43 29,43	29,43 29,43
107	TsG14B	Cosirea vegetatiei acvatice (papura, stuf etc) in teren care s-a uscat	100m2	1,00	38,93 38,93	38,93 38,93

1	2	3	4	5	6	7
Prețul mediu		Cosirea manuala				34,18
		Incluziv salariu				34,18
		1.4.15. Cosirea cu tractorul				
108	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	1,00	45,44 8,54	45,44 8,54
		Total Cosirea cu tractorul				45,44
		Incluziv salariu				8,54
		1.4.16. Varuirea bordurelor				
109	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual Materiale marunte (carpe, perii, etc.)=1,03	m2	1,00	11,64 9,49	11,64 9,49
		Total Varuirea bordurelor				11,64
		Incluziv salariu				9,49
		1.4.17. Inlaturarea apei de pe acostament				
110	DI77A	Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna, k=0,7 K=0,70	m	1,00	28,24 28,24	28,24 28,24
		Total Inlaturarea apei de pe acostament				28,24
		Incluziv salariu				28,24
		1.4.18. Montarea autopavilioanelor				
111	CP08A	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale	buc	18,00	4 012,25 142,41	72 220,50 2 563,38
112	PK50A	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm	m	1,00	98,37 49,37	98,37 49,37
113	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in	m3	14,00	91,14	1 275,99

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu			91,14	1 275,99
114	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	61,00	219,51 28,29	13 389,87 1 725,82
115	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,80	70,51 30,38	5 626,36 2 424,39
116	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,00	36,98 3,32	73,97 6,65
117	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	79,80	46,08 21,36	3 676,90 1 704,65
118	CF07B	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 25-T pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2	79,80	61,67 40,35	4 921,35 3 219,89
119	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,65	332,03 42,72	547,85 70,49
120	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	22,00	130,42 14,24	2 869,28 313,30

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
121	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,05	m2	13,05	94,58 32,28	1 234,26 421,25
122	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	0,61	1 193,40 102,06	727,97 62,26
123	CP23A	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata	m3	0,14	2 304,83 351,28	322,68 49,18
124	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	2,00	176,27 37,98	352,53 75,95
125	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	1,00	1 574,61 341,78	1 574,61 341,78
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,80	4,92 1,42	392,94 113,64
127	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,32	343,11 47,00	2 511,53 344,01

1	2	3	4	5	6	7
128	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,40	1 510,97 323,27	604,39 129,31
Total Montarea autopavilioanelor						112 421,37
Incluziv salariu						14 891,31
2. II Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor						
		2.1. Desfundarea rigolelor si camerelor de cadere				
129	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	1,00	113,93 113,93	113,93 113,93
130	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	1,00	267,26 267,26	267,26 267,26
131	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	1,00	192,25 192,25	192,25 192,25
Prețul mediu Desfundarea rigolelor si camerelor de cadere						191,15
Incluziv salariu						191,15
		2.2. Turnarea betoanelor				
132	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,00	2 041,78 218,36	2 041,78 218,36
133	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,00	1 235,23 148,11	1 235,23 148,11
134	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite,	m3	1,00	1 193,36 102,06	1 193,36 102,06

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereuri				
135	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta	m3	1,00	983,75 94,47	983,75 94,47
136	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	1,00	1 340,33 151,43	1 340,33 151,43
Prețul mediu		Turnarea betoanelor			1358,90	
		Incluziv salariu			142,89	
		2.3. Cofraje				
137	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,00	178,54 80,70	178,54 80,70
		Total Cofraje			178,54	
		Incluziv salariu			80,70	
		2.4. Tencuieli				
138	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	1,00	49,19 33,70	49,19 33,70
139	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	1,00	24,34 16,61	24,34 16,61
Prețul mediu		Tencuieli			36,77	
		Incluziv salariu			25,16	
		2.5. Zidarie				
140	PE01A	Zidarie uscata, din piatra executata in fundatii, din piatra bruta	m3	1,00	475,49 159,97	475,49 159,97
141	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m	m3	1,00	920,39 281,02	920,39 281,02

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime, din piatra bruta				
Total Zidarie						1 395,88
Incluziv salariu						441,00
		2.6. Darimarea betoanelor mecanic				
142	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	1,00	266,47 220,26	266,47 220,26
Total Darimarea betoanelor mecanic						266,47
Incluziv salariu						220,26
		2.7. Darimarea betoanelor manual				
143	PJ08A	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu unelte de mina	m3	1,00	1 680,44 1 680,44	1 680,44 1 680,44
Total Darimarea betoanelor manual						1 680,44
Incluziv salariu						1 680,44
		2.8. StratURI de fundatie executate manual				
144	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,00	332,03 42,72	332,03 42,72
145	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,00	343,11 47,00	343,11 47,00
146	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,00	347,71 47,00	347,71 47,00
Prețul mediu StratURI de fundatie executate manual						340,95
Incluziv salariu						45,57
		2.9. Montarea armaturii				

1	2	3	4	5	6	7
147	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete, d=8 mm	kg	1,00	17,17 0,95	17,17 0,95
148	PD07A	Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m	0,06	81,75 44,62	4,90 2,68
Total Montarea armaturii						22,08
Incluziv salariu						3,63
		2.10. Sudura electrica manuala				
149	PK50A	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm	m	1,00	98,37 49,37	98,37 49,37
Total Sudura electrica manuala						98,37
Incluziv salariu						49,37
		2.11. Montarea podetelor				
150	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	6 232,76 379,76	6 232,76 379,76
151	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	1,00	4 391,06 154,28	4 391,06 154,28
Prețul mediu Montarea podetelor						5311,91
Incluziv salariu						267,02
		2.12. Umpluturi cu piatra bruta				
152	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	358,21 131,97	358,21 131,97

1	2	3	4	5	6	7
Total Umpluturi cu piatra bruta						358,21
Incluziv salariu						131,97
		2.13. Montarea parapetului metalic la scara				
153	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	t	1,00	26 210,56 1 490,56	26 210,56 1 490,56
Total Montarea parapetului metalic la scara						26 210,56
Incluziv salariu						1 490,56
3. III Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere						
		3.1. Instalarea indicatoarelor noi, cu suport				
154	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03	buc	1,00	662,81 25,63	662,81 25,63
155	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	414,84 51,74	414,84 51,74
Prețul mediu Instalarea indicatoarelor noi, cu suport						538,83
Incluziv salariu						38,69
		3.2. Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse				
156	RpDE10C (F)	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03	buc	1,00	82,66 28,48	82,66 28,48
Total Marcaje rutiere						82,66

1	2	3	4	5	6	7
longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse						
Incluziv salariu						28,48
		3.3. Stilpi de ghidare				
157	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,03	buc	1,00	112,74 30,86	112,74 30,86
Total Stilpi de ghidare						112,74
Incluziv salariu						30,86
		3.4. Montarea parapetului metalic				
158	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	1,00	720,28 10,44	720,28 10,44
159	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri	m	1,00	911,16 163,06	911,16 163,06
Prețul mediu						815,72
Montarea parapetului metalic						86,75
Incluziv salariu						86,75
		3.5. Borne kilometrice				
160	DF02A(F1)	Plantarea indicatorilor kilometrici, executarea movilelor la ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea movilelor, in drumuri modernizate (borna kilometrica din plastic in rambleu) conform SM 323:2017	buc	1,00	1 933,79 413,94	1 933,79 413,94
161	DF02A(F2)	Plantarea indicatorilor kilometrici, executarea movilelor la ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea movilelor, in drumuri modernizate (borna kilometrica din plastic in rambleu) conform SM 323:2017	buc	1,00	2 042,01 215,04	2 042,01 215,04
162	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate	m	8,00	130,42 14,24	1 043,38 113,93

1	2	3	4	5	6	7
		pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
Prețul mediu		Borne kilometrice	1673,06			
		Incluziv salariu	247,64			
		3.6. Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera				
163	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc	1,00	12,82 12,82	12,82 12,82
		Total Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	12,82			
		Incluziv salariu	12,82			
		3.7. Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera				
164	RpDE11H	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera	buc	1,00	17,56 17,56	17,56 17,56
		Total Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera	17,56			
		Incluziv salariu	17,56			
		3.8. Vopsirea stilpilor din metal				
165	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	1,00	18,78 13,29	18,78 13,29
		Total Vopsirea stilpilor din metal	18,78			
		Incluziv salariu	13,29			
		3.9. Vopsirea parapetelor din beton				
166	DH27	Vopsirea parapetelor din beton	m2	1,00	22,70 18,51	22,70 18,51

1	2	3	4	5	6	7
Total Vopsirea parapetelor din beton						22,70
Incluziv salariu						18,51
		3.10. Vopsirea parapetelor din beton				
167	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	1,00	32,74 28,96	32,74 28,96
Total Vopsirea parapetelor din beton						32,74
Incluziv salariu						28,96
4. IV Intretinerea drumurilor pe timp de iarna						
		4.1. Raspindirea materialului antiderapant, mecanic				
168	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	1,00	37,70 0,00	37,70 0,00
169	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	1,00	52,70 0,00	52,70 0,00
Prețul mediu						45,20
Total Raspindirea materialului antiderapant, mecanic						0,00
Incluziv salariu						0,00
		4.2. Raspindirea materialului antiderapant, manual				

1	2	3	4	5	6	7
170	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	1,00	58,16 8,16	58,16 8,16
171	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,075	27,53 27,53	2,06 2,06
172	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	0,10	15,12 0,00	1,51 0,00
Total Raspindirea materialului antiderapant, manual						61,74
Incluziv salariu						10,23
		4.3. Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada				
173	Kamaz	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autospeciala KAMAZ	h-ut	1,00	320,00 0,00	320,00 0,00
174	Autogreider	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autogreider	h-ut	1,00	371,00 0,00	371,00 0,00
175	Tractor	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Tractor	h-ut	1,00	205,00 0,00	205,00 0,00
176	Incarcator	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Incarcator	h-ut	1,00	225,00 0,00	225,00 0,00
177	Autoincarcator	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autoincarcator	h-ut	1,00	570,00 0,00	570,00 0,00
Prețul mediu						338,20
Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada						
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4.4. Curatirea manuala la autopavilioane, poduri, podete de zapada				
178	DI17A	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	100m2	1,00	47,94 47,94	47,94 47,94
Total Curatirea manuala la autopavilioane, poduri, podete de zapada						47,94
Incluziv salariu						47,94
		4.5. Instalarea parazapezilor, l=3 m				
179	RpDE13A	Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore	buc	1,00	85,06 37,50	85,06 37,50
Total Instalarea parazapezilor, l=3 m						85,06
Incluziv salariu						37,50
		4.6. Serviciul de iarna				
180	calcul	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	1,00	47,47 47,47	47,47 47,47
Total Serviciul de iarna						47,47
Incluziv salariu						47,47
		4.7. Patrularea traseului				
181	calcul	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	1,00	347,47 47,47	347,47 47,47
Total Patrularea traseului						347,47
Incluziv salariu						47,47
		4.8. Serviciul de iarna				
182	RpDE20A	Informari operative privind	ora	1,00	225,09	225,09

1	2	3	4	5	6	7
		starea drumurilor publice pe timp de iarna			54,59	54,59
Total Serviciul de iarna						225,09
Incluziv salariu						54,59
		4.9. Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada				
183	DI94A	Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual	buc	33,33	1,42 1,42	47,47 47,47
Total Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada						47,47
Incluziv salariu						47,47
5. V Crearea de spatii verzi in zonele de protectie a drumurilor						
		5.1. Plantarea arborilor				
184	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	1,00	24,27 13,77	24,27 13,77
185	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,03	buc	1,00	57,64 42,72	57,64 42,72
186	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	2,00	0,14 0,00	0,28 0,00
Prețul mediu Plantarea arborilor						27,40
Incluziv salariu						18,83
		5.2. Udarea arborilor				
187	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	1,00	515,81 101,11	515,81 101,11
188	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul	m3	2,00	45,30 40,35	90,60 80,70

1	2	3	4	5	6	7
Prețul mediu		Udarea arborilor				303,21
		Incluziv salariu				90,91

Intocmit

S.A. „Drumuri Bălți”

(funcția, semnătura)

Verificat

Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor

(funcția, semnătura)