

Primăria municipiului Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de termoizolare a fațadei, gradinița nr. 14 "Spicușor", mun. Cahul
(Reparatia fatadei)

Valoarea de deviz 1 526 615,81 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	243,00	85,32 18,40	20 732,76 4 471,20
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 658,00	42,24 34,50	112 270,66 91 701,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betonocontact)	m2	2 370,00	4,32 1,38	10 246,70 3 270,60
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, grosimea 100mm (cornier perforata Ltotal=186m)	m2	2 150,00	302,55 106,26	650 492,51 228 459,00
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosimea 40mm	m2	220,00	272,93 134,46	60 043,82 29 580,76
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 370,00	14,34 5,52	33 987,81 13 082,40
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si	m2	2 370,00	66,99 31,28	158 775,31 74 133,60

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"				
8	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	99,40	177,04 41,40	17 597,47 4 115,16
		<i>Total</i>	Lei			1 064 147,04
		Total Fatada Inclusiv salariu				1 064 147,04 448 813,72
		2. Panta intrare				
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,05	1 861,60 312,80	93,08 15,64
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3,19	21,87 1,44	69,75 4,60
11	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	0,65	1 218,89 206,65	792,28 134,32
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr.10mm)	m2	7,83	434,76 177,30	3 404,19 1 388,28
		<i>Total</i>	Lei			4 359,30
		Total Panta intrare Inclusiv salariu				4 359,30 1 542,84

		Total	Lei	1 068 506,34
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	101 330,23
		Transportarea materialelor	3 %	18 006,42
		Cheltuieli de regie	5 %	59 392,15
		Total		1 247 235,14
		Venit	2 %	24 944,70
		Total		1 272 179,84
		Tva	20 %	254 435,97
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 526 615,81 450 356,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

