

Lucrari de reparatie str. Libertatii or. Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Работы

Valoarea de deviz 1 573 980,06 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Partea carosabila | | | | |
| 1 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 59,00 | 7,41 0,00 | 437,01 0,00 |
| 2 | TsH92A | Curatirea manuala cu incarcarea in auto a prfului si murdariei | t | 5,00 | 74,08 74,08 | 370,40 370,40 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 5,00 | 27,27 0,00 | 136,37 0,00 |
| 4 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 600,00 | 186,82 31,76 | 112 093,24 19 053,61 |
| 5 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 300,00 | 10,33 0,49 | 3 099,01 147,07 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 120,00 | 12,49 0,00 | 1 498,48 0,00 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,60 | 95,96 19,61 | 57,57 11,77 |
| 8 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice | m2 | 5 900,00 | 3,36 | 19 815,15 16 068,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|----------|-------------------|-------------------------|
| | | bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | | | 2,72 | |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,77 | 7 136,28 0,00 | 12 631,21 0,00 |
| 10 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, hmed=2 cm | t | 288,00 | 1 252,60 11,44 | 360 748,45 3 294,35 |
| 11 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 5 900,00 | 118,75 2,72 | 700 606,23 16 068,65 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Total Partea carosabila | | | | | | 1 211 493,11 |
| Incluziv salariu | | | | | | 55 014,48 |

| | | |
|--------------------------------------|----------|--------------|
| Прямые затраты | lei | 1 211 493,11 |
| Asigurarea sociala (PI3) * 24 % | 24,00 % | 13 203,48 |
| Total PI3+CNAS | 100,00 + | 1 224 696,59 |
| Cheltuieli de regie (PI3+CNAS) * 5 % | 5,00 % | 61 234,83 |
| Total PI3+CNAS+CR | 100,00 + | 1 285 931,42 |
| Beneficiu (PI3+CNAS+CR) * 2 % | 2,00 % | 25 718,63 |
| Total PI3+CNAS+CR+B | 100,00 + | 1 311 650,05 |
| TVA (PI3+CNAS+CR+B) * 20 % | 20,00 % | 262 330,01 |

Total deviz: **1 573 980,06**
Incluziv salariu **55 014,48**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)