

Lucrari de reparatie pavilioanelor la gradinita de copii s.Andrusul de Sus

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 175 298,6 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavilion 1				
1	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	48,00	61,68 61,18	2 960,56 2 936,56
2	CE41A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (120x50 = 48 m.l.)	m3	0,28	8 183,00 2 045,36	2 291,24 572,70
3	CE30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 100x30 = 84 m.l.	m2	56,00	48,91 25,07	2 738,70 1 403,70
4	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	35,00	292,60 97,72	10 241,02 3 420,04
5	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,00	286,66 25,49	1 433,30 127,45

1	2	3	4	5	6	7
6	CE22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,00	280,41 29,74	841,24 89,22
7	RpCB18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,50	755,98 751,82	1 889,94 1 879,54
8	DE18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	25,00	254,45 50,68	6 361,15 1 266,90
9	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	6,00	229,69 25,49	1 378,17 152,95
10	CD70A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,60	1 286,95 356,88	2 059,12 571,00
11	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,70	24,08 22,93	1 534,05 1 460,63
12	CF02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,80	125,44 101,96	978,47 795,32
13	RpCJ26B п. K=3=1,00;	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu	m2	71,50	145,72 57,78	10 418,79 4 131,24

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra				
14	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,50	66,90 46,74	4 783,70 3 341,87
15	TrB01A1-3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	14,00	75,62 75,62	1 058,73 1 058,73
16	TrI1AA02 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	14,00	42,48 42,48	594,79 594,79
17	TsI51A3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	14,00	10,75 0,00	150,50 0,00
Total Pavilion 1						51 713,47
Incluziv salariu						23 802,64
2. Pavilion 2						
18	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	48,00	61,68 61,18	2 960,56 2 936,56
19	CE41A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (120x50 = 48 m.l.)	m3	0,28	8 183,00 2 045,36	2 291,24 572,70
20	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile	m2	56,00	48,91	2 738,70

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 100x30 = 84 m.l.			25,07	1 403,70
21	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	35,00	292,60 97,72	10 241,02 3 420,04
22	CE20A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,00	286,66 25,49	1 433,30 127,45
23	CE22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,00	280,41 29,74	841,24 89,22
24	RpCB18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,50	755,98 751,82	1 889,94 1 879,54
25	DE18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	25,00	254,45 50,68	6 361,15 1 266,90
26	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	6,00	229,69 25,49	1 378,17 152,95
27	CD70A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,60	1 286,95 356,88	2 059,12 571,00
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	63,70	24,08	1 534,05

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			22,93	1 460,63
29	CF02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,80	125,44 101,96	978,47 795,32
30	RpCJ26B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2	71,50	145,72 57,78	10 418,79 4 131,24
31	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,50	66,90 46,74	4 783,70 3 341,87
32	TrB01A1-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	14,00	75,62 75,62	1 058,73 1 058,73
33	TrI1AA02 F2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	14,00	42,48 42,48	594,79 594,79
34	TsI51A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	14,00	10,75 0,00	150,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Pavilion 2						51 713,47
Incluziv salariu						23 802,64
Total		lei				103 426,2
CASM			24,00 %			11 425,2
Transportarea materialelor			10,00 %			5 509,6
Cheltueli de regie			14,50 %			17 452,4
Beneficiul			6,00 %			8 268,8
TVA			20,00 %			29 216,4
Total deviz:						175 298,6
Incluziv salariu						47 605,0

Intocmit _____ (SRL Lifestar Com)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)