

## Lucrari de reparatie capitala la Gimnaziului Decebal

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 713 836,950 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie capitala</b>				
		<b>1.1. Retele de incalzire</b>				
1	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	40,0000	45,938	1 837,528
2	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	28,0000	62,856	1 759,968
3	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei	buc	12,0000	7,781	93,370
4	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	10,0000	68,082	680,820
5	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	30,0000	6,484	194,520
6	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	9,0000	362,030	3 258,270
7	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la	buc	5,0000	149,894	749,470

1	2	3	4	5	6	7
		conducele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Set radiator				
8	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord demontabil olandez 3/4	buc	18,0000	112,894	2 032,092
9	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,0000	166,013	2 988,238
10	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	40,0000	41,749	1 669,960
11	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	40,0000	39,663	1 586,528
12	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d=25mm	buc	25,0000	30,952	773,800
13	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d=25mm	buc	20,0000	36,952	739,040
14	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	4,0000	47,333	189,333
15	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	11,726	46,904

1	2	3	4	5	6	7
16	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	40,0000	12,234	489,360
		<b>Total Retele de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>19 089,201 9 418,011</b>
		<b>1.2. Acoperis</b>				
17	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 963,0000	47,385	93 016,362
18	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	748,5000	9,428	7 056,559
19	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 963,0000	12,721	24 971,716
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,2000	10 854,536	78 152,657
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,3000	7 871,275	33 846,483
22	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	1 963,0000	76,535	150 238,990
23	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	395,0000	167,914	66 325,858
24	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	33,3025	119,391	3 976,014
25	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	33,3025	364,918	12 152,674

1	2	3	4	5	6	7
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	283,5000	333,732	94 613,139
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	204,0000	319,375	65 152,398
28	CK26B	Opritori de zapada	m	280,0000	155,536	43 550,080
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	1 963,0000	229,768	451 035,559
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	1 963,0000	306,353	601 371,378
31	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	45,0000	88,182	3 968,208
32	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	45,0000	238,749	10 743,700
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>1 740 171,77 5 448 937,637</b>
		<b>1.3. Timplarie</b>				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	7,1800	27,236	195,558
34	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (pervaz)	m2	1,8450	60,939	112,432
35	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	7,1800	1 975,958	14 187,376
36	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,1000	36,536	149,796
37	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu la ferestre	m	4,1000	272,536	1 117,398
38	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de	m	7,6000	118,565	901,095

1	2	3	4	5	6	7
		2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,6600	148,142	394,058
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,6600	24,418	64,952
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6600	4,900	13,034
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,6600	44,357	117,989
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6600	4,900	13,034
44	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,6600	66,935	178,048
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>17 444,770 2 120,073</b>
		<b>Total Lucrari de reparatie capitala Inclusiv salariu</b>				<b>1 776 705,74 6 460 475,721</b>

	Total	lei	1 776 705,746
	Asigurarea sociala	24,00 %	110 514,173
	Cheltuieli de transport	4,00 %	51 675,100
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	25 837,550
	Cheltuieli de regie	9,50 %	168 787,046
	Beneficiu	6,00 %	128 011,177
	TOTAL	100,00 +	2 261 530,792
	TVA	20,00 %	452 306,158
	<b>Total deviz:</b>		<b>2 713 836,950</b>

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Inclusiv salariu</b>					

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Lucrari de reparatie capitala la Gimnaziului Decebal

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

### Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 2 713 836,950 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

#### **Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	23,700	64,84	1 536,708
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,012	64,84	65,618
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,197	64,84	77,613
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,688	64,84	433,650
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	176,670	64,84	11 455,283
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 427,495	64,84	92 558,776
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	243,171	64,84	15 767,208
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	392,600	64,84	25 456,184
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,200	64,84	855,888
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	49,640	64,84	3 218,658
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	78,890	64,84	5 115,228
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,995	64,84	129,355
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 697,195	64,84	174 886,124
14.	7422010060100	Timplar	h-om	93,615	64,84	6 069,997
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,200	64,84	3 968,208
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 782,531	64,84	115 579,310
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,375	64,84	153,995
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	48,549	64,84	3 147,918
		<b>Total manopera</b>				<b>504 220,914</b>

### Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,098	450,00	44,100
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,048	450,00	21,600
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,133	48,00	6,384
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,480	215,00	533,200
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	19,630	4 200,00	82 446,000
6.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	2,172	5 400,00	11 728,800
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,516	5 450,00	2 812,200
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	5,976	6 250,00	37 350,000
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,043	4 200,00	180,600
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	4,431	5 100,00	22 598,100
11.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	1,152	7 100,00	8 179,200
12.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	7,180	1 850,00	13 283,000
13.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	46,670	0,60	28,002
14.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,200	24,00	4,800
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	56,614	28,00	1 585,192
16.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,150	33,00	37,950
17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	33,303	32,00	1 065,696
18.	23203226000361	Gudron	kg	11,094	18,00	199,692
19.	2348752741100013	Teu PPR d=25mm	buc	20,000	16,50	330,000
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,800	16,00	44,800
21.	2413217300010	Cleme	buc	104,040	4,50	468,180
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,360	16,00	101,760
23.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	27,055	48,50	1 312,168
24.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,883	75,00	66,225
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,798	18,00	14,364
26.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,322	120,00	38,640
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,064	42,00	44,688
28.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,400	28,50	11,400
29.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,260	45,00	56,700
30.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	223,127	32,50	7 251,628
31.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,798	32,00	25,536
32.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,399	25,00	9,975
33.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	65,273	52,00	3 394,196
34.	2513736621482	Banda izolanta	m	11,416	7,50	85,620
35.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	11,703	8,00	93,624
36.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,662	11,20	41,014
37.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	103,058	6,50	669,877
38.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	4,100	28,50	116,850
39.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena 25	m	41,200	18,50	762,200
40.	252433	Set radiator	buc	5,000	85,00	425,000
41.	252433344	Racord demontabil olandez 3/4	buc	18,000	48,00	864,000
42.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,926	7,00	20,482
43.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	206,115	175,00	36 070,125
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,896	2,60	38,730
45.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	12,400	2,60	32,240
46.	2652102100713	Var pasta	m3	0,015	3 000,00	45,000
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,040	2,50	2,600
48.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,806	8,20	23,009
49.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	38,863	2,60	101,044
50.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,076	1 620,00	123,120
51.	2666122800555	Element de inchidere	buc	58,401	27,50	1 606,028
52.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru sleuire 23 x 30 mm gr 5	buc	4,000	5,00	20,000

53.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	30,571	15,00	458,565
54.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 325,173	13,00	30 227,249
55.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 030,575	30,00	30 917,250
56.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2 370,322	110,00	260 735,420
57.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	82,446	138,00	11 377,548
58.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	218,484	148,00	32 335,632
59.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	306,605	140,00	42 924,700
60.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	31,536	16,00	504,576
61.	2743123549026-22	Opritori de zapada	m	280,000	128,00	35 840,000
62.	27432123549026-2222	Glafuri exterioare aluminiu	m	4,100	245,00	1 004,500
63.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,450	64,00	28,800
64.	282211570000043	Radiator bimetal h=500mm	buc	9,000	210,00	1 890,000
65.	2834752445343	Cot PPR d=25mm	buc	25,000	11,50	287,500
66.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	288,220	55,00	15 852,100
67.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	432,220	27,00	11 669,940
68.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	32,250	48,00	1 548,000
69.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 161,000	0,30	348,300
70.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	52,020	145,00	7 542,900
71.	2874115837745	Suruburi	buc	2 920,050	0,30	876,015
72.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	64,740	35,00	2 265,900
73.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	81,221	18,50	1 502,589
74.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	58,401	195,00	11 388,195
75.	2875274000502	Cot burlan	buc	104,040	115,00	11 964,600
76.	2875274000503	Cot de capat	buc	52,020	42,00	2 184,840
77.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	52,020	95,00	4 941,900
78.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	58,401	155,00	9 052,155
79.	2875274123510	Dop din fonta	buc	12,000	38,00	456,000
80.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	18,000	145,00	2 610,000
81.	2875274204040-2	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	40,000	16,80	672,000
82.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	408,807	55,00	22 484,385
83.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	18 550,350	6,00	111 302,100
84.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	24 262,680	16,00	388 202,880
85.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	27,000	1,00	27,000
86.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,330	5,00	6,650
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,043	15,00	30,645
88.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,266	5,00	1,330
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 414 605,8</b>
						<b>66</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,200	500,00	100,000
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,725	540,00	931,500
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	59,139	35,00	2 069,865
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	46,805	35,00	1 638,175
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,989	35,00	34,615
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,149	35,00	40,215
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	194,420	40,00	7 776,800
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,998	84,00	167,832
9.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	2,000	100,00	200,000
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,055	40,00	2,200
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,079	35,00	2,765
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,800	35,00	63,000

13.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,746	35,00	26,110
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	4,587	55,00	252,285
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,200	30,00	126,000
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,467	380,00	177,460
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,534	550,00	10 743,700
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>26 666,012</b>

Total	lei	1 776 705,74 6
Asigurarea sociala	24,00 %	110 514,173
Cheltuieli de transport	4,00 %	51 675,100
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	25 837,550
Cheltuieli de regie	9,50 %	168 787,046
Beneficiu	6,00 %	128 011,177
TOTAL	100,00 +	2 261 530,79 2
TVA	20,00 %	452 306,158

**Total deviz:**

**2 713 836,  
950**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie capitala la  
Gimnaziului Decebal**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie capitala</b>				
		<b>1.1. Retele de incalzire</b>				
1	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			45,938
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	38,00	11,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	16,00	1,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	16,00	2,544

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	215,00	6,235
2	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			62,856
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	64,84	58,356
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	30,00	4,500
3	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru microrarea suprafetei	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
4	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			68,082
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	64,84	68,082
5	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,484
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
6	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			362,030
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	282211570000043	Radiator bimetal h=500mm	buc	1,0000	210,00	210,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	215,00	6,450
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
7	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Set radiator	buc			149,894
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	64,84	55,114
	252433	Set radiator	buc	1,0000	85,00	85,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	215,00	6,450
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	120,00	1,680
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,650
8	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord demontabil olandez 3/4	buc			112,894
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	64,84	55,114
	252433344	Racord demontabil olandez 3/4	buc	1,0000	48,00	48,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	215,00	6,450
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	120,00	1,680
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	33,00	1,650
9	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			166,013
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	145,00	145,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	215,00	4,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
10	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			41,749
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,84	22,694
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena 25	m	1,0300	18,50	19,055
11	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			39,663
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	64,84	21,397
	2875274204040-2	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	16,80	16,800
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	24,00	0,120
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,806
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,540
12	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			30,952

1	2	3	4	5	6	7
		Cot PPR d=25mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2834752445343	Cot PPR d=25mm	buc	1,0000	11,50	11,500
13	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d=25mm	buc			36,952
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2348752741100013	Teu PPR d=25mm	buc	1,0000	16,50	16,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,000
14	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			47,333
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	64,84	3,242
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	64,84	44,091
15	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,726
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
16	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			12,234
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	100,00	5,000
		<b>1.2. Acoperis</b>				
17	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			47,385
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	64,84	23,342
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
18	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			9,428
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
19	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			12,721
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 854,536
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	64,84	1 405,731
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	64,84	156,264
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	7 100,00	1 136,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 100,00	306,000
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 250,00	5 187,500
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	35,00	252,000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,080
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,700
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	48,50	95,060
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	55,00	2 090,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	540,00	81,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	55,00	24,200

1	2	3	4	5	6	7
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 871,275
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	64,84	1 313,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	64,84	145,890
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 200,00	42,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 100,00	4 743,000
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200	5 450,00	654,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	55,00	187,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	48,50	145,985
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,00	46,440
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	35,00	105,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,750
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	540,00	81,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	55,00	18,150
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,050
22	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			76,535
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3650	64,84	23,667
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 200,00	42,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	27,00	5,130
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,200
23	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			167,914
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	64,84	3,890
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	64,84	116,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 400,00	29,693
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	27,00	4,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,600
24	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			119,391
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	64,84	16,211
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	52,00	101,920
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,495
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	380,00	0,765
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			364,918
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	64,84	55,114
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,00	47,600
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	32,50	217,750
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	28,50	0,342
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	32,00	32,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,507
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	84,00	5,040
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	380,00	4,564
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m			333,732
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	140,00	151,410
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	55,00	79,310
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	27,50	5,665
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	18,50	1,906
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	155,00	31,930
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	195,00	40,170
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m			319,375
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,84	22,694
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	148,00	158,508

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	115,00	58,650
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	95,00	24,225
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	4,50	2,295
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	145,00	36,975
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	42,00	10,710
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	18,50	4,718
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,600
28	CK26B	Opritori de zapada	m			155,536
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2743123549026-22	Opritori de zapada	m	1,0000	128,00	128,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,400
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			229,768
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	13,00	15,398
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	16,00	197,760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,400
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2			306,353
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	64,84	58,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	110,00	132,825
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,750
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	6,00	56,700
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	175,00	18,375
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	138,00	5,796
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,50	0,341
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	40,00	2,000
31	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88,182
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	64,84	88,182
32	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			238,749
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	550,00	238,749
		<b>1.3. Timplarie</b>				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			27,236
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,618
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,618
34	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (pervaz)	m2			60,939
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,469
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,469
35	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 975,958
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	64,84	71,911
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,60	3,900
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	7,50	11,925
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	8,00	13,040
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	11,20	5,712
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	75,00	9,224
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	35,00	1,009
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	35,00	5,601
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	35,00	3,636
36	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			36,536
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	28,50	28,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
37	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu la ferestre	m			272,536
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	27432123549026-2222	Glafuri exterioare aluminiu	m	1,0000	245,00	245,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,400
38	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m			118,565
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	64,84	57,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	64,84	28,530
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	5,096
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	5,921
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 620,00	16,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	450,00	5,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,045
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,079
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,069
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			148,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,358
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,158
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,039
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,418
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,357
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,045
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
44	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	64,84	44,730
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,355

**APROBAT:**

## Intocmit

## Investitor

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.