

Ремонт дорожного покрытия из плит по пер. 28 Июня

г.Вулканешты

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Ремонт дорожного покрытия из плит по пер. 28 Июня г.Вулканешты

Valoarea de deviz 76 319,47 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. пер. 28 Июня				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,1875	2 166,080 0,000	406,140 0,000
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	26,2500	7,600 0,000	199,500 0,000
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) под плиты	m3	7,5000	416,544 11,100	3 124,080 83,250
4	DI124	Montarea placilor din beton armat (Монтаж железобетонных плит) - плиты ж/б - б/у	m3	11,2500	3 627,820 174,000	40 812,975 1 957,500

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			44 542,695
		Total пер. 28 Июня Inclusiv salariu				44 542,695 2 040,750
		2. Перегон механизмов				
5	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoï (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	66,0000	46,200 0,000	3 049,200 0,000
6	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoï (Перебазировка катка с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	66,0000	26,950 0,000	1 778,700 0,000
7	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoï (Перебазировка крана с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	66,0000	38,500 0,000	2 541,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 368,900
		Total Перегон механизмов Inclusiv salariu				7 368,900

		Total	Lei	51 911,59
		Asigurari sociale si medicale	24 %	489,78
		Total		52 401,37
		Cheltuieli de regie	14,5 %	7 598,20
		Total		59 999,57
		Beneficiu de deviz	6 %	3 599,98
		Total		63 599,55
		TVA	20 %	12 719,92
		Total deviz: Inclusiv salariu	76 319,47	
			2 040,75	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примария г. Вулканешты

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт дорожного покрытия
из плит по пер. 28 Июня
г.Вулканешты**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Ремонт дорожного покрытия из плит по пер. 28 Июня г.Вулканешты

Valoarea de deviz 76 319,47 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2,7750	30,00	83,250
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	65,2500	30,00	1 957,500
		Total manopera				2 040,75

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,8325	238,00	2 340,135
2.	2666122800563* 1	Dale din beton armat la -плиты ж/б б/у	m3	11,5875	2 850,00	33 024,375
3.	4029050	Mortar de ciment	m3	1,3905	1 200,00	1 668,600
4.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,7400	18,00	31,320
		Total materiale de construcții				37 064,42

Utilaje de construcții:

1.	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	5,0820	500,00	2 541,000
2.	2922140007000	Macara	h-ut	8,3250	500,00	4 162,500
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,1189	600,00	3 671,340
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,0820	350,00	1 778,700
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1,1475	350,00	401,625
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,9950	100,00	199,500
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1725	300,00	51,750
		Total utilaje de construcții				12 806,42

Total	Lei	51 911,59
Asigurari sociale si medicale	24 %	489,78
Total		52 401,37
Cheltuieli de regie	14,5 %	7 598,20
Total		59 999,57

Beneficiu de deviz	6 %	3 599,98
Total		63 599,55
TVA	20 %	12 719,92
Total deviz:		76 319,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примария г. Вулканешты

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Объект Ремонт дорожного покрытия из плит
по пер. 28 Июня г.Вулканешты**

Investitor Primaria г. Вулканешты

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. пер. 28 Июня				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			2 166,080 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	600,00	2 166,08
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			7,600 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	100,00	7,60
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) под плиты	m3			416,544 11,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	238,00	312,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	600,00	28,80
4	DI124	Montarea placilor din beton armat (Монтаж железобетонных плит) - плиты ж/б - б/у	m3			3 627,820 174,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	30,00	174,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 200,00	148,32
	2666122800563*1	Dale din beton armat la -плиты ж/б б/у	m3	1,0000	2 850,00	2 935,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	500,00	370,00
		2. Перегон механизмов				
5	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km			46,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	600,00	46,20
6	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка катка с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km			26,950 0,000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	350,00	26,95
7	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка крана с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km			38,500 0,000
	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0770	500,00	38,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Примария г. Вулканешты

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.