

L387 Drum de acces spre Sicovet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 339 115,81 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	2,00	738,50 0,00	1 477,00 0,00
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 0-40mm	m3	452,50	556,49 29,07	251 812,63 13 155,08
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,67	203,00 0,00	136,01 0,00
4	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	6,70	524,58 83,58	3 514,70 560,00
Total			lei		256 940,34	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		3 085,89	
Cheltuieli de regie			4,50 %		11 701,18	
Beneficiu de deviz			4,00 %		10 869,10	
TVA			20,00 %		56 519,30	

**Total deviz:
Incluziv salariu****339 115,81
13 715,08**Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)