

**Lucrari de reparatie
periodica/ontretinere a drumurilor
publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial on raioanele
Cimisia, Basarabeasca, Leova**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ OFERTĂ

Raionul CIMISLIA

Valoarea de deviz 26 819 901,82 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com.Albina 1.1. s.Albina, str.Plopilor L-310m (fara acostament) 1.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,185	2 061,30 0,00	8 626,55 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	4,185	1 827,20 0,00	7 646,83 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим	100 m3	3,980	702,00 0,00	2 793,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	696,570	16,12 0,00	11 231,69 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	3,980	116,85 12,90	465,06 51,34
6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,395	1 287,56 0,00	1 796,15 0,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,950	107,92 0,00	1 505,44 0,00
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	139,500	577,73 15,91	80 593,06 2 219,45
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	13,950	10 578,45 212,42	147 569,36 2 963,26

1	2	3	4	5	6	7
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	13,950	2 583,00 0,00	36 032,85 0,00
		<i>Total</i>	Lei			298 260,95
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				298 260,95 5 234,05
		<i>Total</i>	Lei			298 260,95
		Total s.Albina, str.Plopilor L-310m (fara acostament) Inklusiv salariu				298 260,95 5 234,05
		1.2. s.Mereni, str.Sf.Maria L-310m (fara acostamente) 1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,185	2 061,30 0,00	8 626,55 0,00
12	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	4,185	1 827,20 0,00	7 646,83 0,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	3,980	702,00 0,00	2 793,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	696,570	16,12 0,00	11 231,69 0,00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	3,980	116,85 12,90	465,06 51,34
16	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,395	1 287,56 0,00	1 796,15 0,00
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,950	107,92 0,00	1 505,44 0,00
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	139,500	578,78 15,91	80 740,37 2 219,45
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	13,950	10 595,03 212,42	147 800,60 2 963,26
20	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см	100m2	13,950	2 587,66 0,00	36 097,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		добавляется или уменьшается норма DI34) k-5				
		<i>Total</i>	Lei			298 704,53
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra Inclusiv salariu				298 704,53 5 234,05
		<i>Total</i>	Lei			298 704,53
		Total s.Mereni, str.Sf.Maria L- 310m (fara acostamente) Inclusiv salariu				298 704,53 5 234,05
		1.3. s.Fetita, str. Plaiului L-168 (pamint) 1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
21	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	2,873	1 587,37 0,00	4 560,52 0,00
22	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	2,873	1 256,20 0,00	3 609,06 0,00
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	2,612	702,00 0,00	1 833,62 0,00
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t	457,036	16,12 0,00	7 369,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,612	116,85 12,90	305,22 33,69
26	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,756	1 287,59 0,00	973,42 0,00
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,560	107,92 0,00	815,84 0,00
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	75,600	570,34 15,91	43 117,40 1 202,80
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	136,080	706,01 25,80	96 074,15 3 510,86
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,454	8 678,96 0,00	3 940,25 0,00
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	756,000	168,02 2,58	127 019,41 1 950,48
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t	0,227	8 678,94 0,00	1 970,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия)				
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	756,000	131,19 2,15	99 177,16 1 625,40
		<i>Total</i>	Lei			390 765,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				390 765,56 8 323,23
		1.3.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
34	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,302	1 287,62 0,00	388,86 0,00
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,680	107,91 0,00	181,29 0,00
36	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	168,000	6,39 1,36	1 072,96 229,00
		<i>Total</i>	Lei			1 643,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				1 643,11 229,00
		<i>Total</i>	Lei			392 408,67
		Total s.Fetita, str. Plaiului L-168 (pamint) Inclusiv salariu				392 408,67 8 552,23
		<i>Total</i>	Lei			989 374,15
		Total com.Albina Inclusiv salariu				989 374,15 19 020,33
		2. com.Codreni 2.1. s. Codreni, str. de la Primaria-Donica Z. L-960m 2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,960	2 061,31 0,00	26 714,58 0,00
38	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	12,960	1 827,20 0,00	23 680,51 0,00
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	12,326	702,00 0,00	8 652,85 0,00
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t	2 157,120	16,12 0,00	34 782,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
41	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	12,326	116,85 12,90	1 440,30 159,01
42	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,320	1 287,56 0,00	5 562,27 0,00
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	43,200	107,92 0,00	4 662,10 0,00
44	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	432,000	583,01 15,91	251 859,45 6 873,12
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	43,200	10 082,51 212,42	435 564,50 9 176,54
46	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	43,200	2 443,52 0,00	105 559,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			898 478,59
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				898 478,59 16 208,67
		2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
47	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,768	1 287,60 0,00	988,88 0,00
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	19,200	107,92 0,00	2 072,04 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 060,92
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 060,92
		<i>Total</i>	Lei			901 539,51
		Total s. Codreni, str. de la Primaria-Donica Z. L-960m Inklusiv salariu				901 539,51 16 208,67
		<i>Total</i>	Lei			901 539,51
		Total com.Codreni Inklusiv salariu				901 539,51 16 208,67
		3. com.Ecaterinovca				
		3.1. s. Ecaterinovca, Drum in localitate L-740m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	37,000	5,00 0,00	185,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)				
50	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 700,000	14,57 0,58	53 921,21 2 131,94
51	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,740	58,49 58,49	43,28 43,28
52	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	370,000	16,12 0,00	5 965,99 0,00
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1,850	141,48 15,48	261,74 28,64
54	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 700,000	13,45 2,15	49 765,00 7 955,00
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,110	8 679,33 0,00	9 634,06 0,00
56	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere meca	m2	3 700,000	162,59 2,58	601 567,46 9 546,00
		<i>Total</i>	Lei			721 343,74
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				721 343,74 19 704,86
		3.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta	m2	740,000	6,39 1,36	4 726,06 1 008,69

1	2	3	4	5	6	7
		(existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)				
		<i>Total</i>	Lei			4 726,06
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				4 726,06 1 008,69
		<i>Total</i>	Lei			726 069,80
		Total s. Ecaterinovca, Drum in localitate L-740m Inclusiv salariu				726 069,80 20 713,55
		<i>Total</i>	Lei			726 069,80
		Total com.Ecaterinovca Inclusiv salariu				726 069,80 20 713,55
		4. com.Gradiste				
		4.1. s. Gradiste, str.St cel Mare - Lungu Al. L-895m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
58	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,161	1 587,45 0,00	255,58 0,00
59	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2	100 m3	0,161	1 256,21 0,00	202,25 0,00
60	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,161	702,11 0,00	113,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
61	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	24,165	16,12 0,00	389,64 0,00
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	40,275	150,74 0,00	6 071,21 0,00
63	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	40,275	10 214,90 212,42	411 404,92 8 555,22
		<i>Total</i>	Lei			418 436,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				418 436,64 8 555,22
		4.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
64	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,685	1 287,57 0,00	3 457,13 0,00
65	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	17,900	107,92 0,00	1 931,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 388,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				5 388,88
		<i>Total</i>	Lei			423 825,52
		Total s. Gradiste, str.St cel Mare - Lungu Al. L-895m Inclusiv salariu				423 825,52 8 555,22
		4.2. s. Gradiste, str. Suman M - Zagorodnii E. L-960m 4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
66	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,173	1 587,23 0,00	274,59 0,00
67	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2	100 m3	0,173	1 256,18 0,00	217,32 0,00
68	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,173	701,91 0,00	121,43 0,00
69	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	25,920	16,12 0,00	417,93 0,00
70	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	43,200	150,74 0,00	6 512,14 0,00
71	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	43,200	10 214,90 212,42	441 283,49 9 176,54

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
		<i>Total</i>	Lei			448 826,90
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				448 826,90 9 176,54
		4.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
72	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,880	1 287,58 0,00	3 708,22 0,00
73	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	19,200	107,92 0,00	2 072,04 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 780,26
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inklusiv salariu				5 780,26
		<i>Total</i>	Lei			454 607,16
		Total s. Gradiste, str. Suman M - Zagorodnii E. L-960m Inklusiv salariu				454 607,16 9 176,54
		<i>Total</i>	Lei			878 432,68
		Total com.Gradiste Inklusiv salariu				878 432,68 17 731,76
		5. com.Hirtop				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. s. Hirtop, str. Ciobanu D.-Bolonschi A. L-1005m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
74	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,181	1 587,46 0,00	287,33 0,00
75	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2	100 m3	0,181	1 256,19 0,00	227,37 0,00
76	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,181	701,88 0,00	127,04 0,00
77	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	27,135	16,12 0,00	437,55 0,00
78	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	45,225	150,74 0,00	6 817,40 0,00
79	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	45,225	10 347,06 212,42	467 945,65 9 606,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			475 842,34
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				475 842,34 9 606,69
		5.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
80	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,015	1 287,58 0,00	3 882,06 0,00
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	20,100	107,92 0,00	2 169,17 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 051,23
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inklusiv salariu				6 051,23
		<i>Total</i>	Lei			481 893,57
		Total s. Hirtop, str. Ciobanu D.-Bolonschi A. L-1005m Inklusiv salariu				481 893,57 9 606,69
		5.2. s. Hirtop, str.Cernei M.-Butucel V. L-1005m				
		5.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
82	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,181	1 587,46 0,00	287,33 0,00
83	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,181	1 256,19 0,00	227,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2				
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,181	701,88 0,00	127,04 0,00
85	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	27,135	16,12 0,00	437,55 0,00
86	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	45,225	150,74 0,00	6 817,40 0,00
87	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	45,225	10 347,06 212,42	467 945,65 9 606,69
		<i>Total</i>	Lei			475 842,34
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Includiv salariu				475 842,34 9 606,69
		5.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
88	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,015	1 287,58 0,00	3 882,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	20,100	107,92 0,00	2 169,17 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 051,23
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				6 051,23
		<i>Total</i>	Lei			481 893,57
		Total s. Hirtop, str.Cernei M.- Butucel V. L-1005m Inclusiv salariu				481 893,57 9 606,69
		<i>Total</i>	Lei			963 787,14
		Total com.Hirtop Inclusiv salariu				963 787,14 19 213,38
		6. com.Ialpujeni 6.1. s. Ialpujeni, str.Dacia L-337m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
90	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,081	1 587,53 0,00	128,59 0,00
91	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,081	1 256,17 0,00	101,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
92	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,081	702,22 0,00	56,88 0,00
93	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	12,132	16,13 0,00	195,64 0,00
94	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,220	150,74 0,00	3 048,06 0,00
95	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3	161,760	718,61 25,80	116 242,52 4 173,41
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,213	8 679,40 0,00	10 528,11 0,00
97	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 022,000	169,20 2,58	342 121,39 5 216,76
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,607	8 679,19	5 268,27

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)			0,00	0,00
99	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 022,000	131,98 2,15	266 856,08 4 347,30
		<i>Total</i>	Lei			744 547,29
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				744 547,29 13 737,47
		6.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
100	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,607	1 287,51 0,00	781,52 0,00
101	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,370	107,91 0,00	363,67 0,00
102	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	337,000	6,39 1,36	2 152,31 459,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 297,50
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				3 297,50 459,36
		<i>Total</i>	Lei			747 844,79
		Total s. Ialpujeni, str.Dacia L-337m Inclusiv salariu				747 844,79 14 196,83
		<i>Total</i>	Lei			747 844,79
		Total com.Ialpujeni Inclusiv salariu				747 844,79 14 196,83
		7. com.Javgur				
		7.1. s. Javgur, str.M.cel Batran L-1005m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
103	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,181	1 587,46 0,00	287,33 0,00
104	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2	100 m3	0,181	1 256,19 0,00	227,37 0,00
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,181	701,88 0,00	127,04 0,00
106	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t	27,135	16,12 0,00	437,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
107	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	45,225	150,74 0,00	6 817,40 0,00
108	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	45,225	11 123,89 212,42	503 077,87 9 606,69
		<i>Total</i>	Lei			510 974,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Includiv salariu				510 974,56 9 606,69
		7.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
109	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,015	1 287,58 0,00	3 882,06 0,00
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	20,100	107,92 0,00	2 169,17 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 051,23
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Includiv salariu				6 051,23
		<i>Total</i>	Lei			517 025,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Javgur, str.M.cel Batran L-1005m Inclusiv salariu				517 025,79 9 606,69
		7.2. s. Javgur, str.Moldovei L-1005m 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
111	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,181	1 587,46 0,00	287,33 0,00
112	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2	100 m3	0,181	1 256,19 0,00	227,37 0,00
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,181	701,88 0,00	127,04 0,00
114	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	27,135	16,12 0,00	437,55 0,00
115	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	45,225	150,74 0,00	6 817,40 0,00
116	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	45,225	11 123,89 212,42	503 077,87 9 606,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			510 974,56
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				510 974,56 9 606,69
		7.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
117	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,015	1 287,58 0,00	3 882,06 0,00
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	20,100	107,92 0,00	2 169,17 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 051,23
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inklusiv salariu				6 051,23
		<i>Total</i>	Lei			517 025,79
		Total s. Javgur, str.Moldovei L-1005m Inklusiv salariu				517 025,79 9 606,69
		<i>Total</i>	Lei			1 034 051,58
		Total com.Javgur Inklusiv salariu				1 034 051,58 19 213,38
		8. com.Lipoveni				
		8.1. s. Lipoveni , str.M.Eminescu L-278 (pamint, fara acostamente)				
		8.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
119	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	6,338	1 587,38 0,00	10 060,79 0,00
120	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	6,338	1 256,20 0,00	7 961,80 0,00
121	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	5,762	702,00 0,00	4 044,92 0,00
122	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 008,382	16,12 0,00	16 259,44 0,00
123	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,762	116,85 12,90	673,30 74,33
124	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,668	1 287,58 0,00	2 147,68 0,00
125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,680	107,92 0,00	1 800,08 0,00
126	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	166,800	584,06 15,91	97 421,87 2 653,79

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				
127	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	300,240	720,70 25,80	216 383,45 7 746,19
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,001	8 679,08 0,00	8 687,76 0,00
129	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 668,000	169,11 2,58	282 083,65 4 303,44
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,500	8 679,32 0,00	4 339,66 0,00
131	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 668,000	131,92 2,15	220 042,40 3 586,20
		Total	Lei			871 906,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				871 906,80 18 363,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			871 906,80
		Total s. Lipoveni , str.M.Eminescu L-278 (pamint, fara acostamente) Inklusiv salariu				871 906,80 18 363,95
		<i>Total</i>	Lei			871 906,80
		Total com.Lipoveni Inklusiv salariu				871 906,80 18 363,95
		9. com.Porumbei 9.1. s. Porumbrei, str.I.Creanga L-347m (fara acostamente) 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
132	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,069	1 587,25 0,00	109,52 0,00
133	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,069	1 256,23 0,00	86,68 0,00
134	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,069	702,32 0,00	48,46 0,00
135	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,410	16,12 0,00	167,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
136	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,350	150,74 0,00	2 615,41 0,00
137	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	312,300	695,52 25,80	217 210,24 8 057,34
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,041	8 679,10 0,00	9 034,94 0,00
139	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 735,000	168,61 2,58	292 533,66 4 476,30
140	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,521	8 678,85 0,00	4 521,68 0,00
141	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 735,000	131,58 2,15	228 293,91 3 730,25
		<i>Total</i>	Lei			754 622,35
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				754 622,35 16 263,89

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			754 622,35
		Total s. Porumbrei, str.I.Creanga L-347m (fara acostamente) Inclusiv salariu				754 622,35 16 263,89
		<i>Total</i>	Lei			754 622,35
		Total com.Porumbei Inclusiv salariu				754 622,35 16 263,89
		10. or.Cimislia, str.Suveranitatii-intersectia N.Iorga L-434m (fara acostamente) 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
142	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,104	1 587,31 0,00	165,08 0,00
143	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,104	1 256,15 0,00	130,64 0,00
144	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,104	702,02 0,00	73,01 0,00
145	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	15,624	16,12 0,00	251,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
146	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	26,040	150,75 0,00	3 925,40 0,00
147	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	468,720	661,94 25,80	310 266,61 12 092,98
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,562	8 679,54 0,00	13 557,44 0,00
149	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 604,000	164,46 2,58	428 258,79 6 718,32
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,781	8 679,01 0,00	6 778,31 0,00
151	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 604,000	128,82 2,15	335 441,80 5 598,60
		Total	Lei			1 098 849,01
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				1 098 849,01 24 409,90

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			1 098 849,01
		Total or.Cimislia, str.Suveranitatii-intersectia N.Iorga L-434m (fara acostamente) Inclusiv salariu				1 098 849,01 24 409,90
		11. s.Batir, str.Sav.Tomescu L-265m 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
152	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,064	1 587,19 0,00	101,58 0,00
153	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,064	1 256,25 0,00	80,40 0,00
154	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,064	702,03 0,00	44,93 0,00
155	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	9,540	16,12 0,00	153,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
156	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,900	150,74 0,00	2 396,83 0,00
157	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	286,200	676,63 25,80	193 652,58 7 383,96
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,965	8 679,76 0,00	8 375,97 0,00
159	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 590,000	168,61 2,58	268 085,62 4 102,20
160	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,477	8 679,16 0,00	4 139,96 0,00
161	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 590,000	131,58 2,15	209 214,59 3 418,50
		<i>Total</i>	Lei			686 246,29
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				686 246,29 14 904,66

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		11.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
162	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,477	1 287,59 0,00	614,18 0,00
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,650	107,93 0,00	286,01 0,00
164	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	265,000	6,39 1,36	1 692,45 361,22
		<i>Total</i>	Lei			2 592,64
		Total Acostamente (material existent, fara rigole)				2 592,64
		Inclusiv salariu				361,22
		<i>Total</i>	Lei			688 838,93
		Total s.Batir, str.Sav.Tomescu L-265m				688 838,93
		Inclusiv salariu				15 265,88
		12. s.Cenac				
		12.1. str.E.Doga L-850m				
		12.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
165	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,153	1 587,25 0,00	242,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
166	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,153	1 256,21 0,00	192,20 0,00
167	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,153	702,09 0,00	107,42 0,00
168	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	22,950	16,12 0,00	370,06 0,00
169	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,250	150,74 0,00	5 765,96 0,00
170	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	38,250	10 198,10 212,42	390 077,18 8 125,07
		Total	Lei			396 755,67
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				396 755,67 8 125,07
		12.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
171	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в	100 m3	2,550	1 287,57 0,00	3 283,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
172	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	17,000	107,92 0,00	1 834,62 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 117,92
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				5 117,92
		<i>Total</i>	Lei			401 873,59
		Total str.E.Doga L-850m Inclusiv salariu				401 873,59 8 125,07
		12.2. str.M.Eminescu L-850m 12.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
173	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,153	1 587,25 0,00	242,85 0,00
174	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,153	1 256,21 0,00	192,20 0,00
175	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	0,153	702,09 0,00	107,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
176	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	22,950	16,12 0,00	370,06 0,00
177	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,250	150,74 0,00	5 765,96 0,00
178	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	38,250	10 198,10 212,42	390 077,18 8 125,07
		<i>Total</i>	Lei			396 755,67
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra Inclusiv salariu				396 755,67 8 125,07
		12.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
179	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,550	1 287,57 0,00	3 283,30 0,00
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки	100m2	17,000	107,92 0,00	1 834,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		разработанного грунта, грунт II категории)				
		<i>Total</i>	Lei			5 117,92
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				5 117,92
		<i>Total</i>	Lei			401 873,59
		Total str.M.Eminescu L-850m Inclusiv salariu				401 873,59 8 125,07
		<i>Total</i>	Lei			803 747,18
		Total s.Cenac Inclusiv salariu				803 747,18 16 250,14
		13. s.Ciucur-Mingir, str.Bleje Ioana-Galatean Veceslav L-1700m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
181	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,306	1 587,42 0,00	485,75 0,00
182	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2	100 m3	0,306	1 256,21 0,00	384,40 0,00
183	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,306	701,99 0,00	214,81 0,00
184	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t	45,900	16,12 0,00	740,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
185	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	76,500	150,74 0,00	11 531,92 0,00
186	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	76,500	10 132,02 212,42	775 099,21 16 250,13
		<i>Total</i>	Lei			788 456,21
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				788 456,21 16 250,13
		13.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
187	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	5,100	1 287,57 0,00	6 566,61 0,00
188	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	34,000	107,92 0,00	3 669,25 0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 235,86
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				10 235,86
		<i>Total</i>	Lei			798 692,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Ciucur-Mingir, str.Bleje Ioana-Galatean Veceslav L-1700m Inclusiv salariu				798 692,07 16 250,13
		14. s.Gura Galbenei, str.I.Hemei- M.Vaarlam L-313m (fara acostamente) 14.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
189	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,075	1 587,33 0,00	119,05 0,00
190	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,075	1 256,27 0,00	94,22 0,00
191	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,075	701,73 0,00	52,63 0,00
192	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,268	16,13 0,00	181,70 0,00
193	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,780	150,74 0,00	2 830,96 0,00
194	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	338,040	708,12 25,80	239 371,82 8 721,43

1	2	3	4	5	6	7
		innorogire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm				
195	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,127	8 679,25 0,00	9 781,52 0,00
196	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 878,000	168,35 2,58	316 167,88 4 845,24
197	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,563	8 679,48 0,00	4 886,55 0,00
198	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 878,000	131,41 2,15	246 792,30 4 037,70
		<i>Total</i>	Lei			820 278,63
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Includiv salariu				820 278,63 17 604,37
		<i>Total</i>	Lei			820 278,63
		Total s.Gura Galbenei, str.I.Hemei-M.Vaarlam L-313m (fara acostamente) Includiv salariu				820 278,63 17 604,37

1	2	3	4	5	6	7
		15. s.Ivanovca Noua, L555 Drumul de acces spre s.Ivanovca Noua L-240m 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
199	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,058	1 587,07 0,00	92,05 0,00
200	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,058	1 256,21 0,00	72,86 0,00
201	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,058	702,07 0,00	40,72 0,00
202	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,640	16,12 0,00	139,31 0,00
203	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,400	150,74 0,00	2 170,71 0,00
204	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с	m3	259,200	721,77 25,80	187 082,27 6 687,36

1	2	3	4	5	6	7
		механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm				
205	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,864	8 679,13 0,00	7 498,77 0,00
206	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 440,000	169,20 2,58	243 647,28 3 715,20
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,432	8 680,09 0,00	3 749,80 0,00
208	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 440,000	131,98 2,15	190 045,87 3 096,00
		Total	Lei			634 539,64
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				634 539,64 13 498,56
		15.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
209	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,432	1 287,50 0,00	556,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
210	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,400	107,92 0,00	259,01 0,00
211	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent) de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	240,000	6,39 1,36	1 532,77 327,14
		<i>Total</i>	Lei			2 347,98
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				2 347,98 327,14
		<i>Total</i>	Lei			636 887,62
		Total s.Ivanovca Noua, L555 Drumul de acces spre s.Ivanovca Noua L-240m Inclusiv salariu				636 887,62 13 825,70
		16. s.Mihailovca, str.Doina L-384m 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
212	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,069	1 587,25 0,00	109,52 0,00
213	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,069	1 256,23 0,00	86,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
214	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,069	702,32 0,00	48,46 0,00
215	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,368	16,12 0,00	167,18 0,00
216	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,280	150,74 0,00	2 604,84 0,00
217	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	311,040	645,15 25,80	200 667,67 8 024,83
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,037	8 679,25 0,00	9 000,38 0,00
219	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 728,000	166,49 2,58	287 698,69 4 458,24
220	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,518	8 678,69	4 495,56

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)			0,00	0,00
221	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 728,000	130,17 2,15	224 936,35 3 715,20
		<i>Total</i>	Lei			729 815,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				729 815,33 16 198,27
		16.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
222	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,691	1 287,61 0,00	889,74 0,00
223	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,840	107,92 0,00	414,43 0,00
224	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	384,000	6,39 1,36	2 452,42 523,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 756,59
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				3 756,59 523,43
		<i>Total</i>	Lei			733 571,92
		Total s.Mihailovca, str.Doina L-384m Inclusiv salariu				733 571,92 16 721,70
		17. s.Sagaidac				
		17.1. str.Macovei Andrei L-850m				
		17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
225	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,153	1 587,25 0,00	242,85 0,00
226	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,153	1 256,21 0,00	192,20 0,00
227	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,153	702,09 0,00	107,42 0,00
228	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	22,950	16,12 0,00	370,06 0,00
229	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,250	150,74 0,00	5 765,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
230	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	38,250	10 099,09 212,42	386 290,12 8 125,07
		<i>Total</i>	Lei			392 968,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				392 968,61 8 125,07
		17.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
231	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,550	1 287,57 0,00	3 283,30 0,00
232	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	17,000	107,92 0,00	1 834,62 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 117,92
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inklusiv salariu				5 117,92
		<i>Total</i>	Lei			398 086,53
		Total str.Macovei Andrei L-850m Inklusiv salariu				398 086,53 8 125,07
		17.2. str.Panis Alexei L-850m				
		17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				

1	2	3	4	5	6	7
233	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,153	1 587,25 0,00	242,85 0,00
234	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,153	1 256,21 0,00	192,20 0,00
235	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,153	702,09 0,00	107,42 0,00
236	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	22,950	16,12 0,00	370,06 0,00
237	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,250	150,74 0,00	5 765,96 0,00
238	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra spata M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	38,250	10 099,09 212,42	386 290,12 8 125,07
		<i>Total</i>	Lei			392 968,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spata Includiv salariu				392 968,61 8 125,07
		17.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
239	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,550	1 287,57 0,00	3 283,30 0,00
240	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	17,000	107,92 0,00	1 834,62 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 117,92
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				5 117,92
		<i>Total</i>	Lei			398 086,53
		Total str.Panis Alexei L-850m Inclusiv salariu				398 086,53 8 125,07
		<i>Total</i>	Lei			796 173,06
		Total s.Sagaidac Inclusiv salariu				796 173,06 16 250,14
		18. s.Satul Nou, str.Sf.Nicolai L-352m 18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
241	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,063	1 586,98 0,00	99,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
242	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,063	1 256,19 0,00	79,14 0,00
243	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,063	702,22 0,00	44,24 0,00
244	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	9,504	16,12 0,00	153,24 0,00
245	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,840	150,75 0,00	2 387,81 0,00
246	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	285,120	666,14 25,80	189 929,65 7 356,10
247	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,950	8 679,33 0,00	8 245,36 0,00
248	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным	m2	1 584,000	167,85 2,58	265 867,91 4 086,72

1	2	3	4	5	6	7
		наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
249	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,475	8 678,46 0,00	4 122,27 0,00
250	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 584,000	131,07 2,15	207 621,04 3 405,60
		<i>Total</i>	Lei			678 550,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				678 550,64 14 848,42
		18.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
251	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,634	1 287,57 0,00	816,32 0,00
252	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,520	107,92 0,00	379,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
253	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent) de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	352,000	6,39 1,36	2 248,05 479,81
		<i>Total</i>	Lei			3 444,26
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				3 444,26 479,81
		<i>Total</i>	Lei			681 994,90
		Total s.Satul Nou, str.Sf.Nicolai L-352m Inclusiv salariu				681 994,90 15 328,23
		19. s.Selemet, str.I.Creanga L-288m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
254	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,069	1 587,25 0,00	109,52 0,00
255	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,069	1 256,23 0,00	86,68 0,00
256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,069	702,32 0,00	48,46 0,00
257	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	10,368	16,12	167,18

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)			0,00	0,00
258	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,280	150,74 0,00	2 604,84 0,00
259	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	311,040	656,70 25,80	204 259,14 8 024,83
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,037	8 679,25 0,00	9 000,38 0,00
261	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 728,000	167,00 2,58	288 575,82 4 458,24
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,518	8 678,69 0,00	4 495,56 0,00
263	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 728,000	130,51 2,15	225 521,11 3 715,20
		Total	Lei			734 868,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				734 868,69 16 198,27
		19.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
264	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,518	1 287,61 0,00	666,98 0,00
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,880	107,92 0,00	310,80 0,00
266	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	288,000	6,39 1,36	1 839,34 392,57
		<i>Total</i>	Lei			2 817,12
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inklusiv salariu				2 817,12 392,57
		<i>Total</i>	Lei			737 685,81
		Total s.Selemet, str.I.Creanga L-288m Inklusiv salariu				737 685,81 16 590,84
		20. s. Suric				
		20.1. str.Al.Mateevici L-850m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				

1	2	3	4	5	6	7
267	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,153	1 587,25 0,00	242,85 0,00
268	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,153	1 256,21 0,00	192,20 0,00
269	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,153	702,09 0,00	107,42 0,00
270	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	22,950	16,12 0,00	370,06 0,00
271	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,250	150,74 0,00	5 765,96 0,00
272	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra spata M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	38,250	9 950,35 212,42	380 600,97 8 125,07
		<i>Total</i>	Lei			387 279,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spata Includiv salariu				387 279,46 8 125,07
		20.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
273	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,550	1 287,57 0,00	3 283,30 0,00
274	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	17,000	107,92 0,00	1 834,62 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 117,92
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				5 117,92
		<i>Total</i>	Lei			392 397,38
		Total str.Al.Mateevici L-850m Inclusiv salariu				392 397,38 8 125,07
		20.2. str.Tineretului L-695m 20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
275	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,125	1 587,36 0,00	198,42 0,00
276	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,125	1 256,24 0,00	157,03 0,00
277	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,125	701,84 0,00	87,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
278	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	18,765	16,12 0,00	302,57 0,00
279	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,275	150,74 0,00	4 714,52 0,00
280	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	31,275	9 950,35 212,42	311 197,15 6 643,44
		Total	Lei			316 657,42
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				316 657,42 6 643,44
		20.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
281	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,085	1 287,57 0,00	2 684,59 0,00
282	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и	100m2	13,900	107,92 0,00	1 500,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		земяного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
		<i>Total</i>	Lei			4 184,66
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				4 184,66
		<i>Total</i>	Lei			320 842,08
		Total str.Tineretului L-695m Inclusiv salariu				320 842,08 6 643,44
		<i>Total</i>	Lei			713 239,46
		Total s. Suric Inclusiv salariu				713 239,46 14 768,51
		21. s.Topala, drum spre s.Topala L-1545m 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
283	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,278	1 587,30 0,00	441,27 0,00
284	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2	100 m3	0,278	1 256,19 0,00	349,22 0,00
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,278	702,01 0,00	195,16 0,00
286	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	41,715	16,12	672,63

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)			0,00	0,00
287	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	69,525	150,74 0,00	10 480,48 0,00
288	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	69,525	10 330,48 212,42	718 226,73 14 768,50
		<i>Total</i>	Lei			730 365,49
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				730 365,49 14 768,50
		21.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
289	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,635	1 287,57 0,00	5 967,89 0,00
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	30,900	107,92 0,00	3 334,70 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 302,59
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inklusiv salariu				9 302,59
		<i>Total</i>	Lei			739 668,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Topala, drum spre s.Topala L-1545m Inclusiv salariu				739 668,08 14 768,50
		22. s. Troitcoe 22.1. s.Troitcoe, str.Sovetscaia L-182m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
291	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,044	1 587,05 0,00	69,83 0,00
292	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,044	1 256,14 0,00	55,27 0,00
293	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,044	702,05 0,00	30,89 0,00
294	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	6,552	16,12 0,00	105,63 0,00
295	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,920	150,75 0,00	1 646,14 0,00
296	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	131,040	672,44 25,80	88 116,40 3 380,83

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm				
297	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,655	8 679,97 0,00	5 685,38 0,00
298	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 092,000	168,18 2,58	183 657,27 2 817,36
299	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,328	8 678,32 0,00	2 846,49 0,00
300	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 092,000	131,30 2,15	143 379,06 2 347,80
		Total	Lei			425 592,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				425 592,36 8 545,99
		22.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
301	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в	100 m3	0,328	1 287,62 0,00	422,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,820	107,92 0,00	196,42 0,00
303	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	182,000	6,39 1,36	1 162,33 248,08
		<i>Total</i>	Lei			1 781,09
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				1 781,09 248,08
		<i>Total</i>	Lei			427 373,45
		Total s.Troitcoe, str.Sovetscaia L-182m Inclusiv salariu				427 373,45 8 794,07
		22.2. curtea scolii L-200m 22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
304	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	12,000	5,00 0,00	60,00 0,00
305	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 200,000	14,57 0,58	17 487,96 691,44
306	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,240	58,50 58,50	14,04 14,04

1	2	3	4	5	6	7
307	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,000	16,12 0,00	1 934,92 0,00
308	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,600	141,48 15,48	84,89 9,29
309	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 200,000	13,45 2,15	16 140,00 2 580,00
310	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,360	8 679,33 0,00	3 124,56 0,00
311	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed = 4,5 cm	t	38,070	1 393,97 9,03	53 068,32 343,77
312	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,000	131,30 2,15	157 559,40 2 580,00
		<i>Total</i>	Lei			249 474,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				249 474,09 6 218,54
		22.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
313	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent) de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	200,000	6,39 1,36	1 277,31 272,62
		<i>Total</i>	Lei			1 277,31
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				1 277,31 272,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			250 751,40
		Total curtea scolii L-200m Inclusiv salariu				250 751,40 6 491,16
		<i>Total</i>	Lei			678 124,85
		Total s. Troitcoe Inclusiv salariu				678 124,85 15 285,23
		23. s. Valea Perjei, str.Tineretului L-376m 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
314	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,068	1 587,06 0,00	107,92 0,00
315	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,068	1 256,18 0,00	85,42 0,00
316	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,068	702,06 0,00	47,74 0,00
317	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,125	16,12 0,00	163,26 0,00
318	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,875	150,74 0,00	2 543,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
319	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3	135,000	687,13 25,80	92 762,29 3 483,00
320	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,013	8 679,42 0,00	8 792,25 0,00
321	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 687,500	166,49 2,58	280 955,82 4 353,75
322	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,506	8 679,66 0,00	4 391,91 0,00
323	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 687,500	130,17 2,15	219 664,34 3 628,12
		Total	Lei			609 514,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				609 514,75 11 464,87
		23.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
324	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,675	1 287,60 0,00	869,13 0,00
325	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,750	107,91 0,00	404,67 0,00
326	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	375,000	6,39 1,36	2 394,98 511,16
		<i>Total</i>	Lei			3 668,78
		Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu				3 668,78 511,16
		<i>Total</i>	Lei			613 183,53
		Total s. Valea Perjei, str.Tineretului L-376m Inclusiv salariu				613 183,53 11 976,03

		Total	Lei	18 408 563,85
		Asigurare sociala si medicala	22,5 %	86 899,73
		Total		18 495 463,58
		Cheltuieli de regie	14 %	2 589 364,90
		Total		21 084 828,48
		Beneficiul de deviz	6 %	1 265 089,70
		Total		22 349 918,18
		TVA	20 %	4 469 983,64
		26 819 901,82		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		386 221,04		

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie
periodica/ontretinere a drumurilor
publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial on raioanele
Cimislia, Basarabeasca, Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 26 819 901,82 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 414,2260	43,00	103 811,73
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 648,3750	43,00	113 880,12
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,8128	43,00	464,96
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 908,4709	43,00	168 064,23
Total manopera						386 221,04

Materiale:

1.	11110001000131 OSKPGII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	3 033,2625	1 075,00	3 260 757,18
2.	11110001000131 1SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	2 571,5750	1 274,00	3 276 186,55
3.	11202062010361	Savura	m3	704,0250	42,66	30 033,69
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	704,0250	210,00	147 845,25
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	697,4633	210,00	146 467,29
6.	14111222016601 ex	Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)	m3	444,9060	0,00	0,00
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	13 754,0025	210,00	2 888 340,55
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4 188,2160	210,00	879 525,37
9.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 056,0375	210,00	221 767,89
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 048,7400	186,67	195 768,29
11.	14221022055070	Beton asfaltic	t	38,4507	1 274,00	48 986,19
12.	23203226000401	Bitum	t	21,4671	8 333,33	178 892,43
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2 995,8478	20,00	59 916,95
14.	Transportpapfeti ta	Transport piatra Fetita	m3	193,5058	194,83	37 700,74
15.	Transportasfaltba tir	Transport asfalt Batir	t	373,6500	34,20	12 778,83
16.	Transportasfaltci mislia	Transport asfalt Cimislia	t	611,9400	4,80	2 937,31
17.	Transportasfaltce aterinovca	Transport asfalt Ecaterinovca	t	436,6000	13,80	6 025,08
18.	Transportasfaltfe tita	Transport asfalt Fetita	t	177,6600	30,00	5 329,80

19.	Transportasfaltgg	Transport asfalt Gura Galbenei	t	441,3300	32,40	14 299,10
20.	Transportasfaltialpujeni	Transport asfalt Ialpujeni	t	475,1700	38,40	18 246,53
21.	Transportasfaltivanovca	Transport asfalt Ivanovca Noua	t	338,4000	38,40	12 994,56
22.	Transportasfaltlipoveni	Transport asfalt Lipoveni	t	391,9800	37,80	14 816,85
23.	Transportasfaltmihailovca	Transport asfalt Mihailovca	t	406,0800	19,20	7 796,73
24.	Transportasfaltporumbrei	Transport asfalt Porumbrei	t	407,7250	34,20	13 944,20
25.	TransportasfaltSATUL NOU	Transport asfalt Satul Nou	t	372,2400	28,80	10 720,51
26.	Transportasfaltselemet	Transport asfalt Selemet	t	406,0800	22,80	9 258,62
27.	Transportasfalttroitcoe	Transport asfalt Troitcoe	t	407,8707	31,20	12 725,57
28.	Transportasfaltvaleaperjei	Transport asfalt Valea Perjei	t	396,5625	19,20	7 614,00
29.	Transportnisipalbina	Transport nisip Albina	m3	153,4500	250,56	38 448,43
30.	Transportnisipcodreni	Transport nisip Codreni	m3	475,2000	255,36	121 347,07
31.	Transportnisipfetita	Transport nisip Fetita	m3	83,1600	243,84	20 277,73
32.	Transportnisiplipoveni	Transport nisip Lipoveni	m3	183,4800	256,32	47 029,59
33.	Transportnisipmereni	Transport nisip Mereni	m3	153,4500	251,52	38 595,74
34.	Transportspialbina	Transport piatra Albina	m3	400,3650	200,00	80 073,00
35.	Transportspibatir	Transport piatra Batir	m3	406,9764	174,17	70 883,08
36.	Transportspicenac	Transport piatra Cenac	m3	1 713,6000	183,02	313 623,08
37.	Transportspicimislia	Transport piatra Cimislia	m3	666,5198	163,84	109 202,60
38.	Transportspiciurmingir	Transport piatra Ciucur Mingir	m3	1 713,6000	180,07	308 567,95
39.	Transportspicodreni	Transport piatra Codreni	m3	1 239,8400	177,86	220 517,94
40.	Transportspigradiste	Transport piatra Gradiste	m3	1 869,8400	183,77	343 620,49
41.	Transportspiguralbenedi	Transport piatra Gura Galbenei	m3	480,6929	196,31	94 364,82
42.	Transportspihirtop	Transport piatra Hirtop	m3	2 026,0800	189,67	384 286,60
43.	Transportspialpujeni	Transport piatra Ialpujeni	m3	230,0227	203,69	46 853,32
44.	Transportspivanovcanoua	Transport piatra Ivanovca Noua	m3	368,5824	205,91	75 894,80
45.	Transportspijavgur	Transport piatra Javgur	m3	2 026,0800	224,35	454 551,04
46.	Transportspilipoveni	Transport piatra Lipoveni	m3	426,9413	205,16	87 591,28
47.	Transportspimereni	Transport piatra Mereni	m3	400,3650	200,74	80 369,27
48.	Transportspimihailovca	Transport piatra Mihailovca	m3	442,2989	152,03	67 242,70
49.	Transportspiporumbrei	Transport piatra Porumbrei	m3	444,0906	187,45	83 244,78
50.	transportpsagaidac	Transport piatra Sagaidac	m3	1 713,6000	178,60	306 048,96
51.	TransportpsSATUL NOU	Transport piatra Satul Nou	m3	405,4406	166,79	67 623,44
52.	Transportpsselemet	Transport piatra Selemet	m3	442,2989	160,15	70 834,17
53.	TransportpsSURIC	Transport piatra Suric	m3	1 557,3600	171,96	267 803,63
54.	TransportpsTOPALA	Transport piatra Topala	m3	1 557,3600	188,93	294 232,02
55.	TransportpsTROITCOE	Transport piatra Troitcoe	m3	186,3389	171,22	31 904,95
56.	TransportpsVALEA PERJEI	Transport piatra Valea Perjei	m3	191,9700	181,55	34 852,15
		Total materiale de construcții				15 681 560,69

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	245,0000	226,00	55 370,00
----	---------------	------------------	------	----------	--------	-----------

2.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	34,7900	1 280,00	44 531,20
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	6,2526	320,00	2 000,84
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	736,7673	571,00	420 694,10
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	316,3339	345,00	109 135,21
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 347,0464	289,00	389 296,43
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 912,9712	289,00	552 848,67
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	828,8680	230,00	190 639,64
9.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	68,1360	345,00	23 506,94
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	315,9861	585,00	184 851,86
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	62,3144	360,00	22 433,16
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	272,5251	315,00	85 845,42
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	10,4379	315,00	3 287,93
14.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	74,6264	571,00	42 611,68
15.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	68,1360	315,00	21 462,82
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	34,7900	421,00	14 646,59
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	229,7988	421,00	96 745,31
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	404,3716	200,00	80 874,32
		Total utilaje de construcții				2 340 782,12

Total	Lei	18 408 563,85
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	86 899,73
Total		18 495 463,58
Cheltuieli de regie	14 %	2 589 364,90
Total		21 084 828,48
Beneficiul de deviz	6 %	1 265 089,70
Total		22 349 918,18
TVA	20 %	4 469 983,64

Total deviz:

26 819 901,82

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie
periodica/ontretinere a drumurilor publice
locale, comunale si strazi amplasate teritorial on
raioanele Cimisia, Basarabeasca, Leova**

**Investitor I.S. "Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com.Albina				
		1.1. s.Albina, str.Plopilor L-310m (fara acostament)				
		1.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,30
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,47
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			577,73 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisipalbina	Transport nisip Albina	m3	1,1000	250,56	275,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 578,45 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpspalbina	Transport piatra Albina	m3	22,4000	200,00	4 480,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2			2 583,00 0,00
	Transportpspalbina	Transport piatra Albina	m3	1,2600	200,00	1 260,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
		1.2. s.Mereni, str.Sf.Maria L-310m (fara acostamente)				
		1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea ratului drumului)	100 m3			2 061,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,30
12	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
16	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,47
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			578,78 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisipmereni	Transport nisip Mereni	m3	1,1000	251,52	276,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 595,03 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpsmere ni	Transport piatra Mereni	m3	22,4000	200,74	4 496,58
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
20	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 587,66 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
	Transportpspmere ni	Transport piatra Mereni	m3	1,2600	200,74	1 264,66
		1.3. s.Fetita, str. Plaiului L-168 (pamint)				
		1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
21	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 587,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,37
22	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,20
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
26	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 287,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,83
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,50
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			570,34 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisipfetit a	Transport nisip Fetita	m3	1,1000	243,84	268,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			706,01 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpapfeti a	Transport piatra Fetita	m3	1,4220	194,83	277,05
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 678,96 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 582,97
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,99
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			168,02 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfaltfeti ta	Transport asfalt Fetita	t	0,1410	30,00	4,23
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 678,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 582,95
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,99
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			131,19 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfaltfeti ta	Transport asfalt Fetita	t	0,0940	30,00	2,82
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		1.3.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
34	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,62 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,50
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,91
36	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			6,39 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601e x	Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		2. com.Codreni				
		2.1. s. Codreni, str. de la Primaria-Donica Z. L-960m				
		2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 061,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	571,00	2 061,31
38	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 827,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	571,00	1 827,20
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
41	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95

1	2	3	4	5	6	7
42	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
44	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			583,01 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	Transportnisipcodreni	Transport nisip Codreni	m3	1,1000	255,36	280,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 082,51 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpspcodreni	Transport piatra Codreni	m3	22,4000	177,86	3 984,06
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
46	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2			2 443,52 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	210,00	1 323,00
	Transportpspcodreni	Transport piatra Codreni	m3	1,2600	177,86	1 120,52
		2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
47	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,49

1	2	3	4	5	6	7
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		3. com.Ecaterinovca				
		3.1. s. Ecaterinovca, Drum in localitate L-740m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			5,00 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
50	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,57 0,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	43,00	0,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 280,00	9,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	421,00	2,99
51	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			58,49 58,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,49
52	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			141,48 15,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	315,00	126,00
54	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,45 2,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	43,00	2,15
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
56	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere meca	m2			162,59 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfaltca terinovca	Transport asfalt Ecaterinovca	t	0,1180	13,80	1,63
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,1180	1 274,00	150,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	289,00	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	345,00	2,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	585,00	3,86
		3.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			6,39 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601e x	Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		4. com.Gradiste				
		4.1. s. Gradiste, str.St cel Mare - Lungu Al. L-895m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
58	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,45
59	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2	100 m3			1 256,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,21
60	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,11 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,11
61	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
63	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 214,90 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpspgradi ste	Trasport piatra Gradiste	m3	22,4000	183,77	4 116,45
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53

1	2	3	4	5	6	7
		4.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
64	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
65	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		4.2. s. Gradiste, str. Suman M - Zagorodnii E. L-960m				
		4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
66	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,23
67	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2	100 m3			1 256,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,18
68	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			701,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	701,91
69	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
70	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
71	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 214,90 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpsgradi ste	Trasport piatra Gradiste	m3	22,4000	183,77	4 116,45
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		4.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
72	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,58 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
73	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		5. com.Hirtop				
		5.1. s. Hirtop, str. Ciobanu D.-Bolonschi A. L-1005m				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
74	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,46
75	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2	100 m3			1 256,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,19
76	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			701,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	701,88
77	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
78	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
79	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 347,06 212,42

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpsphirto p	Transport piatra Hirtop	m3	22,4000	189,67	4 248,61
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		5.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
80	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,58 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		5.2. s. Hirtop, str.Cernei M.-Butucel V. L-1005m				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
82	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,46
83	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2	100 m3			1 256,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,19
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			701,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	701,88
85	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12

1	2	3	4	5	6	7
86	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
87	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 347,06 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpsphirto p	Transport piatra Hirtop	m3	22,4000	189,67	4 248,61
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		5.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
88	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,58 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		6. com.Ialpujeni				
		6.1. s. Ialpujeni, str.Dacia L-337m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
90	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 587,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,53
91	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,17
92	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3			702,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,22
93	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,13
94	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
95	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3			718,61 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpsialpu jeni	Transport piatra Ialpujeni	m3	1,4220	203,69	289,65
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,40 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
97	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			169,20 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfaltialpu jeni	Transport asfalt Ialpujeni	t	0,1410	38,40	5,41
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 679,19 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
99	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			131,98 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfaltialpu jeni	Transport asfalt Ialpujeni	t	0,0940	38,40	3,61

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		6.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
100	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,84
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,45
101	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,91
102	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			6,39 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601e x	Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		7. com.Javgur				
		7.1. s. Javgur, str.M.cel Batran L-1005m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
103	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,46
104	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2	100 m3			1 256,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,19
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			701,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	701,88
106	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t			16,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
107	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
108	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			11 123,89 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpspjavgu r	Transport piatra Javgur	m3	22,4000	224,35	5 025,44
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		7.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
109	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,58 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		7.2. s. Javgur, str.Moldovei L-1005m				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
111	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,46
112	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2	100 m3			1 256,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,19
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением,	100 m3			701,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	701,88
114	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
115	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
116	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			11 123,89 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpspjavgu r	Transport piatra Javgur	m3	22,4000	224,35	5 025,44
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		7.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
117	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,58 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		8. com.Lipoveni				
		8.1. s. Lipoveni , str.M.Eminescu L-278 (pamint, fara acostamente)				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
119	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 587,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,38
120	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,20
121	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
122	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
123	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			116,85 12,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	315,00	103,95
124	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 287,58 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,49
125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
126	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			584,06 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	Transportnisiplipoveni	Transport nisip Lipoveni	m3	1,1000	256,32	281,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	186,67	205,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	289,00	44,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	571,00	27,41
127	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			720,70 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpslipoveni	Transport piatra Lipoveni	m3	1,4220	205,16	291,74
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,08 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
129	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			169,11 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfaltlipoveni	Transport asfalt Lipoveni	t	0,1410	37,80	5,33
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 679,32 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
131	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			131,92 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfaltlipoveni	Transport asfalt Lipoveni	t	0,0940	37,80	3,55
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		9. com.Porumbei				
		9.1. s. Porumbrei, str.I.Creanga L-347m (fara acostamente)				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
132	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 587,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,25
133	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,23
134	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3			702,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,32
135	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
136	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
137	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			695,52 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpspporu mbrei	Transport piatra Porumbrei	m3	1,4220	187,45	266,55
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,10 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
139	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			168,61 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfaltpor umbrei	Transport asfalt Porumbrei	t	0,1410	34,20	4,82
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
140	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 678,85 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 582,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,01
141	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			131,58 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfaltpor umbrei	Transport asfalt Porumbrei	t	0,0940	34,20	3,21

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		10. or.Cimislia, str.Suveranitatii-intersectia N.Iorga L-434m (fara acostamente)				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
142	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 587,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,31
143	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,15
144	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,02 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,02
145	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
146	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,75
147	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			661,94 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpspcimis lia	Transport piatra Cimisia	m3	1,4220	163,84	232,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,54 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,54

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
149	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			164,46 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfaltci mislia	Transport asfalt Cimislia	t	0,1410	4,80	0,68
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 679,01 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,01
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,01
151	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			128,82 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfaltci mislia	Transport asfalt Cimislia	t	0,0940	4,80	0,45
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		11. s.Batir, str.Sav.Tomescu L-265m				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
152	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 587,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,19
153	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,25
154	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,03
155	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t			16,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
156	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
157	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			676,63 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpspbatir	Transport piatra Batir	m3	1,4220	174,17	247,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,76 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
159	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			168,61 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfaltbatir	Transport asfalt Batir	t	0,1410	34,20	4,82
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
160	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 679,16 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
161	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			131,58 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfaltbatir	Transport asfalt Batir	t	0,0940	34,20	3,21
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		11.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
162	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,84
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,49
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,93
164	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			6,39 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601e x	Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		12. s.Cenac				
		12.1. str.E.Doga L-850m				
		12.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
165	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,25
166	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 256,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,21
167	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,09 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,09
168	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
169	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
170	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия	100m2			10 198,10 212,42

1	2	3	4	5	6	7
		методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpspcena c	Transport piatra Cenac	m3	22,4000	183,02	4 099,65
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		12.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
171	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
172	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		12.2. str.M.Eminescu L-850m				
		12.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra				
173	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,25
174	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 256,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,21
175	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,09 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,09
176	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12

1	2	3	4	5	6	7
177	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
178	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 198,10 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpspcena c	Transport piatra Cenac	m3	22,4000	183,02	4 099,65
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		12.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
179	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		13. s.Ciucur-Mingir, str.Bleje Ioana-Galatean Veceslav L-1700m				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
181	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,42
182	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2	100 m3			1 256,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,21
183	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			701,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	701,99
184	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
185	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
186	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 132,02 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpspiucurmingir	Transport piatra Ciucur Mingir	m3	22,4000	180,07	4 033,57
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		13.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
187	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
188	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		14. s.Gura Galbenei, str.I.Hemei-M.Vaarlam L-313m (fara acostamente)				
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
189	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 587,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,33
190	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe	100 m3			1 256,27

1	2	3	4	5	6	7
		fiicare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,27
191	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			701,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	701,73
192	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,13
193	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
194	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			708,12 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportspgura galbenei	Transport piatra Gura Galbenei	m3	1,4220	196,31	279,15
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
195	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
196	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			168,35 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfaltgg	Transport asfalt Gura Galbenei	t	0,1410	32,40	4,57
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
197	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 679,48 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00

1	2	3	4	5	6	7
198	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			131,41 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfaltgg	Transport asfalt Gura Galbenei	t	0,0940	32,40	3,05
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		15. s.Ivanovca Noua, L555 Drumul de acces spre s.Ivanovca Noua L-240m				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
199	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 587,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,07
200	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,21
201	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,07 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,07
202	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
203	DH02B	Scarificarea usoara a impietruitii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
204	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			721,77 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpspivano vcan	Transport piatra Ivanovca Noua	m3	1,4220	205,91	292,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
205	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,13 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
206	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			169,20 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfaltiva novca	Transport asfalt Ivanovca Noua	t	0,1410	38,40	5,41
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 680,09 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 584,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
208	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			131,98 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfaltiva novca	Transport asfalt Ivanovca Noua	t	0,0940	38,40	3,61
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		15.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
209	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,44
210	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
211	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			6,39 1,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601e x	Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		16. s.Mihailovca, str.Doina L-384m				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
212	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 587,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,25
213	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,23
214	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,32 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,32
215	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
216	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
217	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			645,15 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpspmiha ilovca	Transport piatra Mihailovca	m3	1,4220	152,03	216,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
219	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			166,49 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfaltmi hailovca	Transport asfalt Mihailovca	t	0,1410	19,20	2,71
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
220	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 678,69 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 582,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
221	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			130,17 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfaltmi hailovca	Transport asfalt Mihailovca	t	0,0940	19,20	1,80
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		16.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
222	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,61 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,50
223	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
224	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			6,39 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601e x	Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		17. s.Sagaidac				
		17.1. str.Macovei Andrei L-850m				
		17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
225	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,25
226	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 256,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,21
227	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,09 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,09
228	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
229	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
230	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 099,09 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	transportpspsagaidac	Transport piatra Sagaidac	m3	22,4000	178,60	4 000,64
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		17.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
231	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
232	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			107,92

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		17.2. str.Panis Alexei L-850m				
		17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
233	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,25
234	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 256,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,21
235	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,09 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,09
236	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
237	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
238	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 099,09 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	transportpspsagaidac	Transport piatra Sagaidac	m3	22,4000	178,60	4 000,64
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		17.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
239	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
240	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		18. s.Satul Nou, str.Sf.Nicolai L-352m				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
241	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 586,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 586,98
242	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,19
243	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,22 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,22
244	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
245	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,75
246	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			666,14 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpspsatul	Transport piatra Satul Nou	m3	1,4220	166,79	237,18
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
247	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
248	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			167,85 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfalsatul	Transport asfalt Satul Nou	t	0,1410	28,80	4,06
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
249	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 678,46 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 582,46
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
250	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			131,07 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfalsatul	Transport asfalt Satul Nou	t	0,0940	28,80	2,71
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		18.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
251	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,87
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,47
252	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
253	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			6,39 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601ex	Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 cf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		19. s.Selemet, str.I.Creanga L-288m				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
254	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 587,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,25
255	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,23
256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,32 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,32
257	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
258	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
259	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			656,70 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpssele met	Transport piatra Selemet	m3	1,4220	160,15	227,73
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
261	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			167,00 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfaltsemet	Transport asfalt Selemet	t	0,1410	22,80	3,21
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 678,69 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 582,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
263	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			130,51 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfaltsemet	Transport asfalt Selemet	t	0,0940	22,80	2,14
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		19.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
264	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,61 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,83
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,50
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
266	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			6,39 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601ex	Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		20. s. Suric				
		20.1. str.Al.Mateevici L-850m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
267	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,25
268	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 256,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,21
269	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,09 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,09
270	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
271	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
272	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 950,35 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpspsuric	Trasport piatra Suric	m3	22,4000	171,96	3 851,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		20.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
273	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
274	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			107,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		20.2. str.Tineretului L-695m				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
275	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,36
276	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 256,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,24
277	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			701,84 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	701,84
278	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
279	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
280	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 950,35 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpsuric	Trasport piatra Suric	m3	22,4000	171,96	3 851,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		20.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
281	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
282	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		21. s.Topala, drum spre s.Topala L-1545m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
283	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 587,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,30
284	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2	100 m3			1 256,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,19
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,01
286	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
287	DH02B	Scarificarea usoara a impietruitii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
288	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 330,48 212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	43,00	212,42
	Transportpsptopala	Transport piatra Topala	m3	22,4000	188,93	4 232,03
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	42,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	289,00	783,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	571,00	60,53
		21.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
289	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
		22. s. Troitcoe				
		22.1. s.Troitcoe, str.Sovetscaia L-182m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
291	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 587,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,05
292	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,14
293	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,05
294	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
295	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,75
296	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			672,44 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpsptroic oe	Transport piatra Troitcoe	m3	1,4220	171,22	243,47

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
297	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,97 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,97
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
298	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			168,18 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfalttrotcoe	Transport asfalt Troitcoe	t	0,1410	31,20	4,40
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
299	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 678,32 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 582,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,01
300	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			131,30 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfalttrotcoe	Transport asfalt Troitcoe	t	0,0940	31,20	2,93
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		22.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
301	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,62 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,28
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	315,00	500,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,52
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного	100m2			107,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,92
303	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			6,39 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601ex	Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		22.2. curtea scolii L-200m				
		22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
304	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			5,00 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
305	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,57 0,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	43,00	0,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 280,00	9,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	421,00	2,99
306	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			58,50 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,00	58,50
307	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
308	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			141,48 15,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	315,00	126,00
309	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,45 2,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	43,00	2,15
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
310	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
311	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed = 4,5 cm	t			1 393,97 9,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	43,00	9,03
	Transportasfalttroitcoe	Transport asfalt Troitcoe	t	1,0100	31,20	31,51
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 274,00	1 286,74
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	230,00	9,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	289,00	38,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	585,00	19,07

1	2	3	4	5	6	7
312	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,30 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfalttrotcoe	Transport asfalt Troitcoe	t	0,0940	31,20	2,93
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		22.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
313	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			6,39 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601ex	Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		23. s. Valea Perjei, str.Tineretului L-376m				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
314	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 587,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	571,00	1 587,06
315	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 256,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	571,00	1 256,18
316	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			702,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,06
317	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	421,00	16,12
318	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			150,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	571,00	150,74
319	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с	m3			687,13 25,80

1	2	3	4	5	6	7
		механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	Transportpspvalea perjei	Transport piatra Valea Perjei	m3	1,4220	181,55	258,16
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	571,00	23,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	289,00	74,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
320	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 679,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
321	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			166,49 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	Transportasfaltval eap	Transport asfalt Valea Perjei	t	0,1410	19,20	2,71
	111100010001310 SKPgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 075,00	151,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	585,00	4,62
322	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 679,66 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,01
323	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			130,17 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	Transportasfaltval eap	Transport asfalt Valea Perjei	t	0,0940	19,20	1,80
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg	t	0,0940	1 274,00	119,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	585,00	3,10
		23.2. Acostamente (material existent, fara rigole)				
324	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 287,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	315,00	500,87
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	315,00	375,48

1	2	3	4	5	6	7
325	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			107,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	571,00	107,91
326	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			6,39 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601ex	Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	571,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)