

**Primaria com. Bozieni, r-nul  
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 065-05/2026 RpD**

**Reparatia unor drumuri locale**

Valoarea de deviz 930 115,39 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. LCM 1.1. str. Tinerilor nr.24 - str. Ion Creanga nr.26 L=190m, B=3m, h=0.15m 1.1.1. Lucrari de pregatire</b>				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	5,70	94,74 0,00	540,00 0,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,86	1 802,33 0,00	1 550,00 0,00
3	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 11-20 м, грунт 2 категории)	100 m3	0,86	1 505,81 0,00	1 295,00 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	132,53	8,11 0,00	1 074,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)				
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,86	156,40 18,02	134,50 15,50
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3	0,86	2 862,79 253,49	2 462,00 218,00
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	2,00	561,00 86,00	1 122,00 172,00
		<i>Total</i>	Lei			8 178,00
		<b>Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu</b>				<b>8 178,00 405,50</b>
		<b>1.1.2. Strat fundatie</b>				
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta conform SM SR EN 13242 + A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	5,70	12 703,49 247,02	72 409,90 1 408,00
		<i>Total</i>	Lei			72 409,90
		<b>Total Strat fundatie Inclusiv salariu</b>				<b>72 409,90 1 408,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			80 587,90
		<b>Total str. Tinerilor nr.24 - str. Ion Creanga nr.26 L=190m, B=3m, h=0.15m</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>80 587,90</b> <b>1 813,50</b>
		<b>1.2. str. Haiducilor L=390m, B=3m, h=0.15m</b> <b>1.2.1. Lucrari de pregatire</b>				
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	11,70	94,44 0,00	1 105,00 0,00
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,76	1 803,98 0,00	3 175,00 0,00
11	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 11-20 м, грунт 2 категории)	100 m3	1,76	1 505,68 0,00	2 650,00 0,00
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	272,03	8,12 0,00	2 208,50 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1,76	159,94 17,90	281,50 31,50
14	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv	100 m3	1,76	2 864,77 253,41	5 042,00 446,00

1	2	3	4	5	6	7
		udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)				
15	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	4,00	561,00 86,00	2 244,00 344,00
		<i>Total</i>	Lei			16 706,00
		<b>Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu</b>				<b>16 706,00 821,50</b>
		<b>1.2.2. Strat fundatie</b>				
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta conform SM SR EN 13242 + A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	11,70	12 703,64 247,01	148 632,60 2 890,00
		<i>Total</i>	Lei			148 632,60
		<b>Total Strat fundatie Inklusiv salariu</b>				<b>148 632,60 2 890,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			165 338,60
		<b>Total str. Haiducilor L=390m, B=3m, h=0.15m Inklusiv salariu</b>				<b>165 338,60 3 711,50</b>
		<b>1.3. str. 31 August 1989 nr.2 L=110m, B=3m, H=0.12m 1.3.1. Lucrari de pregatire</b>				
17	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка грунта в отвал, экскаватором на	100 m3	0,01	2 600,00 0,00	26,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)				
18	TsC35A1	Excavator transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 м3	0,01	1 250,00 0,00	12,50 0,00
19	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	2,00	22,75 0,00	45,50 0,00
20	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	3,30	51,82 12,42	171,00 41,00
21	TsC35A1	Excavator transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 м3	0,17	1 191,18 0,00	202,50 0,00
22	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	26,35	22,45 0,00	591,50 0,00
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	3,30	66,67 0,00	220,00 0,00
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM	m3	33,00	846,05 30,00	27 919,60 990,00

1	2	3	4	5	6	7
		SR EN 13242 +A1, h=0.1m (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
		<i>Total</i>	Lei			29 188,60
		<b>Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu</b>				<b>29 188,60 1 031,00</b>
		<b>1.3.2. Imbracamintea rutiera</b>				
25	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна, просто уложенного внахлест)	m2	330,00	11,81 1,00	3 898,25 330,00
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	330,00	32,81 1,50	10 828,20 495,00
27	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3	39,60	2 621,17 192,50	103 798,27 7 623,00
28	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m	55,00	86,11 8,00	4 736,00 440,00
29	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в	m	55,00	28,90 5,50	1 589,60 302,50

1	2	3	4	5	6	7
		шов: канал 10x35h мм)				
30	pret piata	Mastic bituminos	kg	49,50	45,00 0,00	2 227,50 0,00
31	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,20	2 808,33 159,58	3 370,00 191,50
		<i>Total</i>	Lei			130 447,82
		<b>Total Imbracamintea rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>130 447,82 9 382,00</b>
		<b>1.3.3. Acostamente</b>				
32	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1 (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	110,00	70,18 1,59	7 719,30 174,50
		<i>Total</i>	Lei			7 719,30
		<b>Total Acostamente Inclusiv salariu</b>				<b>7 719,30 174,50</b>
		<i>Total</i>	Lei			167 355,72
		<b>Total str. 31 August 1989 nr.2 L=110m, B=3m, H=0.12m Inclusiv salariu</b>				<b>167 355,72 10 587,50</b>
		<b>1.4. str. 31 August 1989 nr.54 - str. M. Viteazu 1.4.1. Sector 1 L=65m, B=3m, H=0.12m Lucrari de pregatire</b>				
33	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	0,01	2 600,00 0,00	26,00 0,00
34	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м,	100 m3	0,01	1 250,00 0,00	12,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунт 1 категории)				
35	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	2,00	22,75 0,00	45,50 0,00
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	19,50	846,00 30,00	16 497,00 585,00
		<i>Total</i>	Lei			16 581,00
		<b>Total Sector 1 L=65m, B=3m, H=0.12m Lucrari de pregatire Inklusiv salariu</b>				<b>16 581,00 585,00</b>
		<b>1.4.2. Sector 1 L=65m, B=3m, H=0.12m Imbracamintea rutiera</b>				
37	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна, просто уложенного внахлест)	m2	195,00	11,81 1,00	2 303,50 195,00
38	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	195,00	32,82 1,50	6 399,21 292,50
39	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3	23,40	2 622,27 192,50	61 361,21 4 504,50
40	DC04A	Taierea cu masina cu discuri	m	32,50	85,97	2 794,00

1	2	3	4	5	6	7
		diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)			8,00	260,00
41	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m	32,50	29,01 5,51	942,75 179,00
42	pret piata	Mastic bituminos	kg	29,25	45,00 0,00	1 316,25 0,00
43	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,20	2 808,33 159,58	3 370,00 191,50
		<i>Total</i>	Lei			78 486,92
		<b>Total Sector 1 L=65m, B=3m, H=0.12m Imbracamintea rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>78 486,92 5 622,50</b>
		<b>1.4.3. Sector 1 L=65m, B=3m, H=0.12m Acostamente</b>				
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1 (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	65,00	70,13 1,58	4 558,60 103,00
		<i>Total</i>	Lei			4 558,60
		<b>Total Sector 1 L=65m, B=3m, H=0.12m Acostamente Inclusiv salariu</b>				<b>4 558,60 103,00</b>
		<b>1.4.4. Sector 2 L=12m B=3m H=0.12m Lucrari de pregatire</b>				
45	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	0,01	2 600,00 0,00	26,00 0,00
46	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in	100 m3	0,01	4 750,00	47,50

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)			0,00	0,00
47	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	2,00	82,25 0,00	164,50 0,00
48	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	0,69	331,16 12,32	228,50 8,50
49	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3	0,03	1 166,67 0,00	35,00 0,00
50	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	5,35	22,24 0,00	119,00 0,00
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	0,69	65,22 0,00	45,00 0,00
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	6,90	824,72 30,00	5 690,60 207,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 356,10
		<b>Total Sector 2 L=12m B=3m H=0.12m Lucrari de pregatire Inclusiv salariu</b>				<b>6 356,10 215,50</b>
		<b>1.4.5. Sector 2 L=12m B=3m H=0.12m Imbracamintea rutiera</b>				
53	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна, просто уложенного внахлест)	m2	69,00	11,81 1,00	814,95 69,00
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	69,00	32,81 1,51	2 263,85 104,00
55	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3	8,28	2 623,14 192,51	21 719,63 1 594,00
56	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m	11,50	86,16 8,00	990,80 92,00
57	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m	11,50	29,04 5,48	334,00 63,00
58	pret piata	Mastic bituminos	kg	10,35	45,00 0,00	465,75 0,00
59	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la	m3	1,20	2 808,33	3 370,00

1	2	3	4	5	6	7
		edificiile artificiale C20/25 (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)			159,58	191,50
		<i>Total</i>	Lei			29 958,98
		<b>Total Sector 2 L=12m B=3m H=0.12m Imbracamintea rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>29 958,98 2 113,50</b>
		<b>1.4.6. Sector 2 L=12m B=3m H=0.12m Acostamente</b>				
60	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1 (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	23,00	70,11 1,59	1 612,50 36,50
		<i>Total</i>	Lei			1 612,50
		<b>Total Sector 2 L=12m B=3m H=0.12m Acostamente Inclusiv salariu</b>				<b>1 612,50 36,50</b>
		<i>Total</i>	Lei			137 554,10
		<b>Total str. 31 August 1989 nr.54 - str. M. Viteazu Inclusiv salariu</b>				<b>137 554,10 8 676,00</b>
		<b>1.5. str. M. Eminescu 1.5.1. Sector 1 L=28m, B=1.5m, H=0.12m Lucrari de pregatire</b>				
61	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	0,01	2 600,00 0,00	26,00 0,00
62	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3	0,01	1 250,00 0,00	12,50 0,00
63	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de	t	2,00	22,75	45,50

1	2	3	4	5	6	7
		2 km (Transportировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)			0,00	0,00
64	DA01A	Curătirea si inlaturarea stratului de poroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	0,42	47,62 11,90	20,00 5,00
65	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 м3	0,02	1 250,00 0,00	25,00 0,00
66	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Transportировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	3,26	22,55 0,00	73,50 0,00
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	0,42	71,43 0,00	30,00 0,00
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	4,20	824,29 30,00	3 462,00 126,00
		<i>Total</i>	Lei			3 694,50
		<b>Total Sector 1 L=28m, B=1.5m, H=0.12m Lucrari de pregătire Inklusiv salariu</b>				<b>3 694,50 131,00</b>
		<b>1.5.2. Sector 1 L=28m, B=1.5m, H=0.12m Imbracamintea rutiera</b>				
69	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticе,	m2	42,00	11,81 1,00	496,10 42,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна, просто уложенного внахлест)				
70	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	42,00	32,86 1,50	1 380,18 63,00
71	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3	5,04	2 617,98 192,46	13 194,62 970,00
72	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m	7,00	84,91 8,00	594,40 56,00
73	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m	7,00	28,69 5,50	200,80 38,50
74	pret piata	Mastic bituminos	kg	6,30	45,00 0,00	283,50 0,00
75	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,20	2 808,33 159,58	3 370,00 191,50
		<i>Total</i>	Lei			19 519,60
		<b>Total Sector 1 L=28m, B=1.5m, H=0.12m Imbracamintea rutiera Inklusiv salariu</b>				<b>19 519,60 1 361,00</b>
		<b>1.5.3. Sector 2 L=36m, B=4m,</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>H=0.12m Lucrari de pregatire</b>				
76	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 м3	0,01	2 600,00 0,00	26,00 0,00
77	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 м3	0,01	1 250,00 0,00	12,50 0,00
78	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	2,00	22,75 0,00	45,50 0,00
79	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	1,44	54,17 12,50	78,00 18,00
80	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 м3	0,07	1 178,57 0,00	82,50 0,00
81	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	11,16	22,27 0,00	248,50 0,00
82	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером,	100m2	1,44	65,97 0,00	95,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		включая заправочное оборудование)				
83	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	4,20	824,29 30,00	3 462,00 126,00
		<i>Total</i>	Lei			4 050,00
		<b>Total Sector 2 L=36m, B=4m, H=0.12m Lucrari de pregatire Inklusiv salariu</b>				<b>4 050,00 144,00</b>
		<b>1.5.4. Sector 2 L=36m, B=4m, H=0.12m Imbracamintea rutiera</b>				
84	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна, просто уложенного внахлест)	m2	144,00	11,81 1,00	1 700,95 144,00
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	144,00	32,82 1,50	4 726,26 216,00
86	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3	17,28	2 619,83 192,51	45 270,71 3 326,50
87	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками	m	24,00	85,87 8,00	2 060,80 192,00

1	2	3	4	5	6	7
		температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)				
88	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m	24,00	29,07 5,50	697,65 132,00
89	pret piata	Mastic bituminos	kg	21,60	45,00 0,00	972,00 0,00
90	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,20	2 808,33 159,58	3 370,00 191,50
		<i>Total</i>	Lei			58 798,37
		<b>Total Sector 2 L=36m, B=4m, H=0.12m Imbracamintea rutiera Inklusiv salariu</b>				<b>58 798,37 4 202,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			86 062,47
		<b>Total str. M. Eminescu Inklusiv salariu</b>				<b>86 062,47 5 838,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			636 898,79
		<b>Total LCM Inklusiv salariu</b>				<b>636 898,79 30 626,50</b>

		Total	Lei	636 898,79
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	7 350,36
		Total		644 249,15
		Cheltuieli de regie	13,5 %	86 973,64
		Total		731 222,79
		Beneficiu de deviz	6 %	43 873,37
		Total		775 096,16
		TVA	20 %	155 019,23
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>930 115,39 30 626,50</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse № 065-05/2026 RpD  
Reparatia unor drumuri locale**

**Valoarea de deviz 930 115,39 Lei**

Intocmit in prețuri curente 09.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 065-05/2026 RpD:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	231,40	50,00	11 570,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,51	50,00	975,50
3.	7129020012800	Pavator	h-om	42,13	50,00	2 106,50
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,60	50,00	780,00
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,54	50,00	1 227,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,90	50,00	195,00
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	149,76	50,00	7 488,00
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	125,69	50,00	6 284,50
		<b>Total manopera</b>				<b>30 626,50</b>

**Materiale:**

1.	11202062010361	Savura	m3	17,40	300,00	5 220,00
2.	1212121212121	Apa	m3	30,38	20,00	607,60
3.	14111222012672	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	82,65	500,00	41 325,00
4.	14111222016-46	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	13,76	500,00	6 880,00
5.	14111222016451	Piatra sparta 8-16 LA30 mm, conform SR EN 13242+A1:2008	m3	17,40	500,00	8 700,00
6.	14111222016601 6	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	24,95	500,00	12 475,00
7.	14111222016613	Piatra sparta fr.32-63LA30, MM conform SR EN 13242+A1:2008	m3	328,86	500,00	164 430,00
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01	500,00	5,00
9.	14111222017522 1	Piatra sparta fr.16-32 LA30, MM conform SR EN 13242+A1:2008	m3	26,10	500,00	13 050,00
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,26	350,00	3 241,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,20	6 400,00	1 280,00
12.	2010237318750	Distantieri	buc	234,00	1,00	234,00
13.	2663102100000 C20/25	Beton C20/25	m3	6,10	2 200,00	13 420,00
14.	2663102100001 C20-25	Beton clasa.20/25	m3	99,30	2 200,00	218 460,00
15.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,07	6 400,00	448,00
16.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,44	2 000,00	880,00
17.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	56,02	15,00	840,30
18.	26821326021070	Pelicula 90mk	m2	842,40	10,00	8 424,00
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	3,90	18,00	70,20

		de 8 mm				
20.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,68	18,00	12,24
21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,80	35,00	273,00
22.	2873122004100-3	Plase sudate VR 1 150x150x3	kg	787,80	30,00	23 634,00
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	68,95	20,00	1 379,00
24.	852mastic	Mastic bituminos	kg	117,00	45,00	5 265,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>530 553,34</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	2,22	65,00	144,30
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,39	25,00	9,75
3.	2922140007000	Macara	h-ut	3,13	450,00	1 408,50
4.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	5,20	250,00	1 300,00
5.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,47	650,00	1 605,50
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,71	500,00	11 855,00
7.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	438,98	5,00	2 194,90
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,09	300,00	27,00
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	22,80	300,00	6 840,00
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,48	300,00	5 244,00
11.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	47,16	300,00	14 148,00
12.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	12,64	65,00	821,60
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	21,65	300,00	6 495,00
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,20	650,00	130,00
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,49	350,00	1 571,50
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,04	350,00	364,00
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	20,80	200,00	4 160,00
18.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	17,55	250,00	4 387,50
19.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	1,84	350,00	644,00
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,94	350,00	1 379,00
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,38	350,00	3 283,00
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	32,11	240,00	7 706,40
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>75 718,95</b>

Total	Lei	636 898,79
Asigurarea sociale si medicale	24 %	7 350,36
Total		644 249,15
Cheltuieli de regie	13,5 %	86 973,64
Total		731 222,79
Beneficiu de deviz	6 %	43 873,37
Total		775 096,16
TVA	20 %	155 019,23

**Total deviz:**

**930 115,39**

Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. LCM</b>				
		<b>1.1. str. Tinerilor nr.24 - str. Ion Creanga nr.26 L=190m, B=3m, h=0.15m</b>				
		<b>1.1.1. Lucrari de pregatire</b>				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			94,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,74
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 802,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 802,33
3	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 11-20 м, грунт 2 категории)	100 m3			1 505,81 0,00
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	250,00	1 505,81
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			8,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,11
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			156,40 18,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,02
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	138,37
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			2 862,79 253,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	50,00	253,49
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 609,30
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m,	100 m			561,00

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)				86,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,00	86,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	500,00	475,00
		<b>1.1.2. Strat fundatie</b>				
8	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta conform SM SR EN 13242 + A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			12 703,49 247,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,00	247,02
	14111222016613	Piatra sparta fr.32-63LA30, мм conform SR EN 13242+A1:2008	m3	18,9000	500,00	9 450,00
	141112220175221	Piatra sparta fr.16-32 LA30, мм conform SR EN 13242+A1:2008	m3	1,5000	500,00	750,00
	14111222016451	Piatra sparta 8-16 LA30 mm, conform SR EN 13242+A1:2008	m3	1,0000	500,00	500,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	335,79
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,37
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	350,00	36,84
		<b>1.2. str. Haiducilor L=390m, B=3m, h=0.15m</b>				
		<b>1.2.1. Lucrari de pregatire</b>				
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			94,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,44
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 803,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 803,98
11	TsC35B11	Excavator transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 11-20 м, грунт 2 категории)	100 m3			1 505,68 0,00
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	250,00	1 505,68
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			159,94 17,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	17,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	2,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	139,20
14	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu	100 m3			2 864,77

1	2	3	4	5	6	7
		rolou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)				253,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	50,00	253,41
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 611,36
15	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			561,00 86,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,00	86,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	500,00	475,00
		<b>1.2.2. Strat fundatie</b>				
16	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta conform SM SR EN 13242 + A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			12 703,64 247,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,00	247,01
	14111222016613	Piatra sparta fr.32-63LA30, мм conform SR EN 13242+A1:2008	m3	18,9000	500,00	9 450,00
	141112220175221	Piatra sparta fr.16-32 LA30, мм conform SR EN 13242+A1:2008	m3	1,5000	500,00	750,00
	14111222016451	Piatra sparta 8-16 LA30 mm, conform SR EN 13242+A1:2008	m3	1,0000	500,00	500,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	335,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,28
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,09
		<b>1.3. str. 31 August 1989 nr.2 L=110m, B=3m, H=0.12m</b>				
		<b>1.3.1. Lucrari de pregatire</b>				
17	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3			2 600,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	650,00	2 600,00
18	TsC35A1	Excavator transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 250,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	250,00	1 250,00
19	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2	t			22,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		км)				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,75
20	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			51,82 12,42
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	50,00	12,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	500,00	39,39
21	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, ramint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3			1 191,18 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	250,00	1 191,18
22	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			22,45 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,45
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			66,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,67
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofile din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания)	m3			846,05 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	14111222016-46	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	500,00	101,52
	14111222012672	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	500,00	609,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,56
		<b>1.3.2. Imbracamintea rutiera</b>				
25	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из стекловолкна, просто уложенного внахлест)	m2			11,81 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26821326021070	Pelicula 90mk	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м	kg			32,81 1,50

1	2	3	4	5	6	7
		ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100-3	Plase sudate VR 1 150x150x3	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
27	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3			2 621,17 192,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2663102100001C 20-25	Beton clasa.20/25	m3	1,0300	2 200,00	2 333,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	350,00	34,65
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	20,00	6,49
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	18,00	0,13
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	6 400,00	4,85
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	15,00	8,98
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	5,00	23,45
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	65,00	8,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	240,00	7,45
28	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m			86,11 8,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 000,00	6,91
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	200,00	32,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	240,00	38,40
29	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m			28,90 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	650,00	12,29
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	65,00	1,11
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	250,00	10,00
30	pret piata	Mastic bituminos	kg			45,00 0,00
	852mastic	Mastic bituminos	kg	1,0000	45,00	45,00
31	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			2 808,33 159,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,58
	2663102100000C 20/25	Beton C20/25	m3	1,0200	2 200,00	2 236,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 400,00	213,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,75
		<b>1.3.3. Acostamente</b>				
32	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1 (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			70,18 1,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,59
	141112220166016	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,1260	500,00	63,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	240,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<b>1.4. str. 31 August 1989 nr.54 - str. M. Viteazu</b>				
		<b>1.4.1. Sector 1 L=65m, B=3m, H=0.12m Lucrari de pregatire</b>				
33	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3			2 600,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	650,00	2 600,00
34	TsC35A1	Excavator transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 250,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0.99 mc	h-ut	4,7600	250,00	1 250,00
35	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			22,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,75
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			846,00 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	14111222016-46	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	500,00	101,54
	14111222012672	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	500,00	609,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	2,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,57
		<b>1.4.2. Sector 1 L=65m, B=3m, H=0.12m Imbracamintea rutiera</b>				
37	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impisitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции, выполненный из стекловолокна, просто уложенного внахлест)	m2			11,81 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26821326021070	Pellicula 90mk	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
38	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			32,82

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)				1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100-3	Plase sudate VR 1 150x150x3	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,28
39	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3			2 622,27 192,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2663102100001C 20-25	Beton clasa.20/25	m3	1,0300	2 200,00	2 334,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	350,00	34,55
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	20,00	6,49
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	18,00	0,13
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	6 400,00	5,47
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	15,00	8,97
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	5,00	23,45
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	65,00	8,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	240,00	7,49
40	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m			85,97 8,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 000,00	6,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	200,00	32,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	240,00	38,40
41	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m			29,01 5,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	50,00	5,51
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	650,00	12,40
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	65,00	1,10
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	250,00	10,00
42	pret piata	Mastic bituminos	kg			45,00 0,00
	852mastic	Mastic bituminos	kg	1,0000	45,00	45,00
43	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			2 808,33 159,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,58
	2663102100000C 20/25	Beton C20/25	m3	1,0200	2 200,00	2 236,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 400,00	213,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,75
		<b>1.4.3. Sector 1 L=65m, B=3m, H=0.12m Acostamente</b>				
44	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta LA30 fr. 8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1 (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			70,13 1,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,58
	141112220166016	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,1260	500,00	63,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	240,00	0,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<b>1.4.4. Sector 2 L=12m B=3m H=0.12m Lucrari de pregatire</b>				
45	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3			2 600,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	650,00	2 600,00
46	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт I категории)	100 m3			4 750,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	250,00	4 750,00
47	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			82,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	82,25
48	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			331,16 12,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	50,00	12,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	500,00	318,84
49	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 166,67 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	250,00	1 166,67
50	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			22,24 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,24
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			65,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	65,22
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			824,72 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	14111222016-46	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	500,00	101,45
	14111222012672	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	500,00	609,42

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	2,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,48
		<b>1.4.5. Sector 2 L=12m B=3m H=0.12m Imbracamintea rutiera</b>				
53	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна, просто уложенного внахлест)	m2			11,81 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26821326021070	Pelicula 90mk	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,81 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100-3	Plase sudate VR 1 150x150x3	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,26
55	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3			2 623,14 192,51
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	50,00	80,01
	2663102100001C 20-25	Beton clasa.20/25	m3	1,0300	2 200,00	2 332,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	350,00	34,66
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	20,00	6,50
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	18,00	0,13
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	6 400,00	7,73
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	15,00	8,99
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	5,00	23,45
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	65,00	8,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	240,00	7,54
56	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m			86,16 8,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 000,00	6,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	200,00	32,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	240,00	38,40
57	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m			29,04 5,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	50,00	5,48
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	650,00	12,43
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	65,00	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	250,00	10,00
58	pret piata	Mastic bituminos	kg			45,00
	852mastic	Mastic bituminos	kg	1,0000	45,00	0,00
59	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3			2 808,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,58
	2663102100000C20/25	Beton C20/25	m3	1,0200	2 200,00	2 236,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 400,00	213,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,75
		<b>1.4.6. Sector 2 L=12m B=3m H=0.12m Acostamente</b>				
60	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta LA30 fr. 8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1 (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			70,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,59
	141112220166016	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,1260	500,00	63,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	240,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,26
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<b>1.5. str. M. Eminescu</b>				
		<b>1.5.1. Sector 1 L=28m, B=1.5m, H=0.12m Lucrari de pregatire</b>				
61	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3			2 600,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	650,00	0,00
62	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3			1 250,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	250,00	0,00
63	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			22,75
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	0,00
64	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			47,62
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	50,00	11,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	500,00	35,71
65	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на	100 m3			1 250,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние < 10 м, грунт 1 категории)				
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	250,00	1 250,00
66	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			22,55 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,55
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			71,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	71,43
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofile din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			824,29 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	14111222016-46	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	500,00	101,19
	14111222012672	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	500,00	609,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,43
		<b>1.5.2. Sector 1 L=28m, B=1.5m, H=0.12m Imbracamintea rutiera</b>				
69	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыши или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна, просто уложенного внахлест)	m2			11,81 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26821326021070	Pelicula 90mk	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
70	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,86 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100-3	Plase sudate VR 1 150x150x3	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,32
71	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3			2 617,98 192,46
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	50,00	79,96
	2663102100001C 20-25	Beton clasa.20/25	m3	1,0300	2 200,00	2 335,32

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	350,00	34,72
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	20,00	6,51
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	18,00	0,14
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	6 400,00	0,00
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	15,00	8,99
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	5,00	23,45
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	65,00	8,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	240,00	7,62
72	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m			84,91 8,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 000,00	5,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	200,00	32,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	240,00	38,40
73	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m			28,69 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	650,00	12,07
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	65,00	1,11
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	250,00	10,00
74	pret piata	Mastic bituminos	kg			45,00 0,00
	852mastic	Mastic bituminos	kg	1,0000	45,00	45,00
75	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			2 808,33 159,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,58
	2663102100000C20/25	Beton C20/25	m3	1,0200	2 200,00	2 236,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 400,00	213,33
	2922140007000	Masara	h-ut	0,4280	450,00	198,75
		<b>1.5.3. Sector 2 L=36m, B=4m, H=0.12m Lucrari de pregatire</b>				
76	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3			2 600,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	650,00	2 600,00
77	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3			1 250,00 0,00
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	250,00	1 250,00
78	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			22,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,75
79	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			54,17

1	2	3	4	5	6	7
		(Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)				12,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	500,00	41,67
80	TsC35A1	Excavator transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3			1 178,57 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	250,00	1 178,57
81	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			22,27 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,27
82	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			65,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	65,97
83	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			824,29 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	14111222016-46	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	500,00	101,19
	14111222012672	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	500,00	609,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,43
		<b>1.5.4. Sector 2 L=36m, B=4m, H=0.12m Imbracamintea rutiera</b>				
84	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impisitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна, просто уложенного внахлест)	m2			11,81 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26821326021070	Pelicula 90mk	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,82 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100-3	Plase sudate VR 1 150x150x3	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,28
86	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3			2 619,83 192,51
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	50,00	80,01
	2663102100001C 20-25	Beton clasa.20/25	m3	1,0300	2 200,00	2 333,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	350,00	34,64
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	20,00	6,49
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	18,00	0,12
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	6 400,00	3,70
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	15,00	8,98
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	5,00	23,45
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	65,00	8,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	240,00	7,50
87	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m			85,87 8,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 000,00	6,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	200,00	32,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	240,00	38,40
88	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m			29,07 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	650,00	12,46
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	65,00	1,11
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	250,00	10,00
89	pret piata	Mastic bituminos	kg			45,00 0,00
	852mastic	Mastic bituminos	kg	1,0000	45,00	45,00
90	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			2 808,33 159,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,58
	2663102100000C 20/25	Beton C20/25	m3	1,0200	2 200,00	2 236,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 400,00	213,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,75

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.