

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie interioara la Casa de Cultura din s. Galesti, r-nul Straseni**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructii				
1.1. Pardoseli				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	198,000
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	198,000
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	198,000
4	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	166,000
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	198,000
6	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 4cm k=8	m2	16,350
7	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	198,000
8	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (plinta)	m	90,000
1.2. Scara interioara				
9	RpCP45C	Demontarea balustradei metalice existente	kg	55,000
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	28,000
11	CI05A	Placaj din placi de gresie ceramica, mate, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe trepte la scara interioara (norma adeziv = 6,8kg/m2, Placi de gresie ceramica = 1,15)	m2	28,000
12	CH06B	Mina curenta din INOX - montatarea perilei la scara	m	11,000



1	2	3	4	5
		1.3. Tavane		
		1.3.1. Tavane interioare		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (partial, zone unde este deteriorat)	m2	85,000
14	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hydro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	186,000
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	186,000
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	186,000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	186,000
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	186,000
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	186,000
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	90,000
		1.3.2. Tavan exterior (Balcon)		
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	34,000
22	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	34,000
23	IzF55B	Termoizolarea exterioara a tavanului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata neteda: cu placa de polistiren b=3cm (pentru a nivela si a finisa tavanul existent la balcon), cornier norma 1,8	m2	34,000
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la tavane	m2	34,000
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la tavan	m2	34,000



1	2	3	4	5
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	20,000
		1.3.3. Grinzi, coloane		
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinzi (in locurile unde este degradata)	m2	44,000
28	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	44,000
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la grinzi, preparare manuala a mortarului	m2	62,000
30	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la grinzi, Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20 (locurile unde s-a desfacut tencuiala)	m2	44,000
31	CK18C	Montarea coltar de aluminiu - muchii la stilpi, grinzi	m	156,000
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinzi	m2	62,000
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	62,000
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	62,000
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	62,000
		1.4. Pereti		
36	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	16,000
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (partial, zone deteriorate)	m2	88,000
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	88,000



1	2	3	4	5
39	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	46,000
40	CF02D	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat	m2	88,000
41	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=6 (se adauga 3cm)	m2	88,000
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la pereti	m2	178,000
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	178,000
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la pereti	m2	178,000
45	CF08B	Glet decorativ structurat aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la pereti, cu pasta de ipsos	m2	178,000
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la pereti	m2	178,000
47	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat	m2	178,000
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu LAC Brio, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	178,000
		1.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
49	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	48,000
50	CK18C	Montarea coltar de aluminiu - muchii la stilpi, grinzi	m	48,000
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la pereti	m2	178,000



1	2	3	4	5
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,000
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la pereti	m2	14,000
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	14,000
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la pereti	m2	14,000
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	14,000
1.6. Timplarii				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,000
58	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (vitralii la intare)	kg	122,000
59	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie, intr-un canat, usi interioare	m2	6,000
60	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, din aluminiu (vitraje la intrarea principala)	m2	8,000
61	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, in doua canaturi, Usa la intrare	m2	4,000
1.7. Lucrari diverse				
62	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al deseurilor, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	40,000
63	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t	40,000
64	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	40,000
65	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din	t	15,000



1	2	3	4	5
		vagon categoria 3, pe teren		
66	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000
		2. Lucrari electrice		
		2.1. Lucrari de constructii		
67	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000
68	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000
69	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	32,000
70	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	32,000
		2.2. Lucrari de montare		
71	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	1,850
72	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	185,000
73		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	85,000
74		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	100,000
75	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,250
76		Corp de iluminat 595x595 compet echipat	buc	22,000
77		Corp de iluminat pe perete (tip BRA)	buc	3,000
78	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu, in camere cu inaltimea de pina la 3 m (Tub izolat IP-PVC, plinte PVC de exclus)	buc	20,000
79		Priza ordinara	buc	14,000
80		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	8,000

Primarul comunei



N. Beșle

