

**"Reparatia capitala a
acoperisului salii de sedinte a
Consiliului Raional Causeni din
bd. M. Eminescu 31, or. Causeni,
dupa calamitatile din 24
februarie 2020"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 289 238,69 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2	272,000	22,52 22,32	6 125,44 6 071,04
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul , sprijinirilor etc.	m3	12,000	75,64 75,64	907,68 907,68
3	RpCM33E	Demontarea elementelor de streasina	m2	20,400	24,32 24,18	496,13 493,27
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	15,700	125,65 122,45	1 972,70 1 922,46
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	22,500	4,44 4,34	99,90 97,65
6	TrB22D1 A2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	38,690	43,23 10,23	1 672,57 395,80
7	Tsl51B5	Transportarea pamintuli cu autobasculanta de 10t la distanta de 15 km	t	38,690	11,40 0,00	441,06 0,00
Total Capitolul 1. Demontari					11 715,49	

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Consolidare parapet				
8	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	6,400	1 804,77 196,23	11 550,53 1 255,87
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,400	75,20 52,70	1 609,28 1 127,78
10	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	21,400	33,95 17,05	726,53 364,87
11	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	10,000	121,14 38,75	1 211,39 387,50
12	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	120,000	9,30 9,30	1 116,00 1 116,00
13	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar "Rezisto Fluid Ancor" sau analog, dupa instalatii sau consolidari	buc	120,000	22,90 4,65	2 748,00 558,00
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Ancorajd=12 A III L=500 mm	kg	52,800	37,09 6,51	1 958,57 343,73
15	CC02K	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	142,000	15,76 3,07	2 238,49 435,80
16	CC02L2	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	444,000	14,90 2,20	6 613,82 977,24
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Ancoraj A1, A2, A3	kg	97,300	37,09 6,51	3 609,25 633,42
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	48,000	76,82 37,20	3 687,25 1 785,60
19	RpCB05A	Beton armat clasa C-15 , in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de	m3	1,000	1 311,28 316,20	1 311,28 316,20

1	2	3	4	5	6	7
		sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice				
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (pretul betonului trebuie sa includa si serviciile de pompare)	m3	9,600	1 295,03 164,30	12 432,24 1 577,28
Total Capitolul 2. Consolidare parapet						50 812,65
		3. Capitolul 3. Acoperis				
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,510	4 440,95 697,50	20 028,68 3 145,72
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Detalii de imbinare a sarpantei acoperisului	kg	254,600	42,27 6,51	10 762,55 1 657,45
23	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase (100 x30 si 30 x50), la constructii obisnuite. (2.95 m3)	m2	280,000	42,43 9,14	11 880,60 2 560,60
24	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	7,760	563,44 63,55	4 372,29 493,15
25	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2,950	58,00 12,09	171,09 35,67
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	280,000	13,90 7,75	3 890,91 2 170,00
27	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	280,000	151,50 37,20	42 420,70 10 416,00
28	CE06A	Streasina infundata din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, executate cu foi din tabla profilata cu perforatii pentru circulatia aerului	m2	44,000	151,50 37,20	6 666,11 1 636,80
29	CK26B	Element de coama din tabla protejata anticoroziv / Coama (aplicativ)	m	14,100	48,70 12,40	686,67 174,84
30	CK26B	Element de sort la timplarii din tabla protejata anticoroziv / Sort b=200mm (aplicativ)	m	3,900	48,70 12,40	189,93 48,36

1	2	3	4	5	6	7
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm	m	28,200	130,47 9,30	3 679,35 262,26
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=80 mm	m	30,000	152,73 10,85	4 581,87 325,50
33	RpCP18A	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise	kg	155,450	34,28 15,50	5 329,17 2 409,47
34	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ- 115	t	0,155	902,30 225,68	139,86 34,98
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 315,90 29,45	2 368,62 53,01
36	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,850	1 183,56 34,10	3 373,14 97,19
Total Capitolul 3. Acoperis						120 541,54
		4. Capitolul 4. Acces acoperis				
37	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de acces) Scara L1 (poz.2), L2 (poz.2), Scara (poz.8)	kg	326,620	40,72 4,96	13 300,75 1 620,04
38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ- 115	t	0,327	902,30 225,68	295,05 73,80
39	CG02B1	Podet din lemn plastifiat (deking), batute pe rigle de rasinoase 50x100mm (aplicativ, consum cherestea 1,1 m2)	m2	3,000	1 529,00 32,55	4 586,99 97,65
Total Capitolul 4. Acces acoperis						18 182,71
		5. Capitolul 5. Canale de ventilare				
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	237,600	41,92 6,51	9 959,46 1 546,78
41	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ- 115	t	0,238	902,29 225,67	214,75 53,71
42	CE40A	Montarea elementelor scheletului din bare50 x50 cu tratament antiseptic	m3	0,100	4 440,95	444,10

1	2	3	4	5	6	7
					697,50	69,75
43	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,100	563,44 63,55	56,34 6,36
44	IzF14C	Strat termoizolant la canalele de ventilare executate cu placi din vata minerala dens.=125kg/m3 gr.50mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moalezincata	m2	12,000	109,22 16,43	1 310,64 197,16
45	CK51A	Captusirea tavanului cu OSB, grosime 10 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic	m2	12,000	110,52 62,00	1 326,23 744,00
46	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1,800	131,07 31,00	235,93 55,80
47	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	13,000	162,35 48,05	2 110,58 624,65

Total Capitolul 5. Canale de ventilare						15 658,03
---	--	--	--	--	--	------------------

Cheltuieli direct	lei	216 910,49
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	11 560,02
Cheltuielide transport (II3) * 2 %	2,00 %	3 202,15
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %	2,00 %	4 633,45
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	4 726,12
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	241 032,24
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	48 206,45

Total deviz:

289 238,69

Intocmit

(SRL "Constructiv Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)