

Centrul National Anticoruptie

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie curenta**Valoarea de deviz 168 000,57 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii in interiorul cladirii				
		1.1. Sala de sport				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,20	10,62 9,88	214,60 199,53
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,20	39,96 30,86	807,15 623,39
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	20,20	42,84 20,14	865,37 406,73
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,42	4,11 1,10	474,94 126,67
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	115,42	28,99 20,14	3 345,83 2 324,00
		Total Sala de sport				5 707,89
		Inclusiv salariu				3 680,32
		1.2. Sala de audieri				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,70	10,62 9,86	166,66 154,86
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	15,70	39,95 30,86	627,29 484,49

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	15,70	42,83 20,12	672,47 315,95
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,36	4,12 1,10	396,54 105,80
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	96,36	28,99 20,14	2 793,28 1 940,33
		Total Sala de audieri Inclusiv salariu				4 656,24 3 001,43
		1.3. Coridor et 4				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,60	10,63 9,88	91,38 84,94
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,60	39,96 30,86	343,66 265,40
13	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 10 cm, sclivisite, executate cu banda din fibre de sticla	m	48,00	13,72 11,25	658,75 540,05
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	8,60	42,84 20,13	368,40 173,16
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	231,39	4,12 1,10	952,44 254,07
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	231,39	28,99 20,13	6 707,45 4 658,99
		Total Coridor et 4 Inclusiv salariu				9 122,08 5 976,61
		1.4. Peretii scarii dintre etajele 1-4				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	54,50	10,63 9,88	579,31 538,53
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	54,50	39,97	2 178,15

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			30,87	1 682,20
19	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	164,60	19,55 6,64	3 218,62 1 092,43
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	164,60	42,84 20,14	7 051,39 3 314,30
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	205,76	4,12 1,10	846,78 225,88
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	205,76	28,99 20,14	5 964,65 4 143,15
23	RpIF12A k=2	Grunduirea si vopsirea profilelor metalice, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	81,40	17,25 10,98	1 404,34 894,02
24	RpIF12A k=2	vopsirea balustradei din lemn in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	24,00	17,25 10,98	414,11 263,59
		Total Peretii scarii dintre etajele 1-4 Inclusiv salariu				21 657,35 12 154,10
		1.5. Coridor et 1				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,60	10,63 9,88	218,95 203,55
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	20,60	42,84 20,14	882,46 414,79
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	190,40	4,12 1,10	783,67 209,04
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	190,40	28,99 20,14	5 519,34 3 833,80
		Total Coridor et 1 Inclusiv salariu				7 404,42 4 661,18
		1.6. Cazangerie et 1				
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	20,40	10,63	216,93

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane			9,89	201,72
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	20,40	42,84 20,14	873,92 410,76
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,09	4,11 1,10	189,54 50,52
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	46,09	28,99 20,14	1 336,15 928,06
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrunder	m2	17,10	4,40 1,09	75,20 18,67
		Total Cazangerie et 1 Inklusiv salariu				2 691,74 1 609,73
		Total Reparatii in interiorul cladirii Inklusiv salariu				51 239,72 31 083,37
		2. Reparatii pe exterior in ograda cladirii				
		2.1. Reparatia acoperisului vizierii				
34	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	30,00	4,42 1,46	132,60 43,93
35	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Rubemas 1 strat	m2	30,00	77,78 38,81	2 333,27 1 164,20
36	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Rubemast 2 strat	m2	30,00	77,78 38,81	2 333,27 1 164,20
		Total Reparatia acoperisului vizierii Inklusiv salariu				4 799,14 2 372,33
		2.2. Vopsirea portilor de garaj				
37	RpCR20B	Vopsirea in culoare gri a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in	m2	36,00	69,85 64,07	2 514,58

1	2	3	4	5	6	7
		constructii existente, in doua straturi 4 buc 3*3m				2 306,43
		Total Vopsirea portilor de garaj Inclusiv salariu				2 514,58 2 306,43
		Total Reparatii pe exterior in ograda cladirii Inclusiv salariu				7 313,72 4 678,76
		3. Reparatia sistemului de scurgere de pe acoperis				
38	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	132,00	5,18 5,13	683,16 676,56
39	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	132,00	141,91 10,98	18 731,47 1 449,76
40	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	120,00	141,74 12,81	17 008,62 1 537,62
41	44511	Autoturn	h-ut	48,00	350,00 0,00	16 800,00 0,00
		Total Reparatia sistemului de scurgere de pe acoperis Inclusiv salariu				53 223,25 3 663,94

		Прямые затраты	Lei	111 776,69
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	8 870,87
		Transportarea materialelor	4,00 %	2 213,76
		Total	100,00 +	122 861,32
		Cheltuieli de regie	7,50 %	9 214,60
		Total	100,00 +	132 075,92
		Beneficiul de deviz	6,00 %	7 924,56
		Total	100,00 +	140 000,48
		TVA	20,00 %	28 000,09
		Total deviz: Inclusiv salariu		168 000,57 39 426,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

