

**Lucrari de reparatie interioara la
Biblioteca publica "Andrei Vartic"
din or. Danceni – Etapa I**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	4,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,700
	4100126202818	Apa	m3	0,504
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,336
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	182,000
	7122050013400	Zidar	h-om	21,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,820
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,900
	4100126202818	Apa	m3	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,500
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	10,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	4100126202818	Apa	m3	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,400
5	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	30,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,800
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	70,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	16,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,100
	2320166200729	Parchetin	l	2,100
	4100126202818	Apa	m3	2,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,100
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reutilizare ulterioara	m2	4,000

1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,640
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,200
9	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,800
10	TrI1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,750
11	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	15,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,730
Total Lucrari de demolare				
		2. Pardoseli		
12	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pardosea (Pentru stramutarea tevilor de incalzire)	m	30,000
	7122050013400	Zidar	h-om	13,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	57,000
13	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PP-R PN16 D25x3.2)	m	30,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,900
	2521216717050-25	Teava PP-R PN16 D25x3.2	m	30,600
	2523156719430-25	Cot din material plastic d25	buc	21,000
	2523156719450-25	Teu din material plastic d25	buc	13,500
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	30,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,600
	3220137315778	Decapant	kg	0,180
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,060
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,257
14	RpCU07E	Matarea santurilor in pardosea, dupa instalatii sau consolidari	m	30,000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	67,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,015
	2652102100713	Var pasta	m3	0,003
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,900
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	70,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,310

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	910,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,840
16	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv. (Kronewald Dark Beige 19.8x119.8 Rect Matt sau analog)	m2	70,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	182,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,300
	2661112800700 -1	Placi de gresie Kronewald Dark Beige 19.8x119.8 Rect Matt sau analog	m2	72,100
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	283,500
	2430226100000 1	Fuga	kg	21,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 400,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	63,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,150
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,840
17	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (PVC Arbiton MACK 4 Stejar Lingburg sau analog)	m	40,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	22,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	2521106718374 -1	Profil plinta PVC Arbiton MACK 4 Stejar Lingburg sau analog	m	40,800
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,240
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,000
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,800
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,200
Total Pardoseli				
		3. Pereti		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	152,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,560
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,600
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	152,000
	7122050013400	Zidar	h-om	212,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,064
	2664102102013 3	Mortar ciment M100	m3	3,648
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,608
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,216
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	152,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	185,440

1	2	3	4	5
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 085,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,608
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,008
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,432
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,000
	7122050013400	Zidar	h-om	30,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	167,200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	22,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,046
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	152,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	68,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	160,345
	4100126202818	Apa	m3	0,152
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,152
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	152,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,560
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,600
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	152,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	30,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,200
	2653102100832 -1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	74,936
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,152
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	152,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,560
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,600
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Caparol Premium Weiss sau analog)	m2	152,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	83,600
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Caparol Premium Weiss sau analog	kg	60,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	76,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,304
Total Pereti				
		4. Tavan		
27	CK53N	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida (Tavane extensibile culoare alb mat) Material marunt (ghips, cirpe, bagheta pentru fixare plafoane)=1,00	m2	74,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,572

1	2	3	4	5
	2523156720053 -1	Película PVC (Tavan extensibil alb mat)	m2	68,820
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	66,600
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,148
	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	0,962
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	264,920
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	4,144
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	7,267
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,110
	2615107326116	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW	h-ut	0,333
Total Tavan				
		5. Incalzire		
28	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,720
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,800
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,400
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,200
29	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	11,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,456
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,120
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,240
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,680
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	1,680
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,120
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,120
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,336
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,112
30	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Radiator de la demontare)	m2	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,600
	2822115700001	Radiator (Existent de la demolare)	m2	4,040
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,001
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,092
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,184
Total Incalzire				
		6. Electricitate		
31	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 (Cablul VVGng 3x2.5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	88,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	29,920
	3130134817405 -1	Cablul din cupru VVGng 3x2.5	m	95,172
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	46,200
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	23,100
32	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 (Cablul VVGng 3x1.5)	m	42,000

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,280
	3130134817405-2	Cablu din cupru VVGng 3x1.5	m	45,423
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	22,050
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	11,025
33	RpEA02B1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans avind diametrul de 18-25 mm, Pentru montarea tuburilor ingropate (Tub gofrat D20mm) Materiale marunte (sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m	126,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	85,680
	2521216704234-1	Tub gofrat D20mm	m	135,607
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	19,845
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	19,845
34	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, cu motor de 0,25 - 0,55 kw, de exclus resursa motor pentru ventilator. (Ventilator Classic WC100 sau analog) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550
	2912435776200-1	Ventilator Classic WC100 sau analog	buc	1,010
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare, simpla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala (prize cu protectie IP 44)	buc	52,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,120
	2746167335100	Priza IP44	buc	53,040
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	52,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,260
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,260
	2051142950700	Dibluri	buc	104,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	104,000
36	RpEE03A	Montarea prizelor de retea internet, montate ingropat sub tencuiala (RJ45)	buc	9,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,790
	2746167335100-5	Priza RJ45	buc	9,180
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	9,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,045
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,045
	2051142950700	Dibluri	buc	18,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	18,000
37	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse, montate ingropat (Interupator ordinar)	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540
	1111000100024-5	Interupator ordinar	buc	2,020
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,100
38	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse, montate ingropat (Interupator dublu)	buc	3,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,810
	1111000100024 -4	Intrerupator Dublu	buc	3,030
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,015
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,150
Total Electricitate				

Total
Asigurarea sociala
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.