

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul___Lucrări de amenajare a parcului din satul Rudi rnl Soroca_____

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă___Primăria satului Rudi,s,Rudi rl Soroca_____

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Amenajarea parcului din satul Rudi, pentru petrecerea timpului liber care sa asigure condițiile optime de odihna si relaxare pentru locuitorii din localitate și turiști

Executarea lucrărilor de amenajare a suprafețelor parcului din localitate cu instalarea pavajelor executate din placi de trotuare din beton și instalarea felinarelor;

2. Informații și proiectare

Documentația de deviz a fost de către Primăria satului Rudi rl Soroca.Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012.Termenii de executare 60 zile.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova.

4. Mostre

Antreprenorul Va asigura prezentarea mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- 1.Duae
- 2.Cerere de participare
- 3.Declarație privind valabilitatea ofertei
- 4.Propunerea tehnică
- 5.Propunerea financiară
- 6.Graficul de executare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- 1.Certificat înregistrare(copie)
- 2.Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național.
- 3.Certificat de atribuire a contului bancar.
- 4.Declarație privind perioada de garanție asupra lucrărilor efectuate.

Lista cu cantitățile de lucrări № Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	155,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,50
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din placi de beton	m2	200
4	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate	m3	0,76
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(15 cm)	100 m3	0,21
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	90,00
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Gr.= 15.0cm)	m3	48,00
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	210,00
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vebropresate gr. 40mm, prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	553,00
		Capitolul 2. Eluminatul stradal		
10	CL18A	Confectii metalice diverse din otel beton, pentru sustineri inglobat partial in beton (Armatura d 12 Al; Filet M12)	kg	45,00
11	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,0
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,70
		Capitolul 3. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
13	33-01-018-3	Montarea stîlpilor din oţel decorativi, înălţimea 200cm,cu două felinare, echipate complet, de tip "Fumagalli"	buc	14,00
14	08-02-145-1	Cablu pînă la 35 kV, pozat pe fundul canalului fără fixări, masă 1 m pînă la: 1 kg (VVG 3*2.5mm)	100 m	2,50
15	08-02-410-1	Teava din polietilenă, diametru pînă la 25 mm	100 m	1,00

Primarul satului Rudi

Data "_11" august__