

**\_\_\_\_CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat IMSP CS Glodeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP CS Glodeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparatie capitala a cabinetelor medicale de fizioterapie si serviciilor de pediatrie, la IMSP CS Glodeni, r-nul Glodeni.**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                           | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                              |                    |         |
|        |                             | <b>1.1. Pozitia 3. Cabinetul nr2 p/u medicul pediatru</b>                                                                                                                                                     |                    |         |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                             | m2                 | 2.1000  |
| 2      | CK58A                       | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (ДПБ CO II 2100-1000-1buc, analogic celor montate anterior)                      | m2                 | 2.1000  |
| 3      | RpCQ05G                     | Inlocuirea geamurilor riglate, la ochiuri peste 0,50 mp, cu chit de miniu si cleme, montate pe timplarie metalica (Steclopchet cu o camera )                                                                  | m2                 | 0.8200  |
| 4      | CF59B                       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Inchiderea retelelor sanitare apa, canalizare, ventilare) | m2                 | 2.1000  |
| 5      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                     | m2                 | 36.3000 |
| 6      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                           | m2                 | 1.2000  |
| 7      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Tuffuhgputt)                                                                                                                                            | m2                 | 37.5000 |
| 8      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                  | m2                 | 37.5000 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 9  | CF51B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=1.0 la art. CF50)                                                                                       | m2 | 37.5000 |
| 10 | La simb.CF50B     | Profil de ghidaj W6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 38.6000 |
| 11 | La simb.CF50B     | Profil din aluminiu cu plasa 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 31.2000 |
| 12 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                       | m2 | 37.5000 |
| 13 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri (Grund Supraton )                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 39.5000 |
| 14 | CF57A<br>Kmat=2.0 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor Kmat=2.0                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 37.6000 |
| 15 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri (Grund Supraton )                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 37.6000 |
| 16 | CN09A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual ((Vopsea Euroton Lav B)                                                                                                                            | m2 | 37.6000 |
| 17 | CF17D             | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.(Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                                  | kg | 0.1000  |
| 18 | CI18C             | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil (Placaj laminat latime 300 mm grosime 18mm pentru protectia peretilor de la scaune) | m  | 8.0000  |
| 19 | CI22B             | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1.9200  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |            | (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Culoarea si modelul placutelor de gresie se coordoneaza cu beneficiarul : )                                                                                                                                      |     |         |
| 20 | RpCO56B    | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                                    | m2  | 13.4000 |
| 21 | CK53F      | Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon. (Culoarea si modelul tavanelor extensibile se coordoneaza cu beneficiarul)              | m2  | 13.4000 |
| 22 | CK18B      | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                          | m   | 15.1000 |
| 23 | RpCK41C    | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                    | m2  | 13.4000 |
| 24 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Grund Tuffuhgput)                                                                                                                                                                                                        | m2  | 13.4000 |
| 25 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                  | m2  | 13.4000 |
| 26 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm K=2                                                      | m2  | 13.4000 |
| 27 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Grund Supraton )                                                                                                                                                                                                         | m2  | 13.4000 |
| 28 | CG08A      | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum comercial; Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul + Plinta pentru podea 20x90mm) | m2  | 13.4000 |
| 29 | RpIA48A    | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1.0000  |
| 30 | RpSC05A    | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1.0000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |         | accesoriile                                                                                                                                                                               |     |        |
| 31 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                             | m   | 2.0000 |
| 32 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Masca cu 2 usi si lavoar Normandia Alb 55) | buc | 1.0000 |
| 33 | SD03A   | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet electric, otel inoxidabil, 220 V, 3000 W)             | buc | 1.0000 |
| 34 | SC13A   | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                    | buc | 1.0000 |
| 35 | SC14A   | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                    | buc | 1.0000 |
| 36 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm <sup>2</sup> (Pentru tava PP-R)                                                            | m   | 1.8000 |
| 37 | RpSA40A | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"( Stut cu filet 1/2" )               | buc | 1.0000 |
| 38 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"                                                                                                | buc | 1.0000 |
| 39 | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 3,4 mm)                             | m   | 1.8000 |
| 40 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2"                                                                 | buc | 1.0000 |
| 41 | IC38A   | Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind                                                         | buc | 1.0000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |         | diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FE KAS )                                                                                                           |     |        |
| 42 | IC38G   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teu din material plastic D-20) | buc | 1.0000 |
| 43 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot din material plastic d-20) | buc | 4.0000 |
| 44 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR D. 20 x 1/2" )         | buc | 1.0000 |
| 45 | SA37B   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema PPR D. 20 KAS)                                               | buc | 1.0000 |
| 46 | RpSB01B | Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm                                                                                                        | m   | 1.4000 |
| 47 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PP D. 50 )                                          | m   | 1.2000 |
| 48 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Piesa de curatire PP D. 50)                                                                | buc | 1.0000 |
| 49 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie PP D. 50 x 50)                                                                 | buc | 1.0000 |
| 50 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Cot PP D. 50                                                                              | buc | 3.0000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |         | UNIVERSAL PL)                                                                                                                                                                                                            |     |        |
| 51 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ((Trecere cauciuc/fonta )                                                                           | buc | 1.0000 |
| 52 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                       | m2  | 1.6800 |
| 53 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIATOR OTEL PANOU 500/1200 22PKKP)                                                                                                                     | buc | 1.0000 |
| 54 | IC11B   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m   | 1.0000 |
| 55 | RpGA19A | Sudarea cotului din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                           | buc | 2.0000 |
| 56 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Filet otel sudabil 1/2")      | buc | 2.0000 |
| 57 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"                                                                                                                               | buc | 2.0000 |
| 58 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Olandez dn 1/2" FIFE )        | buc | 2.0000 |
| 59 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer coltar Tur D. 1/2" FI/FE )                                            | buc | 1.0000 |
| 60 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE cu garnitura KAS)                          | buc | 1.0000 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 61 | CN23A1   | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pînă la 34 mm inclusiv                                                                                              | m   | 3.6000  |
|    |          | <b>1.2. Pozitia 4. Cabinetul nr1 p/u medicul pediatru</b>                                                                                                                                                                                        |     |         |
| 62 | RpCG29D  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                                                   | m3  | 0.6200  |
| 63 | RpCO36C  | Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (Consolidarea golului de usa )                                                                                                                              | buc | 3.0000  |
| 64 | CK58A    | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (ДПБ СО II 2100-900-1 buc, analogic celor montate anterior)                                                         | m2  | 1.8900  |
| 65 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma                                                                                                        | m2  | 34.7000 |
| 66 | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                              | m2  | 3.8000  |
| 67 | CF59B    | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pînă la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Inchiderea retelelor sanitare apa, canalizare, ventilare)                                    | m2  | 2.1000  |
| 68 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (Grund Tuffuhgputt)                                                                                                                                                                 | m2  | 38.0000 |
| 69 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                     | m2  | 38.0000 |
| 70 | CF51B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=1.0 la art. CF50) | m2  | 38.0000 |
| 71 | La       | Profil de ghidaj W6                                                                                                                                                                                                                              | m   | 36.4000 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    | simb.CF50B     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |
| 72 | La simb. CF50B | Profil din aluminiu cu plasa 3m                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 29.8000 |
| 73 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                               | m2 | 38.0000 |
| 74 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Supraton )                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 43.0000 |
| 75 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Culoarea si modelul placutelor de gresie se coordoneaza cu beneficiarul : )                                                               | m2 | 2.2000  |
| 76 | CF57A K=2.0    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor Kmat=2.0                                                                                                                                                                           | m2 | 34.7000 |
| 77 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Supraton )                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 34.7000 |
| 78 | CN09A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual ((Vopsea Euroton Lav B)                                                                                    | m2 | 34.7000 |
| 79 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.(Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                          | kg | 0.1000  |
| 80 | CI18C          | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil (Placaj laminat latime 300 mm grosime 18mm) | m  | 7.0000  |
| 81 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                       | m2 | 13.4000 |
| 82 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 13.4000 |



| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |            | pardoselelor (Grund Tuffuhgputt)                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |
| 83 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                  | m2  | 13.4000 |
| 84 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm K=2                                                      | m2  | 13.4000 |
| 85 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Grund Supraton )                                                                                                                                                                                                         | m2  | 13.4000 |
| 86 | CG08A      | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum comercial; Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul + Plinta pentru podea 20x90mm) | m2  | 13.4000 |
| 87 | CK53F      | Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon. ( (Culoarea si modelul tavanelor extensibile se coordoneaza cu beneficiarul)            | m2  | 13.4000 |
| 88 | CK18B      | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                          | m   | 15.1000 |
| 89 | RpSC05A    | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1.0000  |
| 90 | RpSA03A    | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                                                               | m   | 1.2000  |
| 91 | SC04C      | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Masca cu 2 usi si lavoar Normandia Alb 55)                                                                                    | buc | 1.0000  |
| 92 | SD03A      | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet electric, otel inoxidabil, 220 V, 3000 W)                                                                                               | buc | 1.0000  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 93  | SC13A    | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                           | buc | 1.0000 |
| 94  | SC14A    | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                           | buc | 1.0000 |
| 95  | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm <sup>2</sup> , pentru executarea mecanizata (Pentru tava PP-R)                                                    | m   | 0.9000 |
| 96  | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                              | buc | 2.0000 |
| 97  | SA14B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 3,4 mm)                                                    | m   | 0.9000 |
| 98  | IC38A    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot din material plastic d-20) | buc | 2.0000 |
| 99  | IC38A    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR D. 20 x 1/2" )         | buc | 1.0000 |
| 100 | RpSB01B  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm                                                                                                        | m   | 0.8000 |
| 101 | SB08C    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PP D. 50 )                                          | m   | 1.0000 |
| 102 | SB09C    | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Cot PP D. 50                                                                              | buc | 2.0000 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |         | UNIVERSAL PL)                                                                                                                                                                                                            |     |        |
| 103 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                       | m2  | 1.9600 |
| 104 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIATOR OTEL PANOU 500/1200 22PKKP)                                                                                                                     | buc | 1.0000 |
| 105 | IC11B   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m   | 1.0000 |
| 106 | RpGA19A | Sudarea cotului din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                           | buc | 2.0000 |
| 107 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Olandez dn 1/2" FIFE )        | buc | 2.0000 |
| 108 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer coltar Tur D. 1/2" FI/FE )                                            | buc | 1.0000 |
| 109 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE cu garnitura KAS)                          | buc | 1.0000 |
| 110 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Filet otel sudabil 1/2")      | buc | 2.0000 |
| 111 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"                                                                                                                               | buc | 2.0000 |
| 112 | CN23A1  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv                                                                      | m   | 3.8000 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|     |          | <b>1.3. Pozitia 5. Sala de electroterapie</b>                                                                                                                                                                 |    |         |
| 113 | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                             | m2 | 5.9000  |
| 114 | CK57D    | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (OII B2 1800-2000 , cu doua deschideri in centru si plasa antitintar)                        | m2 | 3.6000  |
| 115 | CK58A    | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (ДПВ СО II 2300-1000- 1 buc, analogic celor montate anterior)                    | m2 | 2.3000  |
| 116 | CK26C    | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Latime 350mm; )                                                                                                                                      | m  | 2.0000  |
| 117 | CK26D    | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Scurgere de fereastră latime 150mm)                                                                                                                       | m  | 2.0000  |
| 118 | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                           | m2 | 3.6000  |
| 119 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma                                                                     | m2 | 26.0000 |
| 120 | CF59B    | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Inchiderea retelelor sanitare apa, canalizare, ventilare) | m2 | 17.2000 |
| 121 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Tuffuhgput)                                                                                                                                             | m2 | 19.4000 |
| 122 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                  | m2 | 19.4000 |
| 123 | CF51B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in                                     | m2 | 19.4000 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|     |                   | plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=1..0 la art. CF50)                                                                                                                                                                                                                        |    |         |
| 124 | La simb.CF50B     | Profil de ghidaj W6                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 28.8000 |
| 125 | La simb.CF50B     | Profil din aluminiu cu plasa 3m                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 26.4000 |
| 126 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                               | m2 | 19.4000 |
| 127 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Supraton )                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 38.6000 |
| 128 | CI22B             | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Culoarea si modelul placutelor de gresie se coordoneaza cu beneficiarul : )                                                               | m2 | 2.2000  |
| 129 | CF57A<br>Kmat=2.0 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor Kmat=2.0                                                                                                                                                                           | m2 | 36.4000 |
| 130 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Supraton )                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 36.4000 |
| 131 | CN09A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual ((Vopsea Euroton Lav B)                                                                                    | m2 | 36.4000 |
| 132 | CI18C             | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil (Placaj laminat latime 300 mm grosime 18mm) | m  | 9.0000  |
| 133 | RpCK41C           | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                       | m2 | 13.6000 |
| 134 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 13.6000 |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|     |            | pardoselelor (Grund Tuffuhgputt)                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |
| 135 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                  | m2  | 13.6000 |
| 136 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm K=2                                                      | m2  | 13.6000 |
| 137 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Grund Supraton )                                                                                                                                                                                                         | m2  | 13.6000 |
| 138 | CG08A      | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum comercial; Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul + Plinta pentru podea 20x90mm) | m2  | 13.6000 |
| 139 | CK53F      | Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon. (Culoarea si modelul tavanelor extensibile se coordoneaza cu beneficiarul)              | m2  | 13.6000 |
| 140 | CK18B      | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                          | m   | 15.4000 |
| 141 | RpSA03A    | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                                                               | m   | 1.2000  |
| 142 | RpSC05A    | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1.0000  |
| 143 | SC04C      | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Masca cu 2 usi si lavoar Normandia Alb 55)                                                                                    | buc | 1.0000  |
| 144 | SD03A      | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet electric, otel inoxidabil, 220 V, 3000 W)                                                                                               | buc | 1.0000  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 145 | SC13A    | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                  | buc | 1.0000 |
| 146 | SC14A    | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                  | buc | 1.0000 |
| 147 | RpSA40A  | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" ( Stut cu filet 1/2" )                                                            | buc | 1.0000 |
| 148 | RpIC31A  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"                                                                                                                                              | buc | 1.0000 |
| 149 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm <sup>2</sup> , pentru executarea mecanizata (Pentru tava PP-R)                                                                           | m   | 1.2000 |
| 150 | SA14B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 3,4 mm)                                                                           | m   | 1.2000 |
| 151 | RoSD18A  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2"                                                                                                               | buc | 1.0000 |
| 152 | IC38A    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FE KAS ) | buc | 1.0000 |
| 153 | IC38A    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot din material plastic d-20)                        | buc | 3.0000 |
| 154 | IC38A    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,                                                                 | buc | 1.0000 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |         | inclusiv (Cot PPR D. 20 x 1/2" )                                                                                                                                                                                         |     |        |
| 155 | RpSB01B | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm                                                                                                                | m   | 0.8000 |
| 156 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PP D. 50 )                                                  | m   | 0.4000 |
| 157 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie PP D. 50 x 50)                                                                         | buc | 1.0000 |
| 158 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Cot PP D. 50 UNIVERSAL PL)                                                                        | buc | 2.0000 |
| 159 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ((Trecere cauciuc/fonta )                                                                           | buc | 2.0000 |
| 160 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                       | m2  | 1.6800 |
| 161 | IC11B   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m   | 1.0000 |
| 162 | RpGA19A | Sudarea cotului din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                           | buc | 2.0000 |
| 163 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Filet otel sudabil 1/2")      | buc | 2.0000 |
| 164 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"                                                                                                                               | buc | 2.0000 |
| 165 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de                                                                                                                                        | buc | 2.0000 |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|     |               | incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Olandez dn 1/2" FIFE )                                                                 |     |         |
| 166 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIATOR OTEL PANOU 500/1200 22PKKP)                                                                                            | buc | 1.0000  |
| 167 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer coltar Tur D. 1/2" FI/FE )                   | buc | 1.0000  |
| 168 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE cu garnitura KAS) | buc | 1.0000  |
| 169 | CN23A1        | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv                                              | m   | 3.6000  |
| 170 | RpVA05A       | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Canal de ventilare plastic 55 x 220mm)                                  | m   | 0.8000  |
| 171 | Pret de piata | Cot orizontal canal ventilare plat, plastic 55 x 220 / 90°                                                                                                                                      | buc | 1.0000  |
| 172 | Pret de piata | Grila plastic 55/220                                                                                                                                                                            | buc | 1.0000  |
| 173 | Pret de piata | Suport tub ventilare plat 55 x 220 mm                                                                                                                                                           | buc | 1.0000  |
|     |               | <b>1.4. Pozitia 6. Sala de termoterapie</b>                                                                                                                                                     |     |         |
| 174 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                               | m2  | 2.1000  |
| 175 | CK58A         | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (ДПБ СО II 2100-1000- 1 buc, analogic celor montate anterior)      | m2  | 2.1000  |
| 176 | RpIzA03A      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei                                                                                                     | m2  | 23.9000 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|     |                   | anticorozive, prin curatare cu peria de sirma                                                                                                                                                                                                    |     |         |
| 177 | CF59B             | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Inchiderea retelelor sanitare apa, canalizare, ventilare)                                    | m2  | 15.4000 |
| 178 | CO18A             | Usite de curatire gata confectionate (Usita de vizitare din METAL 600 x 600mm montata in perete de gipscartin)                                                                                                                                   | buc | 1.0000  |
| 179 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Tuffuhgput)                                                                                                                                                                                | m2  | 22.6000 |
| 180 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                     | m2  | 22.6000 |
| 181 | CF51B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=1.0 la art. CF50) | m2  | 22.6000 |
| 182 | La simb.CF50B     | Profil de ghidaj W6                                                                                                                                                                                                                              | m   | 34.6000 |
| 183 | Pret de piata     | Profil din aluminiu cu plasa 3m                                                                                                                                                                                                                  | m   | 29.5000 |
| 184 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                 | m2  | 22.6000 |
| 185 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Supraton )                                                                                                                                                                                 | m2  | 37.4000 |
| 186 | CI22B             | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Culoarea si modelul placutelor de gresie se coordoneaza cu beneficiarul : )                  | m2  | 2.2000  |
| 187 | CF57A<br>Kmat=2.0 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele                                                                                                                                                            | m2  | 35.2000 |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|     |            | peretilor, coloanelor Kmat=2.0                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |
| 188 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Supraton )                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 35.2000 |
| 189 | CN09A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual ((Vopsea Euroton Lav B)                                                                                    | m2 | 35.2000 |
| 190 | CI18C      | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil (Placaj laminat latime 300 mm grosime 18mm) | m  | 6.0000  |
| 191 | RpCK41C    | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                       | m2 | 12.0000 |
| 192 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Grund Tuffuhgputt)                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 12.0000 |
| 193 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                     | m2 | 12.0000 |
| 194 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm K=2                                                                         | m2 | 12.0000 |
| 195 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Grund Supraton )                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 12.0000 |
| 196 | CG08A      | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum comercial; Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul + Plinta pentru podea 20x90mm)                    | m2 | 12.0000 |
| 197 | CK53F      | Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea                                                                                                                                                                    | m2 | 12.0000 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|     |          | baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon. (Culoarea si modelul tavanelor extensibile se coordoneaza cu beneficiarul)                                                       |     |         |
| 198 | CK18B    | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                       | m   | 14.6000 |
| 199 | RpSA03A  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                            | m   | 1.2000  |
| 200 | RpSC05A  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                  | buc | 1.0000  |
| 201 | SC04C    | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Masca cu 2 usi si lavoar Normandia Alb 55) | buc | 1.0000  |
| 202 | SD03A    | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet electric, otel inoxidabil, 220 V, 3000 W)            | buc | 1.0000  |
| 203 | SC13A    | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                   | buc | 1.0000  |
| 204 | SC14A    | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                   | buc | 1.0000  |
| 205 | RpSA40A  | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"( Stut cu filet 1/2" )              | buc | 1.0000  |
| 206 | RpIC31A  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"                                                                                               | buc | 1.0000  |
| 207 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm <sup>2</sup> , pentru executarea mecanizata                                               | m   | 1.2000  |
| 208 | SA14B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 3,4 mm)                            | m   | 1.2000  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 209 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2"                                                                                                               | buc | 1.0000 |
| 210 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FE KAS ) | buc | 1.0000 |
| 211 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot din material plastic d-20)                        | buc | 3.0000 |
| 212 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR D. 20 x 1/2" )                                | buc | 1.0000 |
| 213 | RpSB01B | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm                                                                                                                               | m   | 1.0000 |
| 214 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PP D. 50 )                                                                 | m   | 1.0000 |
| 215 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie PP D. 50 x 50)                                                                                        | buc | 1.0000 |
| 216 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Cot PP D. 50 UNIVERSAL PL)                                                                                       | buc | 2.0000 |
| 217 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ((Trecere cauciuc/fonta )                                                                                          | buc | 2.0000 |
| 218 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru                                                                                                                                                                                                  | m2  | 1.6800 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |               | desfiintare                                                                                                                                                                                                              |     |        |
| 219 | IC11B         | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m   | 1.0000 |
| 220 | RpGA19A       | Sudarea cotului din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                           | buc | 2.0000 |
| 221 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Filet otel sudabil 1/2")      | buc | 2.0000 |
| 222 | RpIC31A       | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"                                                                                                                               | buc | 2.0000 |
| 223 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Olandez dn 1/2" FIFE )        | buc | 2.0000 |
| 224 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIATOR OTEL PANOU 500/1200 22PKKP)                                                                                                                     | buc | 1.0000 |
| 225 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer coltar Tur D. 1/2" FI/FE )                                            | buc | 1.0000 |
| 226 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE cu garnitura KAS)                          | buc | 1.0000 |
| 227 | CN23A1        | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv                                                                      | m   | 3.6000 |
| 228 | Pret de piata | Grila plastic 200x200                                                                                                                                                                                                    | buc | 1.0000 |
|     |               | <b>1.5. Pozitia 7. Bucatarie tehnica</b>                                                                                                                                                                                 |     |        |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 229 | RpCG29D  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                           | m3  | 0.8100  |
| 230 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                | buc | 6.0000  |
| 231 | CL18A    | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil U Nr 18Y, L=1.7m -2 buc)                            | kg  | 55.4200 |
| 232 | CL57A    | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Surub M20 in comlect . L=0.35m, 6 buc)                                                                                             | kg  | 5.2000  |
| 233 | CC03A    | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata 3BpI 50*50 )                                                                   | kg  | 1.6500  |
| 234 | CB02B    | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2  | 1.1000  |
| 235 | CA04B3   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv                                      | m3  | 0.5000  |
| 236 | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                        | m2  | 1.4700  |
| 237 | CK58A    | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (ДПБ Г ПП 2100-700- 1 buc, analogic celor montate anterior)                                 | m2  | 1.4700  |
| 238 | CK58A    | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (ДПБ CO П 2100-900-1 buc, Constructia se coordoneaza cu beneficiarul)                       | m2  | 1.8900  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 239 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2  | 39.2000 |
| 240 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Tuffuhgput)                                                                                                                                                                                             | m2  | 39.2000 |
| 241 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 39.2000 |
| 242 | CF17B K=4     | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga 2 cm K=4.0)                                                                                                                             | m2  | 39.2000 |
| 243 | La simb.CF02A | Profil de ghidaj W10                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 42.8000 |
| 244 | CF59B         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Inchiderea retelelor sanitare apa, canalizare, ventilare)                                                  | m2  | 3.6000  |
| 245 | CO18A         | Usite de curatire gata confectionate (Usita de vizitare din METAL 600 x 600mm montata in perete de gipscartin)                                                                                                                                                | buc | 1.0000  |
| 246 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Supraton )                                                                                                                                                                                              | m2  | 39.2000 |
| 247 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Culoarea si modelul placutelor de gresie se coordoneaza cu beneficiarul : )                               | m2  | 39.2000 |
| 248 | La simb CI05A | Profil exterior -interior pentru gresie si faianta                                                                                                                                                                                                            | m   | 46.8000 |
| 249 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                      | m2  | 12.8000 |
| 250 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (desfacerea pardoselei pina                                                                                                                                                                       | m2  | 12.8000 |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|     |                 | la placile cu goluri de beton prefabricat)                                                                                                                                                                             |     |         |
| 251 | CG32C           | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura (Argila expandata M-400)                                                                                                                      | m3  | 0.7000  |
| 252 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                             | m2  | 12.8000 |
| 253 | CG01A1<br>K=2.0 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm K=2 | m2  | 12.8000 |
| 254 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Grund Supraton )                                                                                                                                                    | m2  | 12.8000 |
| 255 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Culoarea si modelul placutelor de gresie se coordoneaza cu beneficiarul)            | m2  | 12.8000 |
| 256 | CK50A           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Gips-carton rezistent la umezeala RBI 2500x1200x12.5mm)                           | m2  | 12.8000 |
| 257 | CK18B           | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                     | m   | 14.9000 |
| 258 | RpSA03A         | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                          | m   | 1.2000  |
| 259 | RpSC05A         | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                | buc | 1.0000  |
| 260 | SC04C           | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Masca cu 2 usi si lavoar Normandia Alb 55)                               | buc | 1.0000  |
| 261 | SD03A           | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet                                                                                    | buc | 1.0000  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |          | electric, otel inoxidabil, 220 V, 3000 W)                                                                                                                                                                                               |     |        |
| 262 | SC13A    | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                  | buc | 1.0000 |
| 263 | SC14A    | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                  | buc | 1.0000 |
| 264 | RpSA40A  | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"( Stut cu filet 1/2" )                                                             | buc | 1.0000 |
| 265 | RpIC31A  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"                                                                                                                                              | buc | 1.0000 |
| 266 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm <sup>2</sup> , pentru executarea mecanizata (Pentru tava PP-R)                                                                           | m   | 1.0000 |
| 267 | SA14B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 3,4 mm)                                                                           | m   | 1.0000 |
| 268 | RoSD18A  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2"                                                                                                               | buc | 1.0000 |
| 269 | IC38A    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FE KAS ) | buc | 1.0000 |
| 270 | IC38A    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot din material plastic d-20)                        | buc | 3.0000 |
| 271 | IC38A    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind                                                                                                        | buc | 1.0000 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |         | diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR D. 20 x 1/2" )                                                                                                                                                  |     |        |
| 272 | RpSB01B | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm                                                                                                                | m   | 1.0000 |
| 273 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PP D. 50 )                                                  | m   | 0.8000 |
| 274 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie PP D. 50 x 50)                                                                         | buc | 1.0000 |
| 275 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Cot PP D. 50 UNIVERSAL PL)                                                                        | buc | 2.0000 |
| 276 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ((Trecere cauciuc/fonta )                                                                           | buc | 2.0000 |
| 277 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                       | m2  | 1.6800 |
| 278 | IC11B   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m   | 1.0000 |
| 279 | RpGA19A | Sudarea cotului din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                           | buc | 2.0000 |
| 280 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Filet otel sudabil 1/2")      | buc | 2.0000 |
| 281 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"                                                                                                                               | buc | 2.0000 |
| 282 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a                                                                                                                                                                                  | buc | 2.0000 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|     |               | fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Olandez dn 1/2" FIFE )                        |     |         |
| 283 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIATOR OTEL PANOU 500/1200 22PKKP)                                                                                            | buc | 1.0000  |
| 284 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer coltar Tur D. 1/2" FI/FE )                   | buc | 1.0000  |
| 285 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE cu garnitura KAS) | buc | 1.0000  |
| 286 | CN23A1        | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv                                              | m   | 3.6000  |
| 287 | RpVA05A       | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Canal de ventilare plastic 55 x 220mm)                                  | m   | 0.8000  |
| 288 | Pret de piata | Cot orizontal canal ventilare plat, plastic 55 x 220 / 90°                                                                                                                                      | buc | 1.0000  |
| 289 | Pret de piata | Grila plastic 55/220                                                                                                                                                                            | buc | 1.0000  |
| 290 | Pret de piata | Suport tub ventilare plat 55 x 220 mm                                                                                                                                                           | buc | 1.0000  |
| 291 | Pret de piata | Grila plastic 150x200                                                                                                                                                                           | buc | 1.0000  |
|     |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                    |     |         |
|     |               | <b>2.1. Pozitia 3. Cabinetul nr2 p/u medicul pediatru</b>                                                                                                                                       |     |         |
| 292 | RpED17A2      | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie                                                   | m   | 8.4000  |
| 293 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la                                                                                                                                                   | m   | 70.0000 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4       | 5       |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     |               | 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Se monteaza in santuri si cablurile de internet )                                                                       |         |         |
| 294 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                             | m       | 70.0000 |
| 295 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                  | buc     | 1.0000  |
| 296 | RpCU05B1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat         | buc     | 3.0000  |
| 297 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc     | 2.0000  |
| 298 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc     | 3.0000  |
| 299 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                              | 100 buc | 0.0100  |
| 300 | Pret de piata | Intrerupator dublu interior                                                                                                                                                 | buc     | 1.0000  |
| 301 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                           | 100 buc | 0.0400  |
| 302 | Pret de piata | Priza dubla euro Makel tip ingropat                                                                                                                                         | buc     | 4.0000  |
| 303 | 08-03-594-6   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                                          | 100 buc | 0.0300  |
| 304 | Pret de piata | Panou LED EMS EMSP60605 60 W 600 x 600 mm                                                                                                                                   | buc     | 2.0000  |
| 305 | Pret de piata | Lampa bactericida de perete 36 Wt                                                                                                                                           | buc     | 1.0000  |
| 306 | RpEA07A       | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC               | buc     | 2.0000  |
| 307 | RpEA07A       | Montarea dozelor pentru prize si intrerupatori                                                                                                                              | buc     | 5.0000  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5       |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|     |               | pe circuit existent,                                                                                                                                                |       |         |
| 308 | 08-02-403-3   | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala                    | 100 m | 0.6700  |
| 309 | 08-02-403-1   | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu                                        | 100 m | 0.0500  |
| 310 | Pret de piata | Cablu VVGng3-P 3 * 4.0 mm2                                                                                                                                          | m     | 12.0000 |
| 311 | Pret de piata | Cablu VVGng3-P 3 * 2.5 mm2                                                                                                                                          | m     | 26.0000 |
| 312 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm 2                                                                                                                                         | m     | 24.0000 |
| 313 | Pret de piata | Fir electric H07V-K 1 * 6 mm# galben/Verde cupru                                                                                                                    | m     | 10.0000 |
| 314 | SE59A         | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W )                                                                  | buc   | 1.0000  |
|     |               | <b>2.2. Pozitia 4. Cabinetul nr1 p/u medicul pediatru</b>                                                                                                           |       |         |
| 315 | RpED17A2      | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie                       | m     | 8.4000  |
| 316 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Se monteaza in santuri si cablurile de internet )                 | m     | 70.0000 |
| 317 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                     | m     | 70.0000 |
| 318 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat          | buc   | 1.0000  |
| 319 | RpCU05B1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc   | 3.0000  |
| 320 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip,                                                                                                                         | buc   | 2.0000  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4       | 5       |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     |               | inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                |         |         |
| 321 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc     | 3.0000  |
| 322 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                              | 100 buc | 0.0100  |
| 323 | Pret de piata | Intrerupator dublu interior                                                                                                                                                 | buc     | 1.0000  |
| 324 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                           | 100 buc | 0.0400  |
| 325 | Pret de piata | Priza dubla euro Makel tip ingropat                                                                                                                                         | buc     | 4.0000  |
| 326 | 08-03-594-6   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                                          | 100 buc | 0.0300  |
| 327 | Pret de piata | Panou LED EMS EMSP60605 60 W 600 x 600 mm                                                                                                                                   | buc     | 2.0000  |
| 328 | Pret de piata | Lampa bactericida de perete 36 Wt                                                                                                                                           | buc     | 1.0000  |
| 329 | RpEA07A       | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC               | buc     | 2.0000  |
| 330 | RpEA07A       | Montarea dozelor pentru prize si intrerupatori pe circuit existent,                                                                                                         | buc     | 5.0000  |
| 331 | 08-02-403-3   | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala                            | 100 m   | 0.6700  |
| 332 | 08-02-403-1   | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu                                                | 100 m   | 0.0500  |
| 333 | Pret de piata | Cablu VVGng3-P 3 * 4.0 mm2                                                                                                                                                  | m       | 12.0000 |
| 334 | Pret de piata | Cablu VVGng3-P 3 * 2.5 mm2                                                                                                                                                  | m       | 26.0000 |
| 335 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm 2                                                                                                                                                 | m       | 24.0000 |
| 336 | Pret de piata | Fir electric H07V-K 1 * 6 mm2 galben/Verde                                                                                                                                  | m       | 10.0000 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4       | 5       |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     |               | cupru                                                                                                                                                                       |         |         |
| 337 | SE59A         | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W )                                                                          | buc     | 1.0000  |
|     |               | <b>2.3. Pozitia 5. Sala de electroterapie</b>                                                                                                                               |         |         |
| 338 | RpED17A2      | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie                               | m       | 6.0000  |
| 339 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Se monteaza in santuri si cablurile de internet )                         | m       | 96.0000 |
| 340 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                             | m       | 96.0000 |
| 341 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                  | buc     | 1.0000  |
| 342 | RpCU05B1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat         | buc     | 3.0000  |
| 343 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc     | 2.0000  |
| 344 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc     | 2.0000  |
| 345 | 08-03-591-5   | Intrruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                               | 100 buc | 0.0100  |
| 346 | Pret de piata | Intrerupator dublu interior                                                                                                                                                 | buc     | 1.0000  |
| 347 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                           | 100 buc | 0.0800  |
| 348 | Pret de piata | Priza dubla euro Makel tip ingropat                                                                                                                                         | buc     | 8.0000  |
| 349 | 08-03-594-6   | Corp de iluminat cu lampi luminescente                                                                                                                                      | 100 buc | 0.0300  |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                             | 4     | 5       |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|     |               | montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                                                                   |       |         |
| 350 | Pret de piata | Panou LED EMS EMSP60605 60 W 600 x 600 mm                                                                                                                     | buc   | 2.0000  |
| 351 | Pret de piata | Lampa bactericida de perete 36 Wt                                                                                                                             | buc   | 1.0000  |
| 352 | RpEA07A       | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC | buc   | 4.0000  |
| 353 | RpEA07A       | Montarea dozelor pentru prize si intrerupatori pe circuit existent,                                                                                           | buc   | 9.0000  |
| 354 | 08-02-403-3   | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala              | 100 m | 0.9600  |
| 355 | 08-02-403-1   | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu                                  | 100 m | 0.1000  |
| 356 | Pret de piata | Cablu VVGng3-P 3 * 6.0 mm2                                                                                                                                    | m     | 10.0000 |
| 357 | Pret de piata | Cablu VVGng3-P 3 * 4.0 mm2                                                                                                                                    | m     | 48.0000 |
| 358 | Pret de piata | Cablu VVGng3-P 3 * 2.5 mm2                                                                                                                                    | m     | 12.0000 |
| 359 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm 2                                                                                                                                   | m     | 24.0000 |
| 360 | Pret de piata | Fir electric H07V-K 1 * 6 mm2 galben/Verde cupru                                                                                                              | m     | 12.0000 |
| 361 | SE59A         | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W )                                                            | buc   | 1.0000  |
|     |               | <b>2.4. Pozitia 6. Sala de termoterapie</b>                                                                                                                   |       |         |
| 362 | RpED17A2      | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie                 | m     | 6.0000  |
| 363 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Se monteaza in santuri si cablurile                         | m     | 88.0000 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4       | 5       |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     |               | de internet )                                                                                                                                                               |         |         |
| 364 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                             | m       | 88.0000 |
| 365 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                  | buc     | 1.0000  |
| 366 | RpCU05B1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat         | buc     | 3.0000  |
| 367 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc     | 2.0000  |
| 368 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc     | 2.0000  |
| 369 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                              | 100 buc | 0.0100  |
| 370 | Pret de piata | Intrerupator dublu interior                                                                                                                                                 | buc     | 1.0000  |
| 371 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                           | 100 buc | 0.0600  |
| 372 | Pret de piata | Priza dubla euro Makel tip ingropat                                                                                                                                         | buc     | 6.0000  |
| 373 | 08-03-594-6   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                                          | 100 buc | 0.0300  |
| 374 | Pret de piata | Panou LED EMS EMSP60605 60 W 600 x 600 mm                                                                                                                                   | buc     | 2.0000  |
| 375 | Pret de piata | Lampa bactericida de perete 36 Wt                                                                                                                                           | buc     | 1.0000  |
| 376 | RpEA07A       | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC               | buc     | 4.0000  |
| 377 | RpEA07A       | Montarea dozelor pentru prize si intrerupatori pe circuit existent,                                                                                                         | buc     | 7.0000  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4       | 5       |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 378 | 08-02-403-3   | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala                            | 100 m   | 0.8800  |
| 379 | 08-02-403-1   | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu                                                | 100 m   | 0.1000  |
| 380 | Pret de piata | Cablu VVGng3-P 3 * 6.0 mm2                                                                                                                                                  | m       | 10.0000 |
| 381 | Pret de piata | Cablu VVGng3-P 3 * 4.0 mm2                                                                                                                                                  | m       | 40.0000 |
| 382 | Pret de piata | Cablu VVGng3-P 3 * 2.5 mm2                                                                                                                                                  | m       | 12.0000 |
| 383 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm 2                                                                                                                                                 | m       | 24.0000 |
| 384 | Pret de piata | Fir electric H07V-K 1 * 6 mm2 galben/Verde cupru                                                                                                                            | m       | 12.0000 |
| 385 | SE59A         | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W )                                                                          | buc     | 1.0000  |
|     |               | <b>2.5. Pozitia 7. Bucatarie tehnica</b>                                                                                                                                    |         |         |
| 386 | RpED17A2      | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie                               | m       | 6.0000  |
| 387 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                  | buc     | 1.0000  |
| 388 | RpCU05B1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat         | buc     | 3.0000  |
| 389 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc     | 2.0000  |
| 390 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc     | 3.0000  |
| 391 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la                                                                                                                                 | 100 buc | 0.0100  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                             | 4       | 5       |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     |               | instalatie inchisa                                                                                                                                            |         |         |
| 392 | Pret de piata | Intrerupator dublu interior                                                                                                                                   | buc     | 1.0000  |
| 393 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                             | 100 buc | 0.0600  |
| 394 | Pret de piata | Priza dubla euro Makel tip ingropat                                                                                                                           | buc     | 6.0000  |
| 395 | 08-03-594-6   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                            | 100 buc | 0.0300  |
| 396 | Pret de piata | Panou LED EMS EMSP60605 60 W 600 x 600 mm                                                                                                                     | buc     | 2.0000  |
| 397 | Pret de piata | Lampa bactericida de perete 36 Wt                                                                                                                             | buc     | 1.0000  |
| 398 | RpEA07A       | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC | buc     | 4.0000  |
| 399 | RpEA07A       | Montarea dozelor pentru prize si intrerupatori pe circuit existent,                                                                                           | buc     | 7.0000  |
| 400 | 08-02-403-3   | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala              | 100 m   | 0.9000  |
| 401 | 08-02-403-1   | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu                                  | 100 m   | 0.1000  |
| 402 | Pret de piata | Cablu VVGng3-P 3 * 6.0 mm2                                                                                                                                    | m       | 12.0000 |
| 403 | Pret de piata | Cablu VVGng3-P 3 * 4.0 mm2                                                                                                                                    | m       | 40.0000 |
| 404 | Pret de piata | Cablu VVGng3-P 3 * 2.5 mm2                                                                                                                                    | m       | 12.0000 |
| 405 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm 2                                                                                                                                   | m       | 24.0000 |
| 406 | Pret de piata | Fir electric H07V-K 1 * 6 mm2 galben/Verde cupru                                                                                                              | m       | 12.0000 |
| 407 | SE59A         | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W )                                                            | buc     | 1.0000  |

| 1   | 2             | 3                                                         | 4   | 5      |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |               | <b>3. Utilaj</b>                                          |     |        |
|     |               | <b>3.1. Pozitia 3. Cabinetul nr2 p/u medicul pediatru</b> |     |        |
| 408 | Pret de piata | Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W                      | buc | 1.0000 |
|     |               | <b>3.2. Pozitia 4. Cabinetul nr1 p/u medicul pediatru</b> |     |        |
| 409 | Pret de piata | Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W                      | buc | 1.0000 |
|     |               | <b>3.3. Pozitia 5. Sala de electroterapie</b>             |     |        |
| 410 | Pret de piata | Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W                      | buc | 1.0000 |
|     |               | <b>3.4. Pozitia 6. Sala de termoterapie</b>               |     |        |
| 411 | Pret de piata | Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W                      | buc | 1.0000 |
|     |               | <b>3.5. Pozitia 7. Bucatarie tehnica</b>                  |     |        |
| 412 | Pret de piata | Uscator de maini Roco MDF-8851 1500W                      | buc | 1.0000 |