

Lucrari de reparatie capitala a
incaperilor PAMU Badiceni,
SAMU Soroca
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1
Rețele exterioare apeduct si canalizare

Valoarea de deviz 92 513,60 lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,500	3 109,56 0,00	1 554,78 0,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,380	3 379,47 0,00	1 284,20 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,000	175,04 175,04	1 225,27 1 225,27
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,000	26,34 26,34	263,41 263,41
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	10,000	63,73 63,73	637,27 637,27

		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,400	772,07 0,00	308,83 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,400	936,45 749,42	374,58 299,77
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	62,700	15,35 0,00	962,50 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,380	316,16 30,63	120,14 11,64
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,000	432,82 76,47	1 731,29 305,89
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,000	592,29 84,12	1 776,87 252,36
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				10 239,14 2 995,61
		2. Tevi si armatura				
		2.1. 2.1 Apeduct A1				
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25mm PE 100 SDR 17 PN 10 d 25x2mm	m	16,000	28,02 4,59	448,30 73,41
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32mm PE 100 SDR 17 PN 10 d 32x2,4mm	m	44,500	29,72 4,59	1 322,72 204,18
14	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Yr1, Yr2	m3	0,350	1 812,63 654,26	634,42 228,99
15	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75	m	60,500	29,12 3,40	1 761,66 205,63

		mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei				
16	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	60,500	0,45 0,35	27,36 21,07
		Total 2.1 Apeduct A1 Inclusiv salariu				4 194,46 733,28
		2.2. 2,2 Canalizare C1				
17	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava PE PVC SN 4 D 160mm	m	46,000	163,81 25,49	7 535,24 1 172,59
18	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	4,000	108,77 30,59	435,06 122,36
19	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	4,600	6,80 6,80	31,27 31,27
20	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	46,000	0,82 0,63	37,69 29,06
		Total 2,2 Canalizare C1 Inclusiv salariu				8 039,26 1 355,28
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				12 233,72 2 088,56
		3. Constructia caminelor de canalizare				
21	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,620	3 642,42 1 178,48	2 258,30 730,66

22		Placi prefabricate pt camine KИД -10	buc	1,000	1 041,67 0,00	1 041,67 0,00
23		Inel prefabricat pt camine (KИ-10-9)	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
24		Placi prefabricatr pt camine (KИИ 1 -10-1)	buc	1,000	1 041,67 0,00	1 041,67 0,00
25	AcE13A1	Inel de reazemi KИO 1	buc	1,000	67,00 0,00	67,00 0,00
26		Capac cu rama L	buc	1,000	1 234,08 0,00	1 234,08 0,00
27	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -neajuns beton la rigole	m3	0,200	1 813,85 654,25	362,77 130,85
28	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	63,73 63,73	127,45 127,45
29		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	12,900	24,60 0,00	317,34 0,00
30	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,026	274,62 140,38	7,14 3,65
31	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,026	638,08 323,46	16,59 8,41
32		Confectii metalice diverse din profile laminate ,tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,800	28,00 0,00	358,40 0,00
33	DB16B	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu	m2	1,500	145,79 7,65	218,69 11,47

		asternere manuala				
		Total Constructia caminelor de canalizare Inclusiv salariu				7 051,10 1 012,49
		4. Constructia caminelor de apa				
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,540	3 643,35 1 178,41	1 967,41 636,34
35		Placi prefabricate pt camine KИД -10	buc	1,000	1 041,67 0,00	1 041,67 0,00
36		Inel prefabricat pt caminei(KИД-10-3)	buc	1,000	291,67 0,00	291,67 0,00
37		Inel prefabricat pt camine (KИД-10-9)	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
38		Placi prefabricatr pt camine (KИД 1 -10-1)	buc	1,000	1 041,67 0,00	1 041,67 0,00
39	AcE13A1	Inel de reazemi KИО 1	buc	1,000	67,00 0,00	67,00 0,00
40		Capac cu rama L	buc	1,000	1 234,08 0,00	1 234,08 0,00
41	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -neajuns beton la rigole	m3	0,200	1 813,85 654,25	362,77 130,85
42	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	63,73 63,73	127,45 127,45
43		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	12,900	24,60 0,00	317,34 0,00
44	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,026	274,62 140,38	7,14 3,65

45	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,026	638,08 323,46	16,59 8,41
46		Confectii metalice diverse din profile laminate ,tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,800	28,00 0,00	358,40 0,00
47	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,500	145,79 7,65	218,69 11,47
		Total Constructia caminelor de apa Inclusiv salariu				7 051,88 918,17
		5. Hazna				
48	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	3,000	193,37 91,77	580,12 275,30
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,500	592,28 84,12	296,14 42,06
50	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,400	2 067,20 709,50	826,88 283,80
51	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,700	2 787,15 684,86	7 525,31 1 849,12
52	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	8 490,40 0,00	8 490,40 0,00
53	IzF05C1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine,	m2	31,400	101,46 16,14	3 185,90 506,93

		subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti curbi				
		Total Hazna Inclusiv salariu				20 904,75 2 957,21

		Total	lei	57 480,59
		Asigurari sociale	24,00 %	2 393,29
		Cheltuieli de transport	10,00 %	3 646,47
		Total	100,00 +	63 520,35
		Cheltuieli de regie	14,50 %	9 210,46
		Total	100,00 +	72 730,81
		Beneficiu de deviz	6,00 %	4 363,86
		Total	100,00 +	77 094,67
		TVA	20,00 %	15 418,93
		Total	100,00 +	92 513,60
		92 513,60		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		9 972,04		

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)