

**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale din comuna
Saseni**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 224 925,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	170,905	57,66	9 854,38
		Total manopera				9 854,38

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	32,750	130,00	4 257,50
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	32,750	290,00	9 497,50
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	342,279	280,00	95 838,12
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	49,125	280,00	13 755,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	98,250	3,00	294,75
		Total materiale de construcții				123 642,87

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,776	233,92	1 351,11
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	88,753	224,01	19 881,56
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	36,680	175,90	6 452,01
4.	2952260003000	Excavator	h-ut	0,730	251,54	183,62
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,468	248,11	2 101,00
6.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	3,472	195,50	678,78
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,558	128,80	1 746,27
8.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	2,400	162,50	390,00
		Total utilaje de construcții				32 784,35

Total	lei	166 281,60
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	2 217,24
Total	100,00 +	168 498,84
Cheltuieli de regie	8,00 %	13 479,91
Total	100,00 +	181 978,75
Beneficiu de deviz	3,00 %	5 459,36
Total	100,00 +	187 438,11

TVA	20,00 %	37 487,62
-----	---------	-----------

Total deviz:

224 925,73




Intocmit

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor locale
din comuna Saseni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector de drum de la cet. Colun spre cet. Praguza				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			30,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	233,92	30,87
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 377,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	3,00	9,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	233,92	9,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,11	64,01
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	175,90	197,01
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	224,01	607,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	128,80	53,32
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	195,50	20,73
3	DI134A1 K=-8	Corecte: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI134	100m2			2 822,40
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	2 822,40
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			4 675,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	251,54	765,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	233,92	75,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	248,11	19,63
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	162,50	1 625,00
		2. Reparatia drumului de la cet. Puscas spre cet. Cebotari				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			30,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	233,92	30,88
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 377,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	3,00	9,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	233,92	9,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,11	64,01
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	175,90	197,01
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	224,01	607,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	128,80	53,32
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	195,50	20,72
7	DI134A1 K=-8	Corecte: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI134	100m2			2 822,40

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	2 822,40
		3. Drum s. Bahu				
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			30,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	233,92	30,89
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 377,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	420,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	130,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	3,00	9,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	233,92	9,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,11	63,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	175,90	197,01
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	224,01	607,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	128,80	53,32
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	195,50	20,73

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Lucrări de reparație a drumurilor locale din comuna Saseni

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 224 925,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector de drum de la cet. Colun spre cet. Praguza				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,450	30,87 0,00	754,86 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,450	7 377,80 284,84	180 387,32 6 964,35
3	DI134A1 K=-8	Corecte: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI134	100m2	-24,450	2 822,40 0,00	-69 007,68 0,00
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,240	4 675,83 2 191,08	1 122,20 525,86
		Total Sector de drum de la cet. Colun spre cet. Praguza Inclusiv salariu				113 256,70 7 490,21
		2. Reparatia drumului de la cet. Puscas spre cet. Cebotari				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,000	30,88 0,00	92,63 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	3,000	7 377,80 284,84	22 133,39 854,52

1	2	3	4	5	6	7
		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
7	DI134A1 K=-8	Corecte: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI134	100m2	-3,000	2 822,40 0,00	-8 467,20 0,00
		Total Reparatie drumului de la cet. Puscas spre cet. Cebotari Inclusiv salariu				13 758,82 854,52
		3. Drum s. Bahu				
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,300	30,89 0,00	163,74 0,00
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,300	7 377,80 284,84	39 102,34 1 509,65
		Total Drum s. Bahu Inclusiv salariu				39 266,08 1 509,65

	Total	lei	166 281,60
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	2 217,24
	Total	100,00 +	168 498,84
	Cheltuieli de regie	8,00 %	13 479,91
	Total	100,00 +	181 978,75
	Beneficiu de deviz	3,00 %	5 459,36
	Total	100,00 +	187 438,11
	TVA	20,00 %	37 487,62
			224 925,73
	Total deviz: Inclusiv salariu		9 854,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

