

**Lucrari de reparatie la edificiul
situat din str.Sfatul Tarii 26
mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie la edificiul situat din str.Sfatul Tarii 26 mun.Chisinau.

Valoarea de deviz 695 851,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii generale				
		1.1. Demolarea si evacuarea				
		deseurilor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	38,00	21,84 21,84	829,92 829,92
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	21,70	48,88 48,88	1 060,80 1 060,80
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	236,91	17,27 16,64	4 091,43 3 942,12
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag - laminat	m2	146,40	28,88 28,08	4 228,24 4 111,12
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	57,00	40,56 40,56	2 311,92 2 311,92
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,80	65,00 65,00	832,00 832,00
7	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t	12,80	70,75	905,32



1	2	3	4	5	6	7
					70,73	905,32
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,80	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Demolarea si evacuarea deseurilor						14 259,63
Incluziv salariu						13 993,20
		1.2. Pardoseli				
9	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	146,40	60,32 31,20	8 830,89 4 567,68
10	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	146,40	44,15 24,96	6 463,97 3 654,04
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	146,40	218,04 67,60	31 921,38 9 896,64
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,25	16,69 7,28	955,47 417,04
13	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	57,25	267,39 61,36	15 308,12 3 512,60
14	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m		58,11 90,00	11 040,32 9 928,00




1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						74 520,15
Incluziv salariu						27 976,00
		1.3. Tavane				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "GRILIATO", inclusiv sistemul-grila	m2	12,04	508,85 114,41	6 126,52 1 377,48
16	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular tip "DIZAIN SCANDINAV"	m2	30,30	500,66 135,20	15 169,92 4 096,56
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	110,00	250,62 104,00	27 568,20 11 440,00
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - rosturi	m2	27,50	19,15 10,40	526,59 286,00
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - rosturi	m2	27,50	93,14 79,57	2 561,22 2 188,16
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,00	33,56 28,60	3 691,39 3 146,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,00	4,05 1,56	445,50 171,60
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,00	40,14 28,60	4 414,96 1 476,00



1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						60 504,30
Incluziv salariu						25 851,80
		1.4. Pereti				
23	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	18,00	112,26 36,40	2 020,68 655,20
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,50	19,14 10,40	86,14 46,80
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	222,91	77,01 63,44	17 165,40 14 141,40
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	222,91	33,56 28,60	7 480,40 6 375,20
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	222,91	4,05 1,56	902,99 347,88
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	222,91	40,14 28,60	8 946,62 6 375,20
29	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	236,91	43,80 34,32	10 377,59 8 130,72
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	236,91	4,05 1,56	959,69 369,72
31	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC	m2	236,91	154,71 31,20	36 652,55 7 391,80



1	2	3	4	5	6	7
		transparent aplicate pe pereti gletuiti				
Total Pereti						84 592,06
Incluziv salariu						43 833,92
		1.5. Timplarii				
32	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	38,20	1 716,73 93,60	65 578,91 3 575,52
33	CK03A	Usi din lemn exterioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	3,80	2 216,78 93,60	8 423,75 355,68
34	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,00	206,80 130,00	4 342,80 2 730,00
Total Timplarii						78 345,46
Incluziv salariu						6 661,20
Cheltuieli directe			lei			312 221,60
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			26 621,13
Transportarea materiale			7,00 %			13 573,38
Cheltuieli de regie			8,00 %			28 193,29
Beneficiu de deviz			4,00 %			15 224,38
Total Lucrari de constructii generale						395 833,78
Incluziv salariu						118 316,12
		2. Lucrari de electricitate				
35	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, incorporabile COB Downlight Round ZR D2002 (20 W)	buc	95,00	525,12	49 886,40 6 669,00



1	2	3	4	5	6	7
36	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, Pedant Lamp MC-A172	buc	30,00	1 215,66 70,20	36 469,80 2 106,00
37	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, Cnот Downlight LP855-1C	buc	15,00	498,60 70,20	7 479,00 1 053,00
38	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, LED panou patrat aplicabil (40 W)	buc	15,00	937,20 70,20	14 058,00 1 053,00
39	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	295,00	46,80 46,80	13 806,00 13 806,00
40	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	175,00	27,49 17,68	4 810,87 3 094,00
41	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	120,00	30,15 18,20	3 617,76 2 184,00
42	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc	12,00	66,49 22,88	797,92 274,56
43	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	18,00	50,27 16,12	904,91 290,16
44	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	295,00	17,04 12,48	5 027,50 3 681,60
45	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc		132,89 128,24	398,66 369,72

1	2	3	4	5	6	7
		600x600x350				
46		Dulap de comanda suspendat	buc	3,00	1 200,00 0,00	3 600,00 0,00
47	08-03-526 -2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	193,34 120,64	386,69 241,28
48	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,00	132,90 81,12	1 594,80 973,44
49		Automat BA47-29 1P 16A	buc	6,00	42,00 0,00	252,00 0,00
50		Automat BA47-29 1P 25A	buc	6,00	64,00 0,00	384,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		143 474,31	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		8 054,05	
Transportarea materiale			7,00 %		7 537,50	
Cheltuieli de regie			50,00 %		17 897,88	
Beneficiu de deviz			4,00 %		7 078,55	
Total Lucrari de electricitate					184 042,29	
Incluziv salariu					35 795,76	
Cheltuieli directe			lei		579 876,07	
TVA			20,00 %		115 975,21	

Total deviz:
Incluziv salariu

695 851,28
154 111,88

Intocmit

Verificat



SAQ Invest" SRL)

(funcția, semnătura)

(Serviciu de paza si protectie de Stat)

(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie la edificiul situat din str.Sfatul Tarii 26 mun.Chisinau.

Valoarea de deviz 695 851,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				


Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	30,47	52,00	1 584,44
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,50	52,00	286,00
3.	7122050013400	Zidar	h-om	89,80	52,00	4 669,60
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	149,81	52,00	7 790,12
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	314,03	52,00	16 329,56
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,36	52,00	174,72
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,20	52,00	166,40
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	104,50	52,00	5 434,00
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	172,96	52,00	8 993,92
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	230,12	52,00	11 966,24
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	151,62	52,00	7 884,24
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	321,61	52,00	16 723,72
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	342,35	52,00	17 802,20
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,02	52,00	417,04
15.	7422010060100	Timplar	h-om	426,14	52,00	22 159,28
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,41	52,00	905,32
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	250,00	52,00	13 000,00
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	342,79	52,00	17 825,08
		Total manopera				154 111,88

Materiale:

1.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,28	36,00	46,08
2.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,02	21,00	0,42
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,65	56,00	92,40
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	17,08	5,00	85,40
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,20	11,00	2,20
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	17,08	11,00	187,88
7.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,10	36,00	3,60
8.	1019852	Vopsea	kg	0,58	22,30	12,94
9.	1111000100020	Intrerupator	10 buc	12,00	36,00	432,00
10.	1111000100033-1	Cordoane de cupru 3x1,5mm2	m	189,26	9,00	1 703,34
11.	1111000100033-	Cordoane de cupru 3x2,5mm2	m	129,78	11,00	1 427,58


	2					
12.	1111000100048	Strat sintetic	m2	155,26	18,00	2 794,68
13.	123654789-1	Dulap de comanda suspendat	buc	3,00	1 200,00	3 600,00
14.	123654789-2	Automat BA47-29 1P 16A	buc	6,00	42,00	252,00
15.	123654789-3	Automat BA47-29 1P 25A	buc	6,00	64,00	384,00
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,29	280,00	1 201,20
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,15	280,00	1 722,00
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,74	12,00	200,88
19.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,37	12,00	28,44
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 156,45	0,03	34,69
21.	2030112930000	Usi interioare din lemn	m2	38,20	1 600,00	61 120,00
22.	2030112930000-1	Usi exterioare din lemn	m2	3,80	2 100,00	7 980,00
23.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	133,08	22,00	2 927,76
24.	2051142950700	Dibluri	buc	36,00	1,00	36,00
25.	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent	m2	260,60	85,00	22 151,00
26.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	7,11	17,00	120,87
27.	2320166200729	Parchetin	l	3,66	32,00	117,12
28.	2413217300101	Clema de legatura	buc	7,88	2,50	19,71
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	85,48	15,60	1 333,48
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	133,16	23,20	3 089,31
31.	24302261000001	Fuga	kg	26,60	15,60	414,96
32.	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	23,76	22,30	529,85
33.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,14	23,00	26,22
34.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	9,50	21,30	202,35
35.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,79	7,00	33,53
36.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	22,80	24,00	547,20
37.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	7,34	4,30	31,56
38.	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	82,92	64,00	5 306,88
39.	2513206621500	Banda de armare	m	36,72	7,00	257,04
40.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	2,40	3,00	7,20
41.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	193,80	22,00	4 263,60
42.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	35,20	7,00	246,40
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 207,95	1,32	4 234,49
44.	2652102100713	Var pasta	m3	0,14	650,00	91,00
45.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 374,49	2,60	3 573,67
46.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 787,93	1,90	3 397,06
47.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	351,19	4,70	1 650,59
48.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	59,56	180,00	10 720,80
49.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	38,50	70,00	2 695,00
50.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	19,28	33,00	636,24
51.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	110,16	4,00	440,64
52.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	271,77	2,30	625,07
53.	2670112202950	Bagheta	m	106,61	13,00	1 385,93
54.	2670112204051	Placi din laminat	m2	155,26	105,00	16 302,30
55.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,90	16,00	30,40
56.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,90	3,00	854,70
57.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	kg	18,90	21,00	396,90
58.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	18,90	56,00	517,44
59.	2732103646150-1	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate tip "DIZAIN SCANDINAV"	m2	18,90	233,00	7 414,06
60.	2732103646151-1	Panouri "Griliato" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	18,90	370,00	4 676,80



		prefabricate				
61.	2746167335100	Priza	buc	18,36	24,00	440,64
62.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	30,00	7,00	210,00
63.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	31,82	115,00	3 659,30
64.	2822115708000	Element de sustinere	buc	132,00	17,00	2 244,00
65.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	94,60	28,00	2 648,80
66.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	29,70	28,00	831,60
67.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	21,00	75,00	1 575,00
68.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,57	16,00	57,12
69.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	126,00	0,30	37,80
70.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 950,00	0,32	1 584,00
71.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 200,00	0,12	264,00
72.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	36,00	0,30	10,80
73.	2874136313300	Diblu din metal	buc	48,16	1,50	72,24
74.	2875274400501-1	Corpuri de iluminat COB Downlight Round ZR D2002 (20 W)	buc	96,90	446,00	43 217,40
75.	2875274400501-2	Corpuri de iluminat Pedant Lamp MC-A172	buc	30,60	1 123,00	34 363,80
76.	2875274400501-3	Corpuri de iluminat Cnot Downlight LP855-1C	buc	15,30	420,00	6 426,00
77.	2875274400501-4	Corpuri de iluminat LED panou patrat aplicabil (40 W)	buc	15,30	850,00	13 005,00
78.	2875276305105	Conector	buc	488,40	12,00	5 860,80
79.	5009062	Papuci de cablu	buc	85,40	2,00	170,80
80.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	14,00	12,50	175,00
81.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,28	3,00	0,84
82.	5009619	Ate de cusut	kg	0,01	21,00	0,21
83.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,09	36,00	3,24
84.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,21	70,00	14,70
85.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,36	3,00	94,08
		Total materiale de constructii				301 584,03

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	0,00	0,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,95	0,00	0,00
3.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,66	0,00	0,00
4.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,66	0,00	0,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,86	0,00	0,00
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,75	0,00	0,00
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,80	0,00	0,00
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,11	0,00	0,00
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,61	0,00	0,00
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	22,87	0,00	0,00
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,72	0,00	0,00
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,56	0,00	0,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,30	0,00	0,00
14.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,40	0,00	0,00
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,24	0,00	0,00



		Total utilaje de construcții				0,00
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------

Total:

Cheltuieli directe	lei	579 876,07
TVA	20,00 %	115 975,21

Total deviz:

695 851,28

Intocmit

Verificat



("SAQ Invest" SRL)

(funcția, semnătura)

(Serviciu de pază și protecție de Stat)


(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect


Serviciu de paza si protectie de Stat

**Lucrari de reparatie la edificiul situat din str.Sfatul
Tarii 26 mun.Chisinau.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**
Lucrari de reparatie la edificiul situat din str.Sfatul Tarii 26 mun.Chisinau.
(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii generale				
		1.1. Demolarea si evacuarea				
		deseurilor				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			21,84
						21,84
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	52,00	10,92
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
2	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			48,88
						48,88
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,4700	52,00	24,44
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,00	24,44
3	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			17,27
						16,64
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	52,00	16,64
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	17,00	0,51
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,00	0,00
4	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag - laminat	m2			28,88
						28,08
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	52,00	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	52,00	14,04




1	2	3	4	5	6	7
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0250	32,00	0,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	0,00	0,00
5	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,56 40,56
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	52,00	20,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,00	20,28
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,00	0,00
6	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			65,00 65,00
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	52,00	13,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	52,00	52,00
7	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t			70,73 70,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,73
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			0,00 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,00	0,00
		1.2. Pardoseli				
9	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			60,32 31,20
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	52,00	14,56
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,32	17,36
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric		0,1200	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră		0,0300	0,00	0,00




1	2	3	4	5	6	7
10	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			44,15 24,96
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,00	20,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,00	4,16
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,32	11,35
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	7,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			218,04 67,60
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	52,00	59,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	105,00	111,35
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	18,00	19,09
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	22,00	20,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,69 7,28
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	243022610 1010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,30	9,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
13	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			267,39 61,36




1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1800	52,00	61,36
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,26
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,30	10,92
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4600	15,60	7,25
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	0,00	0,00
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	0,00	0,00
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	0,00	0,00
14	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			58,11 31,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5500	52,00	28,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,00	2,60
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	22,00	22,44
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	23,00	0,14
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	21,30	1,06
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	280,00	0,06
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,32	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	24,00	2,88
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	16,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	0,00	0,00
		1.3. Tavane				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "GRILIATO", inclusiv sistemul-grila	m2			508,85 114,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,82
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	52,00	106,59
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
	273210364 6151-1	Panouri "Griliato" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	370,00		388,44



1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	0,00
16	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular tip"DIZAIN SCANDINAV"	m2			500,66 135,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4000	52,00	124,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	273210364 6150-1	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate tip"DIZAIN SCANDINAV"	m2	1,0500	233,00	244,69
	281123631 2000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,00	120,77
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	0,00
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			250,62 104,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	52,00	93,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,00	2,60
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	70,00	24,50
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,00	24,08
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,32	14,40
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,12	2,40
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	17,00	20,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	12,00	53,28
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - rosturi	m2			19,15 10,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	2,2000	52,00	10,40
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	1,05



1	2	3	4	5	6	7
	0132					
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - rosturi	m2			93,14 79,57
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,00	79,57
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,00	0,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,56 28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,05 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,14 28,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,20	9,28
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		1.4. Pereti				
23	CF18A	Placare perete cu placi din	m2			112,26




1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)				36,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7000	52,00	36,40
	246210611 0550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	4,30	1,75
	251320662 1500	Banda de armare	m	2,0000	7,00	14,28
	266210270 0203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	33,00	35,35
	266410210 1145	Mortar adeziv	kg	6,0000	4,00	24,48
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,00	0,00
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,14 10,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,04
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,01 63,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,00	0,00
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,56 28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	5,20
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96




1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,00
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,05 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,14 28,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,20	9,28
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
29	RpCJ18 A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			43,80 34,32
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6400	52,00	33,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,00	1,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,60	9,10
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	650,00	0,38
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,00	0,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,05 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
31	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2			154,71 84,20



1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	52,00	31,20
	212411735 2904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent	m2	1,1000	85,00	93,50
	246210611 0551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	0,3500	64,00	22,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,60	0,26
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	13,00	5,85
		1.5. Timplarii				
32	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 716,73 93,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	52,00	76,43
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	52,00	4,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,00
	203011293 0000	Usi interioare din lemn	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,00	1,36
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	21,00	9,45
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	56,00	12,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
33	CK03A	Usi din lemn exterioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 216,78 93,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	52,00	76,49
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	52,00	4,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,00
	203011293 0000-1	Usi exterioare din lemn	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,00	
	268213260	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	21,00	9,45




1	2	3	4	5	6	7
	0933					
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	56,00	12,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
34	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			206,80 130,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,00	4,16
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	52,00	125,84
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,0000	75,00	75,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		2. Lucrari de electricitate				
35	RpEF02 B	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, incorporabile COB Downlight Round ZR D2002 (20 W)	buc			525,12 70,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	52,00	70,20
	287527440 0501-1	Corpuri de iluminat COB Downlight Round ZR D2002 (20 W)	buc	1,0000	446,00	454,92
36	RpEF02 B	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, Pedant Lamp MC-A172	buc			1 215,66 70,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	52,00	70,20
	287527440 0501-2	Corpuri de iluminat Pedant Lamp MC-A172	buc	1,0000	1 123,00	1 145,46
37	RpEF02 B	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, Cnor Downlight LP855-1C	buc			498,60 70,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	52,00	70,20
	287527440 0501-3	Corpuri de iluminat Cnor Downlight LP855-1C	buc	1,0000	420,00	428,40
38	RpEF02 B	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, LED panou patrat aplicabil (40 W)	buc			937,20 70,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	52,00	70,20
	287527440 0501-4	Corpuri de iluminat LED panou patrat aplicabil (40 W)	buc	1,0000	850,00	867,00
39	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			46,80




1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	52,00	5,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	52,00	41,60
40	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			27,49 17,68
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,00	17,68
	111100010 0033-1	Cordoane de cupru 3x1,5mm2	m	1,0500	9,00	9,73
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,50	0,08
41	RpEB10 H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			30,15 18,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	52,00	18,20
	111100010 0033-2	Cordoane de cupru 3x2,5mm2	m	1,0500	11,00	11,90
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0200	2,50	0,05
42	RpEE14 C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc			66,49 22,88
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	52,00	22,88
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	36,00	36,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,60	0,01
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
43	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			50,27 16,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,00	16,12



1	2	3	4	5	6	7
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	24,00	24,48
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,60	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,06
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
44	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,04 12,48
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	52,00	7,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,60	4,42
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,00	0,00
45	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			132,89 123,24
	I	Muncitor	h-om	2,3700	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	56,00	5,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	22,30	0,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	0,00	0,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	0,00	0,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	0,00	0,00
46		Dulap de comanda suspendat	buc			1 200,00 0,00
	123654789 -1	Dulap de comanda suspendat	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
47	08-03-52 6-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau	buc			93,34 20,64




1	2	3	4	5	6	7
		coloana, curent pina la 100				
	1	Muncitor	h-om	2,3200	52,00	120,64
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	21,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	56,00	21,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	11,00	0,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,00	13,42
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	36,00	0,54
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	22,30	1,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	12,50	12,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,00	0,06
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	21,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	36,00	0,36
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	70,00	2,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	0,00	0,00
48	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			132,90 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	21,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	56,00	2,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	11,00	0,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,00	13,42
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	36,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	22,30	0,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	12,50	12,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,00	0,06
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	21,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	36,00	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	70,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	



1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
49		Automat BA47-29 1P 16A	buc			42,00
						0,00
	123654789-2	Automat BA47-29 1P 16A	buc	1,0000	42,00	42,00
50		Automat BA47-29 1P 25A	buc			64,00
						0,00
	123654789-3	Automat BA47-29 1P 25A	buc	1,0000	64,00	64,00

Intocmit

Verificat



(SAQ Invest" SRL)

(funcția, semnătura)

(Serviciu de paza si protectie de Stat)

(funcția, semnătura)