

Электрика

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12**Ремонт****Valoarea de deviz 231 295, 999 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm ² (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из кирпичной кладки 5 x 50 см ²)	m	98,000	76,473 76,473	7 494,354 7 494,354
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером до 50 см ² , после установок или укреплений)	m	98,000	50,021 26,896	4 902,038 2 635,788
3	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc	6,000	169,249 169,249	1 015,491 1 015,491
4	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	6,000	69,977 59,037	419,863 354,223
		Total Lucrari de constructie				13 831,746

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11 499,856
		2. Lucrari de montaj				
5	08-03-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350	buc	3,000	345,879 201,379	1 037,637 604,137
6		Шина "N" 8x12 X/2 на 12 групп	buc	4,000	50,000 0,000	200,000 0,000
7		Шина "PE" 8x12 X/2 на 12 групп	buc	4,000	70,000 0,000	280,000 0,000
8	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc	28,000	389,784 132,553	10 913,958 3 711,490
9	08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	buc	4,000	553,006 197,131	2 212,026 788,522
10	08-03-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 400	buc	4,000	747,432 306,742	2 989,727 1 226,967
11	08-03-522-28	Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250	buc	1,000	888,137 504,722	888,137 504,722
12	08-03-600-2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	buc	1,000	84,424 73,924	84,424 73,924
13	08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m	3,325	1 644,572 1 053,628	5 468,203 3 503,313
14		Провод Пв 1x6 мм ²	m	5,000	15,250 0,000	76,250 0,000
15		Кабель ВВГнг (А)-LS 5x6 мм ²	m	12,000	106,000 0,000	1 272,000 0,000
16		Кабель ВВГнг (А)-FR-LS 5x2,5 мм ²	m	59,000	40,000 0,000	2 360,000 0,000
17		Кабель ВВГнг (А)-LS 3x2,5 мм ²	m	86,000	20,000 0,000	1 720,000 0,000
18		Кабель ВВГнг (А)-LS 3x1,5 мм ²	m	90,500	10,500 0,000	950,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
19		Кабель ВВГнг (А)- FR-LS 3x1,5 мм2	m	80,000	18,260 0,000	1 460,800 0,000
20	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	2,685	12 894,032 2 022,286	34 620,477 5 429,838
21		Гофротрубка D=25мм	m	12,000	4,750 0,000	57,000 0,000
22		Гофротрубка D=20 мм	m	86,000	4,750 0,000	408,500 0,000
23		Гофротрубка D=20 мм	m	170,500	4,750 0,000	809,875 0,000
24	08-02-396-1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2	100 m	0,120	15 083,758 3 194,875	1 810,051 383,385
25		Короб кабельный замковый 50x50 мм	m	12,000	80,000 0,000	960,000 0,000
26	08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 buc	0,360	66 691,742 9 856,519	24 009,027 3 548,347
27		Светильник ESL с люминисцентной лампой потолочный (2x36W) IP40 U=220v	buc	36,000	300,000 0,000	10 800,000 0,000
28		Лампа флуорисцентная 36W	buc	72,000	115,000 0,000	8 280,000 0,000
29	08-03-593-10	Световые настенные указатели	100 buc	0,100	10 578,270 8 344,050	1 057,827 834,405
30		Светильник LED афайрино-эвакуационный потолочный (1x36W) IP54 U=220v	buc	10,000	220,000 0,000	2 200,000 0,000
31	10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	buc	3,000	169,940 169,940	509,820 509,820
32		Кнопка управления "Грибок" аварийная с фиксацией	buc	3,000	120,000 0,000	360,000 0,000
33		Копус поста КП101 для кнопок управления	buc	3,000	36,000 0,000	108,000 0,000
34	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,030	3 791,033 2 736,033	113,731 82,081
35		Выключатель одноклавишный	buc	3,000	65,000	195,000

1	2	3	4	5	6	7
		утопленный типа ВС10-1-1			0,000	0,000
36	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,100	3 849,020 2 787,020	384,902 278,702
37		Выключатель двухклавишный утопленный типа ВС10-2-1	buc	10,000	75,000 0,000	750,000 0,000
38	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,180	4 715,033 3 237,356	848,706 582,724
39		Розетка штепсельная 2P+PE, U=220v, In=16A, IP44	buc	14,000	75,000 0,000	1 050,000 0,000
40		Розетка штепсельная 4P+PE, U=380v, In=16A, IP44	buc	4,000	65,000 0,000	260,000 0,000
41		Коробка скрытой установки ф=70x40	buc	10,000	30,000 0,000	300,000 0,000
42		Коробка для выключателей и розеток	buc	20,000	5,000 0,000	100,000 0,000
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				121 906,328 22 062,377
		3. Utilaj				
43		ГРЩ серии ЩРН (металл) наружного исполнения (BZUM, IP-54)	buc	1,000	1 260,000 0,000	1 260,000 0,000
44		РЩ1 серии ЩРВ (металл) на 36 модулей (ЩРВ-36, У2, IP54)	buc	1,000	1 050,000 0,000	1 050,000 0,000
45		ЩАО серии ЩРВ (металл) на 12 модулей (ЩРВ-12 У2, IP-54)	buc	1,000	790,000 0,000	790,000 0,000
46		Автоматический выключатель ВА47-29/3P/C25 In=25A	buc	2,000	110,000 0,000	220,000 0,000
47		Автоматический выключатель ВА47-29/3P/B16 In=16A	buc	1,000	118,000 0,000	118,000 0,000
48		Автоматический выключатель ВА47-29/3P/C6 In=6A	buc	7,000	109,000 0,000	763,000 0,000
49		Автоматический выключатель Ва47-29/1P/B10 In=10A	buc	9,000	35,000 0,000	315,000 0,000
50		Дифференциальный автоматический выключатель AVDT32 2P/30mA/B16	buc	5,000	265,000 0,000	1 325,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
51		Дифференциальный автоматический выключатель АВDT32 4P/30mA/C6	buc	4,000	292,000 0,000	1 168,000 0,000
52		Контактор КМИ-34012 Укат=220в In=40А	buc	2,000	860,000 0,000	1 720,000 0,000
53		Выключатель нагрузки ВН32/3P/63А	buc	1,000	108,000 0,000	108,000 0,000
54		Выключатель нагрузки ВН32/3P/40А	buc	1,000	105,000 0,000	105,000 0,000
55		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В/4-400в In=30кА	buc	3,000	2 215,000 0,000	6 645,000 0,000
56		Реле контроля напряжения трехфазное типа РНПП-311М	buc	1,000	765,000 0,000	765,000 0,000
57		Выключатель разъединитель ВР32И-31ИЗ/3/100А	buc	1,000	650,000 0,000	650,000 0,000
58		Счетчик 3x220/400в I=3x5(60)А типа ZMR 110Асе	buc	1,000	550,000 0,000	550,000 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				17 552,000

	Total	lei	153 290,074
	Соц и мед страхование (ПЗ) * 24 %	24,00 %	8 054,936
	Транспортировка материалов (ПЗ) * 5 %	5,00 %	4 128,747
	Прямые затраты ПЗ+Соц и+Транпо	100,00 +	165 473,757
	Накладные расходы (Прямые) * 70 %	70,00 %	23 493,563
	Сметная прибыль (Прямые+Наклад) * 2 %	2,00 %	3 779,346
	Итого Прямые+Наклад+Сметна	100,00 +	192 746,666
	НДС (Прямые+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	38 549,333
	Total deviz: Inclusiv salariu		231 295,999 33 562,233

Intocmit

Михайлов Николай

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)