

DEVIZ LOCAL №

Reconstructia cailor de acces spre institutiile de menire culturala si medicala

Valoarea de deviz 396 873,542 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demontare						
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,600	2 623,500 0,000	1 574,100 0,000
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	38,400	47,695 0,000	1 831,500 0,000
Total Lucrari de demontare					3 405,600	
Incluziv salariu					0,000	
2. Pavarea trotuarului						
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,040	440,535 440,535	2 660,831 2 660,831
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	225,000	144,857 15,771	32 592,746 3 548,475
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h 10 cm	m3	60,400	698,044 52,044	42 161,876 3 143,476
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren	100m2	6,040	1 154,705 474,705	6 974,420 2 867,220

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv(compactareapietrisului)				
7	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm(pavaj Vibropresat 10x20 cm tip caramida culoare sur de 40 mm	m2	604,000	309,633 54,883	187 018,350 33 149,380
Total Pavarea trotuarului						271 408,223
Incluziv salariu						45 369,382
Cheltuieli directe			lei		274 813,823	
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %			24,00 %		10 888,652	
Cheltuieli transport (II3) * 7 %			7,00 %		14 522,609	
Cheltuieli Regie (II3+Asigur+Cheltu) * 8 %			8,00 %		24 018,007	
Cheltuieli Deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2,00 %		6 484,861	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu			100,00 +		330 727,952	
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 20 %			20,00 %		66 145,590	

Total deviz: **396 873,542**
Incluziv salariu **45 369,382**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)