

Ремонт дорожного покрытия по пер.Кирова в мун. Чадыр-Лунга

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**Ремонт**

Сметная стоимость 249 111,13 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное покрытие длиной 147 м и шириной 3 м				
1	DA01A	Curătirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	5,15	65,75 10,02	338,60 51,60
2	RpDD16B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, de cel puțin 10 cm, în împietruiri cu adunarea materialului (Механизированное разрыхление земляного полотна дороги автогрейдером на глубину, не менее 10 см, щебеночные покрытия с сбором материала)	m3	51,45	44,76 0,00	2 303,00 0,00
3	RpDA04C	Scarificarea ușoară a împietririi până la 5 cm adâncime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	514,50	2,98 2,00	1 533,20 1 029,20
4	TsA01H1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse (Разработка грунта вручную под бордюры) с погрузкой	m3	8,82	108,80 108,80	959,60 959,60
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	294,00	189,95 26,80	55 844,07 7 879,20
6	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из	m2	441,00	256,19 41,76	112 979,15 18 416,40



1	2	3	4	5	6	7
		бетонных тротуарных плиток(плитка "бобина" т= 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть				
7	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse(Разработка грунта вручную под зуб)	m3	0,53	108,68 108,68	57,60 57,60
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.3,5 м*шир 0,3 м* глуб. 0,5 м	m3	0,53	1 336,40 183,40	708,29 97,20
9	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg	45,00	18,96 2,09	853,30 94,00
10	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части)	buc	7,00	88,48 88,00	619,38 616,00
11	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Нарращивание колодцев из бутовой кладки)	m3	0,70	964,24 218,29	674,97 152,80
12	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B)	buc	7,00	1 632,50 88,00	11 427,48 616,00
13	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	3,50	257,40 28,46	900,89 99,60
Всего Дорожное покрытие длиной 147 м и шириной 3 м					189 199,53	



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

В том числе зарплата

30 069,20

Прямые затраты	lei.	189 199,53
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %	24,00 %	7 216,61
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	3 115,39
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	199 531,53
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %	3 990,63
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	203 522,16
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	4 070,44
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	207 592,60
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	41 518,53

Всего по смете:

249 111,13

в том числе зарплата

30 069,20



Составил

(должность, подпись)

Проверил


(должность, подпись)

Инвестор
ОбъектРемонт дорожного покрытия по пер. Кирова в мун. Чадыр-Лунга

Каталог единичных расценок к объекту

Ремонт (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное покрытие длиной 147 м и шириной 3 м				
1	DA01 A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			65,75 10,02
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,2500	40,00	10,02
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	700,00	55,73
2	RpDD 16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 10 cm, in impietruiri cu adunarea materialului (Механизированное разрыхление земляного полотна дороги автогрейдером на глубину, не менее 10 см, щебеночные покрытия с сбором материала)	m3			44,76 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0320	700,00	44,76
3	RpDA 04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			2,98 2,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	700,00	0,98
4	TsA01 H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse (Разработка грунта вручную под бордюры) с погрузкой	m3			108,80 108,80
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	40,00	108,80
5	DE10 C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			189,95 26,80
	93100600	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	40,00	6,00



1	2	3	4	5	6	7
	19900					
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5200	40,00	20,80
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 100,00	49,50
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,50	0,08
	26661228 00286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	113,00	113,56
6	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка "бобина" т= 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			256,19 41,76
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	40,00	40,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	40,00	1,26
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,40	36,96
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	155,00	157,32
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	150,00	11,40
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
7	TsA01 H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse(Разработка грунта вручную под зуб)	m3			108,68 108,68
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	40,00	108,68
8	CA02 A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.3,5 м*шир 0,3 м* глуб. 0,5 м	m3			1 336,40 183,40
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	40,00	157,74
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	25,66
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 100,00	1 141,51
	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	0,00	0,00
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,50	3,57
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	7,92
9	CC01F 3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg			18,96 2,09
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0490	40,00	1,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	10,00	1,50
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	29522700 04100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	29403400 04000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	0,00	0,00
	29522700 04250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	0,00	0,00
	29522700 06600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,0006	0,00	0,00
10	AcE08 C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части)	buc			88,48 88,00
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	40,00	88,00
	28752742 00000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	0,00	0,00
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	0,00	0,00
	26611264 20769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	13,50	0,48
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	0,00	0,00
11	CD02 A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Нарращивание колодцев из бутовой кладки)	m3			964,24 218,29



1	2	3	4	5	6	7
	71220300 12940	Pietrar	h-om	4,9000	40,00	196,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	40,00	22,29
	14111222 01000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	1,2000	400,00	480,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,0400	1,35	95,91
	26521021 00737	Var hidratat	kg	17,6600	3,00	52,97
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3870	300,00	115,71
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0990	13,50	1,36
12	AcE08 C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B)	buc			1 632,50 88,00
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	40,00	88,00
	28752742 00000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 000,00	1 010,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,35	49,09
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	300,00	39,43
	26611264 20769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	400,00	408,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	13,50	0,48
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
13	DC05 C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2			257,40 28,46
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0200	40,00	0,80
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,6700	40,00	26,86
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	40,00	0,80
	14221022 05512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 100,00	6,29
	14221022 05515	Beton in imbracaminte	m3	0,2010	1 100,00	220,00
	27106020 00224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	15,00	0,09
	28731220 05000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	15,00	0,04
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	26821122 05680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	0,00	0,00
	23203226 00192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1030	24,00	2,47
	26821326 01130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0620	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	20202129 27745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00003	0,00	0,00
	28731458 87001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	20,00	0,06
	28752758 91619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	0,00	0,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0150	0,00	0,00
	23201562 00951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	0,00	0,00
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,00	0,00
	28121063 00000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	0,00	0,00
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,0110	0,00	0,00
	29522700 04019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0460	0,00	0,00
	29522400 01000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0460	0,00	0,00
	29522700 03608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0460	0,00	0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	0,00	0,00
	34104400 05604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	29522400 00000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	0,00	0,00
	29521600 09250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0460	0,00	0,00



Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Ремонт дорожного покрытия по пер.
Кирова в мун. Чадыр-Лунга**
(наименование стройки)

WinСмета2000
Formular Nr.3

Локальная смета Ремонт

Сметная стоимость 249 111,13 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Затраты труда:

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	3,43	40,00	137,20
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,44	40,00	177,60
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,21	40,00	88,40
4.	7129020012800	Pavator	h-om	600,64	40,00	24 025,60
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,07	40,00	2,80
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	30,80	40,00	1 232,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,60	40,00	2 784,00
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,60	40,00	1 064,00
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,94	40,00	557,60
		Итого по затратам труда				30 069,20

Материальные ресурсы:

1.	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	0,84	400,00	336,00
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,39	0,00	0,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,65	0,00	0,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,44	0,00	0,00
				1,19	300,00	357,00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,21	300,00	663,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	33,52	150,00	5 028,00
7.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,02	1 100,00	22,00
8.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,70	1 100,00	770,00
9.	2010237318750	Distantieri	buc	6,75	10,00	67,50
10.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00	0,00	0,00
11.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,01	0,00	0,00
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,05	0,00	0,00
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,04	0,00	0,00
14.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,36	24,00	8,64
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	931,98	0,00	0,00
16.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	705,60	1,40	987,84
17.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	99,03	0,00	0,00
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	254,52	0,00	0,00
				304,25	1,35	410,74
19.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 642,40	1,40	16 299,36



20.	2652102100737	Var hidratat	kg	12,36	3,00	37,08
21.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	447,61	155,00	69 379,55
22.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	7,14	0,00	0,00
				7,14	400,00	2 856,00
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	13,78	1 100,00	15 158,00
24.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	295,47	113,00	33 388,11
25.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,24	0,00	0,00
26.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,22	0,00	0,00
27.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,02	15,00	0,30
28.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	45,67	15,00	685,05
29.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,45	15,00	6,75
30.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,06	0,00	0,00
31.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,01	15,00	0,15
32.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,01	20,00	0,20
33.	2875274200000	Capac cu rama	buc	7,07	0,00	0,00
				7,07	1 000,00	7 070,00
34.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,02	0,00	0,00
35.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,82	250,00	2 205,00
36.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25	0,00	0,00
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,47	13,50	33,36
		Итого по строительным материалам				155 769,63

Строительные машины:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,13	0,00	0,00
2.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,37	0,00	0,00
3.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,16	0,00	0,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,42	700,00	3 094,00
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	7,70	0,00	0,00
6.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,16	0,00	0,00
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01	0,00	0,00
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,21	20,00	4,20
9.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,16	0,00	0,00
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,03	0,00	0,00
11.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,16	0,00	0,00
12.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,09	0,00	0,00
13.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,06	0,00	0,00
14.	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,03	0,00	0,00
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,05	0,00	0,00
				1,05	250,00	262,50
16.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,07	0,00	0,00
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,07	0,00	0,00
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02	0,00	0,00
		Итого по строительным машинам				3 360,70

Всего:

Прямые затраты	lei.	189 199,53
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %	24,00 %	7 216,61
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	3 115,39
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп	100,00 +	199 531,53



Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 2 %	2,00 %	3 990,63
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад	100,00 +	203 522,16
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	4 070,44
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	207 592,60
Ндс (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	41 518,53

Итого по смете:

249 111,13



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)