

Extinderea sistemului de alimentare cu apa a satului Camenca,raionul Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4 Statia de pompare deasupra sondei artieziene.TH

Valoarea de deviz 105 507,50 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.11.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Pompa submersibila, GP002-23, H=100,0m, Q=1.8 m3/h, puterea N=1.1 kW, n=2.900 rot/min	buc	1,00	11 500,00 0,00	11 500,00 0,00
2	Pret de piata	Apometru pentru apa rece, D=2"	buc	1,00	3 900,00 0,00	3 900,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 400,00
		Total 1. Valoarea utilajului Inklusiv salariu				15 400,00
		2. Montarea utilajului				
3	07-04-030-04	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦБ6-10-50" (Pompa submersibila, GP002-23, H=100,0m, Q=1.8 m3/h, puterea N=1.1 kW, n=2.900 rot/min)	buc	1,00	5 259,00 2 745,00	5 259,00 2 745,00
4	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm (Exclus apometru pentru apa rece, D=2")	buc	1,00	122,50 122,50	122,50 122,50
		<i>Total</i>	Lei			5 381,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			688,20
		<i>Transportarea materiale</i>	4 %			9,00
		<i>Total</i>				6 078,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 179,30
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			495,48
		<i>Total</i>				8 753,48
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				8 753,48 2 867,50
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Compartiment				
5	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA (Exclus: grinzi de rasinoase, dulapi de rasinoase, scinduri de rasinoase sau foioase, cuie)	buc	1,00	8 550,00 8 550,00	8 550,00 8 550,00
6	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica (Exclus: grinzi de rasinoase, dulapi de rasinoase, scinduri de rasinoase sau foioase, cuie)	m	72,00	24,30 10,00	1 749,60 720,00
7	RpAcH29C	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 150-200 mm	m	72,00	12,91 1,25	929,23 90,00
8	Pret piata	Conducta de refulare din otel, D=2", PN30. (instalarea se prevede de norma 07-04-030-07)	m	72,00	285,00 0,00	20 520,00 0,00
9	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	72,00	11,70 3,50	842,40 252,00
10	FjD05A	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa (Mufa de imbinare, PN30)	buc	12,00	117,00 40,00	1 404,00 480,00
11	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Segment de conducta	m	0,85	136,60 24,71	116,11 21,00

1	2	3	4	5	6	7
		din otel L=0.4m, D=2"- 2 buc., L=0.15 m, D=2" - 3 buc.)				
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala, D=50 mm, PN=16 bar)	buc	3,00	<u>1 041,50</u> 27,50	<u>3 124,50</u> 82,50
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa unisens, D=50 mm, PN=16 bar)	buc	1,00	<u>989,50</u> 27,50	<u>989,50</u> 27,50
14	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Robinet cu 3 cai pentru manometru, D=15 mm, PN=16 bar)	buc	1,00	<u>728,90</u> 62,50	<u>728,90</u> 62,50
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Ventuz de aerisire, D=50 mm, PN=16 bar)	buc	1,00	<u>2 367,50</u> 27,50	<u>2 367,50</u> 27,50
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport OF-50)	kg	128,00	<u>38,04</u> 10,45	<u>4 868,90</u> 1 337,60
17	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,13	<u>306,54</u> 80,77	<u>39,85</u> 10,50
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel, D=50 mm)	buc	1,00	<u>90,60</u> 52,50	<u>90,60</u> 52,50

1	2	3	4	5	6	7
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel, D=1 1/2 x 2")	buc	1,00	134,46 52,50	134,46 52,50
20	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel sudabila, D=50mm)	buc	7,00	118,85 44,50	831,95 311,50
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel, D=50 mm)	buc	2,00	192,60 52,50	385,20 105,00
22	IA18B	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru)	buc	1,00	474,50 20,00	474,50 20,00
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor flansa PE, D=63 mm -50 mm)	buc	1,00	109,34 29,00	109,34 29,00
		<i>Total</i>	Lei			48 256,54
		Total Compartiment Inclusiv salariu				48 256,54 12 231,60
		<i>Total</i>	Lei			48 256,54
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 935,58
		<i>Transportarea materiale</i>	4 %			1 349,23
		<i>Total</i>				52 541,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			7 618,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 609,59
		<i>Total</i>				63 769,44
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				63 769,44 12 231,60

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	87 922,92
		TVA	20 %	17 584,58
		Total		105 507,50
		Total deviz: Inclisiv salariu		105 507,50 <hr/> 15 099,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)