

Lucrari de reparatie curenta a  
incaperilor de serviciu din incinta  
cladirii administrative a Serviciului  
Vamal

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 209 013,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie.</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Demolari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	8,82	25,17 25,17	222,00 222,00
2	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor interiori de vopsea	m2	171,15	13,80 13,80	2 361,60 2 361,60
3	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,00	36,00 36,00	72,00 72,00
4	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00	51,00 51,00	102,00 102,00
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	57,00 57,00	114,00 114,00
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	66,00 66,00	132,00 132,00
7	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	4,00	33,60 33,60	134,40 134,40
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	4,00	13,20 13,20	52,80 52,80
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,	buc	4,00	3,60 3,60	14,40 14,40

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,00	47,05 46,80	470,50 468,00
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,50	96,07 96,00	336,25 336,00
12	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	150,00	6,00 6,00	900,00 900,00
13	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	150,00	25,59 18,00	3 838,85 2 700,00
14	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,00	37,20 37,20	148,80 148,80
15	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,00	35,82 34,80	143,28 139,20
16	RpCK11D Aplicativ	Curatirea teracotei in bai (K=0.5 pentru manopera, materiale se exclud)	m2	26,00	23,40 23,40	608,40 608,40
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,00	75,00 75,00	150,00 150,00
18	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,00	30,00 30,00	60,00 60,00
19	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la la distanta 15 km	t	2,00	104,00 0,00	208,00 0,00
		<b>Total Capitolul 1.1. Demolari Inklusiv salariu</b>				<b>10 069,28 8 715,60</b>
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Pereti</b>				
20	CD72D	Pereti despartitori din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC	m2	17,94	714,28 218,93	12 814,18 3 927,60

1	2	3	4	5	6	7
		din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	10,00	5,82 1,80	58,22 18,00
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,00	91,19 73,20	911,91 732,00
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,00	26,46 12,00	264,61 120,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,53	3,94 1,80	592,37 271,20
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	150,53	40,23 33,00	6 055,86 4 967,40
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,53	3,94 1,80	592,37 271,20
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	150,53	47,67 33,00	7 175,56 4 967,40
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	5,00	5,82 1,80	29,11 9,00
29	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Faianta portelanat, modelul asemanator cu cel existent)	m2	5,00	329,89 174,00	1 649,43 870,00
		<b>Total Capitolul 1.2. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>30 143,62 16 153,80</b>
		<b>1.3. Capitolul 1.3.Tavane</b>				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	56,50	3,93 1,79	221,89 101,40
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	56,50	40,24 33,01	2 273,36 1 864,80

1	2	3	4	5	6	7
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	56,50	3,93 1,79	221,89 101,40
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)	m2	56,50	47,67 33,01	2 693,63 1 864,80
		<b>Total Capitolul 1.3.Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>5 410,77 3 932,40</b>
		<b>1.4. Capitolul 1.4. Pardoseli</b>				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	10,00	5,82 1,80	58,22 18,00
35	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile sub 40x40 cm ( Gresie portelanat, modelul asemanator cu cel existent)	m2	10,00	385,32 143,64	3 853,21 1 436,40
		<b>Total Capitolul 1.4. Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>3 911,43 1 454,40</b>
		<b>1.5. Capitolul 1.5. Timplarie</b>				
36	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usadin aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 5 mm 2100x700, inclusiv furnitura necesara)	m2	7,35	3 308,64 56,98	24 318,54 418,80
37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usadin aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 5 mm 2100x900,	m2	1,89	3 308,60 57,14	6 253,26 108,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv furnitura necesara)				
38	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m- (Usi de interior din MDF Lamine cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare , culoarea si forma se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100x900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	3,78	3 398,72 107,94	12 847,17 408,00
39	RpCO50A	Inlocuirea carizului la usa	m	10,20	113,71 22,18	1 159,84 226,20
40	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (Lacat cu miner in set)	buc	2,00	408,56 57,60	817,13 115,20
		<b>Total Capitolul 1.5. Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>45 395,94 1 276,20</b>
		<b>1.6. Capitolul 1.6 Lucrari tehnico sanitare</b>				
41	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	2 186,53 282,00	4 373,06 564,00
42	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	1 126,12 114,00	2 252,23 228,00
43	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie de lavoar cromata)	buc	2,00	567,86 99,00	1 135,72 198,00
44	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00	639,40 69,00	2 557,60 276,00

1	2	3	4	5	6	7
45	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardosea din inox D50 pentru dus)	buc	4,00	686,49 49,80	2 745,97 199,20
46	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	2,00	837,97 45,00	1 675,93 90,00
47	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,00	92,59 21,00	185,19 42,00
48	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20x1/2")	buc	7,00	70,79 12,00	495,54 84,00
49	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavua D15r)	buc	6,00	93,76 10,80	562,57 64,80
50	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m	4,00	54,00 18,60	215,99 74,40
51	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	4,00	27,17 17,40	108,68 69,60
52	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	4,00	9,00 9,00	36,00 36,00
53	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de	10 m	0,40	4,50 4,50	1,80 1,80

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
54	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(Robinet bila de serviciu 1/2)	buc	2,00	89,91 7,80	179,82 15,60
		<b>Total Capitolul 1.6 Lucrari tehnico sanitare Inklusiv salariu</b>				<b>16 526,10 1 943,40</b>
		<i>Total</i>	lei			111 457,14
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			8 034,19
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			3 886,58
		<i>Total</i>	100,00 +			123 377,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			7 402,67
		<i>Total</i>	100,00 +			130 780,58
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			2 615,60
		<i>Total</i>	100,00 +			133 396,18
		<b>Total Lucrari de constructie. Inklusiv salariu</b>				<b>133 396,18 33 475,80</b>
		<b>2. Capitolul Montare utilaj</b>				
		<b>2.1. Capitolul 2.1. Rețele electrice</b>				
55	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 18 module IP 54)	buc	1,00	219,61 214,20	219,61 214,20
56	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 3P 25 A)	buc	1,00	19,09 16,20	19,09 16,20

1	2	3	4	5	6	7
57	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)	buc	3,00	19,08 16,20	57,24 48,60
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc	6,00	18,84 16,20	113,04 97,20
59	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ( Cabludin cupru VVGng LS-0.66 3*1,5mm)	m	50,00	19,96 4,20	997,92 210,00
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ( Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2,5mm)	m	175,00	28,48 4,20	4 983,86 735,00
61	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava vinilplast diametrul 25 mm, fixare pe scoabe)	m	225,00	39,67 30,00	8 924,99 6 750,00
62		Doze D75x40	buc	2,00	3,75 0,00	7,50 0,00
63	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intreupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	6,00	56,92 18,00	341,55 108,00
64	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,00	45,47	90,93

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)			18,00	36,00
65	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montate oncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V)	buc	28,00	49,31 18,60	1 380,72 520,80
66	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Corp de iluminat LED 9W)	buc	4,00	106,76 16,80	427,04 67,20
67	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Corp de iluminat LED 600x600mm, 40W)	buc	8,00	330,36 16,80	2 642,88 134,40
		<b>Total Capitolul 2.1. Retele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>20 206,37 8 937,60</b>
		<b>2.2. Capitolul 2.2. Retele de tensiuni slabe</b>				
68	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,00	542,86 404,40	542,86 404,40
69		Cablu pentru internet UTR cat 5e 4x2x24	m	100,00	9,18 0,00	918,00 0,00
70	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m	1,00	1 734,43 714,00	1 734,43 714,00
71		Tub PVC cu dublu perete D16	m	100,00	2,33 0,00	233,00 0,00
72	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc	9,00	60,00 60,00	540,00 540,00
73		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ45	buc	9,00	39,33 0,00	353,97 0,00
74		Cutii (doze) pentru prize D65x45	buc	9,00	2,66 0,00	23,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 2.2. Rețele de tensiuni slabe Inclusiv salariu</b>				<b>4 346,20 1 658,40</b>
		<b>2.3. Capitolul 2.3. Conditionare</b>				
75	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw , depe scari	buc	1,00	1 269,10 210,00	1 269,10 210,00
		<b>Total Capitolul 2.3. Conditionare Inclusiv salariu</b>				<b>1 269,10 210,00</b>
		<i>Total</i>	lei			25 821,67
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		24,00 %		2 593,44
		<i>Cheltuieli de transport</i>		5,00 %		736,41
		<i>Total</i>		100,00 +		29 151,52
		<i>Cheltuieli de regie</i>		20,00 %		2 161,20
		<i>Total</i>		100,00 +		31 312,72
		<i>Beneficiu</i>		2,00 %		626,25
		<i>Total</i>		100,00 +		31 938,97
		<b>Total Capitolul Montare utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>31 938,97 10 806,00</b>
		<b>3. Capitolul Utilaj 3.1. Capitolul 3.1. Rețele electrice</b>				
76		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 18 automate)	buc	1,00	87,50 0,00	87,50 0,00
77		Separator desarcina 3P/25A, IP20	buc	1,00	69,42 0,00	69,42 0,00
78		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", in=10A, Un=230V Ba47-29/1P/C10A	buc	3,00	24,79 0,00	74,37 0,00
79		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", in=20A, Un=230V Ba47-29/1P/C20A	buc	6,00	24,79 0,00	148,74 0,00
		<b>Total Capitolul 3.1. Rețele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>380,03</b>
		<b>3.2. Capitolul 3.2. Conditionare</b>				
80		Aparat de aer conditionat 12000 BTU, invertor	buc	1,00	8 042,00 0,00	8 042,00 0,00
		<b>Total Capitolul 3.2. Conditionare</b>				<b>8 042,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			8 422,03
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			421,10
		<b>Total Capitolul Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>8 843,13</b>

		Total	lei			174 178,28
		TVA	20,00 %			34 835,66
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>209 013,94</b>
						<b>44 281,80</b>

SRL Consprimfort