

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Școala profesională Nr 4 mun. Bălți
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație Coridor Etajul 1**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Demolari.Evacuarea materialelor</b>		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	63,0000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	96,0000
3	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	2,6000
4	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor la tavan, prin perierea cu peria de sirma	m2	5,4000
5	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,1000
6	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	3,1000
7	TsI50A10	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t	3,1000
		<b>2. Pardoseli</b>		
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli	m2	125,0000
9	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	125,0000
10	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	58,3000
		<b>3. Pereti</b>		
11	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase	m	9,0000

1	2	3	4	5
		plastice (dimensiune 500*1800 mm culoare alba - 5 buc)		
12	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0260
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	201,7000
14	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	164,7000
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	113,6000
16	Pret	Corniera perforata din aluminiu		113,6000
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	201,7000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	201,7000
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	201,7000
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	201,7000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	201,7000
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	201,7000

1	2	3	4	5
		<b>4. Tavan</b>		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,4000
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,4000
25	Pret	Corniera perforata din aluminiu		10,8000
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,4000
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,4000
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,4000
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,4000
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	119,6000
31	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,1100
32	Pret	Corp de iluminat in tavane suspendat 60*60		11,0000
33	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,0000
34	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, cablu VVG 3* 1.5 mm	m	60,0000
35	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	3,0000