

**DETS sec.Ciocana Lucrari de
reparatie acoperisulu la IET
nr.149**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia acoperisului la IET nr.149 str.M.Sadoveanu 4/4**

Valoarea de deviz 226 791,32 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42F k=0.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	712,000	14,04 13,73	9 992,92 9 779,32
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (praimer)	m2	712,000	16,97 1,64	12 081,96 1 167,68
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Strat inferior) Bipoli EPP sau analog	m2	712,000	85,66 19,68	60 991,22 14 012,16
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Strat superior) Bipoli EKP sau analog	m2	712,000	96,32 19,68	68 582,72 14 012,16
5	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	2,000	281,21 73,80	562,42 147,60
6	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T,	m	140,000	72,47 34,85	10 146,47 4 879,00

1	2	3	4	5	6	7
		fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (planca)				
7	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (copertine)	m	10,000	202,63 51,25	2 026,33 512,50
8	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	223,000	30,10 17,22	6 713,05 3 840,06
9	TrI1AC02 A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale-prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3	t	10,000	14,35 14,35	143,50 143,50
10	TrI1AC13 A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale-prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t	10,000	12,30 12,30	123,00 123,00
11	TsI50G	Transportarea gunoi la distanta 15 km	t	10,000	103,20 0,00	1 032,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		172 395,59	
CNAS			24,00 %		11 668,08	
Transport			1,00 %		1 205,19	
Total			100,00 +		185 268,86	
Cheltuieli de regie			1,00 %		1 852,69	
Total			100,00 +		187 121,55	
Beneficiu			1,00 %		1 871,22	
Total			100,00 +		188 992,77	
Total Capitolul 1. Reparatia acoperisului					188 992,77	
Inclusiv salariu					48 616,98	
Cheltuieli directe			lei		188 992,77	
TVA			20,00 %		37 798,55	

Total deviz:

226 791,32

Inclusiv salariu

48 616,98

Intocmit	(SRL SIMCON-IUX) (funcția, semnătura)
Verificat	(DETSsec.Ciocana) (funcția, semnătura)