

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or. Calarasi**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or. Calarasi**
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de consolidare a gardului si amenajaea terenului aferent IP Scoala Primara, or. Calarasi.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
I. Lucrari de terasament				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	6,450
2	TsA04A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor.	m3	3,600
3	TRI1AA05C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	19,380
4	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	7,000
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	54,380
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,350
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	35,000
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,750
2. Lucrari de constructie a pereului				
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de	buc	2,000


PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLĂRAȘI
 IDNO 1007601009004
**COPIA CORESPUNDE
 CU ORIGINALUL**

1	2	3	4	5
		alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment <small>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020</small>		
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,042
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,100
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	42,000
13	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv D=12 mm	kg	282,740
14	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) <small>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015</small>	m3	9,450
15	CO07B1	Imprejmuiri metalice, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat Gard Jaluzele Eco 1545x2000/90 set	sectie	33,000
16	RpDE11A	Stilpilor din metal confectionati industrial 2000x60/60 (2.0)mm <small>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020</small>	buc	33,000
17	CO18A	Poarta Autoportanta Jaluzele cu portita avind dimensiuni de 1850x4000/80/400 si usa 1850x900/100 complet echipata	buc	1,000
		3. Lucrari exterioare		
18	RpCJ31C	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) <small>Mat. marunte (cirpe, oxizi, etc.)=1,030</small>	m2	5,400
19	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	3,200
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,000

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLĂRAȘI
 IDNO 1007601009004
COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL

1	2	3	4	5
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,000
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,000
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa tip FLEXILAN, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,000

Președintele comisiei
Ambroci Victor



Primarul or. Călărași

Membrii:

Burungiu Ion

Chicu Ion

Florea Marian

Lupu Valentina


"Guguță"

Paraschiv Natalia


patrimoniului public.



Arhitect-șef



Specialist



Agent constatator



Directorul IET Grădinița



Specialist în gestionarea

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLĂRAȘI
IDNO 1007601009004
COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL