

**Lucrari de reparatie a drumului
local L559.1 Gradiste-
Costangalia, tronsonul II (M3-
Costangalia)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 258 956,78 lei

Intocmit in prețuri curente 29.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	76,000	102,96 0,00	7 824,96 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (sector 1 - 1625 m2 h=10cm, sector 2 - 1750 m2 h=12 cm, sector 3 - 1950 m2, h= 12 cm, sector 4 = 2275 m2, h= 10 cm. Total S=7600 m2, frrr utilizarea compactorului, cisternei si apei)	m3	834,000	874,67 56,76	729 478,95 47 337,84
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: (Rc 6/08 SM EN 14227-1: 2015; S=7600m2, h= 0.2 , V=1520m3)	100 m3	15,200	28 882,99 108,79	439 021,45 1 653,61
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii	m3	152,000	103,30 0,00	15 701,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri. (1520 m3 x10 % apr)				
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (K treceri = 2)	100m2	76,000	234,00 0,00	17 784,00 0,00
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	15,200	2 443,69 285,69	37 144,12 4 342,52
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m.p)	t	4,515	13 660,00 0,00	61 674,90 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(BA16, conform SM EN 13108-1 .i CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. k=1,25	m2	6 450,000	277,49 5,91	1 789 794,38 38 135,62
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,000	147,42 0,00	3 390,66 0,00
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,600	1 132,40 0,00	5 209,04 0,00
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (amestec de agregate LA30 fr. 0-32 conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	1 150,000	77,71 3,00	89 361,69 3 448,64

	Total	lei	3 196 385,74
	Asigurarea sociala	24 %	22 780,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total				3 219 166,12
		Cheltuieli de regie	5 %			160 958,31
		Total				3 380 124,43
		Beneficiu	5 %			169 006,22
		Total				3 549 130,65
		TVA	20 %			709 826,13
						4 258 956,78
		Total deviz: Inclusiv salariu				94 918,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a drumului
local L559.1 Gradiste-
Costangalia, tronsonul II (M3-
Costangalia)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 4 258 956,78 lei

Intocmit in prețuri curente 29.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	500,400	94,60	47 337,840
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	403,125	94,60	38 135,625
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,384	94,60	5 996,126
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	36,455	94,60	3 448,643
Total manopera						94 918,23

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	785,288	2 100,00	1 649 103,7 50
2.	1411122201646	Agregat grosier LA30. 0-32 mm	m3	169,302	505,00	85 497,510
3.	14111222016601	Amestec de agregate LA30 fr.0-32 mm	m3	144,900	505,00	73 174,500
4.	1411122201672	Agregat grosier LA30. 16-32 mm	m3	1 016,646	560,00	569 321,760
5.	23203226000401	Bitum	t	4,650	13 000,00	60 455,850
6.	2651122100002	Ciment CEM 32.5	t	129,200	1 920,00	248 064,000
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	160,050	32,00	5 121,600
Total materiale de construcții						2 690 738,9 7

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,354	900,00	1 219,050
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	76,232	780,00	59 460,960
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	93,655	650,00	60 875,912
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	42,731	750,00	32 048,438
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,650	650,00	8 222,500
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,483	950,00	5 209,040
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	42,731	1 000,00	42 731,250
8.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	17,480	7 548,00	131 939,040
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,350	713,00	11 657,550

10.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	7,600	7 548,00	57 364,800
Total utilaje de construcții						410 728,54

Total	lei	3 196 385,74
Asigurarea sociala	24 %	22 780,38
Total		3 219 166,12
Cheltuieli de regie	5 %	160 958,31
Total		3 380 124,43
Beneficiu	5 %	169 006,22
Total		3 549 130,65
TVA	20 %	709 826,13

Total deviz: 4 258 956,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a drumului local
L559.1 Gradiste-Costangalia, tronsonul II (M3-
Costangalia)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,96
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	780,00	102,96
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (sector 1 - 1625 m2 h =10cm, sector 2 - 1750 m2 h=12 cm, sector 3 - 1950 m2, h= 12 cm, sector 4 = 2275 m2, h= 10 cm. Total S=7600 m2, frir utilizarea compactorului, cisternei si apei)	m3			874,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Agregat grosier LA30. 0-32 mm	m3	0,203	505,00	102,52
	1411122201672	Agregat grosier LA30. 16-32 mm	m3	1,219	560,00	682,64
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	780,00	32,76
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: (Rc 6/08 SM EN 14227-1: 2015; S=7600m2, h= 0.2 , V=1520m3)	100 m3			28 882,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,150	94,60	108,79
	2651122100002	Ciment CEM 32.5	t	8,500	1 920,00	16 320,00
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,150	7 548,00	8 680,20
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,500	7 548,00	3 774,00
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri. (1520 m3 x10 % apr)	m3			103,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	32,00	32,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100	713,00	71,30
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (K treceri = 2)	100m2			234,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,150	780,00	234,00
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			2 443,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020	94,60	285,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,320	650,00	2 158,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m.p)	t			13 660,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,030	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	900,00	270,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(BA16, conform SM EN 13108-1 .i CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. k=1,25	m2			277,49 5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	5,91
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0974	2 100,00	255,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	750,00	4,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	650,00	4,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	6,62
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			147,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	780,00	147,42
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 132,40 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	950,00	1 132,40
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (amestec de agregate LA30 fr. 0-32 conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2			77,71 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Amestec de agregate LA30 fr.0-32 mm	m3	0,126	505,00	63,63
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	32,00	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	780,00	2,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,001	713,00	0,71
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	650,00	7,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	650,00	0,26

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.