

**Retea de canalizare in sectorul
locativ in perimetrul str.
Chisinaului, A. Mateevici,
Veteranilor, Doina, Bucuria,
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 4 634 147,506 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Deviz general pe rețele de canalizare 2-1-1....2-12-1				
Total Deviz general pe rețele de canalizare 2-1-1....2-12-1						0,000
Incluziv salariu						0,000
		2. 2-1-1.Retele canalizare.str.A.Mateevici.Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	26,850	1 024,991 0,000	27 521,000 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	83,000	82,400 82,400	6 839,200 6 839,200
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de	m3	82,760	53,200 53,200	4 402,840 4 402,840

1	2	3	4	5	6	7
		inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu				
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,160	612,438 352,750	97,990 56,440
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	3,940	231,009 0,000	910,175 0,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,940	1 125,000 0,000	4 432,500 0,000
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	670,000	5,372 0,000	3 599,575 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,490	84,395 14,395	294,540 50,240
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	653,000	12,400 12,400	8 097,200 8 097,200
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	653,000	34,800 34,800	22 724,400 22 724,400
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	18,040	190,754 0,000	3 441,200 0,000
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	18,040	612,551 352,800	11 050,420 6 364,520

1	2	3	4	5	6	7
13	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	1 230,00 0	26,541 24,800	32 645,430 30 504,000
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	135,300	126,900 24,400	17 169,620 3 301,320
Total 2-1-1.Retele canalizare.str.A.Mateevici .Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						143 226,090
Incluziv salariu						82 340,160
3. Capitolul 1.2.Tevi						
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Sn4,D200x4,9)	m	1 325,50 0	105,019 15,600	139 202,830 20 677,800
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	33,500	75,833 12,000	2 540,404 402,000
Total Capitolul 1.2.Tevi						141 743,234
Incluziv salariu						21 079,800
4. Capitolul 1.3 Materiale pt coloane de cadere						
17	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	0,600	75,870 12,000	45,522 7,200
18	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	0,800	75,839 12,000	60,671 9,600
19	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m	m	1,000	75,820	75,820

1	2	3	4	5	6	7
		lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D 160x4)			12,000	12,000
20	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(D200x4,9)	m	1,700	104,982 15,600	178,470 26,520
21	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Teu PVC D160)	buc	3,000	74,400 24,400	223,200 73,200
22	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Curba PVC 45* D160)	buc	3,000	69,400 24,400	208,200 73,200
23	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expansiune, pe zid de beton(Briga fixare D160)	buc	11,000	46,750 18,000	514,250 198,000
24	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Teu PVC D200)	buc	1,000	114,400 24,400	114,400 24,400
25	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Curba 45* D200)	buc	1,000	89,400 24,400	89,400 24,400
26	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expansiune, pe zid de beton(Briga fixare D200)	buc	5,000	66,750 18,000	333,750 90,000
Total Capitolul 1.3 Materiale pt coloane de cadere						1 843,683
Incluziv salariu						538,520
5. Capitolul 1.4. Camine						
27	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	37,700	1 434,586 554,800	54 083,884 20 915,960

1	2	3	4	5	6	7
28	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	13,010	1 005,265 180,000	13 078,500 2 341,800
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana(S ucetom lotcov V=1,45 M3)	m3	5,050	939,457 386,400	4 744,260 1 951,320
30	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQD-10)	buc	63,000	403,330 0,000	25 409,790 0,000
31	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m,(KIQD-15)	buc	3,000	756,000 0,000	2 268,000 0,000
32	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,KT10-3	buc	1,000	120,000 0,000	120,000 0,000
33	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQ10-6)	buc	28,000	412,000 0,000	11 536,000 0,000
34	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQ10-9)	buc	51,000	450,000 0,000	22 950,000 0,000
35	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KT15-6	buc	4,000	610,000 0,000	2 440,000 0,000
36	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KT15-9	buc	5,000	743,750 0,000	3 718,750 0,000
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQI1-10-2)	buc	63,000	403,330 0,000	25 409,790 0,000
38	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m,KIQI1-15-2	buc	3,000	729,580 0,000	2 188,740 0,000
39	AcE13,14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul de 0,7 m,KIQ0-1	buc	165,000	76,000 0,000	12 540,000 0,000
40	AcE13,14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane,circulare	buc	1,000	140,000	140,000

1	2	3	4	5	6	7
		(inelare) cu diametrul de 0,7 m,KII7-3			0,000	0,000
41	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,480	1 502,373 226,417	721,139 108,680
42	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	86,000	37,784 26,000	3 249,384 2 236,000
43	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D200)	buc	31,000	52,783 26,000	1 636,264 806,000
44	AcE13A1, 14A1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	66,000	1 010,000 0,000	66 660,000 0,000
45	AcE13A	Стремянки	kg	450,700	9,170 0,000	4 132,919 0,000
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,450	298,400 152,800	134,280 68,760
47	AcE13B	Стоимость закладных деталей МС	kg	1 563,20 0	3,250 0,000	5 080,400 0,000
48	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.	t	1,560	305,060 152,795	475,893 238,360
49	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	270,000	11,790 10,200	3 183,300 2 754,000

**Total Capitolul 1.4.
Camine**

265 901,293

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						31 420,880
		6. Capitolul 1.5. Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton. S=1171,8 m2				
50	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	1 953,00 0	15,200 <hr/> 6,400	29 685,600 <hr/> 12 499,200
51	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	82,000	126,899 <hr/> 64,000	10 405,750 <hr/> 5 248,000
52	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	2,110	1 300,000 <hr/> 0,000	2 743,000 <hr/> 0,000
53	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	117,200	167,900 <hr/> 36,000	19 677,880 <hr/> 4 219,200
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(с учетом 50% возврата щебня)	m3	210,920	187,100 <hr/> 39,600	39 463,120 <hr/> 8 352,440
55	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 171,80 0	73,650 <hr/> 2,000	86 303,050 <hr/> 2 343,600
56	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 171,80 0	93,105 <hr/> 2,000	109 100,740 <hr/> 2 343,600
Total Capitolul 1.5. Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton. S=1171,8 m2						297 379,140
Incluziv salariu						35 006,040
		7. Capitolul 1.6. Demontarea si restabilirea drumului de prundis. S=217,18 m2				
57	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,390	1 175,641 <hr/> 0,000	458,500 <hr/> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
58	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	21,780	167,901 36,000	3 656,882 784,080
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(50% de pietris,reintoarcere)	m3	39,200	187,100 39,600	7 334,320 1 552,320
Total Capitolul 1.6.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=217,18 m2						11 449,702
Incluziv salariu						2 336,400
		8. Capitolul 1.7.Evacuarea gunoiului				
60	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	2,070	1 300,000 0,000	2 691,000 0,000
61	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	380,500	5,372 0,000	2 044,175 0,000
Total Capitolul 1.7.Evacuarea gunoiului						4 735,175
Incluziv salariu						0,000
		9. 2-2-1.Retele canalizare C1.str.Veteranilor(Partea1).Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
62	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,350	1 024,943 0,000	4 458,500 0,000
63	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,000	82,400 82,400	1 071,200 1 071,200
64	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m,	m3	63,000	53,200 53,200	3 351,600 3 351,600

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 1,5 m , teren mijlociu				
65	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030	613,333 353,333	18,400 10,600
66	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,640	231,055 0,000	147,875 0,000
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,640	1 125,000 0,000	720,000 0,000
68	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	109,000	5,372 0,000	585,550 0,000
69	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,640	84,375 14,375	54,000 9,200
70	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	99,000	12,400 12,400	1 227,600 1 227,600
71	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	99,000	34,800 34,800	3 445,200 3 445,200
72	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,480	190,740 0,000	663,775 0,000
73	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,480	612,553 352,805	2 131,685 1 227,760
74	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca	m3	22,850	126,900	2 899,660

1	2	3	4	5	6	7
		substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip			24,401	557,560
Total 2-2-1.Retele canalizare C1.str.Veteranilor(Partea 1).Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						20 775,045
Incluziv salariu						10 900,720
10. Capitolul 1.2.Tevi						
75	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	228,500	75,832 12,000	17 327,683 2 742,000
Total Capitolul 1.2.Tevi						17 327,683
Incluziv salariu						2 742,000
11. Capitolul 1.3. Camine						
76	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	7,560	1 434,545 554,804	10 845,162 4 194,320
77	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,640	1 005,183 180,000	1 648,500 295,200
78	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQI-10)	buc	13,000	403,330 0,000	5 243,290 0,000
79	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQI-6)	buc	2,000	412,000 0,000	824,000 0,000
80	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQI-9)	buc	12,000	450,000 0,000	5 400,000 0,000
81	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIPII-10-2)	buc	13,000	403,330 0,000	5 243,290 0,000

1	2	3	4	5	6	7
82	AcE13,14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul de 0,7 m,KIЦ0-1	buc	36,000	76,000 0,000	2 736,000 0,000
83	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,660	1 502,379 226,424	991,570 149,440
84	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	26,000	37,782 26,000	982,344 676,000
85	AcE13A1, 14A1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	13,000	1 010,000 0,000	13 130,000 0,000
86	AcE13A	Стремянки	kg	126,100	9,170 0,000	1 156,337 0,000
87	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,130	298,523 152,923	38,808 19,880
88	AcE13B	Стоимость закладных деталей MC	kg	268,800	3,250 0,000	873,600 0,000
89	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.	t	0,270	304,985 152,741	82,346 41,240
90	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	46,430	11,793 10,200	547,535 473,600
Total Capitolul 1.3. Camine						49 742,782
Incluziv salariu						5 849,680
		12. Capitolul 1.4.Demontarea si				

1	2	3	4	5	6	7
		restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=265 m2				
91	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	457,000	15,200 6,400	6 946,400 2 924,800
92	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	18,550	126,895 64,000	2 353,900 1 187,200
93	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,480	1 300,000 0,000	624,000 0,000
94	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	26,500	167,900 36,000	4 449,350 954,000
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(c учетом 50% возврата щебня)	m3	47,710	187,099 39,600	8 926,480 1 889,320
96	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	265,000	73,650 2,000	19 517,250 530,000
97	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	265,000	93,107 2,000	24 673,350 530,000
Total Capitolul 1.4.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=265 m2						67 490,730
Incluziv salariu						8 015,320
		13. Capitolul 1.5.Evacuarea gunoiului				
98	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,420	1 300,000 0,000	546,000 0,000
99	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3	t	79,000	5,372	424,375

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,000	0,000
Total Capitolul						970,375
1.5.Evacuarea gunoiului						
Incluziv salariu						0,000
		14. 2-3-1.Retele canalizare C1.strRusso- .Veteranilor.Parte2.Capitolul1. Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
100	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	12,970	1 024,981 0,000	13 294,000 0,000
101	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	40,000	82,400 82,400	3 296,000 3 296,000
102	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	153,210	53,200 53,200	8 150,760 8 150,760
103	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,070	612,214 352,571	42,855 24,680
104	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	1,690	231,021 0,000	390,425 0,000
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,690	1 124,852 0,000	1 901,000 0,000
106	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	287,000	5,373 0,000	1 541,925 0,000
107	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,690	84,391	142,620

1	2	3	4	5	6	7
					14,391	24,320
108	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	295,000	12,400 12,400	3 658,000 3 658,000
109	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	295,000	34,800 34,800	10 266,000 10 266,000
110	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10,260	190,743 0,000	1 957,025 0,000
111	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	10,260	612,548 352,799	6 284,745 3 619,720
112	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	1 245,00 0	26,541 24,800	33 043,545 30 876,000
113	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	58,600	126,900 24,400	7 436,340 1 429,840
Total 2-3-1.Retele canalizare C1.strRusso-Veteranilor.Parte2.Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						91 405,240
Incluziv salariu						61 345,320
15. Capitolul 1.2.Tevi						
114	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160	m	431,000	75,832 12,000	32 683,666 5 172,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm(D160x4)				
115	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Sn4,D200x4,9)	m	155,000	105,019 15,600	16 277,975 2 418,000
116	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm.Carcas de protectie D250	m	26,500	65,418 7,881	1 733,585 208,840
117	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm.Carcas de protectie D250	m	13,500	65,418 7,879	883,145 106,360
118	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm.Carcas de protectie D315	m	21,500	75,671 7,881	1 626,930 169,440
119	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm.Carcas de protectie D315	m	25,000	75,671 7,880	1 891,775 197,000
Total Capitolul 1.2.Tevi						55 097,076
Incluziv salariu						8 271,640
16. Capitolul 1.3. Camine						
120	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	21,540	1 434,588 554,799	30 901,031 11 950,360
121	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,380	1 005,252 180,000	2 392,500 428,400

1	2	3	4	5	6	7
122	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)	buc	29,000	403,330 0,000	11 696,570 0,000
123	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-6)	buc	22,000	412,000 0,000	9 064,000 0,000
124	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-9)	buc	36,000	450,000 0,000	16 200,000 0,000
125	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦП1-10-2)	buc	29,000	403,330 0,000	11 696,570 0,000
126	AcE13,14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,KЦ0-1	buc	63,000	76,000 0,000	4 788,000 0,000
127	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,100	1 502,360 226,400	150,236 22,640
128	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	45,000	37,784 26,000	1 700,280 1 170,000
129	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D200)	buc	13,000	52,782 26,000	686,172 338,000
130	AcE13A1, 14A1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	29,000	1 010,000 0,000	29 290,000 0,000
131	AcE13A	Стремянки	kg	473,100	9,170 0,000	4 338,327 0,000
132	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,470	298,366 152,766	140,232 71,800
133	AcE13B	Стоимость закладных деталей MC	kg	835,200	3,250 0,000	2 714,400 0,000
134	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,	t	0,840	305,061	256,251

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.			152,810	128,360
135	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	157,000	11,790 10,200	1 851,030 1 601,400
Total Capitolul 1.3. Camine						127 865,599
Incluziv salariu						15 710,960
		17. Capitolul 1.4.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=679,18 m2				
136	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	1 171,00 0	15,200 6,400	17 799,200 7 494,400
137	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	47,540	126,899 64,000	6 032,785 3 042,560
138	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,220	1 300,000 0,000	1 586,000 0,000
139	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	58,550	167,900 36,000	9 830,545 2 107,800
140	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(cu учетом 50% возврата щебня)	m3	122,250	187,101 39,600	22 873,050 4 841,120
141	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	679,180	73,651 2,000	50 022,110 1 358,360
142	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere	m2	679,180	93,106 2,000	63 235,490 1 358,360

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
Total Capitolul 1.4.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=679,18 m2						171 379,180
Incluziv salariu						20 202,600
		18. Capitolul 1.5.Evacuarea gunoiului				
143	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,090	1 300,000 <hr/> 0,000	1 417,000 <hr/> 0,000
144	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	202,680	5,372 <hr/> 0,000	1 088,850 <hr/> 0,000
Total Capitolul 1.5.Evacuarea gunoiului						2 505,850
Incluziv salariu						0,000
		19. 2-4-1.Retele canalizare C1.str- la Mateevici.Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
145	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,320	1 025,000 <hr/> 0,000	3 403,000 <hr/> 0,000
146	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,000	82,400 <hr/> 82,400	824,000 <hr/> 824,000
147	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	19,000	53,200 <hr/> 53,200	1 010,800 <hr/> 1 010,800
148	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3	0,020	612,000 <hr/> 352,000	12,240 <hr/> 7,040

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
149	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,410	230,915 0,000	94,675 0,000
150	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,410	1 124,390 0,000	461,000 0,000
151	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	70,000	5,372 0,000	376,075 0,000
152	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,410	85,512 14,439	35,060 5,920
153	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	78,000	12,400 12,400	967,200 967,200
154	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	78,000	34,800 34,800	2 714,400 2 714,400
155	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,420	190,764 0,000	461,650 0,000
156	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,420	612,545 352,793	1 482,360 853,760
157	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	293,000	26,541 24,800	7 776,415 7 266,400

1	2	3	4	5	6	7
158	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	15,500	126,897 24,400	1 966,900 378,200
Total 2-4-1.Retele canalizare C1.str-la Mateevici.Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						21 585,775
Incluziv salariu						14 027,720
20. Capitolul 1.2.Tevi						
159	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	155,000	75,832 12,000	11 753,991 1 860,000
160	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm.Carcas de protectie D250,L=35 m.	m	35,000	65,417 7,880	2 289,610 275,800
Total Capitolul 1.2.Tevi						14 043,601
Incluziv salariu						2 135,800
21. Capitolul 1.3 Materiale pt coloane de cadere						
161	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D 160x4)	m	1,000	75,820 12,000	75,820 12,000
162	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Teu PVC D160)	buc	1,000	74,400 24,400	74,400 24,400
163	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Curba PVC 45* D160)	buc	1,000	69,400 24,400	69,400 24,400
164	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri	buc	3,000	46,750 18,000	140,250 54,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Briga fixare D160)				
Total Capitolul 1.3						359,870
Materiale pt coloane de cadere						
Incluziv salariu						114,800
22. Capitolul 1.4. Camine						
165	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,680	1 434,554 554,803	6 713,713 2 596,480
166	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,580	1 004,741 180,000	582,750 104,400
167	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQ10-10)	buc	7,000	403,330 0,000	2 823,310 0,000
168	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQ10-6)	buc	9,000	412,000 0,000	3 708,000 0,000
169	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQ10-9)	buc	4,000	450,000 0,000	1 800,000 0,000
170	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQ11-10-2)	buc	7,000	403,330 0,000	2 823,310 0,000
171	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m,KIQ0-1	buc	16,000	76,000 0,000	1 216,000 0,000
172	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 502,567 226,667	90,154 13,600
173	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	13,000	37,782 26,000	491,172 338,000
174	AcE14B1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	7,000	1 010,000 0,000	7 070,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
175	AcE13A	Стремянки	kg	97,000	9,170 0,000	889,490 0,000
176	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,010	297,600 152,000	2,976 1,520
177	AcE13B	Стоимость закладных деталей МС	kg	192,800	3,250 0,000	626,600 0,000
178	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.	t	0,190	305,063 152,842	57,962 29,040
179	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	31,970	11,791 10,200	376,960 326,080
Total Capitolul 1.4. Camine						29 272,397
Incluziv salariu						3 409,120
		23. Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=160,66 m2				
180	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	277,000	15,200 6,400	4 210,400 1 772,800
181	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	11,250	126,904 64,000	1 427,675 720,000
182	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,290	1 300,000 0,000	377,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
183	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	13,850	167,900 36,000	2 325,415 498,600
184	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(c учетом 50% возврата щебня)	m3	28,920	187,100 39,600	5 410,920 1 145,240
185	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	160,660	73,653 2,000	11 833,120 321,320
186	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	160,660	93,102 2,000	14 957,690 321,320
Total Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=160,66 m2						40 542,220
Incluziv salariu						4 779,280
		24. Capitolul 1.7.Evacuarea gunoiului				
187	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,660	1 300,000 0,000	858,000 0,000
188	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	48,000	5,374 0,000	257,950 0,000
Total Capitolul 1.7.Evacuarea gunoiului						1 115,950
Incluziv salariu						0,000
		25. 2-5-1.Retele canalizare.str.Bucuriei.Partea 2..Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
189	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	2,690	1 024,907 0,000	2 757,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in depozit teren catg. II				
190	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,000	82,400 82,400	659,200 659,200
191	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	21,340	53,200 53,200	1 135,280 1 135,280
192	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,010	612,000 352,000	6,120 3,520
193	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,360	230,903 0,000	83,125 0,000
194	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,360	1 125,000 0,000	405,000 0,000
195	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	61,000	5,373 0,000	327,775 0,000
196	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,360	84,444 14,444	30,400 5,200
197	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	50,000	12,400 12,400	620,000 620,000
198	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	50,000	34,800 34,800	1 740,000 1 740,000
199	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata	100 m3	2,120	190,767	404,425

1	2	3	4	5	6	7
		cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			0,000	0,000
200	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,120	612,545 352,792	1 298,595 747,920
201	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	235,000	26,541 24,800	6 237,135 5 828,000
202	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	9,950	126,901 24,398	1 262,660 242,760
Total 2-5-1.Retele canalizare.str.Bucuriei.Pa rtea 2..Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						16 966,715
Incluziv salariu						10 981,880
26. Capitolul 1.2.Tevi						
203	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	99,500	75,832 12,000	7 545,317 1 194,000
Total Capitolul 1.2.Tevi						7 545,317
Incluziv salariu						1 194,000
27. Capitolul 1.3 Materiale pt coloane de cadere						
204	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	0,500	75,956 12,000	37,978 6,000
205	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Teu PVC	buc	1,000	74,400 24,400	74,400 24,400

1	2	3	4	5	6	7
		D160)				
206	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Curba PVC 45* D160)	buc	1,000	69,400 24,400	69,400 24,400
207	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Briga fixare D160)	buc	2,000	46,750 18,000	93,500 36,000
Total Capitolul 1.3 Materiale pt coloane de cadere						275,278
Incluziv salariu						90,800
28. Capitolul 1.3. Camine						
208	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,400	1 434,679 554,800	4 877,909 1 886,320
209	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,030	1 000,000 180,000	30,000 5,400
210	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,730	939,617 386,405	1 625,537 668,480
211	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQD-10)	buc	4,000	403,330 0,000	1 613,320 0,000
212	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m,(KIQD-15)	buc	1,000	756,000 0,000	756,000 0,000
213	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQ10-6)	buc	6,000	412,000 0,000	2 472,000 0,000
214	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQ10-9)	buc	5,000	450,000 0,000	2 250,000 0,000
215	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,	buc	1,000	610,000	610,000

1	2	3	4	5	6	7
		ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KT15-6			0,000	0,000
216	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KT15-9	buc	2,000	743,750 0,000	1 487,500 0,000
217	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦП1-10-2)	buc	4,000	403,330 0,000	1 613,320 0,000
218	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m,KЦП1-15-2	buc	1,000	729,580 0,000	729,580 0,000
219	AcE13,14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m,KЦ0-1	buc	7,000	76,000 0,000	532,000 0,000
220	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	9,000	37,788 26,000	340,096 234,000
221	AcE13A1, 14A1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	5,000	1 010,000 0,000	5 050,000 0,000
222	AcE13A	Стремянки	kg	113,500	9,170 0,000	1 040,795 0,000
223	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,110	298,327 152,727	32,816 16,800
224	AcE13B	Стоимость закладных деталей MC	kg	176,800	3,250 0,000	574,600 0,000
225	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.	t	0,180	305,172 152,889	54,931 27,520
226	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu	m2	33,710	11,788 10,200	397,370 343,840

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)				
Total Capitolul 1.3. Camine						26 087,774
Incluziv salariu						3 182,360
		29. Capitolul 1.6.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=75,4 m2				
227	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,140	1 175,000 0,000	164,500 0,000
228	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,540	167,901 36,000	1 265,976 271,440
229	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(50% de pietris,reintoarcere)	m3	13,570	187,102 39,599	2 538,970 537,360
Total Capitolul 1.6.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=75,4 m2						3 969,446
Incluziv salariu						808,800
		30. Capitolul 1.7.Evacuarea gunoiului				
230	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,070	1 300,000 0,000	91,000 0,000
231	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	10,860	5,366 0,000	58,275 0,000
Total Capitolul 1.7.Evacuarea gunoiului						149,275
Incluziv salariu						0,000
		31. 2-6-1.Retele canalizare.str.Doina.Parte 1-st-				

1	2	3	4	5	6	7
		la Chisinau..Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
232	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,630	1 024,962 0,000	6 795,500 0,000
233	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	21,000	82,400 82,400	1 730,400 1 730,400
234	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	117,630	53,200 53,200	6 257,920 6 257,920
235	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,040	613,000 353,000	24,520 14,120
236	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,990	231,035 0,000	228,725 0,000
237	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	1 125,253 0,000	1 114,000 0,000
238	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	168,300	5,373 0,000	904,225 0,000
239	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,990	84,384 14,384	83,540 14,240
240	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	189,000	12,400 12,400	2 343,600 2 343,600

1	2	3	4	5	6	7
241	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	189,000	34,800 34,800	6 577,200 6 577,200
242	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,140	190,764 0,000	980,525 0,000
243	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,140	612,554 352,802	3 148,525 1 813,400
244	TsF05A	Sprajiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	648,000	26,541 24,800	17 198,470 16 070,400
245	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	37,450	126,900 24,401	4 752,400 913,800
Total 2-6-1.Retele canalizare.str.Doina.Parte a 1-st-la Chisinau..Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						52 139,550
Incluziv salariu						35 735,080
32. Capitolul 1.2.Tevi						
246	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	374,500	75,832 12,000	28 399,097 4 494,000
Total Capitolul 1.2.Tevi						28 399,097
Incluziv salariu						4 494,000
33. Capitolul 1.3. Camine						
247	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din	m3	11,320	1 434,624	16 239,939

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana			554,799	6 280,320
248	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,610	1 005,280 180,000	1 618,500 289,800
249	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)	buc	17,000	403,330 0,000	6 856,610 0,000
250	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-6)	buc	27,000	412,000 0,000	11 124,000 0,000
251	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-9)	buc	8,000	450,000 0,000	3 600,000 0,000
252	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦП1-10-2)	buc	17,000	403,330 0,000	6 856,610 0,000
253	AcE13,14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m,KЦ0-1	buc	40,000	76,000 0,000	3 040,000 0,000
254	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	32,000	37,785 26,000	1 209,108 832,000
255	AcE13A1, 14A1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	17,000	1 010,000 0,000	17 170,000 0,000
256	AcE13A	Стремянки	kg	232,600	9,170 0,000	2 132,942 0,000
257	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,230	298,470 152,870	68,648 35,160
258	AcE13B	Stoimosti zacladnih detalei MC	kg	480,800	3,250 0,000	1 562,600 0,000
259	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor	t	0,480	305,100	146,448

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.			152,833	73,360
260	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	45,350	11,790 10,201	534,680 462,600
Total Capitolul 1.3. Camine						72 160,085
Incluziv salariu						7 973,240
		34. Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=401,36 m2				
261	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	692,000	15,200 6,400	10 518,400 4 428,800
262	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	28,090	126,905 64,000	3 564,760 1 797,760
263	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,720	1 300,000 0,000	936,000 0,000
264	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	40,140	167,900 36,000	6 739,516 1 445,040
265	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(cu учетом 50% возврата щебня)	m3	72,240	187,100 39,600	13 516,130 2 860,720
266	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	401,360	73,650 2,000	29 560,120 802,720
267	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	401,360	93,105	37 368,550

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica			2,000	802,720
Total Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=401,36 m2						102 203,476
Incluziv salariu						12 137,760
		35. Capitolul 1.6.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=33,06 m2				
268	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,060	1 175,000 0,000	70,500 0,000
269	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,950	167,900 36,000	999,005 214,200
270	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(50% de pietris,reintoarcere)	m3	5,950	187,094 39,603	1 113,210 235,640
Total Capitolul 1.6.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=33,06 m2						2 182,715
Incluziv salariu						449,840
		36. Capitolul 1.7.Evacuarea gunoiului				
271	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,660	1 300,000 0,000	858,000 0,000
272	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	122,500	5,373 0,000	658,175 0,000
Total Capitolul 1.7.Evacuarea gunoiului						1 516,175
Incluziv salariu						0,000
		37. 2-7-1.Retele				

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare.str.Bucuriei.Parte 1.Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
273	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,560	1 025,000 0,000	5 699,000 0,000
274	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	17,000	82,400 82,400	1 400,800 1 400,800
275	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	74,150	53,200 53,200	3 944,800 3 944,800
276	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030	613,333 353,333	18,400 10,600
277	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,820	230,915 0,000	189,350 0,000
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,820	1 125,000 0,000	922,500 0,000
279	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	139,000	5,372 0,000	746,725 0,000
280	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,810	84,420 14,420	68,380 11,680
281	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	149,000	12,400 12,400	1 847,600 1 847,600

1	2	3	4	5	6	7
282	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	149,000	34,800 34,800	5 185,200 5 185,200
283	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,420	190,760 0,000	652,400 0,000
284	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,420	612,547 352,795	2 094,910 1 206,560
285	TsF05A	Sprajiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	526,000	26,541 24,800	13 960,615 13 044,800
286	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	34,340	126,901 24,400	4 357,780 837,880
Total 2-7-1.Retele canalizare.str.Bucuriei.Parterea 1.Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						41 088,460
Incluziv salariu						27 489,920
38. Capitolul 1.2.Tevi						
287	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	296,000	75,832 12,000	22 446,319 3 552,000
Total Capitolul 1.2.Tevi						22 446,319
Incluziv salariu						3 552,000
39. Capitolul 1.3. Camine						
288	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din	m3	8,540	1 434,604	12 251,520

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana			554,796	4 737,960
289	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,230	1 005,488 180,000	1 236,750 221,400
290	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)	buc	13,000	403,330 0,000	5 243,290 0,000
291	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-6)	buc	24,000	412,000 0,000	9 888,000 0,000
292	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-9)	buc	2,000	450,000 0,000	900,000 0,000
293	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦП1-10-2)	buc	13,000	403,330 0,000	5 243,290 0,000
294	AcE13,14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m,KЦ0-1	buc	29,000	76,000 0,000	2 204,000 0,000
295	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	26,000	37,782 26,000	982,344 676,000
296	AcE13A1, 14A1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	13,000	1 010,000 0,000	13 130,000 0,000
297	AcE13A	Стремянки	kg	174,300	9,170 0,000	1 598,331 0,000
298	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,170	298,306 152,706	50,712 25,960
299	AcE13B	Стоимость закладных деталей MC	kg	374,400	3,250 0,000	1 216,800 0,000
300	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor	t	0,370	305,008	112,853

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.			152,757	56,520
301	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	59,500	11,790 10,200	701,485 606,880
Total Capitolul 1.3. Camine						54 759,375
Incluziv salariu						6 324,720
		40. Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=343,36 m2				
302	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	592,000	15,200 6,400	8 998,400 3 788,800
303	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	24,000	126,896 64,000	3 045,500 1 536,000
304	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,620	1 300,000 0,000	806,000 0,000
305	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	34,340	167,900 36,000	5 765,696 1 236,240
306	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(cu учетом 50% возврата щебня)	m3	61,800	187,100 39,600	11 562,780 2 447,280
307	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	343,360	73,650 2,000	25 288,420 686,720
308	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	343,360	93,106	31 968,880

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica			2,000	686,720
Total Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=343,36 m2						87 435,676
Incluziv salariu						10 381,760
		41. Capitolul 1.7.Evacuarea gunoiului				
309	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,550	1 300,000 0,000	715,000 0,000
310	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	102,240	5,373 0,000	549,325 0,000
Total Capitolul 1.7.Evacuarea gunoiului						1 264,325
Incluziv salariu						0,000
		42. 2-8-1.Retele canalizare.2-8.str.Doina(partea2).Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
311	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,630	1 024,956 0,000	5 770,500 0,000
312	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	17,000	82,400 82,400	1 400,800 1 400,800
313	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	41,600	53,200 53,200	2 213,120 2 213,120
314	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,	100 m3	0,030	613,333	18,400 10,600

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv			353,333	
315	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,530	231,132 0,000	122,500 0,000
316	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,530	1 125,472 0,000	596,500 0,000
317	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	90,100	5,372 0,000	484,050 0,000
318	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,530	84,415 14,415	44,740 7,640
319	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	113,000	12,400 12,400	1 401,200 1 401,200
320	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	113,000	34,800 34,800	3 932,400 3 932,400
321	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,740	190,765 0,000	904,225 0,000
322	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,740	612,554 352,802	2 903,505 1 672,280
323	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	485,550	26,541 24,800	12 886,975 12 041,640

1	2	3	4	5	6	7
324	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	9,950	126,901 24,398	1 262,660 242,760
Total 2-8-1.Retele canalizare.2-8.str.Doina(partea2).Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						33 941,575
Incluziv salariu						22 922,440
43. Capitolul 1.2.Tevi						
325	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Sn4,D200x4,9)	m	150,000	105,019 15,600	15 752,890 2 340,000
326	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	68,000	75,833 12,000	5 156,614 816,000
Total Capitolul 1.2.Tevi						20 909,504
Incluziv salariu						3 156,000
44. Capitolul 1.3. Camine						
327	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	7,070	1 434,574 554,801	10 142,440 3 922,440
328	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,400	1 005,000 180,000	402,000 72,000
329	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana(S uctom lotcov V=1,45 M3)	m3	1,380	939,663 386,406	1 296,735 533,240
330	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)	buc	9,000	403,330 0,000	3 629,970 0,000

1	2	3	4	5	6	7
331	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m,(KЦД-15)	buc	1,000	756,000 0,000	756,000 0,000
332	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-6)	buc	6,000	412,000 0,000	2 472,000 0,000
333	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-9)	buc	12,000	450,000 0,000	5 400,000 0,000
334	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KT15-6	buc	2,000	610,000 0,000	1 220,000 0,000
335	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KT15-9	buc	1,000	743,750 0,000	743,750 0,000
336	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦП1-10-2)	buc	9,000	403,330 0,000	3 629,970 0,000
337	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m,KЦП1-15-2	buc	1,000	729,580 0,000	729,580 0,000
338	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,KЦ0-1	buc	26,000	76,000 0,000	1 976,000 0,000
339	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	19,000	37,786 26,000	717,936 494,000
340	AcE13A1, 14A1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	10,000	1 010,000 0,000	10 100,000 0,000
341	AcE13A	Стремянки	kg	175,100	9,170 0,000	1 605,667 0,000
342	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,180	298,489 152,889	53,728 27,520
343	AcE13B	Стоимость закладных деталей MC	kg	297,000	3,250 0,000	965,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
344	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.	t	0,300	305,060 152,800	91,518 45,840
345	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	54,650	11,790 10,199	644,320 557,400
Total Capitolul 1.3. Camine						46 576,864
Incluziv salariu						5 652,440
		45. Capitolul 1.4.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=258,88 m2				
346	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	436,000	15,200 6,400	6 627,200 2 790,400
347	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	18,100	126,906 64,000	2 297,000 1 158,400
348	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,470	1 300,000 0,000	611,000 0,000
349	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	25,900	167,900 36,000	4 348,610 932,400
350	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(cu учетом 50% возврата щебня)	m3	46,600	187,100 39,600	8 718,860 1 845,360
351	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	258,880	73,650 2,000	19 066,560 517,760

1	2	3	4	5	6	7
352	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	258,880	93,106 2,000	24 103,210 517,760
Total Capitolul 1.4.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=258,88 m2						65 772,440
Incluziv salariu						7 762,080
		46. Capitolul 1.5.Evacuarea gunoiului				
353	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,410	1 300,000 0,000	533,000 0,000
354	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	77,100	5,373 0,000	414,225 0,000
Total Capitolul 1.5.Evacuarea gunoiului						947,225
Incluziv salariu						0,000
		47. 2-9-1.Retele canalizare.2-9.str.Alexandri.Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
355	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	11,370	1 024,978 0,000	11 654,000 0,000
356	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	35,000	82,400 82,400	2 884,000 2 884,000
357	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	83,000	53,200 53,200	4 415,600 4 415,600

1	2	3	4	5	6	7
358	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,050	612,800 352,800	30,640 17,640
359	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	1,510	230,977 0,000	348,775 0,000
360	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,510	1 124,834 0,000	1 698,500 0,000
361	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	257,000	5,373 0,000	1 380,750 0,000
362	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,510	84,411 14,411	127,460 21,760
363	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	225,000	12,400 12,400	2 790,000 2 790,000
364	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	225,000	34,800 34,800	7 830,000 7 830,000
365	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,790	190,748 0,000	1 676,675 0,000
366	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,790	612,551 352,801	5 384,320 3 101,120
367	TsF05A	Srijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea	m2	911,500	26,541 24,800	24 192,165 22 605,200

1	2	3	4	5	6	7
		sapatarii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m				
368	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	44,650	126,899 24,400	5 666,040 1 089,440
Total 2-9-1.Retele canalizare.2-9.str.Alexandri.Capitolul1 .Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						70 078,925
Incluziv salariu						44 754,760
48. Capitolul 1.2.Tevi						
369	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Sn4,D200x4,9)	m	108,000	105,019 15,600	11 342,040 1 684,800
370	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	338,500	75,832 12,000	25 669,225 4 062,000
Total Capitolul 1.2.Tevi						37 011,265
Incluziv salariu						5 746,800
49. Capitolul 1.3 Materiale pt coloane de cadere						
371	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	3,000	75,840 12,000	227,521 36,000
372	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	0,600	75,870 12,000	45,522 7,200
373	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(D200x4,9)	m	1,000	105,000 15,600	105,000 15,600

1	2	3	4	5	6	7
374	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(D200x4,9)	m	0,600	104,975 15,600	62,985 9,360
375	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(D200x4,9)	m	0,800	105,037 15,600	84,030 12,480
376	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Teu PVC D160)	buc	4,000	74,400 24,400	297,600 97,600
377	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Curba PVC 45* D160)	buc	4,000	69,400 24,400	277,600 97,600
378	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Briga fixare D160)	buc	11,000	46,750 18,000	514,250 198,000
379	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Teu PVC D200)	buc	3,000	114,400 24,400	343,200 73,200
380	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Curba 45* D200)	buc	3,000	89,400 24,400	268,200 73,200
381	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Briga fixare D200)	buc	9,000	66,750 18,000	600,750 162,000
Total Capitolul 1.3 Materiale pt coloane de cadere						2 826,658
Incluziv salariu						782,240
50. Capitolul 1.4. Camine						
382	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	13,280	1 434,601 554,801	19 051,503 7 367,760

1	2	3	4	5	6	7
383	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,570	1 005,096 180,000	1 578,000 282,600
384	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana(S ucetom lotcov V=1,45 M3)	m3	3,640	939,334 386,396	3 419,174 1 406,480
385	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)	buc	18,000	403,330 0,000	7 259,940 0,000
386	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m,(KЦД-15)	buc	2,000	756,000 0,000	1 512,000 0,000
387	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-6)	buc	25,000	412,000 0,000	10 300,000 0,000
388	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-9)	buc	14,000	450,000 0,000	6 300,000 0,000
389	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KT15-6	buc	1,000	610,000 0,000	610,000 0,000
390	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KT15-9	buc	5,000	743,750 0,000	3 718,750 0,000
391	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦП1-10-2)	buc	18,000	403,330 0,000	7 259,940 0,000
392	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m,KЦП1-15-2	buc	2,000	729,580 0,000	1 459,160 0,000
393	AcE13,14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul de 0,7 m,KЦ0-1	buc	48,000	76,000 0,000	3 648,000 0,000
394	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	33,000	37,783 26,000	1 246,852 858,000

1	2	3	4	5	6	7
395	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D200)	buc	7,000	52,787 26,000	369,508 182,000
396	AcE13A1, 14A1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	20,000	1 010,000 0,000	20 200,000 0,000
397	AcE13A	Стоимость стремянок	kg	323,000	9,170 0,000	2 961,910 0,000
398	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,320	298,350 152,750	95,472 48,880
399	AcE13B	Стоимость закладных деталей МС	kg	612,200	3,250 0,000	1 989,650 0,000
400	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.	t	0,610	305,059 152,787	186,086 93,200
401	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	115,000	11,790 10,200	1 355,850 1 173,000
402	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	0,950	296,789 56,000	281,950 53,200
403	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	9,500	74,058 3,600	703,550 34,200
Total Capitolul 1.4. Camine						95 507,295
Incluziv salariu						11 499,320

1	2	3	4	5	6	7
		51. Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=476,76 m2				
404	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	822,000	15,200 6,400	12 494,400 5 260,800
405	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	33,370	126,898 64,000	4 234,580 2 135,680
406	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,860	1 300,000 0,000	1 118,000 0,000
407	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	47,700	167,900 36,000	8 008,830 1 717,200
408	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(c учетом 50% возврата щебня)	m3	85,820	187,099 39,600	16 056,800 3 398,480
409	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	476,760	73,650 2,000	35 113,370 953,520
410	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	476,760	93,105 2,000	44 388,520 953,520
Total Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=476,76 m2						121 414,500
Incluziv salariu						14 419,200
		52. Capitolul 1.6.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=64,96 m2				
411	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,120	1 175,000 0,000	141,000 0,000
412	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,600	167,900	940,240

1	2	3	4	5	6	7
					36,000	201,600
413	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(50% de pietris,reintoarcere)	m3	11,700	187,091 39,600	2 188,960 463,320
Total Capitolul 1.6.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=64,96 m2						3 270,200
Incluziv salariu						664,920
		53. Capitolul 1.7.Evacuarea gunoiului				
414	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,820	1 300,000 0,000	1 066,000 0,000
415	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	150,400	5,372 0,000	807,975 0,000
Total Capitolul 1.7.Evacuarea gunoiului						1 873,975
Incluziv salariu						0,000
		54. Retele canalizare.2- 10.str.I.Ciorescu.Capitolul1.Retel e de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
416	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,790	1 024,968 0,000	7 984,500 0,000
417	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	24,000	82,400 82,400	1 977,600 1 977,600
418	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	30,080	53,201 53,201	1 600,280 1 600,280

1	2	3	4	5	6	7
419	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,050	612,800 352,800	30,640 17,640
420	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	1,150	231,000 0,000	265,650 0,000
421	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,150	1 124,783 0,000	1 293,500 0,000
422	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	196,000	5,372 0,000	1 052,975 0,000
423	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,150	84,400 14,400	97,060 16,560
424	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	188,000	12,400 12,400	2 331,200 2 331,200
425	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	188,000	34,800 34,800	6 542,400 6 542,400
426	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,300	190,750 0,000	1 010,975 0,000
427	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,300	612,550 352,800	3 246,515 1 869,840
428	TsF05A	Srijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea	m2	544,000	26,541 24,800	14 438,255 13 491,200

1	2	3	4	5	6	7
		saturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m				
429	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	37,350	126,901 24,401	4 739,760 911,360
Total Retele canalizare.2-10.str.I.Ciorescu.Capitolu 11.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						46 611,310
Incluziv salariu						28 758,080
55. Capitolul 1.2.Tevi						
430	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	373,500	75,832 12,000	28 323,277 4 482,000
Total Capitolul 1.2.Tevi						28 323,277
Incluziv salariu						4 482,000
56. Capitolul 1.3 Materiale pt coloane de cadere						
431	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D 160x4)	m	1,000	75,820 12,000	75,820 12,000
432	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Teu PVC D160)	buc	1,000	74,400 24,400	74,400 24,400
433	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Curba PVC 45* D160)	buc	1,000	69,400 24,400	69,400 24,400
434	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Briga fixare D160)	buc	3,000	46,750 18,000	140,250 54,000
Total Capitolul 1.3						359,870

1	2	3	4	5	6	7
Materiale pt coloane de cadere						
Incluziv salariu						114,800
57. Capitolul 1.4. Camine						
435	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	14,920	1 434,596 554,799	21 404,175 8 277,600
436	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,020	1 005,147 180,000	1 025,250 183,600
437	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)	buc	20,000	403,330 0,000	8 066,600 0,000
438	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-6)	buc	19,000	412,000 0,000	7 828,000 0,000
439	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦ10-9)	buc	22,000	450,000 0,000	9 900,000 0,000
440	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦП1-10-2)	buc	20,000	403,330 0,000	8 066,600 0,000
441	AcE13,14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m,KЦ0-1	buc	50,000	76,000 0,000	3 800,000 0,000
442	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	40,000	37,784 26,000	1 511,360 1 040,000
443	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,240	1 502,308 226,333	360,554 54,320
444	AcE13A1, 14A1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	20,000	1 010,000 0,000	20 200,000 0,000
445	AcE13A	Стремянки	kg	220,160	9,170 0,000	2 018,867 0,000

1	2	3	4	5	6	7
446	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,220	298,327 152,727	65,632 33,600
447	AcE13B	Стоимость закладных деталей МС	kg	567,200	3,250 0,000	1 843,400 0,000
448	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.	t	0,570	305,025 152,772	173,864 87,080
449	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	90,320	11,790 10,200	1 064,910 921,280
Total Capitolul 1.4. Camine						87 329,212
Incluziv salariu						10 597,480
		58. Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=433,26 m2				
450	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	747,000	15,200 6,400	11 354,400 4 780,800
451	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	30,330	126,898 64,000	3 848,820 1 941,120
452	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,780	1 300,000 0,000	1 014,000 0,000
453	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	37,300	167,900 36,000	6 262,670 1 342,800

1	2	3	4	5	6	7
454	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(c учетом 50% возврата щебня)	m3	78,000	187,100 39,600	14 593,800 3 088,800
455	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	433,260	73,649 2,000	31 909,120 866,520
456	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	433,260	93,103 2,000	40 337,980 866,520
Total Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=433,26 m2						109 320,790
Incluziv salariu						12 886,560
59. Capitolul 1.6.Evacuarea gunoiului						
457	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,690	1 300,000 0,000	897,000 0,000
458	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	129,130	5,372 0,000	693,700 0,000
Total Capitolul 1.6.Evacuarea gunoiului						1 590,700
Incluziv salariu						0,000
60. 2-11-1Retele canalizare.str.Titov- Albisoara..Capitolul1.Retele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						
459	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,020	1 025,000 0,000	8 220,500 0,000
460	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren	m3	25,000	82,400 82,400	2 060,000 2 060,000

1	2	3	4	5	6	7
		mijlociu				
461	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	37,200	53,200 53,200	1 979,040 1 979,040
462	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,040	613,000 353,000	24,520 14,120
463	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,890	231,039 0,000	205,625 0,000
464	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,890	1 124,719 0,000	1 001,000 0,000
465	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	150,620	5,372 0,000	809,200 0,000
466	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,890	84,382 14,382	75,100 12,800
467	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	179,000	12,400 12,400	2 219,600 2 219,600
468	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	179,000	34,800 34,800	6 229,200 6 229,200
469	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,970	190,741 0,000	1 138,725 0,000
470	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3	5,970	612,546	3 656,900

1	2	3	4	5	6	7
		successive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv			352,797	2 106,200
471	TsF05A	Sprinjiri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	434,000	26,541 24,800	11 518,745 10 763,200
472	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	35,600	126,900 24,400	4 517,640 868,640
Total 2-11-1Rețele canalizare.str.Titov-Albisoara..Capitolul1.Ret ele de canalizare C1.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						43 655,795
Incluziv salariu						26 252,800
61. Capitolul 1.2.Tevi						
473	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4)	m	356,000	75,832 12,000	26 996,251 4 272,000
Total Capitolul 1.2.Tevi						26 996,251
Incluziv salariu						4 272,000
62. Capitolul 1.3. Camine						
474	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	9,460	1 434,614 554,803	13 571,446 5 248,440
475	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,480	1 005,405 180,000	1 488,000 266,400
476	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)	buc	15,000	403,330 0,000	6 049,950 0,000

1	2	3	4	5	6	7
477	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦ10-6)	buc	19,000	412,000 0,000	7 828,000 0,000
478	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦ10-9)	buc	6,000	450,000 0,000	2 700,000 0,000
479	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦП1-10-2)	buc	15,000	403,330 0,000	6 049,950 0,000
480	AcE13,14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m,КЦ0-1	buc	39,000	76,000 0,000	2 964,000 0,000
481	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Tub prot. pt D160)	buc	29,000	37,785 26,000	1 095,776 754,000
482	AcE13A1, 14A1	Costul capacelor din fonta,tip T	buc	15,000	1 010,000 0,000	15 150,000 0,000
483	AcE13A	Стремянки	kg	181,000	9,170 0,000	1 659,770 0,000
484	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,180	298,489 152,889	53,728 27,520
485	AcE13B	Стоимость закладных деталей МС	kg	388,000	3,250 0,000	1 261,000 0,000
486	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska zakl. detalei.	t	0,390	305,062 152,821	118,974 59,600
487	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	63,320	11,791 10,200	746,580 645,880

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 1.3. Camine						60 737,174
Incluziv salariu						7 001,840
		63. Capitolul 1.4.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=208,22 m2				
488	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	359,000	15,200 <hr/> 6,400	5 456,800 <hr/> 2 297,600
489	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	14,580	126,894 <hr/> 64,000	1 850,120 <hr/> 933,120
490	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,370	1 300,000 <hr/> 0,000	481,000 <hr/> 0,000
491	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	18,000	167,900 <hr/> 36,000	3 022,200 <hr/> 648,000
492	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(c учетом 50% возврата щебня)	m3	37,480	187,100 <hr/> 39,600	7 012,520 <hr/> 1 484,200
493	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	208,220	73,652 <hr/> 2,000	15 335,890 <hr/> 416,440
494	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	208,220	93,109 <hr/> 2,000	19 387,070 <hr/> 416,440
Total Capitolul 1.4.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=208,22 m2						52 545,600
Incluziv salariu						6 195,800
		64. Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=204,74 m2				

1	2	3	4	5	6	7
495	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,370	1 175,676 0,000	435,000 0,000
496	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	17,700	167,900 36,000	2 971,830 637,200
497	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(50% de pietris,reintoarcere)	m3	36,850	187,102 39,601	6 894,710 1 459,280
Total Capitolul 1.5.Demontarea si restabilirea drumului de prundis.S=204,74 m2						10 301,540
Incluziv salariu						2 096,480
		65. Capitolul 1.7.Evacuarea gunoiului				
498	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,520	1 300,000 0,000	676,000 0,000
499	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	91,540	5,372 0,000	491,750 0,000
Total Capitolul 1.7.Evacuarea gunoiului						1 167,750
Incluziv salariu						0,000
		66. 2-12-1.Retele canalizare.C1n.Capitolul1.Retele de canalizare C1n.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.				
500	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,530	1 024,955 0,000	5 668,000 0,000
501	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	17,000	82,400 82,400	1 400,800 1 400,800

1	2	3	4	5	6	7
502	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	37,600	53,200 53,200	2 000,320 2 000,320
503	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,010	612,000 352,000	6,120 3,520
504	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	1,190	231,029 0,000	274,925 0,000
505	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,190	1 124,790 0,000	1 338,500 0,000
506	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	202,000	5,372 0,000	1 085,175 0,000
507	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,190	84,387 14,387	100,420 17,120
508	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	205,000	12,400 12,400	2 542,000 2 542,000
509	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	205,000	34,800 34,800	7 134,000 7 134,000
510	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,830	190,769 0,000	539,875 0,000
511	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3	2,830	612,558 352,806	1 733,540 998,440

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
512	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	105,240	126,900 24,400	13 354,940 2 567,840
Total 2-12-1.Retele canalizare.C1n.Capitolul1 .Retele de canalizare C1n.Capitolul 1.1.Lucrari de terasament.						37 178,615
Incluziv salariu						16 664,040
		67. Capitolul 1.2.Rabocii vhdnoi cotlovan				
513	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,070	1 021,429 0,000	71,500 0,000
514	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	82,400 82,400	82,400 82,400
515	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,000	12,400 12,400	24,800 24,800
516	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,000	34,800 34,800	69,600 69,600
517	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,060	189,583 0,000	11,375 0,000
518	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,060	259,583 0,000	15,575 0,000

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Capitolul					275,250
		1.2.Rabocii vhdnoi cotlovan					
		Incluziv salariu					176,800
		68. Capitolul					
		1.3.Truboprovodnaia armatura					
519	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Vana din fonta cu flanse D80mm)	buc	5,000	1 580,960 22,000	7 904,800 110,000	
520	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm .(Flanse otel D80)	buc	16,000	164,423 23,200	2 630,775 371,200	
		Total Capitolul					10 535,575
		1.3.Truboprovodnaia armatura					
		Incluziv salariu					481,200
		69. Capitolul 1.4.Trubi i fasonnie ciasti					
521	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului(Трубы PE100 SDR17 PN10 D 90x4)	m	877,000	69,132 8,052	60 628,746 7 061,586	
522	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	877,000	0,540 0,190	473,732 166,782	
523	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Vtulca pod flanel D80mm)	buc	16,000	129,000 40,000	2 064,000 640,000	
524	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura	buc	4,000	276,100	1 104,400	

1	2	3	4	5	6	7
		de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Teu PE D90x90mm)			40,000	160,000
525	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Cot PE 90* PN10 D90)	buc	6,000	180,150 40,000	1 080,900 240,000
526	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,500	905,710 308,000	452,855 154,000
Total Capitolul 1.4.Trubi i fasonie ciasti						65 804,633
Incluziv salariu						8 422,368
70. Capitolul 1.5.Trecerea sub drumul auto prin metoda inkisa.						
527	GD59B	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm(Tubul de protectie din teve de otel(pentru teve cu D90) cu D157x5 (2 buc x 12m=24m)	m	24,000	484,875 145,600	11 637,000 3 494,400
528	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	11,830	88,766 32,399	1 050,098 383,280
Total Capitolul 1.5.Trecerea sub drumul auto prin metoda inkisa.						12 687,098
Incluziv salariu						3 877,680
71. Capitolul 1.6.Распределительный колодец Д2000мм-1 шт						
529	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	2,160	1 963,762 447,204	4 241,726 965,960
530	AcE12B1	Elemente din beton armat prefabricat,	buc	1,000	1 080,000	1 080,000

1	2	3	4	5	6	7
		ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m,(KTD-20)			0,000	0,000
531	AcE12B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m,(KT20-9a)	buc	1,000	845,000 0,000	845,000 0,000
532	AcE12B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m,(KT20-9)	buc	1,000	1 010,000 0,000	1 010,000 0,000
533	AcE12B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m,(KTP1-20-2)	buc	1,000	1 080,000 0,000	1 080,000 0,000
534	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m,KI0-1	buc	1,000	76,000 0,000	76,000 0,000
535	AcE14B1	Capac cu rama,tip T	buc	1,000	1 010,000 0,000	1 010,000 0,000
536	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,100	906,750 308,000	90,675 30,800
537	Pret de peata	Стоимость стремянк	kg	20,500	9,170 0,000	187,985 0,000
538	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska stremeanok	t	0,020	297,600 152,000	5,952 3,040
539	Pret de peata	Soedinitelinie elementi MC	kg	15,200	3,250 0,000	49,400 0,000
540	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.Okraska soedinit. elementov.	t	0,020	297,600 152,000	5,952 3,040
541	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire(pod otmostcu)	m3	0,230	296,870 56,000	68,280 12,880
542	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1,900	74,232	141,040

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala			3,600	6,840
543	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane(Затирка колодцев цем.песчаным раствором)	m2	11,300	11,763 10,198	132,920 115,240
Total Capitolul						10 024,930
1.6.Распределительный колодец Д2000мм-1 шт						
Incluziv salariu						1 137,800
		72. Capitolul 1.7.Узел гашения напора.				
544	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Mufa el.sudabila D90mm)	buc	2,000	149,850 40,000	299,700 80,000
545	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Cot PE 90* PN10 D90)	buc	2,000	180,150 40,000	360,300 80,000
546	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Vtulca pod flanel D80mm)	buc	2,000	156,920 40,000	313,840 80,000
547	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm .(Flansa libera D90)	buc	2,000	160,263 23,200	320,527 46,400

1	2	3	4	5	6	7
548	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Fleanet gluhoi D90mm)	buc	2,000	137,000 35,600	274,000 71,200
549	Pret de peata	Шпилька L=300mm	buc	12,000	102,900 0,000	1 234,800 0,000
Total Capitolul 1.7.Узел гашения напора.						2 803,167
Incluziv salariu						357,600
73. Capitolul 1.8.Demontarea si restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=520 m2						
550	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	866,000	15,200 6,400	13 163,200 5 542,400
551	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	36,380	126,902 64,000	4 616,695 2 328,320
552	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,940	1 300,000 0,000	1 222,000 0,000
553	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	52,000	167,900 36,000	8 730,800 1 872,000
554	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(c учетом 50% возврата щебня)	m3	93,530	187,101 39,600	17 499,550 3 703,800
555	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	520,000	73,650 2,000	38 298,000 1 040,000
556	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	520,000	93,105 2,000	48 414,600 1 040,000
Total Capitolul 1.8.Demontarea si						131 944,845

1	2	3	4	5	6	7
restabilirea drumurilor din asfaltobeton.S=520 m2						
Incluziv salariu						15 526,520
		74. Capitolul 1.9.Evacuarea gunoiului				
557	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,320	1 300,000 <hr/> 0,000	1 716,000 <hr/> 0,000
558	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	235,000	5,373 <hr/> 0,000	1 262,625 <hr/> 0,000
Total Capitolul 1.9.Evacuarea gunoiului						2 978,625
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		3 341 649,181	
ASM			22,50 %		162 379,118	
Total			100,00 +		3 504 028,299	
Cheltuieli de regie			7,00 %		245 281,981	
Total			100,00 +		3 749 310,280	
Beneficiu de deviz			3,00 %		112 479,308	
Total			100,00 +		3 861 789,588	
TVA			20,00 %		772 357,918	
Total			100,00 +		4 634 147,506	

4 634 147,5
06
721 684,968

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)