

**Lucrari de protectie anticoroziva a acoperisului
rezervorului de pacura Nr. 4 de tip PBC-20.000,
Sursa-1 din str. M. Manole, 3**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 600 985,46 lei

Intocmit in prețuri curente 29.05.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	1 710,00	13,40 11,90	22 906,82 20 341,82
2	RpIzF05A	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri, executate cu stabilizator de rugina-solutie care realizeaza stoparea procesului de rugina, desprafuirea si degresarea cu solventi organici	m2	1 710,00	53,43 33,99	91 361,44 58 119,48
3	RpIzA05H 1	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email siliconic bronz-aluminiu Email Coloriks Aliminium+300 (un strat grund GF-021 si un strat de email Coloriks Aliminium+300), pentru executie mecanizata	m2	1 710,00	144,60 105,36	247 259,37 180 170,39
		<i>Total</i>	lei			361 527,63
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				361 527,63 258 631,69

	Total	lei	361 527,63
	Asigurari sociale	24 %	62 071,61
	Transportarea materialelor	5 %	3 693,01
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,5 %	1 107,90
	Total		428 400,15
	Cheltuieli de regie	13,5 %	57 834,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total				486 234,18
		Beneficiu de deviz	3 %			14 587,03
		Total				500 821,21
		TVA	20 %			100 164,25
		Total deviz:				600 985,46
		Inclisiv salariu				258 631,69


Intocmit

SRL GAZENERGOEXPERT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



POef

**Lucrari de protectie anticoroziva a acoperisului
rezervorului de pacura Nr. 4 de tip PBC-20.000,
Sursa-1 din str. M. Manole, 3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 600 985,46 lei

Intocmit in prețuri curente 29.05.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	307,80	84,97	26 153,77
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 145,70	84,97	97 350,13
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 590,30	84,97	135 127,79
		Total manopera				258 631,69

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	176,12	5,00	880,60
2.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	246,58	32,17	7 932,48
3.	24301161081001	Email Coloriks Aliminium+300	kg	269,48	89,23	24 045,70
4.	24302261010011	Grund pt. rugina	kg	463,22	64,00	29 646,08
5.	24302261010761	Grund GF-021	kg	214,88	36,35	7 810,89
6.	2430226109250	Diluant 510 D.005-11 S 3123-80	kg	35,23	27,80	979,39
7.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	513,00	5,00	2 565,00
		Total materiale de construcții				73 860,14

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	256,50	90,00	23 085,00
2.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	68,40	52,00	3 556,80
3.	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	34,20	70,00	2 394,00
		Total utilaje de construcții				29 035,80

Total	lei	361 527,63
Asigurari sociale	24 %	62 071,61
Transportarea materialelor	5 %	3 693,01
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,5 %	1 107,90
Total		428 400,15
Cheltuieli de regie	13,5 %	57 834,03

Total		486 234,18
Beneficiu de deviz	3 %	14 587,03
Total		500 821,21
TVA	20 %	100 164,25

Total deviz:

600 985,46


Intocmit

SRL GAZENERGOEXPERT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Red

Investitor

Obiect

Lucrari de protectie anticoroziva a acoperisului rezervorului de
pacura Nr. 4 de tip PBC-20.000, Sursa-1 din str. M. Manole, 3

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de constructii
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi 29.05.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			22 906,82
2	RplzF05A	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri, executate cu stabilizator de rugina-solutie care realizeaza stoparea procesului de rugina, desprafuirea si degresarea cu solventi organici	m2			53,43
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,1800	84,97	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	84,97	18,69
	24302261010011	Grund pt. rugina	kg	0,2630	64,00	17,34
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0400	32,17	1,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,26
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	52,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			91 361,44
3	RplzA05H1	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email siliconic bronz-aluminiu Email Coloriks Aluminium+300 (un strat grund GF-021 si un strat de email Coloriks Aluminium+300), pentru executie mecanizata	m2			144,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6700	84,97	56,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5700	84,97	48,43
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,1000	32,17	3,31
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,26
	24302261010761	Grund GF-021	kg	0,1220	36,35	4,57
	24301161081001	Email Coloriks Aluminium+300	kg	0,1530	89,23	14,06
	2430226109250	Diluant 510 D.005-11 S 3123-80	kg	0,0200	27,80	0,57
	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	0,0200	70,00	1,40
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0300	52,00	1,56
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1500	90,00	13,50
		<i>Total</i>	lei			247 259,37

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor



SRI GAZENERGOEXPERT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.