

**Lucrari de reparatie capitala a sectiei  
Cardiologie. IMSP Spital de Stat,  
mun.Chisinau, str. Drumul  
viilor,34**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 2-1-4 Telefon, Semn  
Comunicatie telefonice si semnalizare (Capitolul 10, pnct.203-270)**

Valoarea de deviz 132 350,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 10 Comunicatiile telefonice si de semnalizare (punct203-270)</b> <b>1.1. 10.1 Lucrari de montare</b> <b>1.1.1. 10-1-1 Retea de cabluri structurata</b>				
1	10-06-037-05	p203 Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 6400*600 - DULAP de perete 19", inaltime 15U, usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,000	133,79 123,60	133,79 123,60
2	11-04-008-01	p204 Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 - Comutator Swich 24*1GRJ45 ports and 2/10G SFP+ports	buc	1,000	62,80 61,80	62,80 61,80
3	11-04-008-01	p205 Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 - Patch-panel 19" IU cat.6 24 porturi	buc	1,000	62,80 61,80	62,80 61,80
4	11-04-008-01	p206 Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 - Comutator Swich 16x1GRJ45 ports and 2/10G SFP+ports	buc	1,000	62,80 61,80	62,80 61,80
5	11-04-008-01	p207 Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 - Patch-panel 19" IU cat.6 24 porturi	buc	1,000	62,80 61,80	62,80 61,80
6	11-04-008-01	p208 Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 - Organaizer cabluri IU	buc	2,000	62,80 61,80	125,60 123,60
7	11-04-008-01	p209 Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 - FILTRE de retea din 8 prize 19" Eurostandart,IU	buc	1,000	62,80 61,80	62,80 61,80
8	11-04-008-01	p210 Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 - Modul de ventilatie cu termostat IU	buc	1,000	62,80 61,80	62,80 61,80
9	10-02-	p211 Dispozitive pentru convorbiri	buc	1,000	640,37	640,37

1	2	3	4	5	6	7
	016-06	(comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare - Dispozitiv de alimentare garantata 1000w,2U			606,00	606,00
10	10-04-066-07	p212 Aparataj de perete: Priza cu 2 module 2RJ-45	buc	6,000	60,09 60,00	360,57 360,00
11	Pret	p213 Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45	buc	6,000	134,00 0,00	804,00 0,00
12	10-04-066-07	p214 Aparataj de perete: Priza cu 1 module 2RJ-45	buc	6,000	60,09 60,00	360,57 360,00
13	Pret	p215 Priza date retea cu 1 module cu rama in set 2RJ-45	buc	6,000	134,00 0,00	804,00 0,00
14	10-01-051-28	p216 Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc	1,800	306,04 306,00	550,88 550,80
15	Pret	p217 Conector RJ-45 UTP, cat.6	buc	18,000	2,60 0,00	46,80 0,00
16	10-06-037-12	p218 Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza	100 buc.	0,120	1 506,42 1 483,00	180,77 177,96
17	Pret	p219 Cutie de montaj diam.50 "Eurodoza"	buc	12,000	4,17 0,00	50,04 0,00
18	08-02-412-2	p220 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	11,000	410,97 404,40	4 520,62 4 448,40
19	Pret	p221 Cablu cu conductoare din cupru UTP,cat.6	m	800,000	10,00 0,00	8 000,00 0,00
20	Pret	p222 Cablu din fibra optica FO 2	m	300,000	3,33 0,00	999,00 0,00
21	Pret	p223 Cablu de legatura UTP, cat.6 0.5m(patch-cord)	buc	18,000	25,00 0,00	450,00 0,00
22	Pret	p224 Cablu de legatura UTP, cat.6 1.5m(patch-cord)	buc	18,000	37,33 0,00	671,94 0,00
23	10-01-051-28	p225 Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc	0,400	306,05 306,00	122,42 122,40
24	Pret	p226 Conector optic	buc	4,000	17,73	70,92

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
25	Pret	p227 Cablu de legatura optic 0.5m-1m (patch-cord)	buc	2,000	79,00	158,00
					0,00	0,00
26	Pret	p228 Set p/u impamintare TE	buc	1,000	2 082,00	2 082,00
					0,00	0,00
27	10-06-037-12	p229 Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc.	0,100	1 506,30	150,63
					1 483,20	148,32
28	Pret	p230 Cutie de montaj de podea	buc	10,000	776,00	7 760,00
					0,00	0,00
29	08-02-410-1	p231 Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,750	1 159,32	869,49
					1 002,00	751,50
30	Pret	p232 Teava de polietilena PE de presiune inalta diam.25mm	m	75,000	10,83	812,25
					0,00	0,00
31	08-02-409-1	p233Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2 173,30	1 086,65
					1 428,00	714,00
32	Pret	p234 Teava de polivinilhlorid PVC diam.25mm	m	50,000	11,21	560,50
					0,00	0,00
33	08-02-409-2	p235 Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,040	3 049,25	121,97
					2 064,00	82,56
34	Pret	p236 Teava de polivinilhlorid PVC diam.40mm	m	4,000	26,38	105,52
					0,00	0,00
35	10-01-038-01	p237 Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan	m	35,000	193,10	6 758,63
					137,40	4 809,00
36	Pret	p238 Jgheab metalic din tabla perforata 50*50*3000	m	35,000	44,79	1 567,65
					0,00	0,00
37	08-02-390-1	p239 Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm. Normele cu valoare 0(zero) se determina dupa proiect	100 m	1,700	1 274,20	2 166,14
					977,40	1 661,58
38	Pret	p240 Canal cablu din plastic ighifug	m	170,000	68,85	11 704,50
					0,00	0,00
39	08-02-406-1	p241 Constructii metalice	t	0,005	37 580,00	187,90
					16 020,00	80,10

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total 10-1-1 Retea de cabluri structurata</b>						<b>55 360,92</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 490,62</b>
		<b>1.1.2. 10.1.2 Retea de telefoane</b>				
40	Pret	p242 Aparat telefonic Panasonic	buc	5,000	290,00 0,00	1 450,00 0,00
41	10-04-066-07	p243 Aparataj de perete: Priza (RJ-11)	buc	5,000	60,10 60,00	300,49 300,00
42	Pret	p244 Priza retea de telefoane RJ-11	buc	5,000	56,00 0,00	280,00 0,00
43	10-06-037-12	p245 Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza	100 buc.	0,050	1 507,20 1 483,20	75,36 74,16
44	Pret	p246 Cutie de montaj diam.50mm"Eurodoza"	buc	5,000	4,17 0,00	20,85 0,00
45	Pret	p247 Rama ordinara cu un modul RJ11	buc	5,000	29,30 0,00	146,50 0,00
46	10-01-051-28	p248 Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc	0,050	306,00 306,00	15,30 15,30
47	Pret	p249 Conector RJ11 UTP, cat.5e	buc	5,000	2,65 0,00	13,25 0,00
48	Pret	p250 Cablu patch-cord 1.5m, cupru, UTP cat.6	buc	5,000	37,33 0,00	186,65 0,00
49	08-02-412-2	p251 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,000	410,95 404,40	1 643,81 1 617,60
50	Pret	p252 Cablu cu conductoare din cupru UTP cat.5e10*2*24AWG	m	150,000	18,00 0,00	2 700,00 0,00
51	Pret	p253 Cablu cu conductoare din cupru UTP cat.6	m	250,000	5,00 0,00	1 250,00 0,00
<b>Total 10.1.2 Retea de telefoane</b>						<b>8 082,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 007,06</b>
		<b>1.1.3. 10.1.3 Instalatii de ceasoficare</b>				
52	10-08-	p254 Ceasornice digitale electronice	buc	6,000	120,00	720,01

1	2	3	4	5	6	7
	020-01	suspendate			120,00	720,00
53	Pret	p255 Ceasuri autonome de perete	buc	6,000	207,00	1 242,00
					0,00	0,00
54	Pret	p256 Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	6,000	45,80	274,80
					0,00	0,00
<b>Total 10.1.3 Instalatii de ceasoficare</b>						<b>2 236,81</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>720,00</b>
		<b>1.1.4. 10.1.4 Sistemul de translare radio</b>				
55	10-08-003-04	p257 Dispozitive de ultrasunet: convertizor (radiator sau receptor)	buc	1,000	304,61	304,61
					300,00	300,00
56	Pret	p258 Sursa de alimentare autonoma	buc	1,000	183,33	183,33
					0,00	0,00
57	Pret	p259 Dinamic FM	buc	1,000	440,00	440,00
					0,00	0,00
<b>Total 10.1.4 Sistemul de translare radio</b>						<b>927,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>300,00</b>
		Cheltuieli directe	lei			66 607,88
		Asigurarea sociale	24,00 %			4 444,24
		Transport	1,00 %			469,03
		Total	100,00 +			71 521,15
		Cheltuieli de regie	38,00 %			7 036,72
		Beneficiu	1,00 %			785,58
<b>Total 10.1 Lucrari de montare</b>						<b>79 343,45</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 517,68</b>
		<b>1.2. 10.2 Utilaj</b>				
		<b>1.2.1. 10.2.1 Retea de cabluri strucutrata</b>				
58	Pret	p260 Dulap de perete 9", inaltimea 15U,600*600,usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,000	2 426,00	2 426,00
					0,00	0,00
59	Pret	p261 Comutator Switch 24*1G RJ45 portsand 2/10G SFP+ports	buc	1,000	4 600,00	4 600,00
					0,00	0,00
60	Pret	p262 Patch-panel 19" IU cat.6,	buc	1,000	690,66	690,66

1	2	3	4	5	6	7
		24porturi			0,00	0,00
61	Pret	p263 Comutator Switch 16*1G RJ45 portsand 2/10G SFP+ports	buc	1,000	2 928,00	2 928,00
					0,00	0,00
62	Pret	p264 Patch-panel 19" IU cat.6, 16porturi	buc	1,000	634,16	634,16
					0,00	0,00
63	Pret	p265 Organaizer cablu IU	buc	2,000	120,83	241,66
					0,00	0,00
64	Pret	p266 Filtru de retea din 8 prize 19" Eurostandart IU	buc	1,000	326,00	326,00
					0,00	0,00
65	Pret	p267 Modul de ventilatie cu termostat IU	buc	1,000	802,00	802,00
					0,00	0,00
66	Pret	p268 Transceiver 10G, LC SR	buc	4,000	1 150,00	4 600,00
					0,00	0,00
67	Pret	p269 Dispozitiv de alimentare garanta 1000W,2U	buc	1,000	9 665,00	9 665,00
					0,00	0,00
68	Pret	p270 Software-ul	buc	1,000	4 035,00	4 035,00
					0,00	0,00
<b>Total 10.2.1 Retea de cabluri strucutrata</b>						<b>30 948,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total 10.2 Utilaj</b>						<b>30 948,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total 10 Comunicatiile telefonice si de semnalizare (punct203-270)</b>						<b>110 291,93</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 517,68</b>
Cheltuieli directe			lei		110 291,93	
Toal			100,00 +		110 291,93	
TVA			20,00 %		22 058,39	

**Total deviz: 132 350,32**  
**Incluziv salariu 18 517,68**