

**Reabilitarea IMSP Centrul de  
Sanatate Sculeni, reparatia  
acoperisului, termoizolarea  
fatadelor si inlocuirea timplariei  
imobilului situata din com.  
Sculeni, raionul Ungheni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca SA  
demontare).**

Valoarea de deviz 35 726,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	262,350	33,10 32,40	8 683,78 8 500,14
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	262,350	9,15 8,10	2 400,49 2 125,00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	262,350	20,00 17,55	5 247,03 4 604,26
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	42,960	14,02 13,50	602,50 579,96
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	16,650	55,80 45,90	929,08 764,24

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	138,800	16,02 13,50	2 224,27 1 873,80
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	9,400	183,25 177,75	1 722,55 1 670,85
8		Moloz	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,200	1 690,00 0,00	338,00 0,00
10	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,200	24,75 24,75	202,95 202,95
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	41,000	47,70 0,00	1 955,70 0,00

	Total	lei	24 306,35
	Asigurarea sociala	24,00 %	4 877,09
	Cheltuieli de transport	1,00 %	1,83
	Total	100,00 +	29 185,27
	Cheltuieli de regie	1,00 %	291,85
	Total	100,00 +	29 477,12
	Beneficiu de deviz	1,00 %	294,77
	Total	100,00 +	29 771,89
	TVA	20,00 %	5 954,38
	<b>Total deviz:</b>		<b>35 726,27</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>		<b>20 321,20</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea IMSP Centrul de  
Sanatate Sculeni, reparatia  
acoperisului, termoizolarea  
fatadelor si inlocuirea timplariei  
imobilului situata din com.  
Sculeni, raionul Ungheni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca SA  
demontare).**

**Valoarea de deviz 35 726,27 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,230	45,00	190,35
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	103,513	45,00	4 658,09
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	20,820	45,00	936,90
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	16,983	45,00	764,24
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	94,446	45,00	4 250,07
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,510	45,00	202,95
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	207,080	45,00	9 318,60
<b>Total manopera</b>						<b>20 321,20</b>

**Materiale:**

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,333	5,00	1,67
2.	4100126202818	Apa	m3	8,068	22,50	181,53
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>183,20</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	27,632	35,00	967,12
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,799	35,00	377,96
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	4,662	35,00	163,17
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,520	650,00	338,00
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,346	450,00	1 955,70
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>3 801,95</b>

Total	lei	24 306,35
Asigurarea sociala	24,00 %	4 877,09
Cheltuieli de transport	1,00 %	1,83
Total	100,00 +	29 185,27
Cheltuieli de regie	1,00 %	291,85

Total	100,00 +	29 477,12
Beneficiu de deviz	1,00 %	294,77
Total	100,00 +	29 771,89
TVA	20,00 %	5 954,38

**Total deviz:**

**35 726,27**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea IMSP Centrul de Sanatate Sculeni, reparatia acoperisului, termoizolarea fatadelor si inlocuirea timplariei imobilului situata din com. Sculeni, raionul Ungheni**      **Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			33,10 32,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	45,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,15 8,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	45,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	45,00	4,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			20,00 17,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	45,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	45,00	4,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,00	2,45
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			14,02 13,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	35,00	0,52
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			55,80 45,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	45,00	45,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,80
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,02 13,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,40
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			183,25 177,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	45,00	157,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,50	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,80
8		Moloz	buc			0,00 0,00
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			1 690,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	650,00	1 690,00
10	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	45,00	24,75
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,70
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.