

**Consiliul Raional Donduseni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
**L75 R14 -- Drum de acces spre satul Arionesti**

Valoarea de deviz 857 179 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,0000	992,75 0,00	992,75 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,0000	799,50 0,00	799,50 0,00
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	160,0000	14,82 0,00	2 371,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 163,45
		<b>Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>				<b>4 163,45</b>
		<b>2. L=440m, a=5m</b>				
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	22,0000	36,30 0,00	798,60 0,00
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	330,0000	394,34 18,22	130 133,52 6 011,28

1	2	3	4	5	6	7
6	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 200,0000	97,05 3,64	213 515,04 8 015,04
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6600	9 219,14 0,00	6 084,63 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 200,0000	121,21 1,52	266 672,58 3 339,60
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,0000	31,50 0,96	15 748,68 481,21
		<i>Total</i>	Lei			632 953,05
		<b>Total L=440m, a=5m Inclusiv salariu</b>				<b>632 953,05 17 847,13</b>

	Total	Lei	637 119
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	4 016
	Total		641 135
	Cheltueli transportare	2,5 %	14 393
	Total		655 528
	Cheltueli de regie	6 %	39 332
	Total		694 860
	Beneficiu de deviz	2,8 %	19 456
	Total		714 316
	TVA	20 %	142 863
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>857 179 17 847</b>

Intocmit

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse**  
**L75 R14 -- Drum de acces spre satul Arionesti**

**Valoarea de deviz 857 179 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	198,0000	30,36	6 011,28
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	374,0000	30,36	11 354,64
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,8500	30,36	481,21
		<b>Total manopera</b>				<b>17 847</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	206,8000	938,62	194 106,62
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	206,8000	1 189,00	245 885,20
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	66,9900	219,00	14 670,81
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	63,0000	219,00	13 797,00
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	402,2700	219,00	88 097,13
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	13,2000	925,00	12 210,00
7.	23203226000401	Bitum	t	0,6798	8 888,00	6 042,06
8.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	24,2000	18,21	440,68
9.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	24,2000	18,21	440,68
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	53,0000	0,50	26,50
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>575 717</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1980	215,00	42,57
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,1290	275,00	6 085,47
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,8850	195,00	2 317,58
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	121,6600	195,00	23 723,70
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,5000	155,00	852,50
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,6600	545,00	6 354,70
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	390,00	799,50
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,1600	195,00	2 371,20
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,4350	185,00	1 005,47

		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>43 555</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	Lei	637 119
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	4 016
Total		641 135
Cheltueli transportare	2,5 %	14 393
Total		655 528
Cheltueli de regie	6 %	39 332
Total		694 860
Beneficiu de deviz	2,8 %	19 456
Total		714 316
TVA	20 %	142 863

**Total deviz: 857 179**

Intocmit

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Consiliul Raional Donduseni

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			992,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	275,00	992,75
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			799,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	390,00	799,50
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			14,82
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	195,00	14,82
		<b>2. L=440m, a=5m</b>				
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			36,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	275,00	36,30
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=15 cm	m3			394,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,36	18,22
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	219,00	44,46
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	219,00	266,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,50	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	275,00	11,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	195,00	50,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	185,00	2,77
6	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			97,05
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	30,36	3,64
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	938,62	88,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	925,00	2,77
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	18,21	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	195,00	2,20
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 219,14
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 888,00	9 154,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	215,00	64,50
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121,21
						1,52

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,36	1,52
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 189,00	111,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	925,00	2,77
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,21	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	195,00	1,03
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	195,00	1,03
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	545,00	2,89
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			31,50 ----- 0,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	30,36	0,96
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	219,00	27,59
	4100116202806	Apa industrialala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,50	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	275,00	0,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	185,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	155,00	1,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	195,00	0,09

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.