

CAIET DE SARCINI

Bunuri/Servicii: Construcția unui sector de drum cu lungimea de $L=0.90$ km, din intravilanul satului Feștelita-acces spre agenți agro-economici. Trasa -I $L=0.56$ km din s. Feștelita r-ul Ștefan Vodă

Autoritatea contractantă: Primăria Feștelița, raionul Ștefan Vodă

1. Descriere generală Obiectul achiziției constă în executarea lucrărilor de reabilitare a sectoarelor de drum cu lungimea totală de 0.56 km pe străzile principale din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă. Lucrările vor fi realizate conform devizului de cheltuieli anexat, excluzând volumele aferente Sectorului 2, Etapa 2, paginile 15–29 din Album □filecite□turn0file0□. Localizarea proiectului: străzile Ștefan cel Mare și Sfânt, satul Feștelița, MD-4220 Populație deservită: 1 960 locuitori Termen de executare: maximum 120 zile calendaristice de la semnarea contractului
2. Informații privind proiectarea Prestatorul va realiza lucrările în conformitate cu proiectul tehnic avizat și devizul de cheltuieli (CP L.01.01-2012), actualizat cu prețurile Q2 2025. Orice ajustări vor fi integrate prin acte adiționale după semnarea contractului.
3. Reglementări tehnice și standarde utilizate Documentația și execuția lucrărilor se vor conforma:
 - Catalogului național de prețuri pentru documentații urbanistice și devizele de lucrări CP L.01.01-2012
 - Normativelor tehnice naționale și standardelor în vigoare pentru proiectarea și execuția drumurilor locale (HG 152/2022, NCM B.01.05:2019)
 - Regulamentelor de siguranță rutieră și marcaje adoptate de Agenția Națională Transport Auto.
4. Etapele serviciului A. Lucrări pregătitoare:
 - Actualizare proiect tehnic și deviz pe baza ofertelor de preț; organizare șantier (delimitare zonă de lucru, panouri informative)B. Execuție lucrări:
 - Consolidare strat de fundație și stabilizare; strat binder și strat de uzură din mixtură asfaltică S50 pe lățimea de 5,5 m;
 - Amenajare acostamente și rigole; reabilitare trotuare pe sectoarele indicate;
 - Montaj semnalizare rutieră și marcaje termo-reflectorizante.C. Lucrări de finisare:
 - Curățare șantier și eliminare deșeuri;
 - Verificare calitate și rectificarea eventualelor neconformități.D. Recepție lucrări:
 - Recepție parțială și recepție finală cu comisie mixtă beneficiar–antreprenor;
 - Predare documentație de execuție și rapoarte tehnice.
5. Cerințe administrative
 - Livrarea documentației în format electronic (PDF, DWG) și tipărit (minimum 3 exemplare);
 - Participarea la minim 2 sesiuni de consultări publice cu comunitatea;
 - Termene de predare: etapă intermediară (60 zile) și predarea finală (120 zile).
6. Condiții de livrare și garanții
 - Garanție pentru lucrări: minimum 12 luni de la recepția finală;
 - Remedierea viciilor ascunse în termen de 10 zile lucrătoare de la notificare;
 - Prestatorul este responsabil pentru toate autorizațiile și avizele necesare.

7. Prezentarea ofertelor și evaluarea

- Oferta tehnică: metodologie de lucru, calendar de activități, echipa propusă și experiența în proiecte similare;
- Oferta financiară: deviz detaliat pe cantități și prețuri unitare;
- Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut care respectă cerințele tehnice și standardele minime;
- Se aplică Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și regulamentul mică de achiziții de valoare mică.

8. Documente obligatorii

- Extras actualizat din Registrul de Stat al Întreprinderilor;
- Certificat privind neafllarea în proceduri de insolabilitate;
- Licență valabilă pentru execuția lucrărilor de drumuri;
- CV-urile detaliate ale experților cheie (inginer rutier, inginer geotehnic etc.);
- Declarație pe propria răspundere privind respectarea cerințelor caietului de sarcini;
- Portofoliu de proiecte similare finalizate în ultimii 3 ani.

Notă: Volumul de lucrări pentru achiziții este anexat. Excluderea documentelor aferente Sectorului 2, Etapa 2 (pag. 15–29) din Album trebuie respectată integral.