

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr.58

de achiziționare a serviciilor de valoare mică

Cod CPV: 45261910-6

“15” mai 2019

mun. Chişinău

Beneficiar	Prestator
I.P., „Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”, în persoana Directorului, dlui Alexei FRUNZA, care acționează în baza Statutului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 950 din 03.10.2018, denumită în continuare <i>Beneficiar</i> , înregistrat în Registrul de Stat cu nr. 1006601001045 din 27.10.2006, pe de o parte,	„STACI GRUP” S.R.L, reprezentată prin Directorul, dl Ecaterina PELIVAN, denumită în continuare <i>Prestator</i> , înregistrat în Registrul de stat cu nr. <u>1011600005156</u> , TVA- 0607764 pe de o parte,

ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea lucrărilor de reparații a acoperișului din membrane bituminoase și pavajului afectat de scurgerea apelor pluviale, IT-Relax, or.Vadul lui Vodă, mun.Chişinău, denumite în continuare Servicii, conform achizițiilor publice de valoare mică.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația lucrărilor;
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Lucrarile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a executării lucrărilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a executa Lucrarile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Lucrarile executate de Prestator.

2. Termeni de garanție și condiții de prestare

2.1 Termenul de garanție a lucrărilor executate de către prestator constituie 5 ani din momentul semnării actului lucrărilor îndeplinite.

2.2 Executarea Lucrarilor se efectuează de către Prestator la obiectele Direcției generale cu întocmirea actului de îndeplinire a lucrărilor.

2.3 Prestatorul se obligă să execute lucrarile conform tarifelor în vigoare la data solicitării de către Beneficiar, în termen de 45 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria Teritorială Chisinau.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Lucrarilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: *119875,78 lei (Una sută nouăsprezece mii opt sute șaptezeci și cinci lei, 78 bani) MDL.*

3.3. Achitarea plăților pentru Lucrarile executate se va efectua în lei moldovenești, după prestarea lucrărilor.

3.4. Achitarea se efectuează în baza actului de îndeplinire a lucrărilor și a facturii fiscale, în termen de 10 zile bancare de la data semnării acestuia de către ambele părți.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră executate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) Lucrările corespund informației indicate în Specificația lucrărilor și termenul executării conform punctului 2.3. al prezentului Contract;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original de act care se consideră îndeplinite după semnarea de către ambele părți și un exemplar original al facturii fiscale odată cu executarea Lucrarilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4. corespunzător numărului de zile de întârziere.

5. Standarde

5.1. Lucrarile executate în baza contractului vor respecta standardele în vigoare.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:
- să execute Lucrarile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 1 zi, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea executării Lucrărilor;
 - să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - să asigure integritatea și calitatea Lucrărilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.
- 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
- să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - să asigure achitarea Lucrărilor executate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

- 8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
- Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a executa Lucrarile prevăzute în prezentul Contract;
 - Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de executare stabilite;
 - Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
 - Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.
- 8.3. Partea inițiatore a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- 8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatore va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor executate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor executate sunt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului lucrările neexecutate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1 Pentru refuzul de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.2 Pentru executarea cu întârziere a Lucrărilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 25 % din suma totală a prezentului Contract.

11. Dispoziții finale

11.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

11.2 De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4 Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, având aceeași forță juridică, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru Prestator.

11.6 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria teritorială Chișinău, fiind valabil până la îndeplinire tuturor obligațiilor asumate de Părți, dar nu va depăși termenul limită – 31 decembrie 2019.

11.7 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "15" mai 2019.

11.8 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Beneficiar	Prestator
I. P., „Direcția generală pentru administrarea plăților Guvernului Republicii Moldova”	„STACI GRUP” S.R.L.
DIR GEN ADM CLAD GUPER RM	
Adresa poștală: MD-2033, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1	Adresa: MD-2059, mun. Chișinău, str. Podgorenilor, nr. 97
Telefon: 250-288, 250-289	Telefon: 022*46*34*90
IBAN: MD73TRPBAA222500A00510AC	IBAN: MD79ML000000002251329136
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat	Adresa sediului: mun. Chișinău, str. Podgorenilor, nr. 97
Adresa poștală a băncii: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7	Adresa băncii: BC „Moldindconbank” SA, filiala INVEST
Cod: PREZ MD 2X	Cod: MOLDMD2X329
Cod fiscal: 1006601001045	Cod fiscal: 1011600005156, TVA 0607764


Semnăturile părților:

Beneficiar

Director general:

[Signature]

Alexei FIȘUNZA




Prestator

Director:

[Signature]

L.S.

„Ecaterina PĂLIVAN” S.R.L.



Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

REPUBLICA MOLDOVA MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALA CHIȘINĂU
BUGETUL DE STAT

7 23. MAI 2019

Nr. de înregistrare: 2019-00000097
Contract:
Semnatul: *[Signature]*

COORDONAT	
Juridic	<i>[Signature]</i>
Economic	<i>[Signature]</i>
Contabil	<i>[Signature]</i>
Tehtnic	
Specialist executant	<i>[Signature]</i>



Antreprenor Staci Grup SRL
 (denumirea)

Investitor Directia generala p/u administrarea
 cladirilor Guvernului RM
 (denumirea)

Obiect **Cladirea administrative.Lucrari de
 reparatii a acoperisului din membrane
 bituminoase si pavajului afectat de
 scurgerea apelor pluviale, IT-Relax,or
 Vadul lui Voda .mun.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate

119 875,78 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe mar 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale 1.1. Cladirea administrativa.Lucrari de reparatii a acoperisului din membrane bituminoase				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	27,690	41,604 41,514	1 152,003 1 149,510
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	9,968	57,66	574,755
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	9,968	57,66	574,755
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,554	4,50	2,493
2	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.(Copertina)	m2	11,000	50,853 50,741	559,386 558,148
	71240100107 00	Dulgher	h-om	4,840	57,66	279,074
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,840	57,66	279,074
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,275	4,50	1,238
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane	m2	129,260	38,902 38,632	5 028,488 4 993,586

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase in unul sau doua straturi				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	60,752	57,66	3 502,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,852	57,66	1 490,626
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,756	4,50	34,902
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,000	15,613 15,568	46,840 46,705
	7122050013400	Zidar	h-om	0,360	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	57,66	25,947
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030	4,50	0,135
5	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	3,000	135,386 117,627	406,159 352,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,010	57,66	288,877
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,110	57,66	64,003
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,072	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,710	1,38	39,620
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,081	165,00	13,365
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021	0,00	0,000
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,024	10,00	0,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	4,50	0,054
6	RpCK33C	Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastare in perete, in camere mai mari de 16 mp	m	46,150	54,111 48,434	2 497,228 2 235,248
	7123010010200	Betonist	h-om	34,151	57,66	1 969,147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,615	57,66	266,101
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	138,450	1,38	191,061
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,369	165,00	60,885
	41001162028	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,102	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	18					
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,323	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,692	10,00	6,920
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,692	4,50	3,114
7	RpCK01B k=1.66	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea sapei mediu de 5cm).10% din suprafata totala	m2	30,000	92,281 48,434	2 768,416 1 453,032
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,800	57,66	968,688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,400	57,66	484,344
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	654,870	1,38	903,721
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,092	165,00	345,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,498	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,643	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,976	10,00	59,760
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,494	4,50	6,723
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	92,330	5,308 2,306	490,054 212,938
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,693	57,66	212,938
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	27,699	10,00	276,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,092	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,028	4,50	0,126
9	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2	92,330	86,630 50,741	7 998,578 4 684,875
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	67,401	57,66	3 886,342
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,849	57,66	798,533
	26821326004	Membrane bituminoase Bipoli	m2	112,019	27,00	3 024,513

1	2	3	4	5	6	7
	70-0	primu strat EPP				
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	29,222	8,98	262,414
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	4,617	4,50	20,776
	29211400076 81	Arzator cu flacăra	h-ut	0,923	6,50	6,000
10	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (stratu doi de membrană-Bipoli pe baza de poliester)	m2	92,330	97,550 50,741	9 006,749 4 684,875
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	67,401	57,66	3 886,342
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	13,849	57,66	798,533
	26821326004 70-1	Membrane bituminoase Bipoli stratul doi EKP	m2	112,019	36,00	4 032,684
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	29,222	8,98	262,414
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	4,617	4,50	20,776
	29211400076 81	Arzator cu flacăra	h-ut	0,923	6,50	6,000
11	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (suprafeți verticale)	m2	36,920	5,308 2,307	195,973 85,164
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	1,477	57,66	85,164
	24133173460 00	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	11,076	10,00	110,760
	41001162028 18	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,037	0,00	0,000
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,011	4,50	0,049
12	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (primul strat de membrană-Bipoli pe baza de poliester) la racordări. Suprafețe verticale.	m2	36,920	86,631 50,741	3 198,420 1 873,373
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	26,952	57,66	1 554,052
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	5,538	57,66	319,321
	26821326004 70-0	Membrane bituminoase Bipoli	m2	44,793	27,00	1 209,411

1	2	3	4	5	6	7
		primu strat EPP				
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	11,685	8,98	104,931
	29221400067 02	Macara de fereastr	h-ut	1,846	4,50	8,307
	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut	0,369	6,50	2,398
13	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat doi de membrane-Bipoli pe baza de poliester) la racordari.Suprafete verticale.	m2	36,920	97,550 50,741	3 601,557 1 873,373
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	26,952	57,66	1 554,052
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	5,538	57,66	319,321
	26821326004 70-1	Membrane bituminoase Bipoli stratul doi EKP	m2	44,793	36,00	1 612,548
	11202062010 35	Gaz metan in butelii	kg	11,685	8,98	104,931
	29221400067 02	Macara de fereastr	h-ut	1,846	4,50	8,307
	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut	0,369	6,50	2,398
14	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu	m	46,150	26,669 17,298	1 230,787 798,302
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	11,537	57,66	665,223
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,308	57,66	133,079
	26821326004 79	Benzi bituminoase	m	55,726	7,50	417,945
	24133373458 00	Solutie de amorsaj	l	1,454	10,00	14,540
15	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru aeratoare	buc	2,000	66,309 66,309	132,618 132,618
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,100	57,66	5,766
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,200	57,66	126,852
16	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei	buc	2,000	352,724 129,735	705,448 259,470

1	2	3	4	5	6	7
		simple d=50 mm (aeratoare)				
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	4,000	57,66	230,640
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	57,66	28,830
	27104036424 19-0	Tabla zincata de 0,5 mm grosime Aeratoare	kg	0,824	385,00	317,240
	28741258856 51	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,052	36,85	1,916
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,082	45,50	3,731
	26821226005 93	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	1,030	86,50	89,095
	23203226001 03	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,266	10,00	22,660
	26531021008 80	Filer de calcar saci S 539	kg	0,453	3,65	1,653
	23201662009 75	Combustibil lichid usor	kg	0,453	14,85	6,727
	23201162005 35	Benzina extractie tip 80/120	l	0,103	15,25	1,571
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,030	4,50	0,135
	29522700040 29	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,050	25,00	1,250
17	RpCII2B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiiu	m2	6,000	162,244 55,353	973,465 332,121
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	4,440	57,66	256,010
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	57,66	76,111
	27104036424 19	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	34,965	18,00	629,370
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,063	45,50	2,866
	28731458878 93	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,504	17,00	8,568
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,120	4,50	0,540
18	RpCII2B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiiu (Tabla refolosita)	m2	21,690	57,352 55,355	1 243,956 1 200,655
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	16,051	57,66	925,501
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,772	57,66	275,154
	27104036424 19-1	Tabla zincata de 0,5 mm grosime refolosita	kg	126,398	0,00	0,000
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,228	45,50	10,374
	28731458878 93	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,822	17,00	30,974

1	2	3	4	5	6	7
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,434	4,50	1,953
19	RpCR23A	Vopsirea în culori de ulei a balustradelor, grilelor și parapetelor metalice, în două straturi de vopsea	m2	4,000	83,521 78,418	334,083 313,670
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	4,400	57,66	253,704
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	1,040	57,66	59,966
	24302261013 49	Chit de cutit C 891-1	kg	0,120	8,65	1,038
	24301161032 18	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,480	36,00	17,280
	23201162005 35	Benzina extractie tip 80/120	l	0,060	15,25	0,915
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,120	2,50	0,300
	28811160016 66	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,400	1,75	0,700
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,040	4,50	0,180
20	RpCH01A	Sarpanta simplă din lemn de rasinoase, rezeșată direct pe ziduri (fără scaune), compusă din capriori și pane, pentru învelitori de carton sau de tablă, cu una sau 2 pante, din lemn ecarisat	m2	11,000	82,562 23,064	908,177 253,704
	71240100107 001	Dulgher	h-om	2,200	57,66	126,852
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,200	57,66	126,852
	20101029087 38	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,066	3 035,00	200,310
	20101029069 61	Rigle de rasin.cu muchii ascuțite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,132	3 035,00	400,620
	28741458870 49	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	1,100	17,00	18,700
	28752763115 28	Scoabe din oțel	kg	1,100	14,00	15,400
	28741158275 94	Surub pt fundatii M12x200 cu piulite și saibe	kg	0,550	28,65	15,758
	29404200076 79	Fierastrau mecanic	h-ut	0,440	5,00	2,200
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,330	4,50	1,485
21	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din cherestea tivita 50*50mm, la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect.	m2	11,000	19,425 17,010	213,672 187,107
	71240100107 001	Dulgher	h-om	2,475	57,66	142,709
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,770	57,66	44,398
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,000	3 035,00	0,000
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	1,320	17,00	22,440

1	2	3	4	5	6	7
		constructii				
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,330	12,50	4,125
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	11,000	25,226 14,415	277,484 158,565
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	2,200	57,66	126,852
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,550	57,66	31,713
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	13,029	8,50	110,746
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	135,960	0,05	6,798
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,110	12,50	1,375
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	11,000	195,949 66,309	2 155,443 729,399
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	9,900	57,66	570,834
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,750	57,66	158,565
	27104036430 00	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	13,282	83,50	1 109,047
	27104036400 00	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,775	18,00	103,950
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	103,950	0,80	83,160
	26401223030 00	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,155	73,50	84,892
	27104037400 00	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,462	70,00	32,340
	25211067182 72	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,578	10,00	5,780
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,550	12,50	6,875
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,000	210,302 17,298	841,209 69,192
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	1,200	57,66	69,192
	27104063118 00	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	4,326	80,00	346,080
	28752763112 31	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	5,768	29,85	172,175
	26661228005 55	Element de inchidere	buc	0,824	45,50	37,492
	28752740000 50	Elemente de legatura	buc	0,412	42,50	17,510
	28752741101 01	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,824	115,00	94,760
	28752740005 01	Cot de jgheab	buc	0,824	110,00	90,640
	28741158377 45	Suruburi	buc	41,200	0,30	12,360
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080	12,50	1,000
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,000	193,463 20,181	773,850 80,724

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,400	57,66	80,724
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	4,284	70,00	299,880
	2875274000502	Cot burlan	buc	2,040	63,00	128,520
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,020	40,00	40,800
	2413217300010	Cleme	buc	2,040	21,65	44,166
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,020	70,00	71,400
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,020	63,00	64,260
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,020	42,50	43,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	12,50	0,750
26	CK17FI	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice	m2	10,000	194,333 119,356	1 943,332 1 193,562
	7422010060100	Timplar	h-om	14,700	57,66	847,602
	7122050013400	Zidar	h-om	4,000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000	57,66	115,320
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,509	2,00	9,018
	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	10,521	46,85	492,909
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	3,006	12,50	37,575
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,004	26,85	53,807
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,301	14,65	4,410
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	7,014	21,50	150,801
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	12,50	1,250
27	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m- mortar,membrane bituminoase	t	6,800	337,888 337,888	2 297,636 2 297,636
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,848	57,66	2 297,636
28	TR11AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	6,800	23,064 23,064	156,835 156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720	57,66	156,835
29	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,800	31,713 31,713	215,648 215,648
	93100600199	Muncitor necalificat	h-om	3,740	57,66	215,648

1	2	3	4	5	6	7
	00					
30	TsI50C10	Transportarea pamintului (gunoi) autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	6,800	68,873 0,000	468,335 0,000
	34105400000 06	Autobasculanta-5t	h-ut	2,952	158,65	468,335
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				51 821,829 32 582,915
		1.2. Reparatia pavajelor				
31	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	149,000	17,298 17,298	2 577,402 2 577,402
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	44,700	57,66	2 577,402
32	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	14,000	72,075 72,075	1 009,050 1 009,050
	71240100107 001	Dulgher	h-om	3,500	57,66	201,810
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	14,000	57,66	807,240
33	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	149,000	100,808 60,197	15 020,334 8 969,359
	71290200128 00	Pavator	h-om	150,848	57,66	8 697,896
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	4,708	57,66	271,463
	26611128006 55	Placi din beton, pentru trotuare	m2	151,235	0,00	0,000
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	238,400	1,38	328,992
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 343,770	1,38	3 234,403
	14211022005 46	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,745	165,00	122,925
	14211022005 47	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,769	165,00	2 106,885
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	2,980	86,50	257,770
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				18 606,786 12 555,811
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				70 428,615 45 138,726

Total proces-verbal:

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			70 428,64
		Contributii sociale si medicale	22,50 %			10 156,21
		Transportarea materialelor	7,00 %			1 722,54
		Total	100,00 +			82 307,39
		Cheltuieli de regie	14,50 %			11 934,57
		Total	100,00 +			94 241,96
		Beneficiu de deviz	6,00 %			5 654,52
		Total	100,00 +			99 896,48
		TVA	20,00 %			19 979,30
						119 875,78
		TOTAL:				45 138,72

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]



Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:
[Handwritten signature]

Șef al Direcției nr. 14

Dacă H. [Handwritten signature]

Vasile

[Handwritten signature]

Silion

[Handwritten signature]

11

1/23
10-1-46

.....
.....
.....

11