

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a terenului de fotbal din s. Pașcani com.Pașcani.

Valoarea de deviz 199 613,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
		1.1. Constructia gardului				
1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80x40x3) 58 m/l	kg	136,50	58,51 17,30	7 986,89 2 361,11
2	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	40,09	80,66 64,58	3 233,58 2 588,98
3	CC09D	Montarea plasei politielena (numai manopera si utilajul)	m2	40,00	11,56 11,53	462,28 461,28
4	pret piata	plasa politielena firul 4.2 mm ochiul 130x130 mm	m2	12,00	113,00 0,00	1 356,00 0,00
5	DF50A	Intinderea cablului de parapet Коэффициент к осн. зарплате=1,00 Коэффициент к стоимости материалов=1,00 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,00	100 m	0,40	311,36 311,36	124,55 124,55
6	pret piata	Cablu otel d 4 mm incarcatura maxim 2000 kg	m.l.	40,00	31,20 0,00	1 248,00 0,00
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (portita)	kg	28,00	58,51 17,30	1 638,34 484,33
8	CL19A	plasa rabita 45x45x2.4	m2	312,00	216,60 134,66	67 579,98 42 014,70
9	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	162,00	59,18 17,30	9 587,08 2 802,20

1	2	3	4	5	6	7
10	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	12,00	80,66 64,58	967,90 774,95
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	72,00	87,88 40,36	6 327,50 2 906,06
12	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	72,00	221,29 132,62	15 933,10 9 548,50
Total Constructia gardului						116 445,18
Incluziv salariu						64 066,65
Total Lucrari						116 445,18
Incluziv salariu						64 066,65

Cheltuieli directe	lei	116 445,18
Asigurarea medicala si sociala (Π3) * 24 %	24,00 %	15 376,00
Cheltuieli transport (Π3) * 10 %	10,00 %	5 234,84
Beneficiu Regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	19 873,12
Beneficiu Deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 6 %	6,00 %	9 415,75
Total Π3+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi	100,00 +	166 344,89
TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi) * 20 %	20,00 %	33 268,98

Total deviz: **199 613,86**
Incluziv salariu **64 066,65**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)