

1	2	3	4	5	6	7
73	311050003004 AcA04B	Convertizor de sudura de 14 kw Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 114*3,2 mm (Футляр)	h-ut m	0,2300	85,00	19,5500 208,8977 48,4344
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	57,66	48,4344
	2521216701000 2	Teava din otel d-114*3,2mm	m	1,0100	123,33	124,5633
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2900	23,00	6,6700
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	20,00	7,2000
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 0,50 mm	kg	0,1500	45,00	6,7500
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300	9,00	1,1700
	2320322600374	Citom	kg	0,0300	29,00	0,8700
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducte. 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0800	32,00	2,5600
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld		0,2500	14,50	3,6250
74	311050003004 IzL11A	Convertizor de sudura de 14 kw Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in static, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	h-ut m2	0,0830	85,00	7,0550 102,0883 46,7047
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600	57,66	38,0556
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	57,66	6,3426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	57,66	2,3064
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	3,00	0,6031
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	18,00	9,0000
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	28,00	1,0369
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	15,00	34,2000
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	2,00	0,0600
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	23,00	4,2082
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	25,00	0,2500
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390	25,00	0,9746
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2020	25,00	5,0508
75	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,7796 118,7796
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,7796
76	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,8746 17,8746
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,8746
77	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in saptari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,2450 43,2450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,2450
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,0000

APROBAT:


Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Centrul integrat de Pregatire
 pentru Aplicare legii, din or.
 Chisinau, sect. Ciocana, str. N.
 Dimo nr. 60, nr. cadastral
 0100313.1013

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5-1-4

Coplex logistic, garaje, statie de servire tehnica. Apeduct si canalizare interioare.

Valoarea de deviz 201 624,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7788	57,66	44,9056
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	16,1918	57,66	933,6192
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	394,5520	57,66	22 749,8684
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0200	57,66	58,8132
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,5600	57,66	724,2096
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0472	57,66	2,7216
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	6,4600	57,66	372,4836
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,8658	57,66	972,4821
Total manopera						25 859,10

Materiale:

1.	01010101113	Огнетушитель ОП-5	buc	2,0000	247,50	495,0000
2.	01010101113111	Резервуар конический вертикальный V=1000 L	buc	2,0000	3 550,00	7 100,0000
3.	010101011154	Насос TOP-VORTEX Q=2.0m3/h, N=0.37 кВт	buc	2,0000	4 191,67	8 383,3400
4.	010101011151	Задвижка фланцевая d-80mm с эл. приводом ТЕСОФИ	buc	1,0000	13 400,00	13 400,0000
5.	010101011153	Установка для очистки моечных вод HDR 777 Q=0.8m3/h, N=1.2кВт	buc	1,0000	5 535,00	5 535,0000
6.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0354	2,00	0,0708
7.	1111000100031	Cochilii 6=40mm K-FLEX-ST ALU	m2	35,1848	184,00	6 474,0032
8.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,6904	15,00	40,3560
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0618	5,00	0,3090
10.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,2159	23,00	4,9657
11.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2750	32,00	8,8000
12.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,9120	12,00	36,8826
13.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0370	16,50	0,6105



14.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,8400	14,50	12,1800
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,0437	28,00	1,2236
16.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0730	15,00	1,0950
17.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5150	5,00	2,5750
18.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,6100	9,00	50,4900
19.	2320322600374	Citom	kg	0,1050	29,00	3,0450
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m ³	0,8600	23,00	19,7800
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,8200	20,00	36,4000
22.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1540	3,50	0,5390
23.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5900	18,00	10,6200
24.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,7000	36,00	28,8126
25.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,1212	48,00	5,8176
26.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,0000	28,00	140,0000
27.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,0000	28,00	448,0000
28.	2513307336204 1	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	28,00	28,0000
29.	2513736607551 1	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=65mm	buc	8,0000	18,00	144,0000
30.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	5,0000	43,30	216,5000
31.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,7074	48,00	81,9552
32.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,5150	48,00	24,7200
33.	2521216700210 1	Teava din PVC d-200mm	m	0,5150	138,33	71,2400
34.	2521216700210 2	Teava din PVC d-110mm	m	4,1200	59,59	245,5108
35.	2521216701000 1	Teava din otel d-426*7,0mm	m	0,5050	689,00	347,9450
36.	2521216701000 2	Teava din otel d-114*3,2mm	m	1,5150	123,33	186,8449
37.	2521216717050	Teava din material plastic 1	m	2,1000	12,00	25,2000
38.	2521216717050 15	Teava din PPR d- 15 mm	m	48,9600	12,92	632,5632
39.	2521216717050 20	Teava din PPR d- 20 mm	m	16,3200	13,40	218,6880
40.	2521216717050 25	Teava din PPR d- 25 mm	m	6,1200	19,25	117,8100
41.	2521216717050 32	Teava din PPR d- 32 mm	m	12,2400	32,34	395,8416
42.	2521216717050 90	Teava din material plastic PE PN10 D-90	m	5,1000	98,16	500,6160
43.	2521216720160 1	Teava d-110 mm PPR REHAU RAUPIANO PLUS	m	31,9300	74,48	2 734,8684
44.	2521216720160 2	Teava d-50 mm PPR REHAU RAUPIANO PLUS	m	52,5300	25,52	1 541,6504
45.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm 1	m	6,2000	32,34	200,5080
46.	2522147331400 1	Furtun pt. hidrant de incendiu d-65mm	m	160,0000	35,31	5 650,0800
47.	252312672115 1	Sifon / Сифон бутылочный d-50	buc	1,0000	69,67	69,6700
48.	252312672115 2	Sifon de pardoseala din polipropilena /трап д-100mm	buc	3,0000	96,67	290,0100
49.	252312672115 3	Sifon de pardoseala din polipropilena /трап д-50mm	buc	2,0000	41,67	83,3400
50.	252312672115 4	Sifon de pardoseala din polipropilena / Выпуск со стиральной машины HL	buc	2,0000	68,00	136,0000
51.	2523156719430 90	Cot din material plastic D-90mm	buc	0,3000	66,00	19,8000
52.	2523156719450 15	Fiting PPR d- 15 mm	buc	27,9900	2,50	69,9750
53.	2523156719450	Fiting PPR d- 20 mm	buc	11,3600	3,00	34,0800



	20					
54.	2523156719450 25	Fiting PPR d- 25 mm	buc	4,2600	4,50	19,1700
55.	2523156719450 32	Fiting PPR d- 32 mm	buc	3,6800	4,50	25,5600
56.	2523156719450 321	Fiting PPR d- 32 mm	buc	2,8400	4,50	12,7800
57.	2523156719450 90	Fiting din material plastic PE d-90	buc	72500	66,00	49,5000
58.	2523156721037 1	Переход PP-От d-90x80mm	buc	1,0500	287,63	302,0115
59.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	8,0000	293,33	2 346,6400
60.	2622102438000	Lavoar in compl cu Piedestal din portelan sanitar	buc	7,0000	1 966,25	13 763,7500
61.	2622102442760 1	Vas pt. closet (Complet)	buc	5,0000	2 195,00	10 975,0000
62.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,0000	980,00	1 960,0000
63.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2372	3,00	0,7116
64.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	725,00	8,7000
65.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,4872	14,50	7,0644
66.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,3172	14,50	48,0994
67.	2721204115000 20	Fiting d-25mm, din otel zincat	buc	2,8840	24,00	69,2160
68.	2721204115000 30	Fiting d-32mm, din otel zincat	buc	5,0225	32,00	160,7200
69.	2721204115000 65	Fiting d-65mm, din otel zincat	buc	5,3287	48,00	255,7776
70.	2721204115000 80	Fiting d-80 din otel zincat	buc	12,1800	98,00	1 193,6400
71.	2722103306000 1	Teava din otel, zincata d-80*4.0mm	m	61,5090	308,85	18 997,0547
72.	2722103306000 2	Teava din otel, zincata d-65*4.0mm	m	15,3772	206,98	3 182,7729
73.	2722103306000 3	Teava din otel, zincata d-32*3.2mm	m	6,2115	112,08	696,1849
74.	2722103306000 33	Teava din otel, zincata d-1 1/4" /32mm/	m	8,2820	112,08	928,2466
75.	2722103306000 4	Teava din otel, zincata d-3/4" /20mm/	m	8,3224	51,25	426,5230
76.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,5372	16,67	25,6252
77.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	8,0000	98,00	784,0000
78.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0118	25,00	0,2950
79.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,9400	45,00	42,3000
80.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,1200	2,00	8,2400
81.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	6,1800	2,00	12,3600
82.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	4,1200	1,00	4,1200
83.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	6,1800	1,00	6,1800
84.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,0000	69,67	139,3400
85.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" 1	buc	5,0000	12,00	60,0000
86.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	5,0000	20,00	100,0000
87.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	2,0000	2 300,00	4 600,0000
88.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,0000	69,67	487,6900
89.	2875114203270	Ventil de scurgere 1	buc	9,0000	12,00	108,0000
90.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,0000	45,00	225,0000
91.	2875274122260	Racord olan. et. pla fil int-ext U2 D=40 (1 1/2")	buc	2,0300	15,00	30,4500
92.	2875274201000 1	Robinet de trecere Вентиль муфтовый бронзовый д-32мм	buc	2,0400	158,33	322,9932
93.	2875274201000 2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран д-1"	buc	5,0800	149,54	759,6632
94.	2875274201000 3	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран д-1/2"	buc	31,3800	86,67	2 719,7046



95.	2875274201000 4	Robinet de trecere Вентиль муфтовый d-25mm	buc	1,0000	186,93	186,9300
96.	2875274201000 5	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d-3/4" Шаровый кран	buc	2,0000	94,26	188,5200
97.	2875274201000 6	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Обратный клапан d-1"	buc	1,0000	75,69	75,6900
98.	2875274400100 1	Flansa din otel pentru sudura Фланец приварной D-80mm	buc	2,1000	163,33	342,9930
99.	2875277330522 1	Mufa antiincendiara tip PTMK Противопож манжета d-110mm	buc	1,0000	691,92	691,9200
100.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	2,0100	786,00	1 579,8600
101.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,0000	549,39	4 395,1200
102.	2913124201370 1	Поливочный кран внутренний d-15mm	buc	1,0000	65,00	65,0000
103.	2913124503000 2	Robinet Antivibracionna vstavka фланцевая d-80mm	buc	1,0350	826,67	855,6034
104.	2913124503000 80	Robinet Zadvizka с обрeзиненным клином d-80mm Tecofi	buc	1,0400	1 750,00	1 820,0000
105.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" 1	buc	5,0000	12,00	60,0000
106.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " 1	buc	2,0000	12,00	24,0000
107.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8" 1	buc	5,0000	12,00	60,0000
108.	2913137324302 1	Hidrant de incendiu, interior cu dn=65mm /Кран пожарный D-65	buc	8,0000	812,50	6 500,0000
109.	3220137315778	Decarant	kg	0,5490	15,00	8,2350
110.	332051735223 1	Termoizolatie conducte Изолляция из шланга ПЭП d-32*10mm	m	2,0600	18,15	37,3890
111.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5100	0,00	0,0000
Total materiale de constructii						139 063,68

Utilaje de constructii:


1.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2384	25,00	5,9600
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9942	85,00	169,5070
3.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0460	25,00	1,1500
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	65,00	26,0000
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,8000	85,00	68,0000
6.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2395	85,00	20,3575
Total utilaje de constructii						290,97

Total deviz:

201 624,1

6

Intocmit



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Centrul integrat de Pregatire
pentru Aplicare legii, din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.
Dimo nr. 60, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № 5-1-5
Coplex logistic. Incalzire, Ventilare, Conditionare

Valoarea de deviz 1 344 890,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea de utilaj				
1	Frico	Воздушно-тепловая завеса SWH12 Ne=0.161kw, L=760-2020m3/h	buc	6,0000	14 800,0000 0,0000	88 800,0000 0,0000
2	Danfoss	Регулятор давления ASV-PV DN15mm	buc	5,0000	4 895,0000 0,0000	24 475,0000 0,0000
3	REMAK	Смесительный узел SUMX 6,3	buc	1,0000	9 981,3600 0,0000	9 981,3600 0,0000
4	REMAK	Смесительный узел SUMX 4,0	buc	1,0000	9 523,5100 0,0000	9 523,5100 0,0000
5	REMAK	Смесительный узел SUMX 1,6	buc	1,0000	9 326,0000 0,0000	9 326,0000 0,0000
6	Systemair	Вентилятор КТ 70-40-4	buc	1,0000	65 500,0000 0,0000	65 500,0000 0,0000
7	Systemair	Вентилятор КТ 60-30-4	buc	1,0000	48 900,0000 0,0000	48 900,0000 0,0000
8	Systemair	Вентилятор КТ 60-35-4	buc	1,0000	45 800,0000 0,0000	45 800,0000 0,0000
9	Systemair	Вентилятор KD400XL1	buc	2,0000	13 872,0000 0,0000	27 744,0000 0,0000
10	Systemair	Вентилятор K100 XL Sileo	buc	1,0000	1 250,0000 0,0000	1 250,0000 0,0000
11	Systemair	Вентилятор K200 XL Sileo	buc	1,0000	2 200,0000 0,0000	2 200,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
12	Pret de piata	Вентилятор FA-1800/SP	buc	6,0000	12 507,0000 0,0000	75 042,0000 0,0000
13	Pret de piata	Вентилятор FUA-1800	buc	1,0000	11 985,0000 0,0000	11 985,0000 0,0000
14	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI	buc	6,0000	400,0000 0,0000	32 400,0000 0,0000
15	Systemair	Вентилятор AW 200 EC Sileo	buc	1,0000	5 800,0000 0,0000	5 800,0000 0,0000
16	Pret de piata	Вытяжная катушка SER-P к вентилятору FA-1800/SP	buc	6,0000	43 545,0000 0,0000	261 870,0000 0,0000
17	Pret de piata	Клапан воздушный утепленный СВК-НС 700x400V с электроприводом	buc	1,0000	4 630,0000 0,0000	4 630,0000 0,0000
18	Pret de piata	Клапан воздушный утепленный СВК-НС 600x300V с электроприводом	buc	1,0000	4 190,0000 0,0000	4 190,0000 0,0000
19	Pret de piata	Клапан воздушный утепленный СВК-НС 600x350V с электроприводом	buc	1,0000	24 140,0000 0,0000	24 140,0000 0,0000
20	Systemair	Калорифер VBR 70-40-3	buc	1,0000	11 248,0000 0,0000	11 248,0000 0,0000
21	Systemair	Калорифер VBR 60-30-2	buc	1,0000	6 965,0000 0,0000	6 965,0000 0,0000
22	Systemair	Калорифер VBR 60-35-2	buc	1,0000	7 452,0000 0,0000	7 452,0000 0,0000
23	Systemair	Кассета фильтра FFK 70-40	buc	1,0000	4 752,0000 0,0000	4 752,0000 0,0000
24	Systemair	Кассета фильтра FFK 60-30	buc	1,0000	4 150,0000 0,0000	4 150,0000 0,0000
25	Systemair	Кассета фильтра FFK 60-35	buc	1,0000	4 435,0000 0,0000	4 435,0000 0,0000
26	Systemair	Фильтр BFK 70-40 F5	buc	1,0000	1 792,0000 0,0000	1 792,0000 0,0000
27	Systemair	Фильтр BFK 60-30 F5	buc	1,0000	1 195,0000 0,0000	1 195,0000 0,0000
28	Systemair	Фильтр BFK 60-35 F5	buc	1,0000	1 326,0000 0,0000	1 326,0000 0,0000
29	Systemair	Гибкая вставка DS 70-40	buc	2,0000	720,0000 0,0000	1 440,0000 0,0000
30	Systemair	Гибкая вставка DS 60-30	buc	2,0000	650,0000 0,0000	1 300,0000 0,0000
31	Systemair	Гибкая вставка DS 60-35	buc	2,0000	650,0000 0,0000	1 300,0000 0,0000
32	Systemair	Шумоглушитель LDR 70-40	buc	1,0000	3 800,0000 0,0000	3 800,0000 0,0000




1	2	3	4	5	6	7
33	Systemair	Шумоглушитель LDR 60-30	buc	1,0000	2 800,0000	2 800,0000
					0,0000	0,0000
34	Systemair	Шумоглушитель LDR 60-35	buc	1,0000	3 200,0000	3 200,0000
					0,0000	0,0000
35	Systemair	Шумоглушитель LDC 400-900	buc	2,0000	1 500,0000	3 000,0000
					0,0000	0,0000
36	Systemair	Шумоглушитель LDC 100-900	buc	2,0000	400,0000	800,0000
					0,0000	0,0000
37	Systemair	Хомут FK 400	buc	4,0000	50,0000	200,0000
					0,0000	0,0000
38	Systemair	Хомут FK 100	buc	4,0000	30,0000	120,0000
					0,0000	0,0000
39	Systemair	Клапан обратный RSK 400	buc	2,0000	900,0000	1 800,0000
					0,0000	0,0000
40	Systemair	Клапан обратный RSK 100	buc	2,0000	100,0000	200,0000
					0,0000	0,0000
41	Systemair	Зонт вытяжной с вентилятором F251- 16-60 в комплекте	buc	1,0000	5 800,0000	5 800,0000
					0,0000	0,0000
42	DanVex	Осушитель воздуха DEH-1600i, Ne=1.75kW	buc	1,0000	3 900,0000	3 900,0000
					0,0000	0,0000
43	Daykin	Кондиционер FTYN20L / RYN20L, Q _r =2.14kW, Q _i =2.06kW	buc	2,0000	9 800,0000	19 600,0000
					0,0000	0,0000
		<i>Total</i>	lei			846 131,8700
		<i>Depozit</i>	1,20 %			10 153,5824
		Total Valoarea de utilaj Inclusiv salariu				856 285,452 4
		2. Lucrari de montare				
44	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Воздушно-тепловая завеса	buc	6,0000	1 507,5869	9 045,5214
					1 254,1050	7 524,6300
45	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4"	buc	5,0000	227,2740	1 136,3700
					224,8740	1 124,3700
46	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h - смесительный узел	buc	3,0000	139,9750	419,9250
					72,0750	216,2250

1	2	3	4	5	6	7
47	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	21,0000	1 494,5218 1 254,0050	31 384,9582 26 336,2050
48	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Клапан воздушный	buc	3,0000	554,6852 511,4442	1 664,0555 1 534,3326
49	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc	3,0000	254,2816 251,3976	762,8448 754,1928
50	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Калорифер	buc	3,0000	554,6852 511,4442	1 664,0555 1 534,3326
51	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	3,0000	1 571,6190 787,0590	4 714,8570 2 361,1770
52	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка	buc	6,0000	318,4559 281,3808	1 910,7355 1 688,2848
53	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	7,0000	101,1760 63,4260	708,2320 443,9820
54	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Клапан обратный	buc	4,0000	149,5088 56,5068	598,0352 226,0272
55	VC07A k=0.5	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Зонт вытяжной с вентилятором	buc	1,0000	341,2615 332,9865	341,2615 332,9865
56	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg Осушитель воздуха	buc	1,0000	711,3834 601,3938	711,3834 601,3938
57	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulată, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Кондиционер	buc	2,0000	3 443,8960 3 271,6284	6 887,7919 6 543,2568
		Total	lei			61 950,0269

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea			22,50 %	11 524,8141
		Tranport			5,00 %	289,5798
		Depozit			2,00 %	115,8319
		Total			100,00 %	73 880,2527
		Cheltuieli de regie			76,00 %	38 928,2610
		Total			100,00 %	112 808,5137
		Beneficiu de deviz			4,00 %	4 512,3406
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				117 320,854 3 51 221,3961
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Incalzire				
58	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22C 500/500 PURMO	buc	2,0000	519,4750 28,8300	1 038,9500 57,6600
59	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22C 500/800 PURMO	buc	3,0000	734,3850 28,8300	2 203,1550 86,4900
60	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22C 500/1000 PURMO	buc	3,0000	867,4150 28,8300	2 602,2450 86,4900
61	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22C 500/1200 PURMO	buc	1,0000	1 077,8940 37,4790	1 077,8940 37,4790
62	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан угловой RLV-15 (Danfoss)	buc	18,0000	99,6788 10,3788	1 794,2184 186,8184
63	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22CV 500/500 PURMO	buc	4,0000	519,4750 28,8300	2 077,9000 115,3200
64	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22CV 500/1000 PURMO	buc	7,0000	867,4150 28,8300	6 071,9050 201,8100
65	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22CV 500/1200 PURMO	buc	1,0000	1 077,8940 37,4790	1 077,8940 37,4790
66	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	12,0000	116,2768	1 395,3216

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан с термостатом RLV-K5/RAW-K-d 1/2"			10,3788	124,5456
67	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан шаровый d 3/4" HERZ	buc	12,0000	101,1368	1 213,6416
68	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-1 Dn- 1/2" Danfoss	buc	5,0000	1 863,7388	9 318,6940
69	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматич воздухоотводчик д- 1/2"	buc	22,0000	114,8060	2 525,7320
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый д- 1/2"	buc	22,0000	76,2768	1 678,0896
71	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль Dn-1/2"	buc	18,0000	48,9210	880,5780
72	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PEX-b d-16x2mm (K=1.6 на фитинги)	m	135,0000	47,5173	6 414,8355
73	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PEX-b d-20x2mm (K=1.6 на фитинги)	m	110,0000	51,6708	5 683,7880
74	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	245,0000	6,1894	1 516,4030
75	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d-18x9mm	m	135,0000	32,8880	4 439,8800
76	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane	m	110,0000	29,4066	3 969,8910

					6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d-22x9mm			29,4066	3 234,7260
77	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m	15,0000	53,5206 3,2534	804,3096 423,8010
78	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)	m	66,0000	69,6674 32,2896	4 598,0467 2 131,1136
79	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)	m	45,0000	83,2445 38,7475	3 746,0027 1 743,6384
80	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m	45,0000	101,3539 45,2054	4 560,9266 2 034,2448
81	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m	25,0000	124,2700 50,0489	3 106,7490 1 251,2220
82	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (K=1,4 на фитинги)	m	23,0000	144,8377 60,5430	3 331,2674 8392,4890



1	2	3	4	5	6	7
83	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	126,0000		779,8644 653,8644
84	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	93,0000	7,5926 6,3426	706,1118 589,8618
85	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	90,0000	25,7618 13,2618	2 318,5620 1 193,5620
86	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, K Flex ST d-18x20mm	m	15,0000	53,4365 29,4066	801,5475 441,0990
87	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, K Flex ST d-22x20mm	m	66,0000	76,6146 29,4066	5 056,5629 1 940,8356
88	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, K Flex ST d-28x20mm	m	45,0000	85,2017 29,4066	3 834,0765 1 323,2970
89	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, K Flex ST d-35x20mm	m	45,0000	93,7816 29,4066	4 220,1720 1 323,2970
90	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, K Flex ST d-42x20mm	m	25,0000	101,5066 29,4066	2 537,6650 735,1650
91	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, K Flex ST d-54x20mm	m	23,0000	129,8316 29,4066	2 986,1268 676,3518
		Total Incalzire Inclusiv salariu				100 109,701 6 34 766,6736
		3.2. Alimentarea cu caldura sistemului R1-R3				
92	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,	m	12,0000	69,6674 32,2896	836,0085 387,4752

1	2	3	4	5	6	7
		nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)				
93	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)	m	18,0000	83,2445 38,7475	1 498,4012 697,4554
94	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (K=1,4 на фитинги)	m	110,0000	144,8377 60,5430	15 932,1485 6 659,7300
95	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	30,0000	6,1894 5,1894	185,6820 155,6820
96	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	110,0000	7,5926 6,3426	835,1860 697,6860
97	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	60,0000	25,7618 13,2618	1 545,7080 795,7080
98	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K Flex ST d-22x20mm	m	12,0000	76,6146 29,4066	919,3751 352,8792
99	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K Flex ST d-28x20mm	m	18,0000	85,2017 29,4066	1 533,6306 529,3188
100	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane	m	110,0000	129,8316	14 281,4760

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, K Flex ST d-54x20mm			29,4066	3 234,7260
101	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматич воздухоотводчик d-1/2"	buc	18,0000	114,8060 7,660	2 066,5080 103,7880
102	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль DN3/4"	buc	14,0000	48,9210 8,6490	684,8940 121,0860
		Total Alimentarea cu caldura sistemului R1-R3 Inclusiv salariu				40 319,0179 13 735,5346
		3.3. Ventilare				
103	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка МЖР 700x400	buc	1,0000	1 204,5550 28,8300	1 204,5550 28,8300
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка МЖР 600x300	buc	1,0000	807,5550 28,8300	807,5550 28,8300
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка МЖР 600x350	buc	1,0000	1 007,5550 28,8300	1 007,5550 28,8300
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзи VK 20	buc	1,0000	407,5550 28,8300	407,5550 28,8300
107	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Гигрорегулируемое переточное устройство ЕНА 5-35	buc	3,0000	779,5550 28,8300	2 338,6650 86,4900
108	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ПР 300x150	buc	6,0000	182,5550 28,8300	1 095,3300 172,9800

1	2	3	4	5	6	7
109	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 150x100	buc	8,0000	122,5550 28,8300	980,4400 230,6400
110	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 150x150	buc	2,0000	142,5550 28,8300	2 285,1100 57,6600
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300x150	buc	2,0000	182,5550 28,8300	365,1100 57,6600
112	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300x250	buc	3,0000	184,5550 28,8300	553,6650 86,4900
113	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 400x300	buc	9,0000	429,5550 28,8300	3 865,9950 259,4700
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d-160mm	buc	3,0000	457,5550 28,8300	1 372,6650 86,4900
115	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d-200mm	buc	1,0000	507,5550 28,8300	507,5550 28,8300
116	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор LVS 250	buc	6,0000	754,5550 28,8300	4 527,3300 172,9800
117	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Обратный клапан КО д-160мм	buc	6,0000	460,8262 64,5792	2 764,9572 387,4752
118	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra УП2 d-200mm	buc	1,0000	2 036,1224 342,5004	2 036,1224 342,5004
119	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane	buc	3,0000	1 936,1224 342,5004	5 808,3672 1 027,5012

1	2	3	4	5	6	7
		din teava neagra VII2 d-160mm				
120	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	34,2100	352,7412 217,9548	12 067,2753 7 456,2337
121	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	47,4800	369,3638 156,2586	17 537,3922 7 419,1583
122	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	4,0000	282,7136 141,8436	1 130,8546 567,3744
123	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	33,3000	500,8849 141,8436	16 679,4659 4 723,3919
124	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	37,5200	352,7411 217,9548	13 234,8477 8 177,6641
125	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	23,8600	365,4632 217,9548	8 719,9522 5 200,4015
126	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	5,2000	335,5379 198,3504	1 744,7972 1 031,4221
127	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 -	m2	2,7000	282,7146 141,8436	763,3294 382,9777



		1600 mm				
128	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	24,5000	280,8849 141,8436	12 271,6807 3 475,1682
129	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	26,2000	424,0132 189,1248	11 109,1447 4 955,0698
130	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR с покрытием AL CALD	m2	119,9800	126,9610 27,3308	15 232,7784 3 279,1530
131	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	5,0000	362,9695 141,8436	1 814,8473 709,2180
132	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	2,0000	109,6416 60,5430	219,2832 121,0860
		Total Ventilare Inclusiv salariu				144 454,180 6 50 610,8055
		3.4. Conditionare				
133	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 6.35/9.52	m	12,0000	80,4501 13,2618	965,4012 159,1416
134	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d-20mm (дренаж)	m	12,0000	37,6920 17,2980	452,3040 207,5760

1	2	3	4	5	6	7
		Total Conditionare Inclusiv salariu				1 417,7052 366,7176
		<i>Total</i>	lei			286 300,6053
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,50 %			22 382,9395
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			9 244,2970
		<i>Depozitarea</i>	2,00 %			3 697,7188
		<i>Total</i>	100,00 +			321 625,5606
		<i>Cheltuiile de regie</i>	11,00 %			35 378,8117
		<i>Total</i>	100,00 +			357 004,3723
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			14 280,1750
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				371 284,547 3 99 479,7313
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 344 890,85 150 701,13

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul integrat de Pregatire pentru
Aplicare legii, din or. Chisinau, sect. Ciocana, str.
N. Dimo nr. 60, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor



Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Valoarea de utilaj						
1	Frico	Воздушно-тепловая завеса SWH12 Ne=0.161kw, L=760-2020m3/h	buc			14 800,0000
	2101010110031	Воздушно-тепловая завеса SWH12 Ne=0.161kw, L=760-2020m3/h	buc	1,0000	14 800,00	14 800,0000
2	Danfoss	Регулятор давления ASV-PV DN15mm	buc			4 895,0000
	010101011155	Регулятор давления ASV-PV DN15mm	buc	1,0000	4 895,00	4 895,0000
3	REMAK	Смесительный узел SUMX 6,3	buc			9 981,3600
	010101011156	Смесительный узел SUMX 6,3	buc	1,0000	9 981,36	9 981,3600
4	REMAK	Смесительный узел SUMX 4,0	buc			9 523,5100
	010101011157	Смесительный узел SUMX 4,0	buc	1,0000	9 523,51	9 523,5100
5	REMAK	Смесительный узел SUMX 1,6	buc			9 326,0000
	010101011158	Смесительный узел SUMX 1,6	buc	1,0000	9 326,00	9 326,0000
6	Systemair	Вентилятор КТ 70-40-4	buc			65 500,0000
	2101010110036	Вентилятор КТ 70-40-4	buc	1,0000	65 500,00	65 500,0000
7	Systemair	Вентилятор КТ 60-30-4	buc			48 900,0000
	2101010110037	Вентилятор КТ 60-30-4	buc	1,0000	48 900,00	48 900,0000
8	Systemair	Вентилятор КТ 60-35-4	buc			45 800,0000
	2101010110038	Вентилятор КТ 60-35-4	buc	1,0000	45 800,00	45 800,0000
9	Systemair	Вентилятор KD400XL1	buc			13 872,0000
	2101010110039	Вентилятор KD400XL1	buc	1,0000	13 872,00	13 872,0000
10	Systemair	Вентилятор K100 XL Sileo	buc			1 250,0000
	2101010110040	Вентилятор K100 XL Sileo	buc	1,0000	1 250,00	1 250,0000
11	Systemair	Вентилятор K200 XL Sileo	buc			2 200,0000
	2101010110041	Вентилятор K200 XL Sileo	buc	1,0000	2 200,00	2 200,0000
12	Pret de piata	Вентилятор FA-1800/SP	buc			12 507,0000
	2101010110042	Вентилятор FA-1800/SP	buc	1,0000	12 507,00	12 507,0000
13	Pret de piata	Вентилятор FUA-1800	buc			11 985,0000