

## PROPUNERE TEHNICĂ

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21084027 din 04.07.2023

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

Obiectul achiziției: Lucrări de renovare a ascensoarelor

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr.           | Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare                  | Cod CPV    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință |
|---------------|---|------------|---|--|------------------------|
| 1.            | Lucrări de renovare a ascensorului de pasageri 500 kg/10 stații | 50750000-7 | Conform listei cantităților de lucrări prevăzute în caietele de sarcini.  | Conform devizelor locale (formularele nr. 3,5,7) aferente ofertei elaborate în conformitate cu normativele în domeniu. | SM EN 81-20:2017       |
| 2.            | Lucrări de renovare a ascensorului de pasageri 500 kg/10 stații | 50750000-7 | Conform listei cantităților de lucrări prevăzute în caietele de sarcini.  | Conform devizelor locale (formularele nr. 3,5,7) aferente ofertei elaborate în conformitate cu normativele în domeniu. | SM EN 81-20:2017       |
| <b>TOTAL:</b> |   |            | 2 ascensoare  |  |                        |

Notă\*: Propunerea tehnică este elaborată în baza caietului de sarcini.  
Devizelor locale (formularele nr.3,5,7) anexate la ofertă.

Ofertantul: "GRAND LIFT" SRL

Adresa: MD -2075, mun. CHIȘINĂU, str. I.Vieru 1/1.

Semnat: \_\_\_\_\_ HÎRJĂU VICTOR În calitate de: Director general

LS



**Formularul nr. 7**

**Obiectivul:** IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, str. C.Vîrnav 13

**Obiectul:** Renovarea ascensorului de persoane tip AP 500/10



**Numărul procedurii de achiziție:** nr. 21084027 din 04.07.2023

**Deviz local Nr. 8.1**

Intocmit in preturi curente 2022-06-14

Valoarea de deviz 371 155,63 (Lei)

| <b>Devizul: manopera</b>               |                             |   |         |                                       |                         |                  |
|--|-----------------------------|---|---------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Nr.                                    | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli   | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                  |
|  |                             |   |         |                                       | Pe unitate de masura    | Total            |
|  |                             |   |         |                                       | Incl. salariul          | Incl. salariul   |
| 1                                      | 2                           | 3   | 4       | 5                                     | 6                       | 7                |
| 1.1                                    | MRAsA02E                    | Inlocuirea troliului de ascensor, numar de ascensoare la scara: 1.                      | buc     | 1                                     | 34525,42                | 34525,42         |
|  |                             |   |         |                                       | 3025,42                 | 3025,42          |
| 1.2                                    | MRAsA04C                    | Innoirea cupeului cabinei ascensorului, capacitate de ridicare: 500 kg fara             | buc     | 1                                     | 17686,142               | 17686,14         |
|  |                             |   |         |                                       | 4826,142                | 4826,14          |
| 1.3                                    | MRAsC05A                    | Reparatia canaturilor la usa putului (cabinei), capacitate de ridicare a                | buc     | 20                                    | 688,3                   | 13766            |
|  |                             |   |         |                                       | 288,3                   | 5766             |
| 1.4                                    | MRAsA07B                    | Inlocuirea sistemului de comanda a ascensorului cu 10 statii, numar de                  | 1 siste | 1                                     | 117062,51               | 117062,51        |
|  |                             |   |         |                                       | 8562,51                 | 8562,51          |
| 1.5                                    | MRAsA09A                    | Inlocuirea cablului de tractiune d10 mm.  | buc     | 4                                     | 2343,843                | 9375,37          |
|  |                             |   |         |                                       | 1447,843                | 5791,37          |
| 1.6                                    | MRAsA09C                    | Inlocuirea limitatorului de viteza.   | buc     | 0                                     | 0                       | 0                |
|  |                             |   |         |                                       | 0                       | 0                |
| 1.7                                    | MRAsA27B                    | Inlocuirea paracazatoarelor ascensorului, cu frinare lenta-progresivă, bidirecțională.  | set     | 0                                     | 0                       | 0                |
|  |                             |   |         |                                       | 0                       | 0                |
| 1.8                                    | MRAsA09D                    | Inlocuirea cablului la limitatorul de viteza.   | buc     | 1                                     | 2064,984                | 2064,98          |
|  |                             |   |         |                                       | 714,984                 | 714,98           |
| 1.9                                    | MRAsA34A                    | Demontarea instalatiei electrice de forta in camera troliului.                          | buc     | 1                                     | 288,3                   | 288,3            |
|  |                             |   |         |                                       | 288,3                   | 288,3            |
| 1.1                                    | MRAsA10C                    | Inlocuirea racordului de alimentare, numar de ascensoare la scara: 1.                   | buc     | 1                                     | 2661,28                 | 2661,28          |
| 0                                      |                             |   |         |                                       | 461,28                  | 461,28           |
| 1.1                                    | MRAsB01A                    | Ajustarea, curățarea și spălarea glisierelor cabinei ascensorului - Ajustarea glisierii | buc     | 4                                     | 1845,12                 | 7380,48          |
| 1                                      |                             |   |         |                                       | 1845,12                 | 7380,48          |
| 1.1                                    | MRAsC12A                    | Reparatia dispozitivului de actionare a usilor cabinei.                                 | 1 dispo | 1                                     | 4835,639                | 4835,64          |
| 2                                      |                             |   |         |                                       | 1194,139                | 1194,14          |
| 1.1                                    | MRAsD03A                    | Echilibrarea sistemului "cabina-contragreutate".  | 1 siste | 1                                     | 830,304                 | 830,3            |
| 3                                      |                             |   |         |                                       | 830,304                 | 830,3            |
| <b>Total ore manopera (ore)</b>        |                             |   |         |                                       |                         | <b>673,62</b>    |
| <b>Total greutate materiale (tone)</b> |                             |   |         |                                       |                         | <b>0</b>         |
| Total                                  |                             |   |         |                                       |                         | 210476,43        |
| Asigurari sociale si medicale          |                             |   |         |                                       | 24,00%                  | 9321,82          |
| Total                                  |                             |   |         |                                       |                         | 219798,25        |
| Cheltuieli de transport                |                             |   |         |                                       | 7,00%                   | 12014,49         |
| Total                                  |                             |   |         |                                       |                         | 231812,74        |
| Cheltuieli de regie                    |                             |   |         |                                       | 76,00%                  | 29519,11         |
| Total                                  |                             |   |         |                                       |                         | 261331,84        |
| Beneficiu de deviz                     |                             |   |         |                                       | 6,00%                   | 15679,91         |
| <b>Total Deviz fara TVA</b>            |                             |   |         |                                       |                         | <b>277011,75</b> |

| Devizul: reglare utilaj, masurari electrice   |                             |  |           |                                       |                         |                      |
|---|-----------------------------|--|-----------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Nr.   | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli  | U.M.      | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                      |
|   |                             |  |           |                                       | Pe unitate de masura    | Total                |
| 1   | 2                           | 3  | 4         | 5                                     | Incl. salariul          | Incl. salariul       |
| 2.1   | RD-1140251                  | Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare -                  | ascensor  | 1                                     | 9802,2                  | 9802,2               |
|   |                             |  |           |                                       | 9802,2                  | 9802,2               |
| 2.2   | RD-1110111                  | Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele    | 100 punct | 0,5                                   | 922,56                  | 461,28               |
|   |                             |  |           |                                       | 922,56                  | 461,28               |
| 2.3   | RD-1110131                  | Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" recept | 1         | 3                                     | 86,49                   | 259,47               |
|   |                             |  |           |                                       | 86,49                   | 259,47               |
| 2.4   | RD-1110281                  | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor        | 1 linie   | 5                                     | 23,064                  | 115,32               |
|   |                             |  |           |                                       | 23,064                  | 115,32               |
| 2.5   | RD-1110282                  | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasarilor masinilor si            | 1 masur   | 3                                     | 5,766                   | 17,3                 |
|   |                             |  |           |                                       | 5,766                   | 17,3                 |
| 2.6   | MRAsE02A                    | Verificarea tehnica a ascensorului la doua statii.                                   | ascensor  | 1                                     | 1420,742                | 1420,74              |
|   |                             |  |           |                                       | 1420,742                | 1420,74              |
| 2.7   | MRAsE02B                    | Pentru fiecare statie suplimentara mai mult de 2 se adauga la norma A.               | 1 statie  | 8                                     | 121,086                 | 968,69               |
|   |                             |  |           |                                       | 121,086                 | 968,69               |
| 2.8   | OA011                       | Documente și analize privind starea ascensorului, contractarea, execuția             | ascensor  | 1                                     | 2306,4                  | 2306,4               |
|   |                             |  |           |                                       | 2306,4                  | 2306,4               |
| <b>Total ore manopera (ore)</b>   |                             |  |           |                                       |                         | <b>266,24</b>        |
| <b>Total greutate materiale (tone)</b>  |                             |  |           |                                       |                         | <b>0</b>             |
| Total   |                             |  |           |                                       |                         | 15351,4              |
| Asigurari sociale si medicale   |                             |  |           |                                       | 24,00%                  | 3684,34              |
| Total   |                             |  |           |                                       |                         | 19035,73             |
| Cheltuieli de transport   |                             |  |           |                                       | 7,00%                   | 0                    |
| Total   |                             |  |           |                                       |                         | 19035,73             |
| Cheltuieli de regie   |                             |  |           |                                       | 60,00%                  | 11421,44             |
| Total   |                             |  |           |                                       |                         | 30457,17             |
| Beneficiu de deviz  |                             |  |           |                                       | 6,00%                   | 1827,43              |
| <b>Total Deviz fara TVA</b>   |                             |  |           |                                       |                         | <b>32284,6</b>       |
| <b>Total General fara TVA</b>   |                             |  |           |                                       |                         | <b>309296,36</b>     |
| <b>TVA (20%)</b>  |                             |  |           |                                       |                         | <b>61859,27</b>      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                             |  |           |                                       |                         | <b>371155,63</b>     |
| <b>Inclusiv salariul</b>  |                             |  |           |                                       |                         | <b>54192,33</b>      |
| <b>TOTAL Deviz pentru renovarea a 2 ascensoare, inclusiv TVA 20%</b>  |                             |  |           |                                       |                         | <b>742311,26 lei</b> |
| Intocmit: <br>(functia, semnatura, numele, prenumele)  |                             |  |           |                                       |                         |                      |
| Verificat: <br>(functia, semnatura, numele, prenumele) |                             |  |           |                                       |                         |                      |
| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;  |                             |  |           |                                       |                         |                      |

## Formularul nr. 5

Antreprenor: SRL Grand Lift

Investitor: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, str. C.Virnav 13

Obiect: Renovarea ascensorului de persoane tip AP 500/10

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21084027 din 04.07.2023

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 8.1

| Devizul: manopera |                           |   |                    |                                    |                         |                         |
|-------------------|---------------------------|---|--------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nr.               | Simbol<br>norme<br>si Cod | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse   | U.M.               | Consum<br>de resurse<br>pe unitate | Valoare (Lei)           |                         |
|                   |                           |   |                    |                                    | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1                 | 2                         | 3   | 4                  | 5                                  | 6                       | 7                       |
| <b>1.1</b>        | <b>MRAsA<br/>02E</b>      | <b>Inlocuirea troliului de ascensor, numar<br/>de ascensoare la scara: 1.</b>                             | <b>buc</b>         |                                    |                         | <b>34525,42</b>         |
|                   |                           |   |                    |                                    |                         | <b>3025,42</b>          |
| 1.1.1             | 71370100<br>11568         | Electromecanic, cat. 3,2  | h-om               | 52,47                              | 57,66                   | 3025,42                 |
| 1.1.2             | GEM                       | Troliu cu reductor 5.5kW/ 1,0 m/s (GEM - Italia)  | buc                | 1                                  | 24000                   | 24000                   |
| 1.1.3             | GEM                       | Rama de metal pentru Troliu (GEM - Italia)  | buc                | 1                                  | 5000                    | 5000                    |
| 1.1.4             | grand lift                | Subrama troliului - constructie metalica inecata in<br>podea pentru stabilitatea troliului                | buc                | 1                                  | 2500                    | 2500                    |
| <b>1.2</b>        | <b>MRAsA<br/>04C</b>      | <b>Innoirea cupeului cabinei ascensorului,<br/>capacitate de ridicare: 500 kg fara</b>                    | <b>buc</b>         |                                    |                         | <b>17686,14</b>         |
|                   |                           |   |                    |                                    |                         | <b>4826,14</b>          |
| 1.2.1             | 71370100<br>11572         | Electromecanic, cat. 3,6  | h-om               | 83,7                               | 57,66                   | 4826,14                 |
| 1.2.2             | 28752745<br>01277         | CUPEU - CABINA: Set de panouri pereti cabina dim<br>metal INOX (inclusiv fabricarea)                      | set                | 1                                  | 6000                    | 6000                    |
| 1.2.3             | 28752745<br>01277         | CUPEU - CABINA: inlocuirea balustradei din țevă de<br>INOX.   | m                  | 1                                  | 2000                    | 2000                    |
| 1.2.4             | 28752745<br>01277         | CUPEU - CABINA: foaie din aluminiu striat #3mm,<br>podea cabina. cca 1,4 m2                               | m2                 | 1,5                                | 1000                    | 1500                    |
| 1.2.5             | 28752745<br>01277         | CUPEU - CABINA: metal INOX pentru tavan cca1,4<br>m2  | m2                 | 1,5                                | 2000                    | 3000                    |
| 1.2.6             | 28112368                  | Burghiu widia - metal   | buc                | 2                                  | 150                     | 300                     |
| 1.2.7             | 28811160<br>02700         | Disc abraziv  | buc                | 2                                  | 30                      | 60                      |
| <b>1.3</b>        | <b>MRAsC<br/>05A</b>      | <b>Reparatia canaturilor la usa putului<br/>(cabinei), capacitate de ridicare a</b>                       | <b>buc</b>         |                                    |                         | <b>688,3</b>            |
|                   |                           |   |                    |                                    |                         | <b>288,3</b>            |
| 1.3.1             | 71370100<br>11572         | Electromecanic, cat. 3,6  | h-om               | 5                                  | 57,66                   | 288,3                   |
| 1.3.2             | 21241173<br>52905         | Materiale pentru reparație canaturilor uși puț  | buc                | 1                                  | 400                     | 400                     |
| <b>1.4</b>        | <b>MRAsA<br/>07B</b>      | <b>Inlocuirea sistemului de comanda a<br/>ascensorului cu 10 statii, numar de</b>                         | <b>1<br/>siste</b> |                                    |                         | <b>117062,51</b>        |
|                   |                           |   |                    |                                    |                         | <b>8562,51</b>          |
| 1.4.1             | 71370100<br>11573         | Electromecanic, cat. 3,7  | h-om               | 148,5                              | 57,66                   | 8562,51                 |
| 1.4.2             | 02875274<br>113559        | Sistem de comanda cu microprocesor, actionare cu<br>Convertor de frecventa. (Sistem de Control Ascensor)  | buc                | 1                                  | 50000                   | 50000                   |
| 1.4.3             | 02875274<br>113559        | Precablaj - Accesoriile electice: pentru Cabina, pentru<br>Camera de Mecanisme si PUT, panourile de apel, | buc                | 1                                  | 55000                   | 55000                   |
| 1.4.4             | 28752745<br>01230         | Releu monitorizare tensiune   | buc                | 1                                  | 800                     | 800                     |
| 1.4.5             | 28752745<br>01316         | Intreruptor VPC 2110  | buc                | 10                                 | 70                      | 700                     |

|            |                            |  |                    |       |       |                |
|------------|----------------------------|--|--------------------|-------|-------|----------------|
| 1.4.6      | 28752745<br>01316          | Intreruptor VPC 2111   | buc                | 10    | 78    | 780            |
| 1.4.7      | 28752745<br>01316          | Intreruptor VP 3   | buc                | 1     | 220   | 220            |
| 1.4.8      | 31102455<br>38000          | Motor electric actionare usi cabina  | buc                | 1     | 1000  | 1000           |
| <b>1.5</b> | <b>MRAsA<br/>09A</b>       | <b>Inlocuirea cablului de tractiune d10 mm.</b>                                  | <b>buc</b>         |       |       | <b>2343,84</b> |
|            |                            |  |                    |       |       | <b>1447,84</b> |
| 1.5.1      | 71370100<br>11579          | Electromecanic, cat. 4,3   | h-om               | 25,11 | 57,66 | 1447,84        |
| 1.5.2      | 02019070<br>1              | Cablu de oțel d10mm  | m                  | 40    | 22,4  | 896            |
| <b>1.6</b> | <b>MRAsA<br/>09C</b>       | <b>Inlocuirea limitatorului de viteza.</b>                                       | <b>buc</b>         |       |       | <b>0</b>       |
|            |                            |  |                    |       |       | <b>0</b>       |
| 1.6.1      | 71370100<br>11577          | Electromecanic, cat. 4,1   | h-om               | 8,45  | 57,66 | 487,23         |
| 1.6.2      | 28752745<br>01254          | Limitator de viteza  | buc                | 1     | 3000  | 3000           |
| <b>1.7</b> | <b>MRAsA<br/>27B</b>       | <b>Inlocuirea paracazatoarelor<br/>ascensorului, cu frinare lenta-</b>           | <b>set</b>         |       |       | <b>0</b>       |
|            |                            |  |                    |       |       | <b>0</b>       |
| 1.7.1      | 71370100<br>11571          | Electromecanic, cat. 3,5   | h-om               | 15,88 | 57,66 | 915,64         |
| 1.7.2      | 28752745<br>01270          | Set mecanism de frinare cu paracazatoare   | buc                | 1     | 3000  | 3000           |
| <b>1.8</b> | <b>MRAsA<br/>09D</b>       | <b>Inlocuirea cablului la limitatorul de<br/>viteza.</b>                         | <b>buc</b>         |       |       | <b>2064,98</b> |
|            |                            |  |                    |       |       | <b>714,98</b>  |
| 1.8.1      | 71370100<br>11571          | Electromecanic, cat. 3,5   | h-om               | 12,4  | 57,66 | 714,98         |
| 1.8.2      | 02019070<br>1              | Cablu de oțel  | m                  | 75    | 18    | 1350           |
| <b>1.9</b> | <b>MRAsA<br/>34A</b>       | <b>Demontarea instalatiei electrice de forta<br/>in camera troliului.</b>        | <b>buc</b>         |       |       | <b>288,3</b>   |
|            |                            |  |                    |       |       | <b>288,3</b>   |
| 1.9.1      | 71370100<br>11566          | Electromecanic, cat. 3,0   | h-om               | 5     | 57,66 | 288,3          |
| <b>1.1</b> | <b>MRAsA<br/>0<br/>10C</b> | <b>Inlocuirea racordului de alimentare,<br/>numar de ascensoare la scara: 1.</b> | <b>buc</b>         |       |       | <b>2661,28</b> |
|            |                            |  |                    |       |       | <b>461,28</b>  |
| 1.10.      | 71370100<br>1<br>11574     | Electromecanic, cat. 3,8   | h-om               | 8     | 57,66 | 461,28         |
| 1.10.      | 11111222<br>2<br>00007     | Tablou electric de forta, gata echipat   | buc                | 1     | 2200  | 2200           |
| <b>1.1</b> | <b>MRAsB<br/>1<br/>01A</b> | <b>Ajustarea, curățarea și spălarea<br/>glisierelor cabinei ascensorului -</b>   | <b>buc</b>         |       |       | <b>1845,12</b> |
|            |                            |  |                    |       |       | <b>1845,12</b> |
| 1.11.      | 71370100<br>1<br>11575     | Electromecanic, cat. 3,9   | h-om               | 32    | 57,66 | 1845,12        |
| <b>1.1</b> | <b>MRAsC<br/>2<br/>12A</b> | <b>Reparatia dispozitivului de actionare a<br/>usilor cabinei.</b>               | <b>1<br/>dispo</b> |       |       | <b>4835,64</b> |
|            |                            |  |                    |       |       | <b>1194,14</b> |
| 1.12.      | 71370100<br>1<br>11575     | Electromecanic, cat. 3,9   | h-om               | 20,71 | 57,66 | 1194,14        |
| 1.12.      | 28752745<br>2<br>01284     | Reductor dispozitivul de actionare a usilor in ansamblu                          | buc                | 1     | 3500  | 3500           |
| 1.12.      | 28752745<br>3<br>01286     | Arc dispozitivul de actionare a usilor   | buc                | 1     | 25    | 25             |
| 1.12.      | 28752745<br>4<br>01320     | Semiinel sabot   | buc                | 1     | 50    | 50             |
| 1.12.      | 28112368<br>5<br>32352     | Burghiu widia - metal  | buc                | 1     | 36,5  | 36,5           |





**Formularul nr. 3**

**Obiectivul:** IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, str. C.Vîrnăv 13

**Obiectul:** Renovarea ascensorului de persoane tip AP 500/10

**Numărul procedurii de achiziție:** nr. 21084027 din 04.07.2023

**Devizul local de resurse Nr. 8.1**

Intocmit in preturi curente 2022-06-14

Valoarea de deviz 371 155,63 (Lei)

| Deviz: manopera       |                             |   |      |                                       |                         |                 |
|-----------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Nr.                   | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                 |
|                       |                             |   |      |                                       | Pe unitate de masura    | Total           |
| 1                     | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                       | 7               |
| <b>Manopera</b>       |                             |   |      |                                       |                         |                 |
| 1                     | 7137010011554               | Inginer categoria II  | h-om | 1,8                                   | 57,66                   | 103,79          |
| 2                     | 7137010011566               | Electromecanic, cat. 3,0  | h-om | 5                                     | 57,66                   | 288,3           |
| 3                     | 7137010011568               | Electromecanic, cat. 3,2  | h-om | 52,47                                 | 57,66                   | 3025,42         |
| 4                     | 7137010011571               | Electromecanic, cat. 3,5  | h-om | 12,4                                  | 57,66                   | 714,98          |
| 5                     | 7137010011572               | Electromecanic, cat. 3,6  | h-om | 183,7                                 | 57,66                   | 10592,14        |
| 6                     | 7137010011573               | Electromecanic, cat. 3,7  | h-om | 148,5                                 | 57,66                   | 8562,51         |
| 7                     | 7137010011574               | Electromecanic, cat. 3,8  | h-om | 20,6                                  | 57,66                   | 1187,8          |
| 8                     | 7137010011575               | Electromecanic, cat. 3,9  | h-om | 148,71                                | 57,66                   | 8574,62         |
| 9                     | 7137010011577               | Electromecanic, cat. 4,1  | h-om | 0                                     | 57,66                   | 0               |
| 10                    | 7137010011579               | Electromecanic, cat. 4,3  | h-om | 100,44                                | 57,66                   | 5791,37         |
| <b>Total manopera</b> |                             |   |      |                                       |                         | <b>38840,93</b> |
| <b>Materiale</b>      |                             |   |      |                                       |                         |                 |
| 1                     | 020190701                   | Cablu de oțel   | m    | 75                                    | 18                      | 1350            |
| 2                     | 020190701                   | Cablu de oțel d10mm   | m    | 160                                   | 22,4                    | 3584            |
| 3                     | 0287527411355<br>9          | Precablaj - Accesoriile electice: pentru Cabina, pentru Camera de Mecanisme si PUT, panourile de apel, bariera optica, sis. de cantarire, comunicare GSM. | buc  | 1                                     | 55000                   | 55000           |
| 4                     | 0287527411355<br>9          | Sistem de comanda cu microprocesor, actionare cu Convertor de frecventa. (Sistem de Control Ascensor)   | buc  | 1                                     | 50000                   | 50000           |
| 5                     | 1111122200007               | Tablou electric de forta, gata echipat  | buc  | 1                                     | 2200                    | 2200            |
| 6                     | 2124117352905               | Materiale pentru reparație canaturilor uși puț  | buc  | 20                                    | 400                     | 8000            |
| 7                     | 2811236832352               | Burghiu widia - metal   | buc  | 2                                     | 150                     | 300             |
| 8                     | 2811236832352               | Burghiu widia - metal   | buc  | 1                                     | 36,5                    | 36,5            |
| 9                     | 2875274501230               | Releu monitorizare tensiune   | buc  | 1                                     | 800                     | 800             |
| 10                    | 2875274501254               | Limitator de viteza   | buc  | 0                                     | 3000                    | 0               |
| 11                    | 2875274501270               | Set mecanism de frinare cu paracazatoare  | buc  | 0                                     | 3000                    | 0               |



|                               |               |  |     |        |                  |       |
|-------------------------------|---------------|--|-----|--------|------------------|-------|
| 12                            | 2875274501277 | CUPEU - CABINA: foaie din aluminiu striat #3mm, podea cabina. cca 1,4 m2                 | m2  | 1,5    | 1000             | 1500  |
| 13                            | 2875274501277 | CUPEU - CABINA: inlocuirea balustradei din țevă de INOX.                                 | m   | 1      | 2000             | 2000  |
| 14                            | 2875274501277 | CUPEU - CABINA: metal INOX pentru tavan cca1,4 m2  | m2  | 1,5    | 2000             | 3000  |
| 15                            | 2875274501277 | CUPEU - CABINA: Set de panouri pereti cabina dim metal INOX (inclusiv fabricarea)        | set | 1      | 6000             | 6000  |
| 16                            | 2875274501284 | Reductor dispozitivul de actionare a usilor in ansamblu                                  | buc | 1      | 3500             | 3500  |
| 17                            | 2875274501286 | Arc dispozitivul de actionare a usilor   | buc | 1      | 25               | 25    |
| 18                            | 2875274501316 | Intreruptor VP 3   | buc | 1      | 220              | 220   |
| 19                            | 2875274501316 | Intreruptor VPC 2110   | buc | 10     | 70               | 700   |
| 20                            | 2875274501316 | Intreruptor VPC 2111   | buc | 10     | 78               | 780   |
| 21                            | 2875274501320 | Semiinel sabot   | buc | 1      | 50               | 50    |
| 22                            | 2881116002700 | Disc abraziv   | buc | 2      | 30               | 60    |
| 23                            | 2881116002700 | Disc abraziv   | buc | 1      | 30               | 30    |
| 24                            | 3110245538000 | Motor electric actionare usi cabina  | buc | 1      | 1000             | 1000  |
| 25                            | GEM           | Rama de metal pentru Troliu (GEM - Italia)   | buc | 1      | 5000             | 5000  |
| 26                            | GEM           | Troliu cu reductor 5.5kW/ 1,0 m/s (GEM - Italia)   | buc | 1      | 24000            | 24000 |
| 27                            | grand lift    | Subrama troliului - constructie metalica innecata in podea pentru stabilitatea troliului | buc | 1      | 2500             | 2500  |
| <b>Total materiale</b>        |               |  |     |        | <b>171635,5</b>  |       |
| <b>Utilaj</b>                 |               |  |     |        |                  |       |
| <b>Total utilaj</b>           |               |  |     |        | <b>0</b>         |       |
| <b>Total</b>                  |               |  |     |        | <b>210476,43</b> |       |
| Asigurari sociale si medicale |               |  |     | 24,00% | 9321,82          |       |
| <b>Total</b>                  |               |  |     |        | <b>219798,25</b> |       |
| Cheltuieli de transport       |               |  |     | 7,00%  | 12014,49         |       |
| <b>Total</b>                  |               |  |     |        | <b>231812,74</b> |       |
| Cheltuieli de regie           |               |  |     | 76,00% | 29519,11         |       |
| <b>Total</b>                  |               |  |     |        | <b>261331,84</b> |       |
| Beneficiu de deviz            |               |  |     | 6,00%  | 15679,91         |       |
| <b>TOTAL Deviz faraTVA</b>    |               |  |     |        | <b>277011,75</b> |       |

| Deviz: reglare utilaj, masurari electrice |                             |                                |      |                                       |                         |       |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------|-------|
| Nr.                                       | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |       |
|   |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de masura    | Total |
| 1   | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                       | 7     |
| <b>Manopera</b>                           |                             |                                |      |                                       |                         |       |

|                               |               |                                |      |        |          |                  |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 1                             | 2000027       | Inginer proiectant categoria I | ore  | 40     | 57,66    | 2306,4           |
| 2                             | 20000231      | Specialist                     | h-om | 184,8  | 57,66    | 10655,57         |
| 3                             | 7137010011551 | Inginer categoria I            | h-om | 29,02  | 57,66    | 1673,29          |
| 4                             | 7137010011576 | Electromecanic, cat. 4,0       | h-om | 12,42  | 57,66    | 716,14           |
| <b>Total manopera</b>         |               |                                |      |        |          | <b>15351,4</b>   |
| <b>Materiale</b>              |               |                                |      |        |          |                  |
| <b>Total materiale</b>        |               |                                |      |        |          | <b>0</b>         |
| <b>Utilaj</b>                 |               |                                |      |        |          |                  |
| <b>Total utilaj</b>           |               |                                |      |        |          | <b>0</b>         |
| <b>Total</b>                  |               |                                |      |        |          | <b>15351,4</b>   |
| Asigurari sociale si medicale |               |                                |      | 24,00% | 3684,34  |                  |
| <b>Total</b>                  |               |                                |      |        |          | <b>19035,73</b>  |
| Cheltuieli de transport       |               |                                |      | 7,00%  | 0        |                  |
| <b>Total</b>                  |               |                                |      |        |          | <b>19035,73</b>  |
| Cheltuieli de regie           |               |                                |      | 60,00% | 11421,44 |                  |
| <b>Total</b>                  |               |                                |      |        |          | <b>30457,17</b>  |
| Beneficiu de deviz            |               |                                |      | 6,00%  | 1827,43  |                  |
| <b>TOTAL Deviz faraTVA</b>    |               |                                |      |        |          | <b>32284,6</b>   |
| <b>Total</b>                  |               |                                |      |        |          | <b>309296,36</b> |
| TVA                           |               |                                |      | 20%    | 61859,27 |                  |
| <b>TOTAL Deviz</b>            |               |                                |      |        |          | <b>371155,63</b> |

**TOTAL Deviz pentru renovarea a 2 ascensoare, inclusiv TVA 20% 742311,26 lei**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

*Nastase Andrei inginer Devizier*

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

*contabil-economist Gaborca Ana*

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;