

## Amenajarea a doua terenuri de sport 24x12 cu porti exterioare din or. Floresti(Teren Nr2)

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 01-04

#### Amenajarea a doua terenuri de sport 24x12 cu porti exterioare din or. Floresti(Teren Nr2)

Valoarea de deviz 499 766,60 lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Constructia stratului suport</b>				
1	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3	29,400	12,17 0,00	357,86 0,00
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	2,940	180,90 0,00	531,86 0,00
3	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,400	1 305,50 0,00	522,20 0,00
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint	100 m3	0,400	1 428,00 0,00	571,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		din teren catg.1 la distanta < 10 m				
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	10,000	14,28 0,00	142,75 0,00
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,940	641,50 451,50	1 886,00 1 327,40
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	2,280	166,01 166,01	378,50 378,50
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,140	548,57 57,50	625,37 65,55
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x100 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	76,000	233,07 29,50	17 713,47 2 242,00
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40/70,gr.10cm	m3	29,400	477,45 49,50	14 037,03 1 455,30
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20/40,gr.7cm	m3	20,580	477,45 49,50	9 825,97 1 018,70
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20,gr.5cm	m3	29,400	477,45 49,50	14 037,03 1 455,30
13	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit0/4 gr 3 cm	m3	8,820	676,94 45,00	5 970,64 396,90
		<b>Total Constructia stratului suport Inklusiv salariu</b>				<b>66 599,88 8 339,65</b>
		<b>1.2. Ingradire</b>				
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	5,500	59,50 59,50	327,25 327,25

1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,300	3 274,08 225,00	14 078,56 967,50
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(stilpi 80*80*3-114ml;orizontale 40*40*2-198ml)	kg	1 300,000	31,36 10,50	40 765,40 13 650,00
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	68,160	84,50 55,00	5 759,67 3 748,80
18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpii metalici existenti 80x80, cu scinduri de rasinoase brute de 50 x 150 mm , inaltimea gardului fiind de 1 m, in 5 rinduri (scinduri- 2.63m3, fixate cu suruburi cu cap rotund cu saibe si piulite)	m	70,000	337,90 82,50	23 653,35 5 775,00
19	Pret furnizor	Bulon 8x120 inox cu cap rotund cu piulita si saiba(set) pentru fixarea imprejmuirii din lemn	buc	360,000	17,50 0,00	6 300,00 0,00
20	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de apa aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de apa ( Dufatex Aqua Antiseptic)	m2	142,000	200,63 92,50	28 489,46 13 135,00
21	Pret furnizor	Dop PVC 80*80	buc	27,000	15,00 0,00	405,00 0,00
22	CC09D	Montarea plasa impletita zincata (numai manopera si utilaj)	m2	138,000	10,32 10,00	1 424,85 1 380,00
23	Pret furnizor	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55x55 h-3m	m2	138,000	80,00 0,00	11 040,00 0,00
24	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	2,850	270,00 270,00	769,50 769,50

1	2	3	4	5	6	7
25	Pret furnizor	Otel rotund 5.5mm, pentru fixarea plasei	m	285,000	5,40 0,00	1 539,00 0,00
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi	m2	2,000	2 069,91 85,50	4 139,81 171,00
27	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	1,440	270,00 270,00	388,80 388,80
28	Pret furnizor	Cablu din otel zincat 4mm	m	285,000	5,40 0,00	1 539,00 0,00
29	Pret furnizor	Set pentru fixare cablu (intinzator cu 2 cleme	buc	285,000	4,00 0,00	1 140,00 0,00
		<b>Total Ingradire Inclusiv salariu</b>				<b>141 759,65 40 312,85</b>
		<b>1.3. Amenajare cu gazon artificial</b>				
30	CE17B	Strat de amortizare h=8mm ,m.30kg/m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role(se inlocueste carton bitumat cu strat de amortizare n=1.03, se inlocuieste accesorii metalice de fixare pe banda adeziva 40mm n=0.9)	m2	294,000	100,43 12,50	29 527,10 3 675,00
31	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2	294,000	344,98 6,17	101 423,26 1 815,45
32	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	112,000	92,78 2,70	10 390,95 302,40
		<b>Total Amenajare cu gazon artificial Inclusiv salariu</b>				<b>141 341,31 5 792,85</b>
		<b>1.4. Pavarea zonei de acces</b>				
33	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,290	641,55 451,55	186,05 130,95

1	2	3	4	5	6	7
34	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,810	165,99 165,99	134,45 134,45
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3	2,900	511,95 49,50	1 484,65 143,55
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x8x20cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,000	156,67 15,00	5 639,98 540,00
37	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	29,000	287,28 52,20	8 331,12 1 513,80
		<b>Total Pavarea zonei de acces Inclusiv salariu</b>				<b>15 776,25 2 462,75</b>
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			365 477,09
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			13 657,94
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,25 %			12 601,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,70 %			10 576,88
		<i>Total</i>	100,00 +			402 313,42
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			8 046,27
		<i>Total</i>	100,00 +			410 359,69
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>410 359,69 56 908,10</b>
		<b>2. Inventar</b>				
38	Pret furnizor	Plasa porti 3x2, fir5,5mm	buc	2,000	1 620,00 0,00	3 240,00 0,00
39	Pret furnizor	Fileu volei	buc	1,000	2 800,00 0,00	2 800,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 040,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,20 %			72,48
		<b>Total Inventar Inclusiv salariu</b>				<b>6 112,48</b>

		Cheltuieli directe	lei			416 472,17
		TVA	20,00 %			83 294,43
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>499 766,60</b>
						<b>56 908,10</b>

Intocmit

Finolex Center SRL

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Amenajarea a doua terenuri de sport 24x12 cu porti exterioare din or. Floresti(Teren Nr2)

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01-04 Amenajarea a doua terenuri de sport 24x12 cu porti exterioare din or. Floresti(Teren Nr2)

Valoarea de deviz 499 766,60 lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-04:				

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	17,630	50,00	881,50
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,600	50,00	1 380,00
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	94,500	50,00	4 725,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	70,591	50,00	3 529,55
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	58,800	50,00	2 940,00
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	338,036	50,00	16 901,80
7.	7212030022700	Sudor	h-om	13,380	50,00	669,00
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,920	50,00	96,00
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	247,000	50,00	12 350,00
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	164,982	50,00	8 249,10
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,180	50,00	2 559,00
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,916	50,00	45,80
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	42,357	50,00	2 117,85
14.	9312040019600	Sapator	h-om	9,270	50,00	463,50
		<b>Total manopera</b>				<b>56 908,10</b>

### Materialie:

1.	01111	Dop PVC 80*80	buc	27,000	15,00	405,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,500	80,00	1 560,00
3.	132	Bulon 8x120 inox cu capac rotund cu piulite si saibe set	buc	360,000	17,50	6 300,00
4.	1411122201752-1	Piatra sparta fr.40/70	m3	33,810	320,00	10 819,20
5.	1411122201752-2	Piatra sparta fr.40/20	m3	23,667	320,00	7 573,44
6.	1411122201752-3	Piatra sparta fr.5/20	m3	33,810	320,00	10 819,20
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,335	350,00	1 167,25
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,968	350,00	1 038,80
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,008	330,00	2,64
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,716	330,00	236,28
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,230	330,00	1 065,90
12.	14211022005252 5-1	Savura granit 0/4mm	m3	9,702	520,00	5 045,04
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,145	330,00	47,85
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,204	330,00	727,32

15.	1421102200801	Nisip cuarțos ȚM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	5 002,998	1,12	5 603,36
16.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,495	350,00	523,25
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,348	6,00	80,09
18.	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	1,400	4 500,00	6 300,00
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,750	4 500,00	7 875,00
20.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,700	4 500,00	3 150,00
21.	201111	Cablu din oțel zincat 4mm	m	285,000	5,40	1 539,00
22.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	2,000	1 950,00	3 900,00
23.	2320166200676	White spirit	kg	6,816	39,00	265,82
24.	2414147327483	Lignolineum	kg	12,950	16,00	207,20
25.	2430116104160	Email alchidic	kg	11,587	68,00	787,92
26.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,200	48,00	9,60
27.	2430226100700	Grund alchidic	kg	7,089	48,00	340,27
28.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	24,140	37,00	893,18
29.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,408	50,00	170,40
30.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	18,460	10,00	184,60
31.	2430226109050 D	Vopsea pe baza de apa DUFATEX AQUA	kg	62,480	185,00	11 558,80
32.	2430226109300	Diluant organic	kg	75,260	24,00	1 806,24
33.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,498	35,00	262,43
34.	2513206621441	Cauciuc farimitat fracție 0,63-0,315	kg	2 060,058	7,80	16 068,45
35.	2524217304417	Banda adeziva armata de plastic 38-40 mm	m	272,538	2,60	708,60
36.	2560465	Fileu volei	buc	1,000	2 800,00	2 800,00
37.	256465	Plasa porti de fotbal 3mx2m gata confectionata	buc	2,000	1 620,00	3 240,00
38.	258	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55x55 h-3m	m2	138,000	80,00	11 040,00
39.	265	Oțel rotund 5.5mm	m	285,000	5,40	1 539,00
40.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	258,640	2,50	646,60
41.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	46,400	2,60	120,64
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,500	2,50	6,25
43.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 191,508	2,60	3 097,92
44.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	765,600	2,60	1 990,56
45.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	29,435	130,00	3 826,55
46.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,622	1 620,00	15 587,64
47.	2666122800285-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300x100	m	76,380	120,00	9 165,60
48.	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x8x20	m	36,180	60,00	2 170,80
49.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	84,632	12,00	1 015,58
50.	2682132601626-2	Shock Pad- h=8mm	m2	311,905	80,00	24 952,40
51.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,000	13,00	169,00
52.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	319,251	230,00	73 427,73
53.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	203,125	27,00	5 484,37
54.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	67,683	87,00	5 888,42
55.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 300,000	19,00	24 700,00
56.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,050	43,00	346,15
57.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,730	64,00	430,72
58.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	8,000	0,80	6,40
59.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,000	0,50	4,00
60.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	8,000	0,40	3,20
61.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,580	180,00	104,40
62.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,860	26,00	282,36
63.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,494	22,00	76,87
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,832	22,00	40,30
65.	4100126202818	Apa	m3	9,110	22,00	200,42
66.	46056	Set pentru fixare cablu: Intinzator cu doua	buc	285,000	4,00	1 140,00

		cleme				
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>302 546,01</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	38,262	120,00	4 591,44
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,131	35,00	669,58
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,630	65,00	235,95
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,534	580,00	889,72
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,522	120,00	542,64
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	120,00	20,88
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,492	350,00	522,20
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,077	380,00	29,26
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,580	35,00	90,30
11.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	2,132	180,00	383,76
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,245	120,00	29,40
13.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,904	300,00	571,20
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,934	35,00	32,69
15.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	10,319	210,00	2 166,99
16.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,088	180,00	15,84
17.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	2,499	250,00	624,75
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,075	450,00	483,75
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,571	250,00	142,75
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,026	380,00	9,88
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>12 062,98</b>

Cheltuieli directe	lei	416 472,17
TVA	20,00 %	83 294,43

**Total deviz:**

**499 766,6  
0**

Intocmit

Finolex Center SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea a doua terenuri de sport  
24x12 cu porti exterioare din or. Floresti(Teren  
Nr2)**

**Investitor Primaria or.Floresti**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Constructia stratului suport</b>				
1	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3			12,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0210	580,00	12,17
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			180,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	580,00	180,90
3	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 305,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,7300	350,00	1 305,50
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 428,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	300,00	1 428,00
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			14,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,28
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			641,50 451,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	120,00	168,00
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			166,01 166,01
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	50,00	150,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,01
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala cu balast	m3			548,57 57,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	50,00	57,50

1	2	3	4	5	6	7
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	380,00	8,67
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x100 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			233,07
						29,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,00	22,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 620,00	72,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	330,00	2,64
	2666122800285-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300x100	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40/70,gr.10cm	m3			477,45
						49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752-1	Piatra sparta fr.40/70	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20/40,gr.7cm	m3			477,45
						49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752-2	Piatra sparta fr.40/20	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20,gr.5cm	m3			477,45
						49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752-3	Piatra sparta fr.5/20	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
13	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit0/4 gr 3 cm	m3			676,94
						45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	142110220052525-1	Savura granit 0/4mm	m3	1,1000	520,00	572,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,39
		<b>1.2. Ingradire</b>				
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,50
						59,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			3 274,08
						225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	50,00	205,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 620,00	1 685,55
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,60	720,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	330,00	247,88

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	350,00	241,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,00	6,48
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,84
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	380,00	6,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(stilpi 80*80*3-114ml;orizontale 40*40*2-198ml)	kg			31,36 ----- 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	19,00	19,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	26,00	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	80,00	1,20
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			84,50 ----- 55,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	48,00	4,99
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	35,00	3,85
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	50,00	2,50
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	68,00	11,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	12,00	2,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	39,00	3,90
18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpii metalici existenti 80x80, cu scinduri de rasinoase brute de 50 x 150 mm , inaltimea gardului fiind de 1 m, in 5 rinduri (scinduri- 2.63m3, fixate cu suruburi cu cap rotund cu saibe si piulite)	m			337,90 ----- 82,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3500	50,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	0,0200	4 500,00	90,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100	4 500,00	45,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0250	4 500,00	112,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1150	43,00	4,95
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1850	16,00	2,96
19	Pret furnizor	Bulon 8x120 inox cu cap rotund cu piulita si saiba(set) pentru fixarea imprejmuirii din lemn	buc			17,50 ----- 0,00
	132	Bulon 8x120 inox cu cap rotund cu piulite si saibe set	buc	1,0000	17,50	17,50
20	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de apa aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de apa ( Dufatex Aqua Antiseptic)	m2			200,63 ----- 92,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	50,00	92,50
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	37,00	6,29
	2430226109050D	Vopsea pe baza de apa DUFATEX AQUA	kg	0,4400	185,00	81,40
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	10,00	1,30
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	24,00	12,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	6,00	0,42
21	Pret furnizor	Dop PVC 80*80	buc			15,00 ----- 0,00
	01111	Dop PVC 80*80	buc	1,0000	15,00	15,00
22	CC09D	Montarea plasa impletita zincata (numai manopera si utilaj)	m2			10,32 ----- 10,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	65,00	0,33
23	Pret furnizor	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55x55 h-3m	m2			80,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	258	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55x55 h-3m	m2	1,0000	80,00	80,00
24	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m			270,00
						270,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	50,00	270,00
25	Pret furnizor	Otel rotund 5.5mm, pentru fixarea plasei	m			5,40
						0,00
	265	Otel rotund 5.5mm	m	1,0000	5,40	5,40
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi	m2			2 069,91
						85,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	50,00	48,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	50,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	50,00	19,00
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,40	1,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	48,00	4,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	64,00	7,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	26,00	5,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,50	3,13
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	330,00	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
27	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m			270,00
						270,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	50,00	270,00
28	Pret furnizor	Cablu din otel zincat 4mm	m			5,40
						0,00
	201111	Cablu din otel zincat 4mm	m	1,0000	5,40	5,40
29	Pret furnizor	Set pentru fixare cablu (intinzator cu 2 cleme	buc			4,00
						0,00
	46056	Set pentru fixare cablu: Intinzator cu doua cleme	buc	1,0000	4,00	4,00
		<b>1.3. Amenajare cu gazon artificial</b>				
30	CE17B	Strat de amortizare h=8mm ,m.30kg/m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role(se inlocuieste carton bitumat cu strat de amortizare n=1.03, se inlocuieste accesorii metalice de fixare pe banda adeziva 40mm n=0.9)	m2			100,43
						12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132601626-2	Shock Pad- h=8mm	m2	1,0300	80,00	84,87
	2524217304417	Banda adeziva armata de plastic 38-40 mm	m	0,9000	2,60	2,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
31	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2			344,98
						6,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	50,00	6,17
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	230,00	237,14
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	27,00	7,65
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	87,00	9,42
	1421102200801	Nisip cuarzos GM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	1,12	19,06
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000	7,80	54,65
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	180,00	1,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	35,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	210,00	7,37
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	250,00	2,13
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	180,00	0,05
32	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m			92,78 ----- 2,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	50,00	2,70
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	230,00	33,12
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	27,00	28,89
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	87,00	27,84
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	180,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	35,00	0,15
		<b>1.4. Pavarea zonei de acces</b>				
33	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			641,55 ----- 451,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	120,00	168,00
34	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			165,99 ----- 165,99
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	50,00	150,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	15,99
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3			511,95 ----- 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x8x20cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			156,67 ----- 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 620,00	77,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	330,00	0,99
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x8x20	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07
37	DE17B	Pavaje executate din placi de beton din beton prefabricat 20x10x4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			287,28 ----- 52,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,60	68,64
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	130,00	131,95
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	330,00	1,65
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	330,00	25,08
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	180,00	3,60
		<b>2. Inventar</b>				

1	2	3	4	5	6	7
38	Pret furnizor	Plasa porti 3x2, fir5,5mm	buc			1 620,00
						0,00
	256465	Plasa porti de fotbal 3mx2m gata confectionata	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
39	Pret furnizor	Fileu volei	buc			2 800,00
						0,00
	2560465	Fileu volei	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Finolex Center SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.