

**Sporirea eficienței energetice
prin înlocuirea și renovarea
echipamentului hidromecanic și
electric în stațiile de pompare din
cadrul SCI Tetcani, SCI
Beleavintși și SCI Corjeuți din r.
Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

Digitally signed by Comandari Andrei
Date: 2023.09.26 12:08:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**DEVIZ LOCAL № 1-1
Demontaj Beleavintși**

Valoarea de deviz 2 499,65 lei

Intocmit în prețuri curente 29.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de demontare				
1	M1M02A	Demontarea utilajelor în stare asamblată, montate prin fixare pe pardoseala, fundații sau schelete metalice, utilajul având greutatea până la 1 t - Pompa MEC - MR 125/3C cu cupla	t	0,328	2 422,07	794,44
2	M1M06G	Demontarea cotului sau reductiei, montate în canal, la o adâncime de până la 1 m sau supratăran, la o înălțime de până la 3 m, având diametrul nominal de 300 mm - reductie excentrică din oțel Dn300x150mm	buc	1,00	479,22	479,22
3	M1M06F	Demontarea cotului sau reductiei, montate în canal, la o adâncime de până la 1 m sau supratăran, la o înălțime de până la 3 m, având diametrul nominal de 250 mm - reductie concentrică din oțel Dn250x125mm	buc	1,00	93,13	93,13
		<i>Total</i>	lei			1 366,79
		<i>Transportarea</i>	10 %			22,78
		<i>Depozitarea</i>	2 %			4,56
		<i>Fondul social</i>	24 %			137,04
		<i>Total</i>				1 531,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			433,96
		<i>Total</i>				1 965,13
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			117,91
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				2 083,04 571,00

		Total	lei	2 083,04
		TVA	20 %	416,61
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 499,65



Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sporirea eficienței energetice
prin înlocuirea și renovarea
echipamentului hidromecanic și
electric în stațiile de pompare din
cadrul SCI Tetcani, SCI
Beleavinti și SCI Corjeuti din r.
Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1
Demontaj Beleavinti**

Valoarea de deviz 2 499,65 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	7212030022700	Sudor	h-om	0,72	84,97	61,18
2.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	5,12	84,97	435,05
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,88	84,97	74,77
Total manopera						571,00

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	50,00	5,00
2.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,01	6 000,00	60,00
3.	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	0,08	100,00	8,00
4.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,16	24,00	3,84
5.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,05	24,00	25,20
6.	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	0,24	55,00	13,20
7.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,33	100,00	33,00
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,86	40,00	34,40
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,68	40,00	27,20
10.	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,11	65,00	7,15
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,36	30,00	10,80
Total materiale de construcții						227,79

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,25	200,00	50,00
2.	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,58	250,00	145,00
3.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,09	100,00	9,00
4.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,56	650,00	364,00
Total utilaje de construcții						568,00

Total			lei			2 083,04
TVA			20 %			416,61

Total deviz:

2 499,65


Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Sporirea eficienței energetice prin
inlocuirea și renovarea echipamentului
hidromecanic și electric în stațiile de pompare
din cadrul SCI Tetcani, SCI Beleavinti și SCI
Corjeuti din r. Briceni**

Investitor AUA "Irigare-Nord"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de demontare				
1	M1M02A	Demontarea utilajelor în stare asamblată, montate prin fixare pe pardoseala, fundații sau schelete metalice, utilajul având greutatea pînă la 1 t - Pompa MEC - MR 125/3C cu cupla	t			2 422,07
	7214210026810	Montator conducte, construcții metalice	h-om	15,6000	84,97	1 326,37
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0240	6 000,00	182,93
	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	0,2400	100,00	24,39
	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,3500	65,00	21,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5000	24,00	11,71
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,2000	24,00	76,83
	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	0,7200	55,00	40,24
	232016202533	Vaselina artificială tehnică tip D	kg	1,0000	100,00	100,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	50,00	15,24
	3110500003004	Convertizor de sudură de 1-14 kw	h-ut	0,2700	100,00	27,44
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,7600	200,00	152,44
	2952270006614	Trolu cu act. electrică 3,1 - 5 tf	h-ut	1,7800	250,00	442,07
		Cheltuieli directe	lei			794,44
2	M1M06G	Demontarea cotului sau reduciei, montate în canal, la o adîncime de pînă la 1 m sau supraterran, la o înălțime de pînă la 3 m, avînd diametrul nominal de 300 mm - reducie excentrică din oțel Dn300x150mm	buc			479,22
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5000	84,97	42,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,4690	40,00	18,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2000	30,00	6,00
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide)	kg	0,3710	40,00	14,80
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5600	650,00	364,00
		Cheltuieli directe	lei			479,22
3	M1M06F	Demontarea cotului sau reduciei, montate în canal, la o adîncime de pînă la 1 m sau supraterran, la o înălțime de pînă la 3 m, avînd diametrul nominal de 250 mm - reducie concentrică din oțel Dn250x125mm	buc			93,13
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,3880	40,00	15,60
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1600	30,00	4,80
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide)	kg	0,3090	40,00	12,40
		Cheltuieli directe	lei			93,13

APROBAT:

Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Sporirea eficienței energetice
prin înlocuirea și renovarea
echipamentului hidromecanic și
electric în stațiile de pompare din
cadrul SCI Tetcani, SCI
Beleavinti și SCI Corjeuti din r.
Briceni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-2
Demontaj Tetcani-2**

Valoarea de deviz 5 352,31 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații, pereți, stâlpi etc	m3	1,0000	1 183,69	1 183,69
2	M1M05D	Demontarea conductei din oțel, montate în canal, la o adâncime de 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m, avînd diametrul nominal de 150 mm	m	3,0000	18,39	55,18
3	M1M09H	Demontarea flanselor sudate pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de 1 m sau suprateran, la o înălțime de 3 m, avînd diametrul de 150 mm	per	3,0000	44,18	132,55
4	M1M09F	Demontarea flanselor sudate pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de 1 m sau suprateran, la o înălțime de 3 m, avînd diametrul de 100 mm	per	1,0000	33,99	33,99
		<i>Total</i>	lei			1 405,41
		<i>Transportarea</i>	10 %			0,48
		<i>Depozitarea</i>	2 %			0,10
		<i>Fondul social</i>	24 %			327,51
		<i>Total</i>				1 733,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			251,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				1 984,85
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			119,09
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 103,94 1 364,61
		2. Lucrari de demontare				
5	M1M02A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t - Motor de la pompa - 500kg	t	0,5000	2 357,74	1 178,87
6	M1M08H	Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 150 mm	buc	2,0000	89,22	178,44
		<i>Total</i>	lei			1 357,31
		<i>Transportarea</i>	10 %			20,36
		<i>Depozitarea</i>	2 %			4,07
		<i>Fondul social</i>	24 %			201,89
		<i>Total</i>				1 583,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			639,32
		<i>Total</i>				2 222,95
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			133,37
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				2 356,32 841,21

		Total	lei	4 460,26
		TVA	20 %	892,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 352,31



Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sporirea eficienței energetice
prin înlocuirea și renovarea
echipamentului hidromecanic și
electric în stațiile de pompare din
cadrul SCI Tetcani, SCI
Beleavinti și SCI Corjeuti din r.
Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-2
Demontaj Tetcani-2**

Valoarea de deviz 5 352,31 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	10,00	84,97	849,70
2.	7212030022700	Sudor	h-om	0,30	84,97	25,49
3.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	7,80	84,97	662,77
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,36	84,97	370,47
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	84,97	297,39
Total manopera						2 205,82

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,15	50,00	7,50
2.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,01	6 000,00	60,00
3.	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	0,12	100,00	12,00
4.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,25	24,00	6,00
5.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,60	24,00	38,40
6.	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	0,36	50,00	18,00
7.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,50	100,00	50,00
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,05	40,00	2,00
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,04	40,00	1,60
10.	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,18	65,00	11,70
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04	30,00	1,20
Total materiale de construcții						208,40

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,38	200,00	76,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	180,00	36,00
3.	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,89	250,00	222,50
4.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,14	100,00	14,00
Total utilaje de construcții						348,50

Total	lei	4 460,26
TVA	20 %	892,05

Total deviz:

5 352,31


Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Sporirea eficienței energetice prin
înlocuirea și renovarea echipamentului
hidromecanic și electric în stațiile de pompă
din cadrul SCI Tetcani, SCI Beleavinti și SCI
Corjeuți din r. Briceni**

Investitor AUA "Irigare-Nord"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații, pereți, stilpi etc	m3			1 183,69
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	84,97	849,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	84,97	297,39
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0200	30,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	180,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 183,69
2	M1M05D	Demontarea conductei din oțel, montate în canal, la o adâncime de 1 m sau supradetron, la o înălțime de pînă la 3 m, avînd diametrul nominal de 150 mm	m			18,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0180	40,00	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	30,00	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbida)	kg	0,0140	40,00	0,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,18
3	M1M09H	Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasată în canal, la o adâncime de 1 m sau supradetron, la o înălțime de 3 m, avînd diametrul de 150 mm	per			44,18
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5200	84,97	44,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,55
4	M1M09F	Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasată în canal, la o adâncime de 1 m sau supradetron, la o înălțime de 3 m, avînd diametrul de 100 mm	per			33,99
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4000	84,97	33,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,99
		2. Lucrări de demontare				
5	M1M02A	Demontarea utilajelor în stare asamblată, montate prin fixare pe pardoseala, fundații sau schelete metalice, utilajul avînd greutatea pînă la 1 t - Motor de la pompa - 500kg	t			2 357,74
	7214210026810	Montator conducte, construcții metalice	h-om	15,6000	84,97	1 325,54
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0240	6 000,00	120,00
	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	0,2400	100,00	24,00
	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,3500	65,00	23,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5000	24,00	12,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,2000	24,00	76,80
	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	0,7200	50,00	36,00
	2320316202533	Vaselina artificială tehnică tip D	kg	1,0000	100,00	100,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	50,00	15,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2700	100,00	28,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,7600	200,00	152,00
	2952270006614	Troliu cu act. electrică 3,1 - 5 tf	h-ut	1,7800	250,00	445,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			1 178,87
6	M1M08H	Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratean, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 150 mm	buc			89,22
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0500	84,97	89,22
		Cheltuieli directe	lei			178,44

APROBAT:



Intocmit
Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature in blue ink]

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Sporirea eficienței energetice
prin înlocuirea și renovarea
echipamentului hidromecanic și
electric în stațiile de pompare din
cadrul SCI Tetcani, SCI
Beleavinti și SCI Corjeuți din r.
Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta


**DEVIZ LOCAL № 1-3
Demontaj Corjeuți-4 GP nr.1**

Valoarea de deviz 4 328,66 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	M1M09J	Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 250 mm	per	1,0000	59,48	59,48
2	M1M09I	Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 200 mm	per	1,0000	50,98	50,98
3	RpAcA30A	Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 200-300 mm	buc	1,0000	109,78	109,78
4	M1M06E	Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 200/100mm	buc	1,0000	65,88	65,88
		<i>Total</i>	lei			286,12
		<i>Transportarea</i>	10 %			4,74
		<i>Depozitarea</i>	2 %			0,95
		<i>Fondul social</i>	24 %			50,57
		<i>Total</i>				342,38
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			49,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				392,03
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			23,52
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				415,55 210,72
		2. Lucrari de demontare				
5	M1M02A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t la Grupul de pompare nr.1- Pompa - 300kg, Motor - 500kg	t	0,8000	2 385,84	1 908,67
		<i>Total</i>	lei			1 908,67
		<i>Transportarea</i>	10 %			34,92
		<i>Depozitarea</i>	2 %			6,98
		<i>Fondul social</i>	24 %			254,50
		<i>Total</i>				2 205,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			805,93
		<i>Total</i>				3 011,00
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			180,67
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				3 191,67 1 060,43

		Total	lei	3 607,22
		TVA	20 %	721,44
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 328,66



Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sporirea eficienței energetice
prin înlocuirea și renovarea
echipamentului hidromecanic și
electric în stațiile de pompare din
cadrul SCI Tetcani, SCI
Beleavinti și SCI Corjeuți din r.
Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-3
Demontaj Corjeuți-4 GP nr.1**

Valoarea de deviz 4 328,66 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	84,97	76,47
2.	7214210026810	Montator conducte, construcții metalice	h-om	12,48	84,97	1 060,43
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,58	84,97	134,25
Total manopera						1 271,15

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	50,00	12,00
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,10	40,00	4,00
3.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,02	6 000,00	120,00
4.	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	0,19	100,00	19,00
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,40	24,00	9,60
6.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,91	24,00	69,84
7.	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	0,58	50,00	29,00
8.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,80	100,00	80,00
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	40,00	18,00
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,35	40,00	14,00
11.	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,28	65,00	18,20
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	30,00	3,00
Total materiale de construcții						396,64

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,61	200,00	122,00
2.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,28	100,00	28,00
3.	2952270006614	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,42	250,00	355,00
4.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,22	100,00	22,00
Total utilaje de construcții						527,00

Total			lei		3 607,22	
TVA			20 %		721,44	

Total deviz:

4 328,66

Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Sporirea eficienței energetice prin
înlocuirea și renovarea echipamentului
hidromecanic și electric în stațiile de pompare
din cadrul SCI Tetcani, SCI Beleavinti și SCI
Corjeuți din r. Briceni**

Investitor AUA "Irigare-Nord"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	M1M09J	Demontarea flanselor sudate pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de 1 m sau suprateran, la o înălțime de 3 m, având diametrul de 250 mm	per			59,48
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7000	84,97	59,48
		Cheltuieli directe	lei			59,48
2	M1M09I	Demontarea flanselor sudate pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de 1 m sau suprateran, la o înălțime de 3 m, având diametrul de 200 mm	per			50,98
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6000	84,97	50,98
		Cheltuieli directe	lei			50,98
3	RpAcA30A	Taieră în sant, cu flacăra oxiacetilenică, a tevilor din oțel, având diametrul de 200-300 mm	buc			109,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6800	84,97	57,78
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3500	24,00	8,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,1700	40,00	6,80
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,1250	40,00	4,80
	1711317309326	Șirpe de sters	kg	0,1000	40,00	4,00
	2952270003015	Aparat de sudură autogen	h-ut	0,2800	100,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			109,78
4	M1M06E	Demontarea cotului sau reductiei, montate în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m, având diametrul nominal de 200/100mm	buc			65,88
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	84,97	23,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,2850	40,00	11,20
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,2260	40,00	9,20
		Cheltuieli directe	lei			65,88
		2. Lucrări de demontare				
5	M1M02A	Demontarea utilajelor în stare asamblată, montate prin fixare pe pardoseală, fundații sau schelete metalice, utilajul având greutatea pînă la 1 t la Grupul de pompare nr.1- Pompa - 300kg, Motor - 500kg	t			2 385,84
	7214210026810	Montator conducte, construcții metalice	h-om	15,6000	84,97	1 325,54
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0240	6 000,00	150,00
	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	0,2400	100,00	23,75
	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,3500	65,00	22,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5000	24,00	12,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,2000	24,00	76,80
	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	0,7200	50,00	36,25
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,0000	100,00	100,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	50,00	15,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2700	100,00	27,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,7600	200,00	152,50
	2952270006614	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,7800	250,00	443,75
		Cheltuieli directe	lei			1 908,67

APROBAT:



Intocmit
Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Sporirea eficienței energetice
prin înlocuirea și renovarea
echipamentului hidromecanic și
electric în stațiile de pompare din
cadrul SCI Tetcani, SCI
Beleavint și SCI Corjeuți din r.
Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-4
Demontaj Corjeuți-4 GP nr.4a**

Valoarea de deviz 4 008,01 lei

Intocmit în prețuri curente 29.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	M1M09F	Demontarea flanselor sudate pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de 1 m sau suprateran, la o înălțime de 3 m, având diametrul de 100 mm	per	2,0000	33,99	67,98
2	M1M09E	Demontarea flanselor sudate pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de 1 m sau suprateran, la o înălțime de 3 m, având diametrul de 80 mm	per	1,0000	30,59	30,59
		<i>Total</i>	lei			98,57
		<i>Fondul social</i>	24 %			23,66
		<i>Total</i>				122,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			17,72
		<i>Total</i>				139,95
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			8,39
		Total Lucrări de construcții Inclusiv salariu				148,34 98,57
		2. Lucrări de demontare				

1	2	3	4	5	6	7
3	M1M02A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t la Grupul de pompare nr.1- Pompa - 300kg, Motor - 500kg	t	0,8000	2 385,84	1 908,67
		<i>Total</i>	lei			1 908,67
		<i>Transportarea</i>	10 %			34,92
		<i>Depozitarea</i>	2 %			6,98
		<i>Fondul social</i>	24 %			254,50
		<i>Total</i>				2 205,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			805,93
		<i>Total</i>				3 011,00
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			180,67
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				3 191,67 1 060,43

		Total	lei	3 340,01
		TVA	20 %	668,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 008,01



Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sporirea eficienței energetice
prin înlocuirea și renovarea
echipamentului hidromecanic și
electric în stațiile de pompare din
cadrul SCI Tetcani, SCI
Beleavinti și SCI Corjeuți din r.
Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-4
Demontaj Corjeuți-4 GP nr.4a**

Valoarea de deviz 4 008,01 lei						
№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
Manopera :						
1.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	12,48	84,97	1 060,43
2.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,16	84,97	98,57
		Total manopera				1 159,00
Materiale:						
1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	50,00	12,00
2.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,02	6 000,00	120,00
3.	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	0,19	100,00	19,00
4.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,40	24,00	9,60
5.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,56	24,00	61,44
6.	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	0,58	50,00	29,00
7.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,80	100,00	80,00
8.	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,28	65,00	18,20
		Total materiale de construcții				349,24
Utilaje de construcții:						
1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,61	200,00	122,00
2.	2952270006614	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,42	250,00	355,00
3.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,22	100,00	22,00
		Total utilaje de construcții				499,00
Total			lei			3 340,01
TVA			20 %			668,00
Total deviz:						4 008,01

Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Sporirea eficienței energetice prin
înlocuirea și renovarea echipamentului
hidromecanic și electric în stațiile de pompare
din cadrul SCI Tetcani, SCI Beleavinti și SCI
Corjeuti din r. Briceni**

Investitor AUA "Irigare-Nord"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	M1M09F	Demontarea flanselor sudate pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de 1 m sau supateran, la o înălțime de 3 m, având diametrul de 100 mm	per			33,99
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4000	84,97	33,99
		Cheltuieli directe	lei			67,98
2	M1M09E	Demontarea flanselor sudate pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de 1 m sau supateran, la o înălțime de 3 m, având diametrul de 80 mm	per			30,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3600	84,97	30,59
		Cheltuieli directe	lei			30,59
		2. Lucrări de demontare				
3	M1M02A	Demontarea utilajelor în stare asamblată, montate prin fixare pe pardoseala, fundații sau schelete metalice, utilajul având greutatea pînă la 1 t la Grupul de pompare nr.1- Pompa - 300kg, Motor - 500kg	t			2 385,84
	7214210026810	Montator conducte, construcții metalice	h-om	15,6000	84,97	1 325,54
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0240	6 000,00	150,00
	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	0,2400	100,00	23,75
	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,3500	65,00	22,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5000	24,00	12,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,2000	24,00	76,80
	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	0,7200	50,00	36,25
	2320316202533	Vaselina artificială tehnică tip D	kg	1,0000	100,00	100,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	50,00	15,00
	3110500003004	Convertizor de sudură de 1-14 kw	h-ut	0,2700	100,00	27,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,7600	200,00	152,50
	2952270006614	Troliu cu act. electrică 3,1 - 5 tf	h-ut	1,7800	250,00	443,75
		Cheltuieli directe	lei			1 908,67

APROBAT:



Intocmit
Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Sporirea eficienței energetice
prin înlocuirea și renovarea
echipamentului hidromecanic și
electric în stațiile de pompare din
cadrul SCI Tetcani, SCI
Beleavinti și SCI Corjeuti din r.
Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1
Lucrări hidrotehnice SP Beleavinti**

Valoarea de deviz 206 311,94 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	AcA25B	Montarea prin sudură electrică a pînelor de legătură, din oțel, la poziție, avînd diametrul de 125-250 mm - Flansa din oțel sudabilă DN125	buc	1,0000	684,50	684,50
2	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a pînelor de legătură, din oțel, la poziție, avînd diametrul de 50-100 mm - Flansa din oțel sudabilă DN100	buc	1,0000	373,32	373,32
3	AcA25C	Montarea prin sudură electrică a pînelor de legătură, din oțel, la poziție, avînd diametrul de 300-400 mm - Reducție excentrică din oțel sudabilă PN10 Dn323.9x7.1/168.3x4.5	buc	1,0000	2 091,19	2 091,19
4	AcA25B	Montarea prin sudură electrică a pînelor de legătură, din oțel, la poziție, avînd diametrul de 125-250 mm - Reducție excentrică din oțel sudabilă Dn168.3x4.5/139.7x4.0	buc	1,0000	778,85	778,85
5	AcA25B	Montarea prin sudură electrică a pînelor de legătură, din oțel, la poziție, avînd diametrul de 125-250 mm - Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn273.0x6.3/139.7x4.0	buc	1,0000	1 049,41	1 049,41
6	AcA25B	Montarea prin sudură electrică a	buc	1,0000	522,32	522,32

1	2	3	4	5	6	7
		piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Reductie concentrica din otel sudabila Dn139.0x6.3/114.3x3.6				
7	GD03G1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 300 mm - confectionare	m	0,3000	1 414,23	424,27
8	GD03G2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 300 mm - montare	m	0,3000	104,80	31,44
9	GD03F1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 250 mm - confectionare	m	0,2000	1 211,90	242,38
10	GD03F2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 250 mm - montare	m	0,2000	80,75	16,15
11	TfD01A	Montarea pe conducta a manovacuumetrului	buc	1,0000	817,10	817,10
12	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,4500	303,71	136,67
13	IzD06A	Vopsirea cu vopsea de ulei in 2 straturi a utilajelor la utilaje tehnologice.	t	0,4500	311,67	140,25
		<i>Total</i>	lei			7 307,85
		<i>Transportarea</i>	10 %			456,28
		<i>Depozitarea</i>	2 %			91,26
		<i>Fondul social</i>	24 %			514,10
		<i>Total</i>				8 369,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 213,57
		<i>Total</i>				9 583,06
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			574,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				10 158,05 2 142,09
		2. Lucrari de montare				
14	AcC07B	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 100-200 mm	buc	1,0000	487,53	487,53
15	AcC03E	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 100-200 kw	buc	1,0000	650,17	650,17
16	Pret de piata	Lucrari verificare a functionalitatii si centrare a pompei in set cu cuplajul si motorul in proces de lucru	set	1,0000	2 124,25	2 124,25
17	08-03-521-2	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A - intreruptor automat	buc	1,0000	296,00	296,00
18	08-03-521-2	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A - contactor	buc	1,0000	296,00	296,00
19	08-03-523-4	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 630 A-releu termic	buc	1,0000	366,13	366,13
		<i>Total</i>	lei			4 220,08
		<i>Transportarea</i>	10 %			92,59
		<i>Depozitarea</i>	2 %			18,52
		<i>Fondul social</i>	24 %			747,60
		<i>Total</i>				5 078,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 367,40
		<i>Total</i>				7 446,19
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			446,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 892,96 3 115,00

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
20		Pompa centrifuga cu arbore orizonta, parametrii H=120m, Q=300m3/h, NPSH <=4.36m, eficienta in punctul de lucru >=80.5% (motorul electric va fi livrat de beneficiar)	buc	1,0000	130 000,00	130 000,00
21		Cupla de fixare a pompei cu motorul	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
22		Intreupator automat 3P, 400A, 25kA, declansator electronic	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00
23		Contactator 3P, 400A, AC-3 Ub=220 AC, contact auxiliar 1NO	buc	1,0000	5 300,00	5 300,00
24		Releu termic 3P 320-500A	buc	1,0000	4 751,00	4 751,00
		<i>Total</i>	lei			152 051,00
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>	1,2 %			1 824,61
		Total Utilaj Inclusiv salariu				153 875,61

		Total	lei	171 926,62
		TVA	20 %	34 385,32
		Total deviz: Inclusiv salariu		206 311,94



Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sporirea eficienței energetice
prin înlocuirea și renovarea
echipamentului hidromecanic și
electric în stațiile de pompare din
cadrul SCI Tetcani, SCI
Beleavint și SCI Corjeuți din r.
Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1
Lucrări hidrotehnice SP Beleavint**

Valoarea de deviz 206 311,94 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

Manopera :

1.	01	Tehnician	h-om.	25,00	84,97	2 124,25
2.	1	Muncitor	h-om	5,50	84,97	467,33
3.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,07	84,97	175,89
4.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,30	84,97	25,49
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	21,76	84,97	1 848,94
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,37	84,97	31,44
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,79	84,97	152,10
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,64	84,97	54,38
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,64	84,97	54,38
10.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,80	84,97	322,89
Total manopera						5 257,09

Materiale:

1.	00213	Pompa centrifuga cu arbore orizonta, parametrii H=120m, Q=300m3/h, NPSH < /=4.36m, eficienta în punctul de lucru > /=80.5% (motorul electric va fi livrat de beneficiar)	buc	1,00	130 000,00	130 000,00
2.	002144	Cupla de fixare a pompei cu motorul	buc	1,00	6 500,00	6 500,00
3.	002145	Intrerupator automat 3P, 400A, 25kA, declansator electronic	buc	1,00	5 500,00	5 500,00
4.	002146	Contactator 3P, 400A, AC-3 Ub=220 AC, contact auxiliar 1NO	buc	1,00	5 300,00	5 300,00
5.	002147	Releu termic 3P 320-500A	buc	1,00	4 751,00	4 751,00
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	50,00	0,00
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,21	50,00	10,50
8.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,06	100,00	6,00
9.	1019852	Vopsea	kg	0,14	60,00	8,40
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,07	50,00	3,50
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,05	28,00	1,40
12.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,08	24,00	1,92
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,31	40,00	12,40
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,17	40,00	6,80
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,70	60,00	42,00
16.	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	1,08	50,00	54,00
17.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,04	50,00	2,00

18.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,57	80,00	125,60
19.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,71	80,00	56,80
20.	2521216701025	Teava din otel dn273.0x5mm	m	0,20	930,00	186,00
21.	25212167030	Teava din otel dn323.9x5mm	m	0,31	1 013,25	314,11
22.	2722103209487	Teava const f.s. A /22 x 3/ OLT 35	m	0,39	30,00	11,70
23.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,07	65,00	4,55
24.	2874115801760	Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x60	buc	4,08	15,00	61,20
25.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,04	18,00	72,72
26.	2874115803677	Suruburi cap hexagonal M 27 x 130	buc	4,04	40,00	161,60
27.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,08	2,50	10,20
28.	2874115843275	Piulite hexagonale M 27	buc	4,04	4,00	16,16
29.	287527125	Flansa din otel sudabila DN125	buc	1,02	307,50	313,65
30.	28752712611	Reductie excentrica din otel sudabila Dn168.3x4.5/139.7x4.0	buc	1,02	400,00	408,00
31.	28752712612	Reductie concentrica din otel sudabila Dn273.0x6.3/139.7x4.0	buc	1,02	665,25	678,56
32.	2875271261213	Reductie concentrica din otel sudabila Dn139.0x6.3/114.3x3.6	buc	1,02	148,50	151,47
33.	28752731	Reductie exentrica din otel sudabila PN10 Dn323.9x7.1/168.3x4.5	buc	1,02	1 470,00	1 499,40
34.	28752741100	Flansa din otel sudabila DN100	buc	1,02	255,00	260,10
35.	2875274201614	Robinet trecere ventil mufa alama PN10-80 C.S.A83-1/2	buc	1,00	160,00	160,00
36.	3320527328012	Manovacuumetru	buc	1,00	450,00	450,00
37.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,04	30,00	1,20
38.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,30	30,00	369,00
39.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	10,00	0,40
40.	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	100,00	0,00
41.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,03	110,00	3,30
42.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,12	200,00	24,00
Total materiale de constructii						157 539,64

Utilaje de constructii:

1.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,11	200,00	22,00
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,20	100,00	20,00
3.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,41	100,00	41,00
4.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,40	100,00	540,00
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,18	40,00	7,20
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	600,00	90,00
7.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,62	100,00	62,00
Total utilaje de constructii						782,20

Total			lei		171 926,62
TVA			20 %		34 385,32

Total deviz:

206 311,94

Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sporirea eficienței energetice prin
înlocuirea și renovarea echipamentului
hidromecanic și electric în stațiile de pompare
din cadrul SCI Tetcani, SCI Beleavinti și SCI
Corjeuti din r. Briceni**

Investitor AUA "Irigare-Nord"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	AcA25B	Montarea prin sudură electrică a piselor de legatură, din oțel, la poziție, având diametrul de 125-250 mm - Flansa din oțel sudabilă DN125	buc			684,50
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	3,2700	84,97	277,85
	287527125	Flansa din oțel sudabilă DN125	buc	1,0000	307,50	313,65
	3110320003006	Grup termic de sudură de 1-14 kw	h-ut	0,9300	100,00	93,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			684,50
2	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a piselor de legatură, din oțel, la poziție, având diametrul de 50-100 mm - Flansa din oțel sudabilă DN100	buc			373,32
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	1,0500	84,97	89,22
	28752741100	Flansa din oțel sudabilă DN100	buc	1,0000	255,00	260,10
	3110320003006	Grup termic de sudură de 1-14 kw	h-ut	0,2400	100,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			373,32
3	AcA25C	Montarea prin sudură electrică a piselor de legatură, din oțel, la poziție, având diametrul de 300-400 mm - Reducție excentrică din oțel sudabilă PN10 Dn323.9x7.1/168.3x4.5	buc			2 091,19
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	5,2700	84,97	447,79
	28752731	Reducție excentrică din oțel sudabilă PN10 Dn323.9x7.1/168.3x4.5	buc	1,0000	1 470,00	1 499,40
	3110320003006	Grup termic de sudură de 1-14 kw	h-ut	1,4400	100,00	144,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 091,19
4	AcA25B	Montarea prin sudură electrică a piselor de legatură, din oțel, la poziție, având diametrul de 125-250 mm - Reducție excentrică din oțel sudabilă Dn168.3x4.5/139.7x4.0	buc			778,85
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	3,2700	84,97	277,85
	28752712611	Reducție excentrică din oțel sudabilă Dn168.3x4.5/139.7x4.0	buc	1,0000	400,00	408,00
	3110320003006	Grup termic de sudură de 1-14 kw	h-ut	0,9300	100,00	93,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			778,85
5	AcA25B	Montarea prin sudură electrică a piselor de legatură, din oțel, la poziție, având diametrul de 125-250 mm - Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn273.0x6.3/139.7x4.0	buc			1 049,41
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	3,2700	84,97	277,85
	28752712612	Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn273.0x6.3/139.7x4.0	buc	1,0000	665,25	678,56
	3110320003006	Grup termic de sudură de 1-14 kw	h-ut	0,9300	100,00	93,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 049,41
6	AcA25B	Montarea prin sudură electrică a piselor de legatură, din oțel, la poziție, având diametrul de 125-250 mm - Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn139.0x6.3/114.3x3.6	buc			522,32
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	3,2700	84,97	277,85
	2875271261213	Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn139.0x6.3/114.3x3.6	buc	1,0000	148,50	151,47
	3110320003006	Grup termic de sudură de 1-14 kw	h-ut	0,9300	100,00	93,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			522,32
7	GD03G1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitoar, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 300 mm - confectionare	m			1 414,23
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	3,5100	84,97	297,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6200	84,97	53,80
	25212167030	Teava din otel dn323.9x5mm	m	1,0200	1 013,25	1 047,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	40,00	9,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700	40,00	6,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			424,27
8	GD03G2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitoar, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 300 mm - montare	m			104,80
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,0700	84,97	90,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	14,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,44
9	GD03F1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitoar, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 250 mm - confectionare	m			1 211,90
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,6900	84,97	229,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5200	84,97	42,50
	2521216701025	Teava din otel dn273.0x5mm	m	1,0200	930,00	930,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	40,00	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1200	40,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			242,38
10	GD03F2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitoar, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 250 mm - montare	m			80,75
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,8200	84,97	68,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	84,97	12,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,15
11	TfD01A	Montarea pe conducta a manovacuometrului	buc			817,10
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3000	84,97	25,49
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6400	84,97	54,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	3320527328012	Manovacuometru	buc	1,0000	450,00	450,00
	2722103209487	Teava const f.s. A /22 x 3/ OLT 35	m	0,3900	30,00	11,70
	2875274201614	Robinet trecere ventil mufa alama PN10-80 C.S.A83-1/2	buc	1,0000	160,00	160,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0660	65,00	4,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2060	40,00	8,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0360	30,00	1,20
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0420	50,00	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1030	40,00	4,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,4140	100,00	41,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			817,10
12	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			303,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	84,97	203,93
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	60,00	93,33
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	28,00	3,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	50,00	3,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			136,67
13	IzD06A	Vopsirea cu vopsea de ulei in 2 straturi a utilajelor la utilaje tehnologice.	t			311,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,5800	84,97	134,07
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	2,4000	50,00	120,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,1700	24,00	4,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0840	50,00	4,44
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2500	200,00	48,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,25
		2. Lucrari de montare				
14	AcC07B	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind	buc			487,53

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de aspiratie de 100-200 mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,3600	84,97	200,53
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,5400	80,00	125,60
	2874115801760	Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x60	buc	4,0000	15,00	61,20
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	2,50	10,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	600,00	90,00
		Cheltuieli directe	lei			487,53
15	AcC03E	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 100-200 kw	buc			650,17
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,8000	84,97	322,89
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,7000	80,00	56,80
	2874115803677	Suruburi cap hexagonal M 27 x 130	buc	4,0000	40,00	161,60
	2874115843275	Piulite hexagonale M 27	buc	4,0000	4,00	16,16
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	18,00	72,72
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	100,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			650,17
16	Pret de piata	Lucrari verificare a functionalitatii si centrare a pompei in set cu cuplajul si motorul in proces de lucru	set			2 124,25
	01	Tehnician	h-om.	25,0000	84,97	2 124,25
		Cheltuieli directe	lei			2 124,25
17	08-03-521-2	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A - intrerupator automat	buc			296,00
	1	Muncitor	h-om	1,5900	84,97	135,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	100,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0730	60,00	4,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	30,00	123,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	100,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0100	110,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	200,00	8,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			296,00
18	08-03-521-2	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A - contactor	buc			296,00
	1	Muncitor	h-om	1,5900	84,97	135,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	100,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0730	60,00	4,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	30,00	123,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	100,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0100	110,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	200,00	8,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			296,00
19	08-03-523-4	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 630 A- releu termic	buc			366,13
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	197,13
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	50,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	50,00	10,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0180	100,00	2,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	30,00	123,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	100,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	110,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0440	200,00	8,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2200	100,00	22,00
		Cheltuieli directe	lei			366,13

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
20		Pompa centrifuga cu arbore orizonta, parametrii H=120m, Q=300m3/h, NPSH <=4.36m, eficienta in punctul de lucru >=80.5% (motorul electric va fi livrat de beneficiar)	buc			130 000,00
	00213	Pompa centrifuga cu arbore orizonta, parametrii H=120m, Q=300m3/h, NPSH <=4.36m, eficienta in punctul de lucru >=80.5% (motorul electric va fi livrat de beneficiar)	buc	1,0000	130 000,00	130 000,00
		Cheltuieli directe	lei			130 000,00
21		Cupla de fixare a pompei cu motorul	buc			6 500,00
	002144	Cupla de fixare a pompei cu motorul	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
		Cheltuieli directe	lei			6 500,00
22		Intrerupator automat 3P, 400A, 25kA, declansator electronic	buc			5 500,00
	002145	Intrerupator automat 3P, 400A, 25kA, declansator electronic	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00
		Cheltuieli directe	lei			5 500,00
23		Contactator 3P, 400A, AC-3 Ub=220 AC, contact auxiliar INO	buc			5 300,00
	002146	Contactator 3P, 400A, AC-3 Ub=220 AC, contact auxiliar INO	buc	1,0000	5 300,00	5 300,00
		Cheltuieli directe	lei			5 300,00
24		Releu termic 3P 320-500A	buc			4 751,00
	002147	Releu termic 3P 320-500A	buc	1,0000	4 751,00	4 751,00
		Cheltuieli directe	lei			4 751,00

APROBAT:



Intocmit
Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Sporirea eficienței energetice
prin înlocuirea și renovarea
echipamentului hidromecanic și
electric în stațiile de pompare din
cadrul SCI Tetcani, SCI
Beleavinti și SCI Corjeuți din r.
Briceni**


(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2
Lucrări hidrotehnice SP Tetcani-2 GP nr.3a

Valoarea de deviz 362 650,69 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	AcA25B	Montarea prin sudură electrică a piselor de legătură, din oțel, la poziție, având diametrul de 125- 250 mm - Flansa din oțel sudabilă DN250	buc	2,0000	1 353,88	2 707,75
2	AcA25B	Montarea prin sudură electrică a piselor de legătură, din oțel, la poziție, având diametrul de 125- 250 mm - Flansa din oțel sudabilă DN200	buc	2,0000	1 044,05	2 088,10
3	AcA25B	Montarea prin sudură electrică a piselor de legătură, din oțel, la poziție, având diametrul de 125- 250 mm - Flansa din oțel sudabilă DN150	buc	1,0000	799,25	799,25
4	AcA25B	Montarea prin sudură electrică a piselor de legătură, din oțel, la poziție, având diametrul de 125- 250 mm - Flansa din oțel sudabilă DN125	buc	1,0000	684,50	684,50
5	AcA25B	Montarea prin sudură electrică a piselor de legătură, din oțel, la poziție, având diametrul de 125- 250 mm - Reducție excentrică din oțel sudabilă Dn273.0x6.3/168.3x4.5	buc	1,0000	1 048,64	1 048,64



1	2	3	4	5	6	7
6	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125- 250 mm - Reductie concentrica din otel sudabila Dn200/125	buc	1,0000	827,55	827,55
7	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125- 250 mm - Cot 45* din otel sudabil Dn250	buc	1,0000	1 543,85	1 543,85
8	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125- 250 mm - Cot 30* din otel sudabil Dn250	buc	1,0000	1 492,85	1 492,85
9	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125- 250 mm - Cot 90* din otel sudabil Dn200	buc	3,0000	1 365,35	4 096,06
10	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125- 250 mm - Cot 45* din otel sudabil Dn200	buc	1,0000	880,85	880,85
11	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" - Cot 90* alama FI-FI 1/2	buc	1,0000	66,60	66,60
12	TfD01A	Montarea pe conducta a manovacuumetrului	buc	1,0000	804,70	804,70
13	TfD01A	Montarea pe conducta a manometrului	buc	1,0000	613,10	613,10
14	GD08D	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 150 mm	buc	3,0000	342,92	1 028,76
15	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm - (materialele se exclud)	buc	2,0000	375,61	751,22
16	GD01F	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 273.0x5	m	1,4000	1 130,10	1 582,14

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
17	GD01E	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn219.0x5mm	m	3,0000	942,71	2 828,13
18	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	1,0000	203,14	203,14
19	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciupercei, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	2,0000	206,96	413,91
20	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv - Amatura A500C d12	kg	57,7000	25,01	1 442,98
21	CA03J	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20 XC1	m3	1,1000	1 373,52	1 510,87
22	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,7000	302,91	212,04
23	IzD06A	Vopsirea cu vopsea de ulei in 2 straturi a utilajelor la utilaje tehnologice.	t	0,7000	338,57	237,00
		<i>Total</i>	lei			27 863,99
		<i>Transportarea</i>	10 %			1 925,27
		<i>Depozitarea</i>	2 %			385,05
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 550,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				31 724,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			4 600,09
		<i>Total</i>				36 324,86
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			2 179,50
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				38 504,36 6 460,26
		2. Lucrari de montare				
24	AcC07B	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 100-200 mm	buc	1,0000	487,53	487,53
25	AcC03E	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 100-200 kw	buc	1,0000	650,17	650,17
26	Pret de piata	Lucrari verificare a functionalitatii si centrare a pompei in set cu cuplajul si motorul in proces de lucru	set	1,0000	2 124,25	2 124,25
27	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,0000	194,06	194,06
28	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,0000	194,06	194,06
29	08-03-523-3	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A	buc	1,0000	322,50	322,50
30	08-02-405-4	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 120 mm2	100 m	0,2500	5 836,28	1 459,07
31		Cablu electric VVGng 4x120mm2	m	25,0000	1 080,00	27 000,00
32	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de	buc	1,0000	330,97	330,97

1	2	3	4	5	6	7
		200-250 mm				
33	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm	buc	1,0000	330,97	330,97
34	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm	buc	1,0000	330,97	330,97
35	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm	buc	1,0000	330,97	330,97
36	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm	buc	1,0000	330,97	330,97
		<i>Total</i>	lei			34 086,49
		<i>Transportarea</i>	10 %			2 798,83
		<i>Depozitarea</i>	2 %			559,77
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 084,90
		<i>Total</i>				38 529,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 435,50
		<i>Total</i>				41 965,49
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			2 517,93
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				44 483,42 4 520,40
		3. Utilaj				
37		Pompa centrifuga cu arbore orizontal, parametrii H=120m, Q=200m3/h,(va fi livrata de beneficiar)	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
38		Motor electric, Pn=132kW, n=1500r/min, 400V, IE3	buc	1,0000	160 000,00	160 000,00
39		Cupla de fixare a pompei cu motorul	buc	1,0000	5 200,00	5 200,00
40		Intrerupator automat 3P, 250A, 25kA, declansator electronic	buc	1,0000	7 800,00	7 800,00
41		Contactator 3P, 265A, AC-3 Ub=220 AC, contact auxiliar 1NO	buc	1,0000	5 400,00	5 400,00
42		Releu termic 3P 160-300A	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
43		Vana sertar din fonta cu flanse si pana cauciucata PN10 Dn250	buc	1,0000	8 771,67	8 771,67
44		Vana sertar din fonta cu flanse si pana cauciucata PN16 Dn200	buc	1,0000	5 200,00	5 200,00
45		Clapeta antiretur cu contragreutate din fonta cu flanse PN16 Dn200	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
46		Compensator de montaj din otel PN10 Dn250	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00
47		Compensator de montaj PN16 Dn200	buc	1,0000	6 250,00	6 250,00
		<i>Total</i>	lei			216 621,67
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>	1,2 %			2 599,46
		Total Utilaj Inclusiv salariu				219 221,13

		Total	lei	302 208,91
		TVA	20 %	60 441,78
		Total deviz: Inclusiv salariu		362 650,69

Intocmit

Comandari Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

