

Примария с.Буджак

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3**Ремонт щебёночной дороги по пер. Олимпийская, Юбилейная, Молодёжная,
с.Буджак, Комратский район АТО Гагаузия****Valoarea de deviz 77 010,70 Lei**

Intocmit in prețuri curente 05.10.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонтные работы. Длина дороги -210м. Ширина дороги - 4,0 м				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебёночных покрытий с добавлением материала) *с добавлением материала тл.10см	100m2	8,40	5 859,243	49 217,640
		<i>Total</i>	Lei			49 217,640
		Total Ремонтные работы. Длина дороги -210м. Ширина дороги - 4,0 м Inclusiv salariu				49 217,640 2 702,640

	Total	Lei	49 217,64
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	608,09
	Cheltuieli de transport	10 %	3 050,25
	Total		52 875,98
	Cheltuieli de regie	14,5 %	7 667,02
	Total		60 543,00
	Beneficiul de deviz	6 %	3 632,58
	Total		64 175,58
	TVA	20 %	12 835,12
	Total deviz: Inclusiv salariu		77 010,70

Intocmit

SRL "SUD-TERRA"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 3

Ремонт щебёночной дороги по пер. Олимпийская, Юбилейная, Молодёжная,
с.Буджак, Комратский район АТО Гагаузия

Valoarea de deviz 77 010,70 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.10.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	46,8720	57,66	2 702,640
Total manopera						2 702,64

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	21,0000	12,50	262,500
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	74,3400	360,00	26 762,400
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	9,6600	360,00	3 477,600
Total materiale de construcții						30 502,50

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	3,2592	800,00	2 607,360
2.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	6,9048	500,00	3 452,400
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	17,9760	500,00	8 988,000
4.	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,5964	350,00	208,740
5.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	2,5200	300,00	756,000
Total utilaje de construcții						16 012,50

Total	Lei	49 217,64
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	608,09
Cheltuieli de transport	10 %	3 050,25
Total		52 875,98
Cheltuieli de regie	14,5 %	7 667,02
Total		60 543,00
Beneficiul de deviz	6 %	3 632,58
Total		64 175,58
TVA	20 %	12 835,12

Total deviz:

77 010,70

Intocmit

SRL "SUD-TERRA"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria s.Буджак

Investitor Primaria s.Буджак

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонтные работы. Длина дороги -210м. Ширина дороги - 4,0 м				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала) *с добавлением материала тл.10см	100m2			5 859,243
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	360,00	414,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,8500	360,00	3 186,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	12,50	31,25
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	300,00	90,00
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	350,00	24,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	500,00	1 070,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	500,00	411,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	800,00	310,40

APROBAT:

Intocmit
SRL "SUD-TERRA "

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.