

Lucrări de reparație acoperiș la Internatul nr.3 din str.Gh.Cașu , 33

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-02-08

Valoarea de deviz 110 857,70 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	385,000	23,04 22,44	8 872,32 8 641,32
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	385,000	11,40 10,05	4 388,99 3 869,24
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (incarcarea gunoiului)	t	24,300	37,19 37,19	903,60 903,60
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	24,300	9,03 0,00	219,41 0,00
		Total Demontare Inclusiv salariu				14 384,32 13 414,16
		2. Acoperis				
5	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	270,000	59,45 28,14	16 052,85 7 597,80
6	IzF01F2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la peretii cuvelor sau camerelor	m2	385,000	5,28 1,68	2 032,03 644,88

1	2	3	4	5	6	7
		frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat (Primer)				
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu .(Bipol EKP)	m2	385,000	49,77 16,08	19 162,40 6 190,80
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu .(Bipol HKP)	m2	385,000	49,77 16,08	19 162,40 6 190,80
9	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	9,000	71,27 63,65	641,45 572,85
10	Material	Aerator pentru acoperisulri cu membrane bituminoase	buc	9,000	50,00 0,00	450,00 0,00
		Total Acoperis Inclusiv salariu				57 501,13 21 197,13
		3. Canale si ventilare				
11	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,500	1 665,26 180,90	832,63 90,45
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund	m2	30,360	79,63 56,95	2 417,71 1 729,00
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	150,000	29,42 7,04	4 413,03 1 055,25
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si	t	0,150	461,73 215,73	69,26 32,36

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv				
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,100	248,80 38,53	2 015,26 312,06
		Total Canale si ventilare Inclusiv salariu				9 747,89 3 219,12

		Total	lei	81 633,34
		CNAM	22,50 %	8 511,84
		Cheltuieli de transport	1,00 %	415,96
		Cheltuieli de regie	1,00 %	905,61
		Beneficiu de deviz	1,00 %	914,67
		Total	100,00 +	92 381,42
		TVA	20,00 %	18 476,28
		Total deviz: Inclusiv salariu		110 857,70 37 830,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)