

**Reabilitarea si modernizarea
incaperii din casa de cultura din
or. Singera, pentru amenajarea
unei sali de educatie pentru
tineri, repetat**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 350 083,98 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/strat de finisare,demontare ingrijita	m2	27,40	21,71 21,11	594,72 578,38
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	49,40	21,70 21,11	1 072,17 1 042,63
3	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	46,70	5,01 4,78	234,07 223,44
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,69	33,23 33,23	89,38 89,38
5	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	51,40	20,28 19,80	1 042,52 1 017,88
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,02	311,50 286,50	6,23 5,73
7	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	4,68	79,31 79,31	371,15 371,15

1	2	3	4	5	6	7
8	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,68	29,31 29,31	137,15 137,15
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,68	77,56 0,00	363,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 910,39
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 910,39 3 465,74
		1.2. Inchideri si compartimentari				
10	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	10,84	588,23 237,21	6 376,36 2 571,40
11	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	14,64	600,74 237,18	8 794,86 3 472,30
12	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie/ se exclud placi termoizolante	m2	13,50	326,30 116,13	4 405,04 1 567,80
13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	4,50	288,02 124,08	1 296,07 558,35
14		Profil de tip UA 98,8 de ancadrament a golului de usa	m	25,60	35,00 0,00	896,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			21 768,33
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				21 768,33 8 169,85
		1.3. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
15	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime/Placare cu OSB-3gr. 18 mm	m2	147,40	186,76 25,01	27 527,89 3 685,99
16	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2.5 mm cu strat de protectie min.0.5mm.clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunicare DS,rezistenta termica 0.04 lipit cu prenadez	m2	29,12	254,37 101,10	7 407,31 2 943,90
17	CK26C	Montare plinta din PVC	m	51,40	18,96 8,21	974,41 421,96
18	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime/Placare cu Placi fibrociment gr.16 mm/k=2 pentru 2 straturi	m2	4,50	292,24 25,18	1 315,08 113,33
19	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei la pardoseli si pereti in blocurile sanitare cu grund tip "Gruntafol" sau analog. intr-un strat	m2	4,50	15,34 4,84	69,01 21,76
20	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu banda izolanta tip"Izolex" sau analog,lipit cu mastic de tip"Izofol Flex" sau analog/se modifica snur vata minerala in banda izolanta"Izolex"bitumul in Mastic"Izofol Flex"/ se exclude lemnul	m	10,40	36,73 24,56	382,01 255,42
21	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda/Consum Hidroizolant Izofol Flex=1.60 kg/m2	m2	4,50	172,62 68,45	776,79 308,02
22	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	4,50	564,48	2 540,18

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min.10mm. calit. 1,rezistent.abraziune cl.PE1 3 EN ISO 10 545			265,58	1 195,10
		<i>Total</i>	Lei			40 992,68
		Total Pardosea Inclusiv salariu				40 992,68 8 945,48
		1.4. Pereti si coloane				
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	160,80	76,31 70,95	12 271,16 11 408,76
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,70	7,79 2,84	355,99 129,60
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,70	186,41 151,94	8 518,81 6 943,66
26	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M10/k=4 pentru grosimea finala 40 mm	m2	45,70	18,82 11,41	860,12 521,37
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,70	7,79 2,84	355,99 129,60
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,70	34,82 18,92	1 591,43 864,64
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,10	139,23 115,41	10 177,75 8 436,43
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	109,40	7,79	851,82

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,84	310,29
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	109,40	61,76 49,07	6 756,70 5 368,26
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	109,40	7,79 2,84	851,82 310,29
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/Vopsea Matlatex sau analog	m2	109,40	72,97 52,03	7 983,35 5 692,08
34	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	3,15	159,46 6,61	502,31 20,81
35	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2	28,14	381,27 107,25	10 729,07 3 017,95
		<i>Total</i>	Lei			61 806,32
		Total Pereti si coloane Inclusiv salariu				61 806,32 43 153,74
		1.5. Glafuri interioare				
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,70	186,30 151,94	689,30 562,18
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,70	153,73 96,62	568,81 357,50
38		Corniera perforata de aluminiu	m	10,60	3,00 0,00	31,80 0,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,70	7,81 2,81	28,90 10,41
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,70	61,85 49,20	228,83 182,03

1	2	3	4	5	6	7
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,70	7,81 2,81	28,90 10,41
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/Vopsea Matlatex sau analog	m2	3,70	73,19 52,16	270,81 192,98
43	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	0,10	159,50 9,50	15,95 0,95
		<i>Total</i>	Lei			1 863,30
		Total Glafuri interioare Inklusiv salariu				1 863,30 1 316,46
		1.6. Tavan				
44	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	118,30	68,81 56,76	8 139,66 6 714,71
45	CK54M	Tavan din plasa pentru umbrire 40% in incaperi cu inaltimea peste 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea de pereti din beton / se exclude pelicula, bagheta, suruburi, dibluri, propan-butan, incalzitor al aerului cu gaze / Materiale noi: Plasa pentru umbrire 40% 1.05 m2/m2, Fixare tip "Carabina" - 0.237 buc/m2, Cablu de otel ϕ 6AI - 1.08 m.l/m2., Otel cornier 40x4 - 0.09 kg/m2.	m2	118,30	66,71 21,14	7 891,99 2 500,55
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,50	7,86 2,94	35,37 13,24
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,50	61,63 48,96	277,34 220,34
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,50	7,86 2,94	35,37 13,24
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	4,50	73,15 52,14	329,19 234,61

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual/Vopsea Mattlatex sau analog				
		<i>Total</i>	Lei			16 708,92
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 708,92 9 696,69
		1.7. Timplarii				
50	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m 1250x2150h - 1buc	m2	2,69	2 233,65 120,29	6 008,52 323,57
51	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa din metal de exterior, termoizolata / 950x2050h - 1buc	m2	1,95	1 656,85 404,40	3 230,86 788,58
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu punte termica, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / 800x2100h - 4buc	m2	6,72	1 876,27 74,34	12 608,55 499,59
		<i>Total</i>	Lei			21 847,93
		Total Timplarii Inclusiv salariu				21 847,93 1 611,74
		1.8. Alte lucrari				
53	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in	buc	1,00	55,99	55,99

1	2	3	4	5	6	7
		zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm /k=4.5 pentru adincimea de 500 mm			44,46	44,46
54	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	0,75	70,40 25,23	52,80 18,92
55	RpCL14B	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T	m	1,00	178,99 141,41	178,99 141,41
56	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	0,20	15,25 4,75	3,05 0,95
57	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	0,20	29,75 4,75	5,95 0,95
		<i>Total</i>	Lei			296,78
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				296,78 206,69
		1.9. Apeduct,canalizare				
58	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/Teava pentru canalizare PP φ110	m	5,00	108,08 30,27	540,41 151,36
59	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	3,00	49,58 23,65	148,75 70,95

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/Teava pentru canalizare PP ϕ 50				
60	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Reductie PP D110/50	buc	1,00	52,94 26,49	52,94 26,49
61	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Cot PP D50x45°	buc	2,00	33,21 20,81	66,42 41,62
62	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cot PP D110x45°	buc	8,00	52,79 26,49	422,30 211,90
63	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm /Ramificatie PP D50/50x45*	buc	1,00	69,45 23,65	69,45 23,65
64	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie PP D110/110x45*	buc	1,00	77,87 30,27	77,87 30,27
65	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Dop PP D50	buc	1,00	33,21 20,81	33,21 20,81
66	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"/Colier metalic cu garnitura din cauciuc și diblu d.110	buc	5,00	65,68 49,19	328,38 245,96
67	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"/Colier metalic cu garnitura din cauciuc și diblu d.50	buc	6,00	47,05 40,68	282,31 244,07

1	2	3	4	5	6	7
68	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,80	7,10 7,10	5,68 5,68
69	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	175,20 23,65	175,20 23,65
70	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 339,41 179,74	1 339,41 179,74
71	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	1 126,09 156,09	1 126,09 156,09
72	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	2 629,47 397,32	2 629,47 397,32
73	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.Cabina de dus 900x900x1940 mm	buc	1,00	7 992,71 175,01	7 992,71 175,01
74	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 308,79 108,79	1 308,79 108,79
75	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,00	66,68 57,70	133,36 115,41
76	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	30,00	98,78	2 963,34

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm/Teava PPR PN16 φ25			59,60	1 787,94
77		Clema PPR d.25	buc	60,00	3,00 0,00	180,00 0,00
78	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"/Robinet cu bila si fluture de actionare D25	buc	2,00	117,39 26,49	234,78 52,98
79	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,00	15,14 15,14	454,08 454,08
80	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	30,00	4,73 4,73	141,90 141,90
		<i>Total</i>	Lei			20 706,85
		Total Apeduct,canalizare Inclusiv salariu				20 706,85 4 665,67
		1.10. Incalzire				
81	RpIB12A	Demontari ingrijite radiator din otel pentru remontare ulterioara	buc	6,00	17,03 17,03	102,17 102,17
82	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	4,00	5,67 5,67	22,70 22,70
83	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm/Teava PPR D. 20 x 3.4 mm PN25	m	4,00	55,77 33,11	223,08 132,44
84		Clema PPR d.20	buc	8,00	2,00 0,00	16,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
85	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/Mufa PPR d.20	buc	4,00	17,69 14,19	70,76 56,76
86	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/Teu PPR d. 20x20x20	buc	2,00	25,56 21,76	51,12 43,52
87	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/radiator demontat anterior	buc	1,00	74,34 61,49	74,34 61,49
88	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm/radiator demontat anterior	buc	5,00	92,17 75,68	460,85 378,40
		<i>Total</i>	Lei			1 021,02
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 021,02 797,48
		<i>Total</i>	Lei			190 922,52
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			19 687,09
		<i>Total</i>	7 %			7 394,39
		<i>Total</i>				218 004,00
		<i>Total</i>	14,5 %			31 610,58
		<i>Total</i>				249 614,58
		<i>Total</i>	6 %			14 976,87
		<i>Total</i>				264 591,45
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				264 591,45 82 029,54
		2. Lucrari de montare				
89	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,00	20,81 20,81	249,74 249,74
90	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,	buc	1,00	5,68 5,68	5,68 5,68

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
91	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	215,05 154,05	215,05 154,05
92	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA, АВДТ, КМ	buc	2,00	123,68 101,40	247,36 202,80
93	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa/Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare aparenta pe perete, circular, modul LED 40W, flux luminos 3600 Lm, 5000K, tensiunea de alimentare 230V (inclusiv costul corpului de iluminat)	100 buc	0,02	58 022,50 5 752,50	1 160,45 115,05
94	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa/Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montare aparenta pe perete, 1270 x 130 x 95 mm 36 W T8 4000 K 220 - 240 V IP65 (inclusiv costul corpului de iluminat)	100 buc	0,10	57 971,50 5 739,50	5 797,15 573,95
95	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa/Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 2500 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (inclusiv costul corpului de iluminat)	100 buc	0,04	57 911,75 5 736,25	2 316,47 229,45

1	2	3	4	5	6	7
96	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,92	461,32 438,07	885,73 841,10
97		Cablu din cupru BBГHГ LS sec.3x1,5 mm2	m	192,00	12,00 0,00	2 304,00 0,00
98	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,40	545,23 510,25	218,09 204,10
99		Cablu din cupru BBГHГ LS sec.3x2,5 mm2	m	35,00	16,00 0,00	560,00 0,00
100		Cablu din cupru BBГHГ LS sec.3x4 mm2	m	5,00	27,00 0,00	135,00 0,00
101	08-02-390-1	Canale din masa plastica 25x16 (consum 100.0 m./100m)	100 m	2,17	1 617,79 1 058,87	3 510,60 2 297,75
102	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Teava din PVC d=20MM (inclusiv costul)	100 m	0,10	2 207,90 1 547,00	220,79 154,70
103	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,05	1 614,00 1 612,00	80,70 80,60
104		Cutie de distributie IP20	buc	3,00	12,00 0,00	36,00 0,00
105		Cutie de distributie IP65	buc	2,00	15,00 0,00	30,00 0,00
106		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	2,00	5,00 0,00	10,00 0,00
107		Cutie pentru prize si intrerupatoare pentru gips carton	buc	4,00	5,00 0,00	20,00 0,00
108	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,05	2 735,60 2 574,00	136,78 128,70
109		Intrerupator cu o clapa pentru montare aparenta, IP20	buc	5,00	65,00 0,00	325,00 0,00
110	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	3 011,00	30,11

1	2	3	4	5	6	7
					2 860,00	28,60
111		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta, IP20	buc	1,00	65,00 0,00	65,00 0,00
112	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,04	2 974,75 2 811,25	118,99 112,45
113		Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	4,00	65,00 0,00	260,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			18 938,69
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 290,89
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			866,74
		<i>Total</i>				21 096,32
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			4 087,83
		<i>Total</i>				25 184,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 511,05
		<i>Total</i>				26 695,20
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				26 695,20 5 378,72
		3. Utilaj				
114		Корпус пластиковый ЩРН-П-12 IP41	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
115		Выключатель автоматический ВА47-29/1/C10A	buc	1,00	100,00 0,00	100,00 0,00
116		Выключатель автоматический ВА47-29/1/C16A	buc	1,00	100,00 0,00	100,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			450,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				450,00

		Total	Lei			291 736,65
		TVA	20 %			58 347,33
		Total				350 083,98
		Total deviz: Inclusiv salariu				350 083,98 87 408,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)