

**I.P. Gimnaziul "Alec Russo" s.
Singerei Noi,r-I Singerei**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de termoizolare a fatadelor

Valoarea de deviz 426 352,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	1 055,50	22,900 6,900	24 170,950 7 282,950
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 055,50	14,090 3,600	14 871,994 3 799,800
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS 50mm- (din clarificari Cornier din aluminiu pozitia 3 -210m pozitia 4 -64 m pozitia 5 -67 m)	m2	875,00	181,764 40,287	159 043,670 35 251,212
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm - (din clarificari Cornier din aluminiu pozitia 3 -210m pozitia 4 -64 m pozitia 5 -67 m)	m2	125,80	189,152 54,169	23 795,307 6 814,523
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2	54,70	203,614 68,544	11 137,665 3 749,376

1	2	3	4	5	6	7
		placi ignifugate din vata minerala gr.30mm -(din clarificari Cornier din aluminiu pozitia 3 -210m pozitia 4 -64 m pozitia 5 -67 m)				
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 055,50	16,787 3,600	17 719,206 3 799,800
7	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip ciment alb	m2	1 055,50	30,891 17,263	32 605,240 18 220,569
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	121,00	115,590 9,380	13 986,390 1 134,980
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 055,50	23,098 17,587	24 379,908 18 563,606

		Total	Lei	321 710,33
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	22 188,78
		Transportarea	2 %	4 394,13
		Total		348 293,24
		Cheltueli de regie	1 %	3 482,93
		Total		351 776,17
		Beneficiul de deviz	1 %	3 517,76
		Total		355 293,93
		Tva	20 %	71 058,80
		426 352,73		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		98 616,82		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)