

**Lucrari de constructie a unei
anexe la cladirea existenta a
IMSP "Centrul de Sanatate
Ciorescu" din str.Alexandru cel
Bun 11, com.Ciorescu
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 1 822 535,950 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEVIZ 1 - REZISTENTA				
		1.1. Cap.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,400	512,500 0,000	3 280,000 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,390	562,821 0,000	219,500 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	53,550	72,100 72,100	3 860,955 3 860,955
4	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare	100 m3	2,550	1 666,820 6,643	4 250,390 16,940

1	2	3	4	5	6	7
		stratificata a pamintului cu ruloul				
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,450	308,000 0,000	754,600 0,000
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	102,000	10,850 10,850	1 106,700 1 106,700
7	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,470	26,902 25,902	93,350 89,880
8	TsC39A2	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 3,5 m - Дытавр №30 K1	buc	22,000	166,300 75,600	3 658,600 1 663,200
9	CQ02B	Fisa pilotilor inclusiv din metal cu soneta mecanica in teren categoria II	m	121,000	615,500 87,500	74 475,500 10 587,500
10	CQ02B k=0,8	Fisa pilotilor inclusiv din metal cu soneta mecanica in teren categoria II Extragerea pilonilor 30% la pierderi k=0,8	m	121,000	142,000 70,000	17 182,000 8 470,000
11	Rambursar ea material	Profil dublu T nr.30	kg	-3 091,700	12,000 0,000	-37 100,400 0,000
		Total Cap.1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				71 781,195 25 795,175
		1.2. Cap.2. Fundatii				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari M50 (CBA 2-10)	m3	5,500	992,464 157,500	5 458,550 866,250
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, M250	m3	52,400	1 067,320 154,000	55 927,590 8 069,600
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	1 019,000	13,758 2,345	14 018,893 2 389,555

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (CBA 36)				
15	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 595,800	13,267 1,855	21 172,263 2 960,195
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	279,400	70,584 42,000	19 721,252 11 734,800
		Total Cap.2. Fundatii Inclusiv salariu				116 298,548 26 020,400
		1.3. Cap.3. Peretii				
17	CA04F	Beton M250 turnat in stilpi cota - 0,100 (CBA-12,13,14)	m3	11,290	1 103,609 185,497	12 459,750 2 094,260
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	591,000	15,034 3,465	8 885,094 2 047,815
19	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	595,000	14,019 2,450	8 341,305 1 457,750
20	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	112,900	78,844 45,500	8 901,432 5 136,950
21	CA04F	Beton M250 turnat in stilpi cota +2,700 (CBA 22-26)	m3	7,030	1 103,645 185,500	7 758,625 1 304,065
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	312,200	15,034 3,465	4 693,592 1 081,780

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	286,100	14,019 2,450	4 010,850 700,980
24	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	70,300	78,818 45,500	5 540,902 3 198,650
25	CA04F	Beton M250 turnat in parapet (CBA 31.32)	m3	2,800	1 103,618 185,500	3 090,130 519,400
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	100,000	15,034 3,465	1 503,400 346,500
27	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	232,600	14,019 2,450	3 260,879 569,870
28	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	44,960	70,815 42,000	3 183,842 1 888,320
29	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie (CBA-33)	m3	0,540	147,417 138,250	79,605 74,655
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (обрамление проема)	kg	288,940	20,701 7,350	5 981,339 2 123,695

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cap.3. Peretii Inclusiv salariu				77 690,745 22 544,690
		1.4. Cap.4. Planseu				
31	CA04F	Beton M250 turnat in planseu la cota +2,700 (CBA 21)	m3	32,800	1 103,655 185,500	36 199,880 6 084,400
32	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	953,100	13,984 2,415	13 328,133 2 301,740
33	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 197,200	13,564 1,995	56 930,812 8 373,435
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	291,000	70,810 42,000	20 605,710 12 222,000
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	582,000	22,350 15,750	13 007,700 9 166,500
36	CA04F	Beton M250 turnat in planseu la cota +5,500 (CBA 30)	m3	20,550	1 103,658 185,500	22 680,175 3 812,025
37	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi,	kg	600,100	13,984 2,415	8 391,781 1 449,245
38	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	2 614,600	13,564 1,995	35 464,487 5 216,120
39	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	85,600	70,838 42,000	6 063,736 3 595,200

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
40	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	171,000	22,359 15,750	3 823,350 2 693,250
		Total Cap.4. Planseu Inklusiv salariu				216 495,764 54 913,915
		1.5. Cap.5. Scari Cap.5.1. Interioara				
41	CA04F	Beton M250 turnat in scari (CBA-16.17)	m3	1,500	1 103,847 185,500	1 655,770 278,250
42	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,800	13,984 2,415	724,394 125,090
43	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	143,200	13,564 1,995	1 942,356 285,705
44	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	20,500	70,957 42,000	1 454,622 861,000
45	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	41,000	22,387 15,750	917,850 645,750
		Total Cap.5. Scari Cap.5.1. Interioara				6 694,992 2 195,795

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.6. Cap.5.2. Exterioare (SBA-34)				
46	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,500	41,650 41,650	62,475 62,475
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,000	10,850 10,850	10,850 10,850
48	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	1,000	24,450 23,450	24,450 23,450
49	CA04F	Beton M250 turnat in scari (CBA-34)	m3	3,500	1 103,617 185,500	3 862,660 649,250
50	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	99,600	13,984 2,415	1 392,852 240,520
51	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	16,200	70,736 42,000	1 145,922 680,400
52	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	32,000	22,350 15,750	715,200 504,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cap.5.2. Exterioare (SBA-34) Inclusiv salariu				7 214,409 2 170,945
		Total DEVIZ 1 - REZISTENTA Inclusiv salariu				496 175,653 133 640,920
		2. DEVIZ 2 - ARHITECTURA 2.1. Cap.1. Pereti (SA - 3,1)				
53	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv Ytong: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	47,900	1 716,342 169,750	82 212,785 8 131,025
54	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (napaner)	m3	11,000	1 580,764 189,000	17 388,400 2 079,000
55	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (la parapet)	buc	43,000	112,349 29,750	4 831,010 1 279,250
56	CP23F	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa M200 in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santier , in elemente de suprafata	m3	0,860	1 233,407 343,000	1 060,730 294,980
57	CP24A	Tipare din placaj de fag de tip "P" pentru elemente prefabricate din beton armat preturnat sau executate in ateliere de santier, de tip usor (опалубка)	m2	23,220	36,956 28,000	858,117 650,160
		Total Cap.1. Pereti (SA - 3,1) Inclusiv salariu				106 351,042 12 434,415
		2.2. Cap.2. Acoperis (SA-16 p.6.7), Cap.2.1. Cota +2,950, +5.750 (poz.6)=62.03 + 85.56=147.59m2				
58	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de protectie)	m2	147,590	21,029 8,750	3 103,621 1 291,430

1	2	3	4	5	6	7
59	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din cimentoplast - 200mm	m2	147,590	79,050 5,950	11 667,030 878,150
60	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	318,200	19,520 1,050	6 211,276 334,110
61	IzF18C k=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (4cm) 147,55-18=129,55 - K=1,33	m2	129,550	43,025 16,293	5 573,910 2 110,710
62	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	147,590	129,995 23,800	19 185,958 3 512,670
		Total Cap.2. Acoperis (SA-16 p.6.7), Cap.2.1. Cota +2,950, +5.750 (poz.6)=62.03 + 85.56=147.59m2 Inklusiv salariu				45 741,795 8 127,070
		2.3. Cap.2.2. Cota +2.950=18m2 poz.7				
63	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	18,000	21,950 8,750	395,100 157,500
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,000	233,150 87,500	4 196,700 1 575,000
65	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu	m2	0,200	119,740 28,000	23,948 5,600

1	2	3	4	5	6	7
		foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
66	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,500	120,855 12,250	1 027,265 104,125
67	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2	45,750	63,031 5,600	2 883,658 256,200
		Total Cap.2.2. Cota +2.950=18m2 poz.7 Inclusiv salariu				8 526,671 2 098,425
		2.4. Cap.3. Pereti despartitori				
68	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (SA-3.1)	100m2	2,463	24 388,991 5 955,954	60 070,085 14 669,515
		Total Cap.3. Pereti despartitori Inclusiv salariu				60 070,085 14 669,515
		2.5. Cap.4. Ferestre				
69	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	15,830	1 653,782 38,500	26 179,365 609,455
70	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	10,400	82,960 12,600	862,784 131,040
71	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	10,400	83,000 14,000	863,200 145,600
		Total Cap.4. Ferestre Inclusiv salariu				27 905,349 886,095
		2.6. Cap.5. Vitralii				
72	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	70,230	2 786,319 26,250	195 683,175 1 843,555

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cap.5. Vitralii Inclusiv salariu				195 683,175 1 843,555
		2.7. Cap.6. Usi				
73	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,560	2 616,497 33,250	19 780,720 251,370
74	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	13,200	1 068,330 57,750	14 101,956 762,300
		Total Cap.6. Usi Inclusiv salariu				33 882,676 1 013,670
		2.8. Cap.7. Pardoseli (SA-3,1) Cap.7.1. Suprafata - 9.62M2				
75	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (80mm)	m3	0,770	368,429 34,636	283,690 26,670
76	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,620	93,839 31,500	902,730 303,030
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (3,5cm)	m2	9,620	51,543 24,500	495,840 235,690
78	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	9,620	8,470 4,199	81,484 40,390
79	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	9,620	247,151 101,500	2 377,593 976,430

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
80	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	9,000	38,303 17,500	344,724 157,500
		Total Cap.7. Pardoseli (SA-3,1) Cap.7.1. Suprafata - 9.62M2 Inclusiv salariu				4 486,061 1 739,710
		2.9. Cap.7.2. Suprafata - 124.7 m2				
81	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (80mm)	m3	10,000	368,650 34,650	3 686,500 346,500
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	124,700	93,850 31,500	11 703,060 3 928,050
83	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de protectie)	m2	124,700	21,028 8,750	2 622,253 1 091,125
84	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din cimentoplast - 50mm	m2	124,700	68,650 5,950	8 560,645 741,965
85	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	124,700	26,137 2,800	3 259,321 349,160
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm)	m2	124,700	51,540 24,500	6 426,990 3 055,150
87	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2	m2	124,700	16,950 8,400	2 113,665 1 047,480
88	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi	kg	286,810	19,520	5 598,504

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi			1,050	301,140
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	124,700	233,149 87,500	29 073,715 10 911,250
90	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	112,230	38,302 17,500	4 298,687 1 964,025
		Total Cap.7.2. Suprafata - 124.7 m2 Inclusiv salariu				77 343,340 23 735,845
		2.10. Cap.7.3. Suprafata - 76,6 m2				
91	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de protectie)	m2	76,600	21,029 8,750	1 610,786 670,250
92	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din cimentoplast - 50mm	m2	76,600	68,650 5,950	5 258,610 455,770
93	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	76,600	26,136 2,800	2 002,018 214,480
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm)	m2	76,600	51,540 24,500	3 947,940 1 876,700
95	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2	m2	76,600	16,950 8,400	1 298,370 643,440
96	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	176,200	19,520 1,050	3 439,466 185,010

1	2	3	4	5	6	7
97	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	76,600	233,150 87,500	17 859,270 6 702,500
98	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	69,000	38,302 17,500	2 642,871 1 207,500
		Total Cap.7.3. Suprafata - 76,6 m2 Inclusiv salariu				38 059,331 11 955,650
		2.11. Cap.7.4. Suprafata - 14,4 m2				
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (3,5cm)	m2	14,400	51,542 24,500	742,200 352,800
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	14,400	8,476 4,200	122,050 60,480
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,400	233,151 87,500	3 357,380 1 260,000
102	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,000	38,302 17,500	497,931 227,500
		Total Cap.7.4. Suprafata - 14,4 m2 Inclusiv salariu				4 719,561 1 900,780
		2.12. Cap.8. Scari				
103	CH06C	Balustrada din enox SI-I, SE-1 (SA-19)	m	16,350	937,751 31,500	15 332,224 515,025
104	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg SM-1 (SA-20)	kg	115,650	19,867 4,200	2 297,615 485,730
105	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,116	711,009 225,388	82,477 26,145

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cap.8. Scari Inclusiv salariu				17 712,316 1 026,900
		2.13. Cap.9. Finiseri interioare Cap.9.1. Tavan				
106	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	181,600	208,500 77,000	37 863,600 13 983,200
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3mm)	m2	6,800	77,723 53,550	528,514 364,140
108	CF53B k=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=-2	m2	-6,800	31,441 21,700	-213,796 -147,560
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,800	4,200 1,050	28,560 7,140
110	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	6,800	7,524 4,900	51,166 33,320
		Total Cap.9. Finiseri interioare Cap.9.1. Tavan Inclusiv salariu				38 258,044 14 240,240
		2.14. Cap.9.2. Pereti -Tip 1				
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	414,320	66,520 42,700	27 560,510 17 691,450
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	414,320	24,634 19,250	10 206,530 7 975,660
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	414,320	4,200 1,050	1 740,158 435,050

1	2	3	4	5	6	7
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	414,320	34,060 19,250	14 111,742 7 975,660
		Total Cap.9.2. Pereti -Tip 1 Inclusiv salariu				53 618,940 34 077,820
		2.15. Cap.9.3. Pereti - Tip 2				
115	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	17,150	57,816 42,000	991,538 720,300
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2	17,150	4,948 1,049	84,861 17,990
117	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,150	265,084 85,749	4 546,190 1 470,595
		Total Cap.9.3. Pereti - Tip 2 Inclusiv salariu				5 622,589 2 208,885
		2.16. Cap.10 iniseri exterioare (SA - 3.1, 16) Cap.10.1. Soclu				
118	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale - 80mm, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	37,720	48,629 5,600	1 834,295 211,225
119	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,720	78,881 59,500	2 975,410 2 244,340

1	2	3	4	5	6	7
120	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	37,730	191,832 57,750	7 237,828 2 178,890
		Total Cap.10 iniseri exterioare (SA - 3.1, 16) Cap.10.1. Soclu Inklusiv salariu				12 047,533 4 634,455
		2.17. Cap.10..2. Perete				
121	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100mm Izover	m2	202,630	187,238 80,850	37 940,123 16 382,625
122	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr.20mm la ferestre	m2	17,500	231,509 102,306	4 051,404 1 790,355
123	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	219,500	14,725 4,200	3 232,150 921,900
124	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	219,500	77,360 42,700	16 980,520 9 372,650
		Total Cap.10..2. Perete Inklusiv salariu				62 204,197 28 467,530
		Total DEVIZ 2 - ARHITECTURA Inklusiv salariu				792 232,705 165 060,560

	Total	lei	1 288 408,358
	ASM	22,50 %	67 207,833
	Chelt de transport	1,00 %	9 211,233
	Total	100,00 +	1 364 827,424
	Chelt de regie	7,00 %	95 537,920
	Total	100,00 +	1 460 365,344
	Beneficiu de deviz	4,00 %	58 414,614
	Total	100,00 +	1 518 779,958
	TVA	20,00 %	303 755,992
	Total	100,00 +	1 822 535,950

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				1 822 535,950
		Inclisiv salariu				298 701,480

Intocmit

Dascalescu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)