

**Agentia asigurare resurse si
administrare patrimoniu
Ministerul Apararii**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia blocului administrativ Invatamint TMP nr.142**

Valoarea de deviz 2 592 904,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	500,00	11,62 11,62	5 808,60 5 808,60
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/aluminiu	kg	200,00	1,74 1,66	348,28 331,92
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	300,00	44,41 44,26	13 321,80 13 276,80
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	120,00	22,07 21,57	2 648,98 2 588,98
5	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3	1,80	107,21 96,81	192,97 174,25
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	9,30	107,02 106,22	995,24 987,80
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2 280,00	7,57 7,47	17 255,50 17 027,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			40 571,37
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				40 571,37 40 195,85
		1.2. Lucrari generale Etajul 1				
8	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,82	$\frac{12\,896,50}{4\,047,21}$	$\frac{10\,575,13}{3\,318,71}$
9	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	680,00	$\frac{51,82}{33,19}$	$\frac{35\,235,56}{22\,570,56}$
10	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	376,00	$\frac{131,24}{55,87}$	$\frac{49\,344,66}{21\,008,32}$
11	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1 800,00	$\frac{36,59}{17,70}$	$\frac{65\,862,72}{31\,864,32}$
12	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 800,00	$\frac{11,76}{8,30}$	$\frac{21\,166,20}{14\,936,40}$
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 555,00	$\frac{1,78}{0,83}$	$\frac{4\,547,39}{2\,120,14}$
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavan	m2	2 555,00	$\frac{23,86}{15,21}$	$\frac{60\,975,07}{38\,869,21}$
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	36,00	$\frac{11,21}{8,57}$	$\frac{403,41}{308,69}$

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,00	11,76 8,30	423,33 298,73
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,00	1,78 0,83	64,07 29,87
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavan	m2	36,00	23,86 15,21	859,14 547,67
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	662,00	167,00 60,85	110 555,33 40 284,03
20	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din lambriuri mase plastice pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	36,00	128,78 55,32	4 636,10 1 991,52
21	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	45,00	19,91 14,38	896,09 647,24
22	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor suprafetelor dein beton (verticale, orizontale inclusiv tavane cu „Terazid GT-11" (sau material analogic)	m2	216,00	78,34 24,34	16 921,61 5 257,61
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin in incaperile cu noduri sanitare	m2	108,00	47,53 19,36	5 133,46 2 091,10
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	108,00	233,90 69,15	25 261,20 7 468,20
25	CG36A	Pardoseli din placi laminat 12mm, clasa33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	464,00	155,64 35,96	72 216,97 16 684,52
26	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	240,00	182,94	43 904,88

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			67,77	16 264,08
27	Cost de piata	Corniere din mase plastice de culoare alba montate la colturi interioare si exterioare placate cu teracota, avind dimensiunea 8/250	m	50,00	15,75 0,00	787,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			529 769,82
		Total Lucrari generale Etajul 1 Inclusiv salariu				529 769,82 226 560,92
		1.3. Lucrari generale Etajul 2				
28	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,55	12 896,20 4 047,22	7 092,91 2 225,97
29	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	650,00	51,82 33,19	33 681,05 21 574,80
30	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	1 865,00	9,26 6,64	17 268,78 12 380,62
31	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 865,00	11,76 8,30	21 930,54 15 475,77
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 865,00	1,78	3 319,33

1	2	3	4	5	6	7
					0,83	1 547,58
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavan	m2	1 865,00	23,86 15,21	44 508,22 28 372,24
34	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	36,00	11,21 8,57	403,41 308,69
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,00	11,76 8,30	423,33 298,73
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,00	1,78 0,83	64,07 29,87
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavan	m2	36,00	23,86 15,21	859,14 547,67
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	596,00	167,00 60,85	99 533,19 36 267,79
39	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din pvc pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	18,00	128,78 55,32	2 318,04 995,75
40	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	25,00	19,91 14,38	497,83 359,58
41	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor suprafetelor dein beton (verticale, orizontale inclusiv tavane cu „Terazid GT-11" (sau material analogic)	m2	70,00	78,34 24,34	5 483,86 1 703,86
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin in incaperile cu	m2	54,00	47,53 19,36	2 566,72 1 045,54

1	2	3	4	5	6	7
		noduri sanitare				
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	54,00	233,90 69,15	12 630,60 3 734,10
44	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC	m2	494,00	162,42 30,43	80 234,93 15 030,44
45	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	122,00	182,94 67,77	22 318,31 8 267,57
		<i>Total</i>	Lei			355 134,26
		Total Lucrari generale Etajul 2 Inclusiv salariu				355 134,26 150 166,57
		1.4. Lucrari generale Etajul 3				
46	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,55	12 896,20 4 047,22	7 092,91 2 225,97
47	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	650,00	51,82 33,19	33 681,05 21 574,80
48	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	2 090,00	9,26 6,64	19 352,15 13 874,26

1	2	3	4	5	6	7
49	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 090,00	11,76 8,30	24 576,31 17 342,82
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 090,00	1,78 0,83	3 719,78 1 734,28
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavan	m2	2 090,00	23,86 15,21	49 877,85 31 795,17
52	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	36,00	11,21 8,57	403,41 308,69
53	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,00	11,76 8,30	423,33 298,73
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,00	1,78 0,83	64,07 29,87
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavan	m2	72,00	23,86 15,21	1 718,28 1 095,34
56	CK28A	Tavane suspendate din mase plastice, montate pe profil metalic(indicatorul din norma de deviz CK28A din pozitia nr.56 este pus din greseala, si trebuie de exclus. Pozitia nr.57 este cu aceeasi suprafata de 674 m2.)	m2	0,01	282,00 76,00	2,82 0,76
57	CK50A	Tavane suspendate din lambriu de palstic montate pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	674,00	128,78 55,32	86 798,06 37 285,68
58	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri	m	150,00	20,51	3 077,17

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice			14,38	2 157,48
59	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor suprafetelor dein beton (verticale, orizontale inclusiv tavane cu „Terazid GT-11" (sau material analogic)	m2	70,00	78,34 24,34	5 483,86 1 703,86
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin in incaperile cu noduri sanitare	m2	54,00	47,53 19,36	2 566,72 1 045,54
61	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	54,00	233,90 69,15	12 630,60 3 734,10
62	CG08A	Pardoseli din materiale plastice Linoleum,montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC	m2	494,00	162,42 30,43	80 234,93 15 030,44
63	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	80,00	182,94 67,77	14 634,96 5 421,36
64	Cost de piata	Corniere din mase plastice de culoare alba montate la colturi interioare si exterioare placate cu teracota, avind dimensiunea 8/250	m	35,00	15,75 0,00	551,25 0,00
		<i>Total</i>	Lei			346 889,51
		Total Lucrari generale Etajul 3 Inclusiv salariu				346 889,51 156 659,15
		1.5. Usi + ferestre				
65	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2	392,40	1 081,43 39,09	424 352,48 15 337,48
66	CK26A	Glafuri montate la ferestre din	m	110,00	70,65	7 771,02

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice, pentru ferestre si usi (exterior),30 cm latime			9,96	1 095,34
67	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (interior), 30cm latime	m	110,00	89,69 2,49	9 865,84 273,84
68	CL18A	Gratii metalice la ferestre din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 000,00	21,30 5,81	21 298,60 5 808,60
69	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	30,00	1 652,06 121,70	49 561,92 3 651,12
70	CK03A	Usi din materiale lemnoase pentru birouri	m2	100,00	1 463,51 49,79	146 351,30 4 978,80
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	370,00	16,61 13,83	6 144,22 5 117,10
72	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	420,00	16,61 13,83	6 974,52 5 808,60
73	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre	m2	150,00	36,59 17,70	5 488,56 2 655,36
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre	m2	150,00	21,55 15,21	3 232,86 2 281,95
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre	m2	150,00	1,78	266,97

1	2	3	4	5	6	7
					0,83	124,47
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2	150,00	23,86 15,21	3 579,75 2 281,95
		<i>Total</i>	Lei			684 888,04
		Total Usi + ferestre Inclusiv salariu				684 888,04 49 414,61
		1.6. Alte lucrari				
77	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	220,00	35,11 27,66	7 724,20 6 085,20
		<i>Total</i>	Lei			7 724,20
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				7 724,20 6 085,20
		<i>Total</i>	Lei			1 964 977,20
		Total Lucrari generale Inclusiv salariu				1 964 977,20 629 082,30

		Total	Lei	1 964 977,20
		Asigurarea Medicala si sociala	22,5 %	141 543,52
		Cheltueli de transport	1 %	13 189,31
		Cheltueli de regie	1 %	19 649,77
		Beneficiul de deviz	1 %	21 393,60
		Total		2 160 753,40
		Tva	20 %	432 150,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 592 904,08 629 082,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)