

**Constructia a doua rezervoare de
apa potabila supraterane cu
volumul de 300 m³ fiecare in s.
Floreni r-nul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 486 758,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,920	902,61 0,00	7 148,71 0,00
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	7,920	2 636,82 16,15	20 883,63 127,88
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,325	15 518,22 0,00	5 043,42 0,00
4	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,750	2 333,44 578,62	4 083,52 1 012,59
5	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	175,200	196,23 5,31	34 379,24 930,42
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,670	991,00 0,00	663,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
7	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	114,000	12,67 0,00	1 444,24 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,670	210,10 30,57	140,77 20,48
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				73 787,50 2 091,37
		2. Lucrari de constructii				
9	CA02C	Beton simplu C3,5 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	27,000	1 309,29 382,36	35 350,75 10 323,85
10	CA03G	Beton armat M200 (C15) turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Fm1)	m3	40,000	1 527,68 373,87	61 107,27 14 954,72
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,020	157,02 101,96	2 986,54 1 939,36
12	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	134,280	27,25 6,71	3 659,15 901,36
13	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4 308,620	25,55 5,01	110 088,31 21 600,05
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cadru plat Cp1)	kg	315,000	40,54 17,84	12 769,70 5 620,77
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,315	1 120,83 547,30	353,06 172,40

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				226 314,78 55 512,51

		Total	lei	300 102,28
		Contributiile la asigurarile sociale	24,00 %	13 824,93
		Transpotare materialelor	10,00 %	20 284,06
		Total	100,00 +	334 211,27
		Cheltuieli de regie	14,50 %	48 460,63
		Total	100,00 +	382 671,90
		Beneficiu de deviz	6,00 %	22 960,31
		Total	100,00 +	405 632,21
		TVA	20,00 %	81 126,44
		Total deviz: Inclusiv salariu		486 758,65 57 603,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția a doua rezervoare de apa potabila supraterane cu volumul de 300 m3 fiecare in s. Floreni r-nul Anenii Noi

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 486 758,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	263,950	84,97	22 427,83
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	247,045	84,97	20 991,41
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	19,971	84,97	1 696,94
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,950	84,97	930,42
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,029	84,97	172,40
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3,150	84,97	267,66
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	59,850	84,97	5 085,45
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,158	84,97	1 033,07
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,829	84,97	4 998,70
		Total manopera				57 603,88

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,725	2,00	9,45
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	20,586	1 550,00	31 908,30
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,928	305,00	2 723,04
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,657	700,00	459,90
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,307	1,00	0,31
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,010	7 500,00	75,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,067	7 500,00	502,50
8.	2010237318750	Distantieri	buc	666,435	0,05	33,32
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,902	170,00	323,34
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,614	33,00	20,26
11.	2320187315789	Decofrol	kg	2,282	22,00	50,20
12.	23203226000401	Bitum	t	0,335	15 000,00	5 025,00
13.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,457	42,00	103,19
14.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,228	41,67	51,17
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,173	33,10	5,73
16.	266310210000015	Beton C15	m3	41,615	990,00	41 198,85
17.	266310210000035	Beton C3,5	m3	27,952	780,00	21 802,56
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	137,637	19,60	2 697,69
19.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	4 416,335	19,60	86 560,17
20.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,409	19,10	46,01
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,150	44,00	138,60
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,951	44,00	41,84
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	44,429	44,00	1 954,87
24.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	315,000	22,00	6 930,00

25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,522	22,00	33,48
26.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,575	45,00	70,88
27.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,706	0,50	2,85
28.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,706	0,30	1,71
29.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,095	51,00	4,84
30.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,571	20,00	11,42
31.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,520	0,00	0,00
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,787	5,00	33,93
33.	4100126202818	Apa	m3	4,043	5,00	20,22
Total materiale de constructii						202 840,63

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	6,750	440,30	2 972,03
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,098	187,95	18,42
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,161	325,05	377,38
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1,161	325,05	377,38
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,161	241,04	279,85
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,744	440,30	7 812,68
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	10,217	445,40	4 550,65
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,268	445,40	119,37
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	10,800	22,10	238,68
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	24,000	22,10	530,40
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,745	91,97	344,43
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,000	440,30	4 403,00
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,296	197,95	1 444,24
14.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	19,166	145,20	2 782,90
15.	34105400000013	Rulou compactor cu valturni netede, 5 t, remorca	h-ut	19,642	145,20	2 852,02
16.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	19,325	205,30	3 967,42
17.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,887	159,05	141,08
18.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	16,157	398,95	6 445,84
Total utilaje de constructii						39 657,77

Total	lei	300 102,28
Contributiile la asigurarile sociale	24,00 %	13 824,93
Transpotare materialelor	10,00 %	20 284,06
Total	100,00 +	334 211,27
Cheltuieli de regie	14,50 %	48 460,63
Total	100,00 +	382 671,90
Beneficiu de deviz	6,00 %	22 960,31
Total	100,00 +	405 632,21
TVA	20,00 %	81 126,44

Total deviz:

486 758,6

5

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia a doua rezervoare de apa
potabila supraterrane cu volumul de 300 m3
fiecare in s. Floreni r-nul Anenii Noi**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			902,61 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	440,30	902,61
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			2 636,82 16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,15
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	5,00	2,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	159,05	17,81
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	205,30	500,94
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	398,95	813,87
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	145,20	351,38
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	145,20	360,10
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	445,40	574,58
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 518,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 461,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	187,95	56,68
4	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 333,44 578,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,62
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	305,00	1 555,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	5,00	2,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	91,97	196,82
5	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			196,23 5,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 550,00	182,13
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	700,00	2,63
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	19,10	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,05	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,05	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	241,04	1,60
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			991,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	440,30	991,00
7	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			12,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	197,95	12,67
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,10 30,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	305,00	1,37
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	445,40	178,16
		2. Lucrari de constructii				
9	CA02C	Beton simplu C3,5 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3			1 309,29 382,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	266310210000035	Beton C3,5	m3	1,0250	780,00	807,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	440,30	110,08
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,10	8,84
10	CA03G	Beton armat M200 (C15) turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Fm1)	m3			1 527,68 373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	990,00	1 029,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,10	13,26
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	440,30	110,08
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			157,02 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	51,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	44,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	170,00	17,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,42
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
12	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			27,25 6,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	19,60	20,09
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	44,00	0,44
13	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			25,55 5,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	19,60	20,09
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	44,00	0,44
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cadru plat Cp1)	kg			40,54 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	44,00	0,44
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 120,83 547,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,30
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	42,00	327,59
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	41,67	162,44
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,10	18,19
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	33,00	64,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.