

## Construcția rețelelor de canalizare

### În cinci sectoare din mun. Hîncești

| Nr. |           | Denumire lucrarilor                                                                                        | Cost (lei)<br>cu TVA | Cost (lei)<br>fara TVA | TVA (lei)           |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1   | 2-1-1-01  | Rețele exterioare de canalizare.Sectorul I "Tirgul Nou".                                                   | 3 651 341,00         | 3 042 784,17           | 608 556,83          |
| 2   | 2-2-1-02  | Rețele exterioare de canalizare. Sectorul II "Pamintul Mic" (marca CE/II)                                  | 3 862 645,00         | 3 218 870,83           | 643 774,17          |
| 3   | 2-2-2-03  | Rețele exterioare de canalizare. Camin cu gratar pe terenul "C" (SPC-3) (marca CE/II)                      | 30 894,00            | 25 745,00              | 5 149,00            |
| 4   | 2-2-3-04  | Statia de pompare - Lucrari de constructii                                                                 | 27 069,00            | 22 557,50              | 4 511,50            |
| 5   | 2-2-4-05  | Platforma C. Sectorul II. Statia de pompare canalizare SPC-3. WILO                                         | 289 090,00           | 240 908,33             | 48 181,67           |
| 6   | 2-2-5-06  | Platforma C. Statia de Pompare SPC-3. Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica (marca REAE.SU) | 65 368,00            | 54 473,33              | 10 894,67           |
| 7   | 2-2-6-07  | Platforma "C"Sectorul II. SPC-3 . Amenajare                                                                | 52 704,00            | 43 920,00              | 8 784,00            |
| 8   | 2-3-1-08  | Sectorul III .Rețele exterioare de canalizare.Sectorul III "Cartierul Soarelui". (marca CE.SU)             | 960 414,00           | 800 345,00             | 160 069,00          |
| 9   | 2-4-1-09  | Sectorul IV.Rețele exterioare de canalizare.Sectorul IV "Tirgul Vechi". (marca CE.SU)                      | 3 139 993,00         | 2 616 660,83           | 523 332,17          |
| 10  | 2-5-1-10  | Sectorul V .Rețele exterioare de canalizare. Sectorul V "Floare 2" si "Valea Cogilnicului" (marca CE/VI)   | 4 800 035,00         | 4 000 029,17           | 800 005,83          |
| 11  | 2-5-2-11  | Rețele exterioare de canalizare. Camin cu gratar pe terenul "A" (SPC-1) (marca CE/VI)                      | 30 894,00            | 25 745,00              | 5 149,00            |
| 12  | 2-5-3-12  | SPC-1 Statia de pompare - Lucrari de constructii                                                           | 28 895,00            | 24 079,17              | 4 815,83            |
| 13  | 2-5-4-13  | Platforma B. Sectorul V. Statia de pompare canalizare SPC-1. WILO                                          | 289 090,00           | 240 908,33             | 48 181,67           |
| 14  | 2-5-5-14  | Platforma A. Statia de Pompare SPC-1. Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica (marca REAE.SU) | 100 210,00           | 83 508,33              | 16 701,67           |
| 15  | 2-5-6-15  | Platforma "A"Sectorul V. SPC-1.Amenajare                                                                   | 82 611,00            | 68 842,50              | 13 768,50           |
| 16  | 2-5-7-16  | Rețele exterioare de canalizare. Camin cu gratar pe terenul "B" (SPC-2) (marca CE/VI)                      | 30 894,00            | 25 745,00              | 5 149,00            |
| 17  | 2-5-8-17  | SPC-2-Statia de pompare - Lucrari de constructii                                                           | 35 275,00            | 29 395,83              | 5 879,17            |
| 18  | 2-5-9-18  | Platforma B. Sectorul V. Statia de pompare canalizare SPC-2. WILO                                          | 162 808,00           | 135 673,33             | 27 134,67           |
| 19  | 2-5-9-19  | Platforma B. Statia de Pompare SPC-2. Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica (marca REAE.SU) | 133 750,00           | 111 458,33             | 22 291,67           |
| 20  | 2-5-11-20 | Platforma "B"Sectorul V. SPC-2.Amenajare                                                                   | 106 020,00           | 88 350,00              | 17 670,00           |
|     |           |                                                                                                            |                      |                        |                     |
|     |           | <b>Total:</b>                                                                                              | <b>17 880 000,00</b> | <b>14 900 000,00</b>   | <b>2 980 000,00</b> |

OFERTANT :

SRL "Izodromgaz"

**Constructia retelelor de  
canalizare in cinci sectoare din  
mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1-01**  
**Retele exterioare de canalizare.Sectorul I "Tirgul Nou".**

**Valoarea de deviz 3 651 341 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera:**

|     |                |                           |      |            |       |                |
|-----|----------------|---------------------------|------|------------|-------|----------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 158,2240   | 64,84 | 10 259,25      |
| 2.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 2 421,1950 | 45,00 | 108 953,77     |
| 3.  | 71290400101110 | Asfaltator                | h-om | 141,8573   | 64,84 | 9 198,03       |
| 4.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug         | h-om | 6,9000     | 64,84 | 447,40         |
| 5.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 1 773,5022 | 64,84 | 114 993,89     |
| 6.  | 7136080025000  | Montator conducte         | h-om | 29,3600    | 64,84 | 1 903,70       |
| 7.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 10,0142    | 64,84 | 649,32         |
| 8.  | 7212030022700  | Sudor                     | h-om | 4,4800     | 64,84 | 290,48         |
| 9.  | 7212030022701  | Sudor gaze                | h-om | 4,8000     | 64,84 | 311,22         |
| 10. | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 2 912,0131 | 45,00 | 131 040,56     |
| 11. | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 340,2992   | 64,84 | 22 065,00      |
| 12. | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 247,9456   | 45,00 | 11 157,56      |
|     |                | <b>Total manopera</b>     |      |            |       | <b>411 273</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                         |    |          |          |            |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 1.  | 020             | Scara cu vanguri din otel C-1-01                        | kg | 562,6000 | 25,50    | 14 346,30  |
| 2.  | 021             | Scara cu vanguri din otel C-1-02                        | kg | 580,5000 | 25,50    | 14 802,75  |
| 3.  | 022             | Scara cu vanguri din otel C-1-03                        | kg | 178,2000 | 25,50    | 4 544,10   |
| 4.  | 023             | Scara cu vanguri din otel C-1-04                        | kg | 234,0000 | 25,50    | 5 967,00   |
| 5.  | 1111000100010   | Mixtura asfaltica                                       | kg | 129,4196 | 1,50     | 194,13     |
| 6.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 51,2978  | 1 920,00 | 98 491,78  |
| 7.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 25,5680  | 2 100,00 | 53 692,80  |
| 8.  | 1111000200010   | Asfalt turnat                                           | t  | 13,1700  | 2 000,00 | 26 340,00  |
| 9.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3 | 0,2379   | 350,00   | 83,26      |
| 10. | 1421102200000   | щебень от разборки                                      | m3 | 347,8750 | 0,00     | 0,00       |
| 11. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t  | 1,7487   | 750,00   | 1 311,52   |
| 12. | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3 | 347,8750 | 350,00   | 121 756,25 |
| 13. | 14211022001     | Nisip pentru umpluturi                                  | m3 | 288,1890 | 70,00    | 20 173,23  |
| 14. | 1421102200226   | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                 | m3 | 30,2375  | 350,00   | 10 583,12  |
| 15. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0          | m3 | 0,4390   | 260,00   | 114,14     |
| 16. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0          | m3 | 534,8438 | 260,00   | 139 059,39 |
| 17. | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                      | m3 | 44,9975  | 350,00   | 15 749,13  |
| 18. | 1422102205512   | Beton in banda pentru longrine                          | m3 | 0,1728   | 1 250,00 | 216,00     |
| 19. | 1422102205515   | Beton in imbracaminte                                   | m3 | 4,3200   | 1 600,00 | 6 912,00   |
| 20. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                         | kg | 1,5161   | 5,00     | 7,58       |
| 21. | 1711317309326   | Cirpe de sters                                          | kg | 2,4800   | 5,00     | 12,40      |
| 22. | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                            | kg | 44,3724  | 15,00    | 665,59     |

|     |                  |                                                             |     |            |           |            |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|
| 23. | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                     | m3  | 0,4654     | 5,00      | 2,33       |
| 24. | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                          | m2  | 10,5933    | 220,00    | 2 330,52   |
| 25. | 2010102917685    | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689        | m3  | 6,5372     | 4 500,00  | 29 417,40  |
| 26. | 2010102918809    | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3  | 0,0160     | 4 500,00  | 72,00      |
| 27. | 2020212927745    | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848        | m2  | 0,0006     | 17,50     | 0,01       |
| 28. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340     | kg  | 129,9500   | 0,60      | 77,97      |
| 29. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                         | t   | 0,0690     | 750,00    | 51,75      |
| 30. | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                    | kg  | 1,6000     | 22,50     | 36,00      |
| 31. | 2320156200900    | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                    | l   | 25,6000    | 22,50     | 576,00     |
| 32. | 2320156200901    | Motorina                                                    | kg  | 11,0931    | 22,50     | 249,59     |
| 33. | 2320156200951    | Motorina motor Disel-ld                                     | kg  | 0,1152     | 22,50     | 2,59       |
| 34. | 2320166200676    | White spirit                                                | kg  | 3,3491     | 18,33     | 61,39      |
| 35. | 2320187315789    | Decofrol                                                    | kg  | 0,3168     | 15,00     | 4,75       |
| 36. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                     | kg  | 257,1284   | 16,00     | 4 114,05   |
| 37. | 23203226000401   | Bitum                                                       | t   | 0,2493     | 16 000,00 | 3 988,80   |
| 38. | 2320322600192    | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                           | kg  | 2,8224     | 16,00     | 45,16      |
| 39. | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                             | kg  | 82,0000    | 16,00     | 1 312,00   |
| 40. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                   | m3  | 0,8000     | 19,23     | 15,38      |
| 41. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                     | kg  | 0,8000     | 21,45     | 17,16      |
| 42. | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                           | kg  | 12,1290    | 47,56     | 576,86     |
| 43. | 2430226100814    | Grund miniu de plumb                                        | kg  | 6,0645     | 24,33     | 147,55     |
| 44. | 2430226101000    | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800    | kg  | 2,0000     | 27,50     | 55,00      |
| 45. | 2430226109420    | Diluant                                                     | kg  | 0,8553     | 32,50     | 27,80      |
| 46. | 2513206621000    | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                  | m2  | 13,6000    | 15,00     | 204,00     |
| 47. | 2521216701315    | Manta din polietilena d=315mm                               | m   | 131,2192   | 365,00    | 47 895,01  |
| 48. | 2521216701426    | Manta din tevi otel d=426x4.0mm                             | m   | 8,1600     | 1 440,00  | 11 750,40  |
| 49. | 252121670160     | Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=160mm cu mufa si garnit | m   | 2 132,7306 | 91,25     | 194 611,67 |
| 50. | 252121670200     | Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=200mm cu mufa si garnit | m   | 920,5222   | 143,50    | 132 094,94 |
| 51. | 252315671301     | Teu PVC d=200-160mm                                         | buc | 1,0000     | 165,50    | 165,50     |
| 52. | 252315671302     | Cot 90' PVC d=200mm                                         | buc | 1,0000     | 126,85    | 126,85     |
| 53. | 252315671303     | Racord din tevi d=200mm PVC SN4 L=1.47m                     | buc | 1,0000     | 225,00    | 225,00     |
| 54. | 26511221004022   | Ciment M-400                                                | kg  | 65,1892    | 2,30      | 149,94     |
| 55. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                  | kg  | 39,1000    | 10,00     | 391,00     |
| 56. | 26611264331501   | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,1 m3)            | buc | 24,0000    | 1 000,00  | 24 000,00  |
| 57. | 26611264331510   | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10(0,18 m3)             | buc | 126,0000   | 975,00    | 122 850,00 |
| 58. | 26611264331511   | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)              | buc | 93,0000    | 833,33    | 77 499,69  |
| 59. | 26611264331511 6 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6                        | buc | 101,0000   | 666,67    | 67 333,67  |
| 60. | 26611264331529   | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-2                    | buc | 102,0000   | 1 125,00  | 114 750,00 |
| 61. | 26611264331545   | Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                              | buc | 303,0000   | 250,00    | 75 750,00  |
| 62. | 26611264331545 5 | Inel de reazem KII7-3(0,06m3)                               | buc | 22,0000    | 416,67    | 9 166,74   |
| 63. | 2663102100919    | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                               | m3  | 0,7704     | 1 500,00  | 1 155,60   |
| 64. | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                              | m3  | 33,4095    | 1 750,00  | 58 466,62  |
| 65. | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                         | m3  | 6,2436     | 1 070,00  | 6 680,65   |
| 66. | 2681116002000    | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm           | buc | 1,7080     | 750,00    | 1 281,00   |

|     |               |                                                        |     |          |          |                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| 67. | 2682112205680 | Azbest cal. II fulgi                                   | kg  | 1,9584   | 17,50    | 34,27            |
| 68. | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp               | m2  | 1,5264   | 20,00    | 30,53            |
| 69. | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm    | kg  | 0,1440   | 25,00    | 3,60             |
| 70. | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                        | kg  | 5,9070   | 25,00    | 147,68           |
| 71. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                        | kg  | 2,9920   | 25,00    | 74,80            |
| 72. | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 4,1160   | 50,00    | 205,80           |
| 73. | 2812106300000 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile      | kg  | 0,5184   | 10,00    | 5,18             |
| 74. | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000           | kg  | 0,0576   | 25,00    | 1,44             |
| 75. | 2873145887001 | Cuie cu cap con.                                       | kg  | 45,6338  | 25,00    | 1 140,84         |
| 76. | 2873155901000 | Electrozi                                              | kg  | 2,4000   | 41,67    | 100,01           |
| 77. | 287527420531  | Capacul cu rama din fonta tip U                        | buc | 23,0000  | 1 290,00 | 29 670,00        |
| 78. | 287527420532  | Capacul cu rama din fonta tip G                        | buc | 103,0000 | 1 500,00 | 154 500,00       |
| 79. | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                      | kg  | 0,2016   | 25,00    | 5,04             |
| 80. | 4100116202806 | Apa                                                    | m3  | 158,6408 | 10,00    | 1 586,41         |
| 81. | 4100126202818 | Apa                                                    | m3  | 107,9480 | 10,00    | 1 079,48         |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                  |     |          |          | <b>1 713 338</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                    |      |          |        |           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 453,3816 | 31,50  | 14 281,51 |
| 2.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 226,6908 | 166,67 | 37 782,55 |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,1150   | 28,75  | 3,31      |
| 4.  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                       | h-ut | 3,3600   | 125,00 | 420,00    |
| 5.  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 1,7280   | 76,50  | 132,19    |
| 6.  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                          | h-ut | 4,5000   | 76,50  | 344,25    |
| 7.  | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri                                    | h-ut | 0,6624   | 25,00  | 16,56     |
| 8.  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 0,0726   | 375,00 | 27,22     |
| 9.  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime                                                   | h-ut | 63,3600  | 10,50  | 665,28    |
| 10. | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                        | h-ut | 0,6624   | 425,00 | 281,52    |
| 11. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                  | h-ut | 9,1011   | 345,50 | 3 144,43  |
| 12. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 166,8888 | 350,00 | 58 411,08 |
| 13. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 36,0027  | 300,00 | 10 800,81 |
| 14. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 7,4610   | 300,00 | 2 238,30  |
| 15. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 3,7935   | 37,50  | 142,26    |
| 16. | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw                                        | h-ut | 0,6624   | 41,33  | 27,38     |
| 17. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                           | h-ut | 0,6624   | 35,50  | 23,52     |
| 18. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 343,1817 | 7,25   | 2 488,07  |
| 19. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 2,2150   | 41,33  | 91,55     |
| 20. | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l                                                             | h-ut | 0,4651   | 41,33  | 19,22     |
| 21. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 143,4720 | 37,50  | 5 380,20  |
| 22. | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp                                     | h-ut | 1,5000   | 37,50  | 56,25     |
| 23. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 3,8400   | 28,75  | 110,40    |
| 24. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere                                                 | h-ut | 4,5000   | 54,25  | 244,14    |

|     |               |                                               |      |          |        |                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|----------------|
|     |               | interna de 20-39 kva                          |      |          |        |                |
| 25. | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                | h-ut | 3,0400   | 68,50  | 208,24         |
| 26. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)      | h-ut | 2,0760   | 135,50 | 281,30         |
| 27. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                               | h-ut | 153,9432 | 245,00 | 37 716,08      |
| 28. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                             | h-ut | 221,2941 | 180,00 | 39 832,95      |
| 29. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,2045   | 72,50  | 14,83          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |          |        | <b>215 181</b> |

|                     |        |           |
|---------------------|--------|-----------|
| Total               | Lei    | 2 339 792 |
| Fondul social       | 24 %   | 98 706    |
| Transportarea       | 4 %    | 68 534    |
| Total               |        | 2 507 032 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 363 519   |
| Total               |        | 2 870 551 |
| Beneficiu de deviz  | 6 %    | 172 233   |
| Total               |        | 3 042 784 |
| TVA                 | 20 %   | 608 557   |

**Total deviz:**

**3 651 341**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Obiect Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie generale</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 717,50 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,0500                                 | 350,00               | 717,50 |
| 2       | TsA01B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu                        | m3     |                                        |                      | 34,65  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7700                                 | 45,00                | 34,65  |
| 3       | TsC03B2                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт)                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 896,00 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,5600                                 | 350,00               | 896,00 |
| 4       | TsA01B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (мокрый грунт, κ=1,15) | m3     |                                        |                      | 39,85  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7700                                 | 45,00                | 39,85  |
| 5       | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                                       | m3     |                                        |                      | 99,20  |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,6100                                 | 45,00                | 27,45  |
|         | 14211022001                 | Nisip pentru umpluturi                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0250                                 | 70,00                | 71,75  |
| 6       | AcF03B                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar                                                                          | m3     |                                        |                      | 397,00 |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,8500                                 | 45,00                | 38,25  |
|         | 1421102200226               | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0250                                 | 350,00               | 358,75 |
| 7       | TsA24C                      | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h                                                                                              | h-ut   |                                        |                      | 173,00 |
|         | 2952270004704               | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,0000                                 | 37,50                | 37,50  |
|         | 3410440005604               | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,0000                                 | 135,50               | 135,50 |
| 8       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular ) над трубой 30см                                   | m3     |                                        |                      | 13,95  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3100                                 | 45,00                | 13,95  |
| 9       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in                                                                                                                               | m3     |                                        |                      | 34,75  |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |          |        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|
|    |                | parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          |        |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,7500  | 45,00    | 33,75  |
|    | 4100116202806  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1000  | 10,00    | 1,00   |
| 10 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                     | 100 m3 |         |          | 327,00 |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,0900  | 300,00   | 327,00 |
| 11 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                           | 100 m3 |         |          | 472,23 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 8,8200  | 45,00    | 396,90 |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 10,3900 | 7,25     | 75,33  |
| 12 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (лишний грунт)                                                                                          | 100 m3 |         |          | 787,50 |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,2500  | 350,00   | 787,50 |
| 13 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                  | t      |         |          | 19,08  |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1060  | 180,00   | 19,08  |
| 14 | TsC50B         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                                                   | 100 m3 |         |          | 46,20  |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0120  | 350,00   | 4,20   |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1400  | 300,00   | 42,00  |
| 15 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 |         |          | 137,59 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3600  | 45,00    | 16,20  |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0040  | 350,00   | 1,40   |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4000  | 300,00   | 120,00 |
| 16 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с материалами щиты 8070.65m2x0.3=2421.2m2)                    | m2     |         |          | 26,20  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3000  | 45,00    | 13,50  |
|    | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,0017  | 50,00    | 0,08   |
|    | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0027  | 4 500,00 | 12,15  |
|    | 2873145887001  | Cuie cu cap con.                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0188  | 25,00    | 0,47   |
| 17 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использованием снятых щитов : 8070.65m2-2421.2m2=5649.45m2) | m2     |         |          | 13,50  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3000  | 45,00    | 13,50  |
|    |                | <b>1.2. Tevi si armatura</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          |        |
| 18 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=160mm                                                                                             | m      |         |          | 114,86 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3000  | 64,84    | 19,45  |
|    | 252121670160   | Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=160mm cu mufa si garnit                                                                                                                                                                                                                            | m      | 1,0400  | 91,25    | 95,37  |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0010  | 37,50    | 0,04   |
| 19 | AcA08B         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=200mm                                                                                             | m      |         |          | 176,07 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3900  | 64,84    | 25,29  |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          |          |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|    | 252121670200  | Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=200mm cu mufa si garnit                                                                                                                                                                             | m      | 1,0450  | 143,50   | 150,71   |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0020  | 37,50    | 0,08     |
| 20 | GD54G         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm Teu PVC d=200-160mm                                                                              | buc    |         |          | 465,37   |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,6000  | 64,84    | 103,74   |
|    | 252315671301  | Teu PVC d=200-160mm                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 165,50   | 165,50   |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,5000  | 76,50    | 114,75   |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,5000  | 54,25    | 81,38    |
| 21 | GD54G         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm Cot 90' PVC d=200mm                                                                              | buc    |         |          | 426,72   |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,6000  | 64,84    | 103,74   |
|    | 252315671302  | Cot 90' PVC d=200mm                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 126,85   | 126,85   |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,5000  | 76,50    | 114,75   |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,5000  | 54,25    | 81,38    |
| 22 | GD54G         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm Racord din tevi d=200mm PVC SN4 L=1.47m                                                          | buc    |         |          | 524,87   |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,6000  | 64,84    | 103,74   |
|    | 252315671303  | Racord din tevi d=200mm PVC SN4 L=1.47m                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000  | 225,00   | 225,00   |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,5000  | 76,50    | 114,75   |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,5000  | 54,25    | 81,38    |
| 23 | GA08F         | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 457 x 8 mm Manta din tevi otel d=426x4.0mm                                                                     | m      |         |          | 2 125,32 |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,6700  | 64,84    | 237,96   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,5600  | 64,84    | 36,31    |
|    | 2521216701426 | Manta din tevi otel d=426x4.0mm                                                                                                                                                                                                         | m      | 1,0200  | 1 440,00 | 1 468,80 |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                         | kg     | 10,2500 | 16,00    | 164,00   |
|    | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                                                                | kg     | 0,2500  | 27,50    | 6,88     |
|    | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0020  | 4 500,00 | 9,00     |
|    | 2873155901000 | Electrozi                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,3000  | 41,67    | 12,50    |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000  | 19,23    | 1,92     |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,2000  | 22,50    | 4,50     |
|    | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                                                                | l      | 3,2000  | 22,50    | 72,00    |
|    | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                                                              | m2     | 1,7000  | 15,00    | 25,50    |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,1000  | 21,45    | 2,15     |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,3100  | 5,00     | 1,55     |
|    | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3800  | 68,50    | 26,03    |
|    | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4200  | 125,00   | 52,50    |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0900  | 41,33    | 3,72     |
| 24 | AcA10C        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Manta din polietilena d=315mm | m      |         |          | 388,87   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1970  | 64,84    | 12,77    |
|    | 2521216701315 | Manta din polietilena d=315mm                                                                                                                                                                                                           | m      | 1,0150  | 365,00   | 374,18   |
|    | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0036  | 5,00     | 0,02     |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0300  | 28,75    | 0,86     |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0135  | 76,50    | 1,03     |
|    |               | <b>1.3. Camine (pentru canalizare)</b>                                                                                                                                                                                                  |        |         |          |          |
|    |               | <b>1.3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                    |        |         |          |          |
| 25 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                               | 100 m3 |         |          | 717,50   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,0500  | 350,00   | 717,50   |
| 26 | TsA01B1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de                                                                                                                                                | m3     |         |          | 34,65    |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |          |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|    |                 | imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu                                                                                                                 |        |         |          |          |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7700  | 45,00    | 34,65    |
| 27 | TsC03B2         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                   | 100 m3 |         |          | 896,00   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,5600  | 350,00   | 896,00   |
| 28 | TsA01B1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (мокрый грунт, κ=1,15) | m3     |         |          | 39,85    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7700  | 45,00    | 39,85    |
| 29 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                            | 100 m3 |         |          | 327,00   |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,0900  | 300,00   | 327,00   |
| 30 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                  | 100 m3 |         |          | 472,23   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,8200  | 45,00    | 396,90   |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 10,3900 | 7,25     | 75,33    |
| 31 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (лишний грунт)                                                                                | 100 m3 |         |          | 787,50   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,2500  | 350,00   | 787,50   |
| 32 | TsI50A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                        | t      |         |          | 19,08    |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1060  | 180,00   | 19,08    |
| 33 | TsC50B          | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |          | 46,19    |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0120  | 350,00   | 4,19     |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1400  | 300,00   | 42,00    |
| 34 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)                                                                                                                                                                                          | 100 m3 |         |          | 137,60   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3600  | 45,00    | 16,20    |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040  | 350,00   | 1,40     |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000  | 300,00   | 120,00   |
|    |                 | <b>1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin</b>                                                                                                                                                                                                             |        |         |          |          |
| 35 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 115buc                                                                                                      | m3     |         |          | 2 240,41 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 9,7100  | 64,84    | 629,60   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 4,1600  | 64,84    | 269,73   |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,4100  | 1 750,00 | 722,52   |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 0,1300  | 220,00   | 28,80    |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0770  | 1 070,00 | 82,97    |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1600  | 260,00   | 41,89    |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,8000  | 2,30     | 1,85     |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,8900  | 245,00   | 463,05   |
| 36 |                 | KIЦД-10                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc    |         |          | 975,00   |
|    | 26611264331510  | Placi prefabricate pt. camine KIЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 975,00   | 975,00   |
| 37 |                 | KIЦ-10-9                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    |         |          | 833,33   |
|    | 26611264331511  | Inel prefabricat pt. camine KIЦ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 833,33   | 833,33   |
| 38 |                 | KIЦ-10-6                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    |         |          | 666,67   |
|    | 266112643315116 | Inel prefabricat pt. camine KIЦ-10-6                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000  | 666,67   | 666,67   |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |          |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
| 39 |                 | KIPII-10-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 1 000,00 |
|    | 26611264331501  | Placi prefabricate pt. camine KIPII-10-1(0,1 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 40 |                 | KIPII-10-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 1 125,00 |
|    | 26611264331529  | Placi prefabricate pt. camine KIPII-10-2                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 41 |                 | KIQ0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 250,00   |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KIQ0-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 250,00   | 250,00   |
| 42 |                 | KIQ7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 416,67   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KIQ7-3(0,06m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 416,67   | 416,67   |
| 43 |                 | Capacul cu rama din fonta tip U                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |         |          | 1 290,00 |
|    | 287527420531    | Capacul cu rama din fonta tip U                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 290,00 | 1 290,00 |
| 44 |                 | Capacul cu rama din fonta, tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |         |          | 1 500,00 |
|    | 287527420532    | Capacul cu rama din fonta tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 45 |                 | Scara cu vanguri din otel C-1-01 (48buc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |         |          | 25,50    |
|    | 020             | Scara cu vanguri din otel C-1-01                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 25,50    | 25,50    |
| 46 |                 | Scara cu vanguri din otel C-1-02 (44buc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |         |          | 25,50    |
|    | 021             | Scara cu vanguri din otel C-1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 25,50    | 25,50    |
| 47 |                 | Scara cu vanguri din otel C-1-03 (11buc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |         |          | 25,50    |
|    | 022             | Scara cu vanguri din otel C-1-03                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 25,50    | 25,50    |
| 48 |                 | Scara cu vanguri din otel C-1-04 (12buc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |         |          | 25,50    |
|    | 023             | Scara cu vanguri din otel C-1-04                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 25,50    | 25,50    |
| 49 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv окраска стреманок | t    |         |          | 941,92   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400  | 64,84    | 417,57   |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000  | 47,56    | 370,97   |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,9000  | 24,33    | 94,89    |
|    | 2430226109420   | Diluant                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500  | 32,50    | 17,88    |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500  | 18,33    | 35,74    |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750  | 5,00     | 4,87     |
| 50 | AcF03C          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta отмокстка-щебень                                                                                                 | m3   |         |          | 411,40   |
|    | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1700  | 45,00    | 52,65    |
|    | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250  | 350,00   | 358,75   |
| 51 | DE12B           | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 138,78   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2400  | 64,84    | 15,56    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600  | 45,00    | 2,70     |
|    | 1111000200010   | Asfalt turnat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0600  | 2 000,00 | 120,00   |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 260,00   | 0,52     |
| 52 | AcE13B          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (DI=1,0-11buc)                                                                                                                                   | m3   |         |          | 2 874,32 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 11,1100 | 64,84    | 720,37   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,7600  | 64,84    | 308,64   |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,4100  | 1 750,00 | 722,53   |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1300  | 220,00   | 28,80    |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0720  | 1 070,00 | 77,58    |
|    | 2663102100919   | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1250  | 1 500,00 | 188,82   |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 10,0000 | 16,00    | 161,12   |
|    | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,2000  | 15,00    | 108,76   |
|    | 2320156200901   | Motorina                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,8000  | 22,50    | 40,78    |
|    | 1111000100010   | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 21,0000 | 1,50     | 31,72    |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,8000  | 2,30     | 1,85     |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,9600  | 245,00   | 480,20   |
|    | 2952270004030   | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0760  | 41,33    | 3,14     |
| 53 |                 | KIQI-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |         |          | 975,00   |
|    | 26611264331510  | Placi prefabricate pt. camine KIQI-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 975,00   | 975,00   |
| 54 |                 | KIQ-10-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 833,33   |
|    | 26611264331511  | Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 833,33   | 833,33   |
| 55 |                 | KIQ-10-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 666,67   |
|    | 266112643315116 | Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-6                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 666,67   | 666,67   |
| 56 |                 | KIPII-10-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 1 000,00 |
|    | 26611264331501  | Placi prefabricate pt. camine KIPII-10-1(0,1 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 57 |                 | KIQ0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 250,00   |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KIQ0-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 250,00   | 250,00   |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |          |          |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 58 |                 | KI7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    |        |          | 416,67   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KI7-3(0,06m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000 | 416,67   | 416,67   |
| 59 |                 | Capacul cu rama din fonta tip U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    |        |          | 1 290,00 |
|    | 287527420531    | Capacul cu rama din fonta tip U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 1 290,00 | 1 290,00 |
| 60 |                 | Scara cu vanguri din otel C-1-01 (10buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     |        |          | 25,50    |
|    | 020             | Scara cu vanguri din otel C-1-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 1,0000 | 25,50    | 25,50    |
| 61 |                 | Scara cu vanguri din otel C-1-02 (1buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     |        |          | 25,50    |
|    | 021             | Scara cu vanguri din otel C-1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 1,0000 | 25,50    | 25,50    |
| 62 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv окраска стремянок                                                                           | t      |        |          | 942,00   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 6,4400 | 64,84    | 417,55   |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 7,8000 | 47,56    | 371,00   |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 3,9000 | 24,33    | 94,91    |
|    | 2430226109420   | Diluant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,5500 | 32,50    | 17,91    |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 1,9500 | 18,33    | 35,73    |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,9750 | 5,00     | 4,91     |
| 63 | IzF04F K=2      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Боковая гидроизоляция битумом 2 раза | m2     |        |          | 72,37    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0600 | 64,84    | 7,78     |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,7000 | 16,00    | 54,40    |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,3400 | 10,00    | 6,80     |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0006 | 750,00   | 0,90     |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,1300 | 0,60     | 1,36     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0010 | 28,75    | 0,06     |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0130 | 41,33    | 1,07     |
| 64 | AcF03C          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta отмокта-щебень                                                                                                                                                                             | m3     |        |          | 411,40   |
|    | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,1700 | 45,00    | 52,65    |
|    | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0250 | 350,00   | 358,75   |
| 65 | DE12B           | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2     |        |          | 138,78   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,2400 | 64,84    | 15,56    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600 | 45,00    | 2,70     |
|    | 1111000200010   | Asfalt turnat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 0,0600 | 2 000,00 | 120,00   |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0020 | 260,00   | 0,52     |
|    |                 | <b>1.4. Demolarea si restabilirea drumului din asfalt<br/>(S=(0.8mx52m+1,2x192m)=272,0m<sup>2</sup>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |          |
| 66 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов )                                                                                                                                                                                                                                  | m      |        |          | 32,85    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,2900 | 64,84    | 18,80    |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,0035 | 750,00   | 2,62     |
|    | 4100116202806   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0400 | 10,00    | 0,40     |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2940 | 37,50    | 11,03    |
| 67 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii)                                                                                                                                                                                       | 100 m3 |        |          | 822,50   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,3500 | 350,00   | 822,50   |
| 68 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 |        |          | 910,00   |

|    |                 |                                                                                                                                                           |        |        |           |           |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
|    |                 | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                           |        |        |           |           |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                               | h-ut   | 2,6000 | 350,00    | 910,00    |
| 69 | TsI50A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                     | t      |        |           | 19,08     |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1060 | 180,00    | 19,08     |
| 70 | TsC50C          | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 |        |           | 49,91     |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                             | m3     | 0,0140 | 350,00    | 4,91      |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1500 | 300,00    | 45,00     |
| 71 | TsC51C          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)                                                                      | 100 m3 |        |           | 144,85    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om   | 0,3800 | 45,00     | 17,10     |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                             | m3     | 0,0050 | 350,00    | 1,76      |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                     | h-ut   | 0,4200 | 300,00    | 126,00    |
| 72 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                               | m3     |        |           | 375,73    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om   | 0,9000 | 45,00     | 40,50     |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                            | m3     | 1,1000 | 260,00    | 286,00    |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000 | 10,00     | 1,00      |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                        | h-ut   | 0,2100 | 166,67    | 35,00     |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                              | h-ut   | 0,4200 | 31,50     | 13,23     |
| 73 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                             | m3     |        |           | 496,28    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om   | 0,9900 | 45,00     | 44,55     |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                    | m3     | 1,1500 | 350,00    | 402,50    |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000 | 10,00     | 1,00      |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                        | h-ut   | 0,2100 | 166,67    | 35,00     |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                              | h-ut   | 0,4200 | 31,50     | 13,23     |
| 74 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки)                                                                                                        | m3     |        |           | 93,78     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om   | 0,9900 | 45,00     | 44,55     |
|    | 1421102200000   | щебень от разборки                                                                                                                                        | m3     | 1,1500 | 0,00      | 0,00      |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000 | 10,00     | 1,00      |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                        | h-ut   | 0,2100 | 166,67    | 35,00     |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                              | h-ut   | 0,4200 | 31,50     | 13,23     |
| 75 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60kg/m2)                                                  | t      |        |           | 16 592,50 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                     | t      | 1,0300 | 16 000,00 | 16 480,00 |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                            | h-ut   | 0,3000 | 375,00    | 112,50    |
| 76 | DB19D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala Gr.8 cm, K - 1,143                          | m2     |        |           | 386,18    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                | h-om   | 0,1800 | 64,84     | 13,34     |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                      | t      | 0,1650 | 1 920,00  | 362,10    |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                             | t      | 0,0030 | 750,00    | 2,57      |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                           | kg     | 0,0190 | 25,00     | 0,54      |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                          | h-ut   | 0,0193 | 345,50    | 7,62      |
| 77 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,30kg/m2)                                                  | t      |        |           | 16 600,24 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                     | t      | 1,0300 | 16 000,00 | 16 487,80 |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                            | h-ut   | 0,3000 | 375,00    | 112,44    |
| 78 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                         | m2     |        |           | 211,64    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                | h-om   | 0,1200 | 64,84     | 7,78      |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                   | t      | 0,0940 | 2 100,00  | 197,40    |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                             | t      | 0,0030 | 750,00    | 2,25      |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                           | kg     | 0,0110 | 25,00     | 0,28      |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                          | h-ut   | 0,0114 | 345,50    | 3,94      |
|    |                 | <b>1.5. Demolarea si restabilitatea drumului din pietris</b><br><b>S=(0.8x524+1,2mx1664m=2416m2)</b>                                                      |        |        |           |           |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 79 | TsC03C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta)        | 100 m3 |        |        | 822,50 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,3500 | 350,00 | 822,50 |
| 80 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Погрузка мусора от разборки                  | 100 m3 |        |        | 910,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,6000 | 350,00 | 910,00 |
| 81 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                        | t      |        |        | 19,08  |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1060 | 180,00 | 19,08  |
| 82 | TsC50C        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                                    | 100 m3 |        |        | 49,90  |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0140 | 350,00 | 4,90   |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1500 | 300,00 | 45,00  |
| 83 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)                                                                                                                                         | 100 m3 |        |        | 144,85 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3800 | 45,00  | 17,10  |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0050 | 350,00 | 1,75   |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4200 | 300,00 | 126,00 |
| 84 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                  | m3     |        |        | 375,73 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9000 | 45,00  | 40,50  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                               | m3     | 1,1000 | 260,00 | 286,00 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,00   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 166,67 | 35,00  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 31,50  | 13,23  |
| 85 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                | m3     |        |        | 496,28 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9900 | 45,00  | 44,55  |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,1500 | 350,00 | 402,50 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,00   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 166,67 | 35,00  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 31,50  | 13,23  |
| 86 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки)                                                                                                                                                                           | m3     |        |        | 93,78  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9900 | 45,00  | 44,55  |
|    | 1421102200000 | щебень от разборки                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,1500 | 0,00   | 0,00   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,00   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 166,67 | 35,00  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 31,50  | 13,23  |
|    |               | <b>1.6. Demolarea si restabilirea drumului din beton ( S=1,2mx24m=28,8m2 )</b>                                                                                                                                               |        |        |        |        |
| 87 | TsC03C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) h=0.4m | 100 m3 |        |        | 822,55 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,3500 | 350,00 | 822,55 |
| 88 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Погрузка мусора от разборки                  | 100 m3 |        |        | 910,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,6000 | 350,00 | 910,00 |
| 89 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                        | t      |        |        | 19,08  |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1060 | 180,00 | 19,08  |
| 90 | TsC50C        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5                                                                                                                                | 100 m3 |        |        | 50,00  |

|    |               |                                                                                                         |        |         |          |        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|
|    |               | km, teren categoria III Ремонт и содержание<br>дороги на 1 км)                                          |        |         |          |        |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                           | m3     | 0,0140  | 350,00   | 5,00   |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                   | h-ut   | 0,1500  | 300,00   | 45,00  |
| 91 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,<br>teren categoria III (Работа на отвале)                 | 100 m3 |         |          | 144,67 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                    | h-om   | 0,3800  | 45,00    | 17,11  |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                           | m3     | 0,0050  | 350,00   | 1,56   |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                   | h-ut   | 0,4200  | 300,00   | 126,00 |
| 92 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                             | m3     |         |          | 375,73 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                    | h-om   | 0,9000  | 45,00    | 40,50  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                          | m3     | 1,1000  | 260,00   | 286,00 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                     | m3     | 0,1000  | 10,00    | 1,00   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                   | h-ut   | 0,2100  | 166,67   | 35,00  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                            | h-ut   | 0,4200  | 31,50    | 13,23  |
| 93 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                           | m3     |         |          | 496,28 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                    | h-om   | 0,9900  | 45,00    | 44,55  |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                  | m3     | 1,1500  | 350,00   | 402,50 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                     | m3     | 0,1000  | 10,00    | 1,00   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                   | h-ut   | 0,2100  | 166,67   | 35,00  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                            | h-ut   | 0,4200  | 31,50    | 13,23  |
| 94 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (щебень от<br>разборки)                                                   | m3     |         |          | 93,78  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                    | h-om   | 0,9900  | 45,00    | 44,55  |
|    | 1421102200000 | щебень от разборки                                                                                      | m3     | 1,1500  | 0,00     | 0,00   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                     | m3     | 0,1000  | 10,00    | 1,00   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                   | h-ut   | 0,2100  | 166,67   | 35,00  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                            | h-ut   | 0,4200  | 31,50    | 13,23  |
| 95 | DC05A         | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri,<br>executata intr-un singur strat, cu grosimea de<br>15 cm | m2     |         |          | 344,06 |
|    | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                              | h-om   | 0,0200  | 64,84    | 1,30   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                | h-om   | 0,5800  | 64,84    | 37,61  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                    | h-om   | 0,0200  | 45,00    | 0,90   |
|    | 1422102205512 | Beton in banda pentru longrine                                                                          | m3     | 0,0060  | 1 250,00 | 7,50   |
|    | 1422102205515 | Beton in imbracaminte                                                                                   | m3     | 0,1500  | 1 600,00 | 240,00 |
|    | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20<br>mm                                                  | kg     | 0,0050  | 25,00    | 0,12   |
|    | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000                                                            | kg     | 0,0020  | 25,00    | 0,05   |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                          | m3     | 0,0300  | 260,00   | 7,80   |
|    | 2682112205680 | Azbest cal. II fulgi                                                                                    | kg     | 0,0680  | 17,50    | 1,19   |
|    | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                       | kg     | 0,0980  | 16,00    | 1,57   |
|    | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                | m2     | 0,0530  | 20,00    | 1,06   |
|    | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16<br>S7848                                                 | m2     | 0,00002 | 17,50    | 0,00   |
|    | 2873145887001 | Cuie cu cap con.                                                                                        | kg     | 0,0040  | 25,00    | 0,10   |
|    | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                                                                       | kg     | 0,0070  | 25,00    | 0,17   |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                            | kg     | 0,0110  | 18,33    | 0,20   |
|    | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld                                                                                 | kg     | 0,0040  | 22,50    | 0,09   |
|    | 4100116202806 | Apa                                                                                                     | m3     | 0,0710  | 10,00    | 0,71   |
|    | 2812106300000 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                       | kg     | 0,0180  | 10,00    | 0,18   |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                | kg     | 0,0110  | 15,00    | 0,16   |
|    | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10<br>CP                                             | h-ut   | 0,0230  | 35,50    | 0,82   |
|    | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                                             | h-ut   | 0,0230  | 425,00   | 9,78   |
|    | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw                                                             | h-ut   | 0,0230  | 41,33    | 0,95   |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                           | h-ut   | 0,0071  | 72,50    | 0,51   |
|    | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                | h-ut   | 0,0200  | 135,50   | 2,71   |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                         | h-ut   | 0,0200  | 245,00   | 4,90   |
|    | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                        | h-ut   | 2,2000  | 10,50    | 23,10  |
|    | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri                                                         | h-ut   | 0,0230  | 25,00    | 0,57   |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# **Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL № 2-1-1-01** **Retele exterioare de canalizare.Sectorul I "Tirgul Nou".**

**Valoarea de deviz 3 651 341 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie generale</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                    | 100 m3 | 37,25                                 | 717,50<br>0,00                        | 26 726,88<br>0,00      |
| 2      | TsA01B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu                        | m3     | 115,20                                | 34,65<br>34,65                        | 3 991,68<br>3 991,68   |
| 3      | TsC03B2                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт)                                                                                    | 100 m3 | 2,90                                  | 896,00<br>0,00                        | 2 598,40<br>0,00       |
| 4      | TsA01B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (мокрый грунт, κ=1,15) | m3     | 8,97                                  | 39,85<br>39,85                        | 357,43<br>357,43       |
| 5      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de                                                                                                                                                                                | m3     | 281,16                                | 99,20<br>27,45                        | 27 891,07<br>7 717,84  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                                     |                                           |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |         | protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                                                                                                   |        |          |                                     |                                           |
| 6  | AcF03B  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar                                        | m3     | 29,50    | <div>397,00</div> <div>38,25</div>  | <div>11 711,50</div> <div>1 128,38</div>  |
| 7  | TsA24C  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h                                                            | h-ut   | 1,50     | <div>173,00</div> <div>0,00</div>   | <div>259,50</div> <div>0,00</div>         |
| 8  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular ) над трубой 30см | m3     | 1 370,76 | <div>13,95</div> <div>13,95</div>   | <div>19 122,10</div> <div>19 122,10</div> |
| 9  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                    | m3     | 1 370,76 | <div>34,75</div> <div>33,75</div>   | <div>47 633,91</div> <div>46 263,15</div> |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                          | 100 m3 | 24,57    | <div>327,00</div> <div>0,00</div>   | <div>8 034,39</div> <div>0,00</div>       |
| 11 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                | 100 m3 | 24,57    | <div>472,23</div> <div>396,90</div> | <div>11 602,63</div> <div>9 751,83</div>  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II .(лишний грунт)                                             | 100 m3 | 3,11     | <div>787,50</div> <div>0,00</div>   | <div>2 449,12</div> <div>0,00</div>       |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                      | t      | 403,86   | <div>19,08</div> <div>0,00</div>    | <div>7 705,66</div> <div>0,00</div>       |
| 14 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru                                                                                                                                                          | 100 m3 | 3,11     | <div>46,20</div> <div>0,00</div>    | <div>143,67</div> <div>0,00</div>         |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                  |                                  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|----------------------------------|
|    |        | fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                  |                                  |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 3,11     | 137,59<br>16,20  | 427,92<br>50,38                  |
| 16 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с материалами : щиты 8070.65m2x0.3=2421.2m2)                  | m2     | 2 421,20 | 26,20<br>13,50   | 63 447,36<br>32 686,20           |
| 17 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использованием снятых щитов : 8070.65m2-2421.2m2=5649.45m2) | m2     | 5 649,45 | 13,50<br>13,50   | 76 267,57<br>76 267,57           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei    |          |                  | 310 370,79                       |
|    |        | <b>Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                  | <b>310 370,79<br/>197 336,56</b> |
|    |        | <b>1.2. Tevi si armatura</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                  |                                  |
| 18 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=160mm                                                                                             | m      | 2 040,50 | 114,86<br>19,45  | 234 380,00<br>39 691,81          |
| 19 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=200mm                                                                                             | m      | 876,50   | 176,07<br>25,29  | 154 325,26<br>22 164,58          |
| 20 | GD54G  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 200 mm Teu PVC d=200-160mm                                                                                                                              | buc    | 1,00     | 465,37<br>103,74 | 465,37<br>103,74                 |
| 21 | GD54G  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 200 mm Cot 90' PVC d=200mm                                                                                                                              | buc    | 1,00     | 426,72<br>103,74 | 426,72<br>103,74                 |
| 22 | GD54G  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 200 mm Racord din tevi d=200mm PVC SN4 L=1.47m                                                                                                          | buc    | 1,00     | 524,87<br>103,74 | 524,87<br>103,74                 |
| 23 | GA08F  | Tub de protectie din teava de otel,                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 8,00     | 2 125,32         | 17 002,53                        |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |                  |                                 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|---------------------------------|
|    |         | montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 457 x 8 mm Manta din tevi otel d=426x4.0mm                                                                                                                                              |           |        | 274,27           | 2 194,18                        |
| 24 | AcA10C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Manta din polietilena d=315mm                                   | m         | 128,00 | 388,87<br>12,77  | 49 774,94<br>1 635,01           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei       |        |                  | 456 899,69                      |
|    |         | <b>Total Tevi si armatura<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |        |                  | <b>456 899,69<br/>65 996,80</b> |
|    |         | <b>1.3. Camine (pentru canalizare)<br/>1.3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                     |           |        |                  |                                 |
| 25 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                    | 100<br>m3 | 10,35  | 717,50<br>0,00   | 7 426,12<br>0,00                |
| 26 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu                        | m3        | 31,44  | 34,65<br>34,65   | 1 089,40<br>1 089,40            |
| 27 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                   | 100<br>m3 | 1,18   | 896,00<br>0,00   | 1 057,28<br>0,00                |
| 28 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (мокрый грунт, κ=1,15) | m3        | 2,40   | 39,85<br>39,85   | 95,63<br>95,63                  |
| 29 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                            | 100<br>m3 | 8,46   | 327,00<br>0,00   | 2 766,42<br>0,00                |
| 30 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui                                                                                                                                                | 100<br>m3 | 8,46   | 472,23<br>396,90 | 3 995,04<br>3 357,77            |

|    |         |                                                                                                                                                                                                |        |        |                    |                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                  |        |        |                    |                               |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II .(лишний грунт) | 100 m3 | 2,22   | 787,50<br>0,00     | 1 748,25<br>0,00              |
| 32 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                          | t      | 288,60 | 19,08<br>0,00      | 5 506,49<br>0,00              |
| 33 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                           | 100 m3 | 2,22   | 46,19<br>0,00      | 102,55<br>0,00                |
| 34 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)                                                                                                            | 100 m3 | 2,22   | 137,60<br>16,20    | 305,47<br>35,96               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | Lei    |        |                    | 24 092,65                     |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                           |        |        |                    | <b>24 092,65<br/>4 578,76</b> |
|    |         | <b>1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin</b>                                                                                                                               |        |        |                    |                               |
| 35 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 115buc                        | m3     | 74,80  | 2 240,41<br>899,33 | 167 583,02<br>67 269,94       |
| 36 |         | КЦД-10                                                                                                                                                                                         | buc    | 115,00 | 975,00<br>0,00     | 112 125,00<br>0,00            |
| 37 |         | КЦ-10-9                                                                                                                                                                                        | buc    | 83,00  | 833,33<br>0,00     | 69 166,39<br>0,00             |
| 38 |         | КЦ-10-6                                                                                                                                                                                        | buc    | 99,00  | 666,67<br>0,00     | 66 000,33<br>0,00             |
| 39 |         | КЦП1-10-1                                                                                                                                                                                      | buc    | 13,00  | 1 000,00<br>0,00   | 13 000,00<br>0,00             |
| 40 |         | КЦП1-10-2                                                                                                                                                                                      | buc    | 102,00 | 1 125,00<br>0,00   | 114 750,00<br>0,00            |
| 41 |         | КЦ0-1                                                                                                                                                                                          | buc    | 292,00 | 250,00<br>0,00     | 73 000,00<br>0,00             |
| 42 |         | КЦ7-3                                                                                                                                                                                          | buc    | 20,00  | 416,67<br>0,00     | 8 333,40<br>0,00              |
| 43 |         | Capacul cu rama din fonta tip U                                                                                                                                                                | buc    | 12,00  | 1 290,00<br>0,00   | 15 480,00<br>0,00             |
| 44 |         | Capacul cu rama din fonta, tip G                                                                                                                                                               | buc    | 103,00 | 1 500,00<br>0,00   | 154 500,00<br>0,00            |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|-----------------------|
| 45 |        | Scara cu vanguri din otel C-1-01 (48buc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 465,60 | 25,50<br>0,00        | 11 872,80<br>0,00     |
| 46 |        | Scara cu vanguri din otel C-1-02 (44buc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 567,60 | 25,50<br>0,00        | 14 473,80<br>0,00     |
| 47 |        | Scara cu vanguri din otel C-1-03 (11buc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 178,20 | 25,50<br>0,00        | 4 544,10<br>0,00      |
| 48 |        | Scara cu vanguri din otel C-1-04 (12buc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 234,00 | 25,50<br>0,00        | 5 967,00<br>0,00      |
| 49 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv окраска стремянок | t   | 1,445  | 941,92<br>417,57     | 1 361,07<br>603,39    |
| 50 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta отмостка-щебень                                                                                                  | m3  | 39,72  | 411,40<br>52,65      | 16 340,81<br>2 091,26 |
| 51 | DE12B  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 198,60 | 138,78<br>18,26      | 27 562,02<br>3 626,75 |
| 52 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Д=1,0-11buc)                                                                                                                                    | m3  | 6,12   | 2 874,32<br>1 029,01 | 17 590,81<br>6 297,55 |
| 53 |        | КЦД-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 11,00  | 975,00<br>0,00       | 10 725,00<br>0,00     |
| 54 |        | КЦ-10-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 10,00  | 833,33<br>0,00       | 8 333,30<br>0,00      |
| 55 |        | КЦ-10-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,00   | 666,67<br>0,00       | 1 333,34<br>0,00      |
| 56 |        | КЦП1-10-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 11,00  | 1 000,00<br>0,00     | 11 000,00<br>0,00     |
| 57 |        | КЦ0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 11,00  | 250,00<br>0,00       | 2 750,00<br>0,00      |
| 58 |        | КЦ7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2,00   | 416,67<br>0,00       | 833,34<br>0,00        |
| 59 |        | Capacul cu rama din fonta tip U                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 11,00  | 1 290,00<br>0,00     | 14 190,00<br>0,00     |
| 60 |        | Scara cu vanguri din otel C-1-01 (10buc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 97,00  | 25,50<br>0,00        | 2 473,50<br>0,00      |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |                                     |                                          |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 61 |               | Scara cu vanguri din otel C-1-02 (1buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg        | 12,90  | <div>25,50</div> <div>0,00</div>    | <div>328,95</div> <div>0,00</div>        |
| 62 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv окраска стреманок                                                                           | t         | 0,11   | <div>942,00</div> <div>417,55</div> | <div>103,62</div> <div>45,93</div>       |
| 63 | IzF04F<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Боковая гидроизоляция битумом 2 раза | m2        | 57,50  | <div>72,37</div> <div>7,78</div>    | <div>4 161,22</div> <div>447,40</div>    |
| 64 | AcF03C        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta отмостка-щебень                                                                                                                                                                            | m3        | 4,18   | <div>411,40</div> <div>52,65</div>  | <div>1 719,66</div> <div>220,08</div>    |
| 65 | DE12B         | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2        | 20,90  | <div>138,78</div> <div>18,26</div>  | <div>2 900,54</div> <div>381,67</div>    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei       |        |                                     | 954 503,02                               |
|    |               | <b>Total Prefabricate elemente din beton armat pentru camin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |                                     | <b>954 503,02</b>                        |
|    |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |                                     | <b>80 983,97</b>                         |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei       |        |                                     | 978 595,67                               |
|    |               | <b>Total Camine (pentru canalizare)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |                                     | <b>978 595,67</b>                        |
|    |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |                                     | <b>85 562,73</b>                         |
|    |               | <b>1.4. Demolarea si restabilirea drumului din asfalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |                                     |                                          |
|    |               | <b>(S=(0.8m x 52m + 1,2 x 192m) = 272,0m<sup>2</sup>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |                                     |                                          |
| 66 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов )                                                                                                                                                                                                                                  | m         | 488,00 | <div>32,85</div> <div>18,80</div>   | <div>16 032,56</div> <div>9 176,16</div> |
| 67 | TsC03C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100<br>m3 | 1,28   | <div>822,50</div> <div>0,00</div>   | <div>1 052,80</div> <div>0,00</div>      |

|    |         |                                                                                                                                                                                 |        |        |                   |                                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii)                                                                     |        |        |                   |                                 |
| 68 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,94   | 910,00<br>0,00    | 855,40<br>0,00                  |
| 69 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                           | t      | 187,68 | 19,08<br>0,00     | 3 580,94<br>0,00                |
| 70 | TsC50C  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III Ремонт и содержание дороги на 1 км)                       | 100 m3 | 0,94   | 49,91<br>0,00     | 46,92<br>0,00                   |
| 71 | TsC51C  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)                                                                                            | 100 m3 | 0,94   | 144,85<br>17,10   | 136,16<br>16,07                 |
| 72 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                     | m3     | 27,20  | 375,73<br>40,50   | 10 219,88<br>1 101,60           |
| 73 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                   | m3     | 34,00  | 496,28<br>44,55   | 16 873,54<br>1 514,70           |
| 74 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки)                                                                                                                              | m3     | 34,00  | 93,78<br>44,55    | 3 188,54<br>1 514,70            |
| 75 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60kg/m2)                                                                        | t      | 0,16   | 16 592,50<br>0,00 | 2 654,80<br>0,00                |
| 76 | DB19D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala Gr.8 cm, K - 1,143                                                | m2     | 272,00 | 386,18<br>13,34   | 105 040,61<br>3 628,53          |
| 77 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,30kg/m2)                                                                        | t      | 0,082  | 16 600,24<br>0,00 | 1 361,22<br>0,00                |
| 78 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                               | m2     | 272,00 | 211,64<br>7,78    | 57 567,31<br>2 116,38           |
|    |         | Total                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                   | 218 610,68                      |
|    |         | <b>Total Demolarea si restabilirea drumului din asfalt<br/>(S=(0.8mx52m+1,2x192m)=272,0m<sup>2</sup>)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                  |        |        |                   | <b>218 610,68<br/>19 068,14</b> |
|    |         | <b>1.5. Demolarea si restabilirea drumului din pietris<br/>S=(0.8x524+1,2mx1664m=2416m<sup>2</sup>)</b>                                                                         |        |        |                   |                                 |
| 79 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul                                                                                                                                                | 100    | 9,66   | 822,50            | 7 945,35                        |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                 |                                 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------------------------|
|    |         | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. III (Desfacerea de fundații din piatră spartă)                                         | m3     |          | 0,00            | 0,00                            |
| 80 | TsC03G1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III<br>Погрузка мусора от разборки               | 100 m3 | 7,01     | 910,00<br>0,00  | 6 379,10<br>0,00                |
| 81 | TsI50A5 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km                                                                                                                                                        | t      | 1 191,20 | 19,08<br>0,00   | 22 728,10<br>0,00               |
| 82 | TsC50C  | Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III<br>Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                                 | 100 m3 | 7,01     | 49,90<br>0,00   | 349,79<br>0,00                  |
| 83 | TsC51C  | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III<br>(Работа на отвале)                                                                                                                                      | 100 m3 | 7,01     | 144,85<br>17,10 | 1 015,38<br>119,87              |
| 84 | TsC54A  | Strat de fundație din nisip                                                                                                                                                                                                  | m3     | 434,88   | 375,73<br>40,50 | 163 397,76<br>17 612,64         |
| 85 | TsC54C  | Strat de fundație din pietris                                                                                                                                                                                                | m3     | 265,70   | 496,28<br>44,55 | 131 861,78<br>11 836,93         |
| 86 | TsC54C  | Strat de fundație din pietris (щебень от разборки)                                                                                                                                                                           | m3     | 265,70   | 93,78<br>44,55  | 24 917,53<br>11 836,93          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |          |                 | 358 594,79                      |
|    |         | <b>Total Demolarea și restabilirea drumului din pietris<br/>S=(0.8x524+1,2mx1664m=2416m2)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |        |          |                 | <b>358 594,79<br/>41 406,37</b> |
|    |         | <b>1.6. Demolarea și restabilirea drumului din beton ( S=1,2mx24m=28,8m2 )</b>                                                                                                                                               |        |          |                 |                                 |
| 87 | TsC03C1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. III (Desfacerea de fundații din piatră spartă) h=0.4m | 100 m3 | 0,11     | 822,55<br>0,00  | 90,48<br>0,00                   |
| 88 | TsC03G1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III<br>Погрузка мусора от разборки               | 100 m3 | 0,09     | 910,00<br>0,00  | 81,90<br>0,00                   |
| 89 | TsI50A5 | Transportarea pământului cu                                                                                                                                                                                                  | t      | 16,34    | 19,08           | 311,76                          |

|    |        |                                                                                                                                                              |        |       |                 |                                    |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|------------------------------------|
|    |        | autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                    |        |       | 0,00            | 0,00                               |
| 90 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III<br>Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 | 0,09  | 50,00<br>0,00   | 4,50<br>0,00                       |
| 91 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III<br>(Работа на отвале)                                                                      | 100 m3 | 0,09  | 144,67<br>17,11 | 13,02<br>1,54                      |
| 92 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                  | m3     | 12,40 | 375,73<br>40,50 | 4 659,06<br>502,20                 |
| 93 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                | m3     | 2,80  | 496,28<br>44,55 | 1 389,58<br>124,74                 |
| 94 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (щебенъ от разборки)                                                                                                           | m3     | 2,80  | 93,78<br>44,55  | 262,58<br>124,74                   |
| 95 | DC05A  | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm                                                            | m2     | 28,80 | 344,06<br>39,80 | 9 908,97<br>1 146,36               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | Lei    |       |                 | 16 721,85                          |
|    |        | <b>Total Demolarea si restabilitatea drumului din beton ( S=1,2mx24m=28,8m2 )<br/>Inclusiv salariu</b>                                                       |        |       |                 | <b>16 721,85<br/>1 899,58</b>      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | Lei    |       |                 | 2 339 793,47                       |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie generale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |        |       |                 | <b>2 339 793,47<br/>411 270,18</b> |

|  |  |                                          |                  |           |
|--|--|------------------------------------------|------------------|-----------|
|  |  | Total                                    | Lei              | 2 339 792 |
|  |  | Fondul social                            | 24 %             | 98 706    |
|  |  | Transportarea                            | 4 %              | 68 534    |
|  |  | Total                                    |                  | 2 507 032 |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 %           | 363 519   |
|  |  | Total                                    |                  | 2 870 551 |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %              | 172 233   |
|  |  | Total                                    |                  | 3 042 784 |
|  |  | TVA                                      | 20 %             | 608 557   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>3 651 341</b> |           |
|  |  |                                          | <b>411 273</b>   |           |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Obiect Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente pentru conducte</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                             | 100 m3 |                                        |                      | 717,50 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0500                                 | 350,00               | 717,50 |
| 2       | TsA01B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 34,65  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,7700                                 | 45,00                | 34,65  |
| 3       | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip h=0,1 sub teava                                                | m3     |                                        |                      | 99,20  |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,6100                                 | 45,00                | 27,45  |
|         | 14211022001                 | Nisip pentru umpluturi                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,0250                                 | 70,00                | 71,75  |
| 4       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular )                            | m3     |                                        |                      | 13,95  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3100                                 | 45,00                | 13,95  |
| 5       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                               | m3     |                                        |                      | 34,75  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,7500                                 | 45,00                | 33,75  |
|         | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000                                 | 10,00                | 1,00   |
| 6       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                     | 100 m3 |                                        |                      | 327,00 |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,0900                                 | 300,00               | 327,00 |
| 7       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 472,23 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,8200                                 | 45,00                | 396,90 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 10,3900                                | 7,25                 | 75,33  |
| 8       | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка лишнего грунта в автомобиль)                                  | 100 m3 |                                        |                      | 682,50 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,9500                                 | 350,00               | 682,50 |
| 9       | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                 | t      |                                        |                      | 19,08  |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1060                                 | 180,00               | 19,08  |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |          |        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|
| 10 | TsC51A         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                             | 100 m3 |        |          | 113,20 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000 | 45,00    | 13,50  |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0020 | 350,00   | 0,70   |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3300 | 300,00   | 99,00  |
| 11 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с материалами :щиты (3848m x2m)x2x30%)             | m2     |        |          | 26,20  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3000 | 45,00    | 13,50  |
|    | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                                                                      | buc    | 0,0017 | 50,00    | 0,09   |
|    | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0027 | 4 500,00 | 12,15  |
|    | 2873145887001  | Cuie cu cap con.                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0188 | 25,00    | 0,47   |
| 12 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использованием снятых щитов : (3848m x2m)x2x70%) | m2     |        |          | 13,50  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3000 | 45,00    | 13,50  |
| 13 | AcA08B1        | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                                                                                     | buc    |        |          | 10,37  |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1600 | 64,84    | 10,37  |
|    |                | <b>1.2. Fitinguri si armatura</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |          |        |
| 14 | AcA53B         | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot 90* p/e D75 PE100 PN6 SDR21)                                                      | buc    |        |          | 328,64 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,0000 | 64,84    | 64,84  |
|    | 252315671304   | Cot 90* p/e D75 PE100 PN6 SDR21                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 159,20   | 159,20 |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,8000 | 76,50    | 61,20  |
|    | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,8000 | 54,25    | 43,40  |
| 15 | AcA53B         | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere p/e-otel D75x89x3,5                                                            | buc    |        |          | 552,77 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,0000 | 64,84    | 64,84  |
|    | 252315671305   | Trecere p/e-otel D75x89x3,5                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000 | 383,33   | 383,33 |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,8000 | 76,50    | 61,20  |
|    | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,8000 | 54,25    | 43,40  |
| 16 | AcA25B         | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Trecere concentrica din otel D150x80                                                                                                                              | buc    |        |          | 373,24 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 3,2700 | 64,84    | 212,03 |
|    | 28752741101    | Trecere concentrica din otel D150x80+Materiale marunte                                                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 97,50    | 97,50  |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,9300 | 68,50    | 63,71  |
| 17 | GD54G          | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm Teu PVC d=200-160mm                                                                                                                   | buc    |        |          | 465,37 |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,6000 | 64,84    | 103,74 |
|    | 252315671301   | Teu PVC d=200-160mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000 | 165,50   | 165,50 |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,5000 | 76,50    | 114,75 |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,5000 | 54,25    | 81,38  |
| 18 | GD54G          | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm Cot 90' PVC d=200mm                                                                                                                   | buc    |        |          | 426,72 |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,6000 | 64,84    | 103,74 |
|    | 252315671302   | Cot 90' PVC d=200mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000 | 126,85   | 126,85 |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,5000 | 76,50    | 114,75 |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,5000 | 54,25    | 81,38  |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |          |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 19 | GD54G          | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 200 mm Coloana din teava PVC D200 l=0,60                                         | buc  |        |          | 389,87   |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6000 | 64,84    | 103,74   |
|    | 252315671306   | Coloana din teava PVC D200 l=0,60                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 90,00    | 90,00    |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,5000 | 76,50    | 114,75   |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                         | h-ut | 1,5000 | 54,25    | 81,38    |
| 20 | AcB01B         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Vana cu actionare manuala D150 Py=1.0 MPa | buc  |        |          | 2 985,39 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7000 | 64,84    | 45,39    |
|    | 287411730150   | Vana cu actionare manuala D150 Py=1.0 MPa+Materiale marunte                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 2 940,00 | 2 940,00 |
| 21 | AcA31B         | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa plana presudata Py=10 bar, D150 mm                                      | buc  |        |          | 652,33   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,0200 | 64,84    | 195,81   |
|    | 287527440150   | Flansa plana presudata Py=10 bar, D150+Materiale marunte                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 375,00   | 375,00   |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,1900 | 68,50    | 81,52    |
| 22 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm PVC SN4 SDR41 d=160mm                                              | m    |        |          | 114,86   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 64,84    | 19,45    |
|    | 252121670160   | Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=160mm cu mufa si garnit                                                                                                                                                     | m    | 1,0400 | 91,25    | 95,37    |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 37,50    | 0,04     |
| 23 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm PVC SN8 SDR34 d=160mm                                              | m    |        |          | 133,16   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 64,84    | 19,45    |
|    | 252121670161   | Teava de canalizare PVC SN8 SDR34 d=160mm cu mufa si garnit                                                                                                                                                     | m    | 1,0400 | 108,75   | 113,67   |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 37,50    | 0,04     |
| 24 | AcA52B         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR21 D75 PN6                                                                                         | m    |        |          | 46,26    |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0720 | 64,84    | 4,67     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0360 | 64,84    | 2,33     |
|    | 252121671075   | Teava polietilena PE100 SDR21 D75 PN6                                                                                                                                                                           | m    | 1,0030 | 32,90    | 33,00    |
|    | 25132066215001 | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0800 | 0,50     | 0,54     |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0400 | 135,50   | 5,42     |
|    | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 7,50     | 0,30     |
| 25 | AcA04B         | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm D159x3,5                                                                                              | m    |        |          | 510,63   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8400 | 64,84    | 54,47    |
|    | 252121670159   | Teava din otel D159x3,5                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0100 | 395,00   | 414,91   |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2900 | 19,23    | 5,80     |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3600 | 21,45    | 8,03     |
|    | 2873155901261  | Electrod                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 41,67    | 6,50     |
|    | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1300 | 16,00    | 2,16     |
|    | 2320322600374  | Citom                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 10,00    | 0,31     |
|    | 2112307324986  | Hirtie, sulf tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800 | 15,00    | 1,25     |
|    | 2320156200951  | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2500 | 22,50    | 5,85     |
|    | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0830 | 68,50    | 5,68     |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0230 | 245,00   | 5,63     |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 37,50    | 0,04     |
| 26 | IzL10A         | Izolatie anticoroziva normala si intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm                                                                                                      | m2   |        |          | 85,71    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4600 | 64,84    | 29,83    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1100 | 45,00    | 4,95     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0400 | 64,84    | 2,59     |
|    | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2010 | 10,00    | 2,01     |
|    | 2430116104195  | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 24,33    | 12,17    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0370 | 18,33    | 0,68     |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |          |          |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|    | 1111000100035  | Adeband de 50 mm latime nii 4065                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 1,1400  | 15,00    | 17,10    |
|    | 1111000100017  | Deseuri textile de matase                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0300  | 5,00     | 0,15     |
|    | 2112307324962  | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,1830  | 15,00    | 2,75     |
|    | 2862306829940  | Perii circulare din sirma d 150                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 0,0100  | 25,00    | 0,25     |
|    | 2952270003017  | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0390  | 27,50    | 1,07     |
|    | 2922140006704  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0570  | 125,00   | 7,13     |
|    | 2940420007690  | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1120  | 45,00    | 5,04     |
| 27 | GA08F          | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 457 x 8 mm Manta din tevi otel d=426x5.0mm                                                                                   | m      |         |          | 2 125,32 |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 3,6700  | 64,84    | 237,96   |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,5600  | 64,84    | 36,31    |
|    | 2521216701426  | Manta din tevi otel d=426x5.0mm                                                                                                                                                                                                                       | m      | 1,0200  | 1 440,00 | 1 468,80 |
|    | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 10,2500 | 16,00    | 164,00   |
|    | 2430226101000  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,2500  | 27,50    | 6,87     |
|    | 2010102918809  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0020  | 4 500,00 | 9,00     |
|    | 2873155901000  | Electrozi                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,3000  | 41,67    | 12,50    |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000  | 19,23    | 1,92     |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,2000  | 22,50    | 4,50     |
|    | 2320156200900  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                                                                              | l      | 3,2000  | 22,50    | 72,00    |
|    | 2513206621000  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                                                                            | m2     | 1,7000  | 15,00    | 25,50    |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,1000  | 21,45    | 2,15     |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,3100  | 5,00     | 1,55     |
|    | 3110320003007  | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3800  | 68,50    | 26,03    |
|    | 2922140007002  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4200  | 125,00   | 52,50    |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0900  | 41,33    | 3,72     |
| 28 | AcA10B         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Manta din tevi p/e D160                  | m      |         |          | 170,43   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1660  | 64,84    | 10,76    |
|    | 252121670162   | Manta din tevi p/e D160                                                                                                                                                                                                                               | m      | 1,0150  | 153,20   | 157,83   |
|    | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0036  | 5,00     | 0,02     |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0300  | 28,75    | 0,86     |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0125  | 76,50    | 0,96     |
| 29 | AcA52D         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Пересечения с электрокабелями) 4бuc x0,4m (127 - CE / II c.1 p.11)                                                                              | m      |         |          | 110,00   |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1830  | 64,84    | 11,87    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0950  | 64,84    | 6,16     |
|    | 25212167100011 | Teava polietilena D110                                                                                                                                                                                                                                | m      | 1,0050  | 66,60    | 66,93    |
|    | 25132066215001 | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 1,0800  | 0,50     | 0,54     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1000  | 245,00   | 24,50    |
|    |                | <b>1.3. Lucrari de terasamente pentru camine</b>                                                                                                                                                                                                      |        |         |          |          |
| 30 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                             | 100 m3 |         |          | 717,50   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0500  | 350,00   | 717,50   |
| 31 | TsA01B1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3     |         |          | 34,65    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,7700  | 45,00    | 34,65    |
| 32 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                     | 100 m3 |         |          | 327,00   |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,0900  | 300,00   | 327,00   |
| 33 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30                                                                                                                                                              | 100 m3 |         |          | 472,23   |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                    |        |         |          |          |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|    |                 | cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                                                 |        |         |          |          |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                               | h-om   | 8,8200  | 45,00    | 396,90   |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                              | h-ut   | 10,3900 | 7,25     | 75,33    |
| 34 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I погрузка лишнего грунта в автомобиль | 100 m3 |         |          | 682,50   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,9500  | 350,00   | 682,50   |
| 35 | TsI50A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                              | t      |         |          | 19,08    |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1060  | 180,00   | 19,08    |
| 36 | TsC51A          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                    | 100 m3 |         |          | 113,20   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3000  | 45,00    | 13,50    |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0020  | 350,00   | 0,70     |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3300  | 300,00   | 99,00    |
|    |                 | <b>1.4. Prefabricate elemente din beton armat pentru camine</b>                                                                                                                                                    |        |         |          |          |
| 37 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 104buc                                            | m3     |         |          | 2 076,16 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om   | 9,7100  | 64,84    | 629,60   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 4,1600  | 64,84    | 269,73   |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,4100  | 1 370,00 | 565,63   |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                 | m2     | 0,1300  | 220,00   | 28,80    |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0770  | 975,00   | 75,60    |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1600  | 260,00   | 41,89    |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,8000  | 2,30     | 1,85     |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,8900  | 245,00   | 463,05   |
| 38 |                 | KIИ-10                                                                                                                                                                                                             | buc    |         |          | 975,00   |
|    | 26611264331510  | Placi prefabricate pt. camine KIИ-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 975,00   | 975,00   |
| 39 |                 | KIИ-10-6                                                                                                                                                                                                           | buc    |         |          | 666,67   |
|    | 266112643315116 | Inel prefabricat pt. camine KIИ-10-6                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 666,67   | 666,67   |
| 40 |                 | KIИ-10-9                                                                                                                                                                                                           | buc    |         |          | 833,33   |
|    | 26611264331511  | Inel prefabricat pt. camine KIИ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 833,33   | 833,33   |
| 41 |                 | KIИП1-10-2                                                                                                                                                                                                         | buc    |         |          | 1 125,00 |
|    | 26611264331529  | Placi prefabricate pt. camine KIИП1-10-2                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 42 |                 | KIИ0-1                                                                                                                                                                                                             | buc    |         |          | 250,00   |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KIИ0-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 250,00   | 250,00   |
| 43 |                 | KIИ7-3                                                                                                                                                                                                             | buc    |         |          | 416,67   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KIИ7-3(0,06m3)                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000  | 416,67   | 416,67   |
| 44 | AcE14A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 1buc                                              | m3     |         |          | 1 760,07 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om   | 6,7600  | 64,84    | 438,32   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,9000  | 64,84    | 188,04   |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,5200  | 1 370,00 | 716,65   |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                 | m2     | 0,1600  | 220,00   | 35,41    |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0820  | 975,00   | 80,45    |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1450  | 260,00   | 37,93    |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,7000  | 2,30     | 1,62     |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,0680  | 245,00   | 261,66   |
| 45 |                 | KIИ-15                                                                                                                                                                                                             | buc    |         |          | 1 916,67 |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KIИ-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 1 916,67 | 1 916,67 |
| 46 |                 | KIИ15-9                                                                                                                                                                                                            | buc    |         |          | 1 416,67 |
|    | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine KIИ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000  | 1 416,67 | 1 416,67 |
| 47 |                 | KIИП1-15-2                                                                                                                                                                                                         | buc    |         |          | 2 083,33 |
|    | 26611264331528  | Placi prefabricate pt. camine KIИП1-15-2(0,27 m3)                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000  | 2 083,33 | 2 083,33 |
| 48 |                 | KIИ0-1                                                                                                                                                                                                             | buc    |         |          | 250,00   |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KIИ0-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 250,00   | 250,00   |
| 49 |                 | KIИ7-3                                                                                                                                                                                                             | buc    |         |          | 416,67   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KIИ7-3(0,06m3)                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000  | 416,67   | 416,67   |
| 50 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub                                                                                                                       | m3     |         |          | 1 747,56 |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |          |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 | cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (недостающий для лотка)                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4500 | 64,84    | 223,70   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 64,84    | 25,94    |
|    | 266310210004    | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 425,31 |
|    | 4100116202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,02     |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35    |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 245,00   | 61,25    |
| 51 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, Затирка с железнением лотка                                                                                 | m2   |        |          | 13,29    |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 64,84    | 6,48     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200 | 64,84    | 1,30     |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0055 | 975,00   | 5,36     |
|    | 4100116202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 10,00    | 0,02     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030 | 28,75    | 0,09     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015 | 24,33    | 0,04     |
| 52 | AcE11A          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 2buc                                                                                                                                         | m3   |        |          | 1 466,89 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 6,7500 | 64,84    | 437,67   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,8900 | 64,84    | 187,39   |
|    | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1990 | 1 150,00 | 232,30   |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1200 | 220,00   | 26,79    |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100 | 975,00   | 9,89     |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2660 | 350,00   | 94,50    |
|    | 2664102101126   | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1100 | 6,00     | 0,67     |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,03     |
|    | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 5 500,00 | 22,39    |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,8500 | 245,00   | 453,25   |
| 53 |                 | KIИ-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 1 916,67 |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KIИ-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 916,67 | 1 916,67 |
| 54 |                 | KIИ-15-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 1 000,00 |
|    | 26611264331526  | Inel prefabricat pt. camine KIИ-15-6(0,265 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 55 |                 | KIИ15-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 1 416,67 |
|    | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine KIИ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 416,67 | 1 416,67 |
| 56 |                 | KIИИ1-15-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 1 995,00 |
|    | 26611264331527  | Placi prefabricate pt. camine KIИИ1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 995,00 | 1 995,00 |
| 57 |                 | KIИ0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 250,00   |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KIИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
| 58 |                 | KIИ7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 416,67   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KIИ7-3(0,06m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 416,67   | 416,67   |
| 59 |                 | Capacul cu rama din fonta, T                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 1 500,00 |
|    | 287527420532    | Capacul cu rama din fonta tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 60 |                 | Capacul cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 1 290,00 |
|    | 287527420531    | Capacul cu rama din fonta tip U                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 290,00 | 1 290,00 |
| 61 |                 | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |          | 25,50    |
|    | 020             | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 25,50    | 25,50    |
| 62 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv окраска стремянок | t    |        |          | 941,91   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400 | 64,84    | 417,57   |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000 | 47,56    | 370,97   |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,9000 | 24,33    | 94,88    |
|    | 2430226109420   | Diluant                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500 | 32,50    | 17,88    |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500 | 18,33    | 35,74    |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,87     |
| 63 | RCsB21A K=0.5   | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (κ=0,5) (pentru B-1)                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 8,33     |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 64,84    | 3,89     |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,5000 | 1,95     | 1,46     |
|    | 2811236832352   | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 15,00    | 2,25     |
|    | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600 | 24,33    | 0,73     |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |          |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 64 | RpCU05C       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                            | buc    |        |          | 32,42    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0300 | 64,84    | 1,95     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,4700 | 64,84    | 30,48    |
| 65 | RpCU07C       | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                              | buc    |        |          | 39,41    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,4300 | 64,84    | 27,88    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1500 | 64,84    | 9,72     |
|    | 2651122100402 | Ciment                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,3500 | 2,30     | 0,81     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0010 | 260,00   | 0,26     |
|    | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0060 | 10,00    | 0,06     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0100 | 24,33    | 0,24     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0150 | 28,75    | 0,43     |
| 66 | AcF03C        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta отмокстка-щебень | m3     |        |          | 319,15   |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,1700 | 45,00    | 52,65    |
|    | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0250 | 260,00   | 266,50   |
| 67 | CA02A         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Beton B10 h=0.1m pereu        | m3     |        |          | 1 671,70 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,9500 | 64,84    | 256,12   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,6500 | 64,84    | 42,15    |
|    | 266310210003  | Beton B10                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0250 | 1 250,00 | 1 294,06 |
|    | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,2700 | 10,00    | 2,73     |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0570 | 54,25    | 3,09     |
|    | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0180 | 300,00   | 5,40     |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2500 | 245,00   | 61,25    |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4000 | 17,25    | 6,90     |
|    |               | <b>1.5. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (asfalt)<br/>S= 421m2=421m x1,0m</b>                                                                                                               |        |        |          |          |
| 68 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов )                                                        | m      |        |          | 32,85    |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2900 | 64,84    | 18,80    |
|    | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                               | buc    | 0,0035 | 750,00   | 2,62     |
|    | 4100116202806 | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0400 | 10,00    | 0,40     |
|    | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2940 | 37,50    | 11,03    |
| 69 | TsC03C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii)             | 100 m3 |        |          | 822,50   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,3500 | 350,00   | 822,50   |
| 70 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Погрузка мусора от разборки     | 100 m3 |        |          | 910,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,6000 | 350,00   | 910,00   |
| 71 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                           | t      |        |          | 19,08    |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1060 | 180,00   | 19,08    |
| 72 | TsC50C        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                       | 100 m3 |        |          | 49,90    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0140 | 350,00   | 4,90     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1500 | 300,00   | 45,00    |
| 73 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)                                                                                                                            | 100 m3 |        |          | 144,84   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3800 | 45,00    | 17,10    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0050 | 350,00   | 1,74     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4200 | 300,00   | 126,00   |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |        |        |           |           |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 74 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                  | m3     |        |           | 375,73    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9000 | 45,00     | 40,50     |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                               | m3     | 1,1000 | 260,00    | 286,00    |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 10,00     | 1,00      |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 166,67    | 35,00     |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 31,50     | 13,23     |
| 75 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                | m3     |        |           | 496,28    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9900 | 45,00     | 44,55     |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,1500 | 350,00    | 402,50    |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 10,00     | 1,00      |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 166,67    | 35,00     |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 31,50     | 13,23     |
| 76 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки)                                                                                                                                                                           | m3     |        |           | 93,78     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9900 | 45,00     | 44,55     |
|    | 1421102200000   | щебень от разборки                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,1500 | 0,00      | 0,00      |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 10,00     | 1,00      |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 166,67    | 35,00     |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 31,50     | 13,23     |
| 77 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60kg/m2)                                                                                                                     | t      |        |           | 16 593,12 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                        | t      | 1,0300 | 16 000,00 | 16 480,63 |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3000 | 375,00    | 112,49    |
| 78 | DB19D k=1.143   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala Gr.8 cm, K - 1,143                                                                                             | m2     |        |           | 386,18    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1800 | 64,84     | 13,34     |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                         | t      | 0,1650 | 1 920,00  | 362,10    |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,0030 | 750,00    | 2,57      |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0190 | 25,00     | 0,54      |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0193 | 345,50    | 7,62      |
| 79 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,30kg/m2)                                                                                                                     | t      |        |           | 16 595,08 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                        | t      | 1,0300 | 16 000,00 | 16 482,54 |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3000 | 375,00    | 112,54    |
| 80 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                            | m2     |        |           | 211,64    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1200 | 64,84     | 7,78      |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                      | t      | 0,0940 | 2 100,00  | 197,40    |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,0030 | 750,00    | 2,25      |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0110 | 25,00     | 0,28      |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0114 | 345,50    | 3,94      |
|    |                 | <b>1.6. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (beton) S=17m2=17m x1,0m</b>                                                                                                                                    |        |        |           |           |
| 81 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) h=0.4m | 100 m3 |        |           | 822,50    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,3500 | 350,00    | 822,50    |
| 82 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Погрузка мусора от разборки                   | 100 m3 |        |           | 787,60    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,2500 | 350,00    | 787,60    |
| 83 | TsI50A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                        | t      |        |           | 19,08     |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1060 | 180,00    | 19,08     |
| 84 | TsC50C          | Repararea si intretinerea drumurilor naturale                                                                                                                                                                                | 100 m3 |        |           | 49,80     |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                       |        |         |          |        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|
|    |               | la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                                                                           |        |         |          |        |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0140  | 350,00   | 4,80   |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1500  | 300,00   | 45,00  |
| 85 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)                                                                                                                                  | 100 m3 |         |          | 145,00 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3800  | 45,00    | 17,00  |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0050  | 350,00   | 2,00   |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200  | 300,00   | 126,00 |
| 86 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                           | m3     |         |          | 375,73 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,9000  | 45,00    | 40,49  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                        | m3     | 1,1000  | 260,00   | 286,00 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000  | 10,00    | 1,00   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2100  | 166,67   | 35,00  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4200  | 31,50    | 13,24  |
| 87 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                         | m3     |         |          | 496,28 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,9900  | 45,00    | 44,55  |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                | m3     | 1,1500  | 350,00   | 402,50 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000  | 10,00    | 1,00   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2100  | 166,67   | 35,00  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4200  | 31,50    | 13,23  |
| 88 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки)                                                                                                                                                                    | m3     |         |          | 93,78  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,9900  | 45,00    | 44,55  |
|    | 1421102200000 | щебень от разборки                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,1500  | 0,00     | 0,00   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000  | 10,00    | 1,00   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2100  | 166,67   | 35,00  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4200  | 31,50    | 13,23  |
| 89 | DC05A         | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm                                                                                                                     | m2     |         |          | 392,06 |
|    | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0200  | 64,84    | 1,30   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,5800  | 64,84    | 37,61  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0200  | 45,00    | 0,90   |
|    | 1422102205512 | Beton in banda pentru longrine                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0060  | 1 750,00 | 10,50  |
|    | 1422102205515 | Beton in imbracaminte                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1500  | 1 900,00 | 285,00 |
|    | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0050  | 25,00    | 0,12   |
|    | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0020  | 25,00    | 0,05   |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0300  | 260,00   | 7,80   |
|    | 2682112205680 | Azbest cal. II fulgi                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0680  | 17,50    | 1,19   |
|    | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0980  | 16,00    | 1,57   |
|    | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                                                                              | m2     | 0,0530  | 20,00    | 1,06   |
|    | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                                                                                                  | m2     | 0,00002 | 17,50    | 0,00   |
|    | 2873145887001 | Cuie cu cap con.                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0040  | 25,00    | 0,10   |
|    | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0070  | 25,00    | 0,17   |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0110  | 18,33    | 0,20   |
|    | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0040  | 22,50    | 0,09   |
|    | 4100116202806 | Apa                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0710  | 10,00    | 0,71   |
|    | 2812106300000 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0180  | 10,00    | 0,18   |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0110  | 15,00    | 0,17   |
|    | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0230  | 35,50    | 0,82   |
|    | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0230  | 425,00   | 9,78   |
|    | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0230  | 41,33    | 0,95   |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0071  | 72,50    | 0,51   |
|    | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0200  | 135,50   | 2,71   |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0200  | 245,00   | 4,90   |
|    | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,2000  | 10,50    | 23,10  |
|    | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0230  | 25,00    | 0,58   |
|    |               | <b>1.7. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (pietris)<br/>S=1539m2=1539m x1,0m</b>                                                                                                                   |        |         |          |        |
| 90 | TsC03C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) | 100 m3 |         |          | 822,50 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,3500  | 350,00   | 822,50 |

|    |               |                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 91 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Погрузка мусора от разборки | 100 m3 |        |        | 910,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,6000 | 350,00 | 910,00 |
| 92 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                       | t      |        |        | 19,08  |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1060 | 180,00 | 19,08  |
| 93 | TsC50C        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                   | 100 m3 |        |        | 49,90  |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0140 | 350,00 | 4,90   |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1500 | 300,00 | 45,00  |
| 94 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)                                                                                                                        | 100 m3 |        |        | 144,85 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3800 | 45,00  | 17,10  |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0050 | 350,00 | 1,75   |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4200 | 300,00 | 126,00 |
| 95 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                 | m3     |        |        | 375,73 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9000 | 45,00  | 40,50  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000 | 260,00 | 286,00 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,00   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                          | h-ut   | 0,2100 | 166,67 | 35,00  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 31,50  | 13,23  |
| 96 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                               | m3     |        |        | 496,28 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9900 | 45,00  | 44,55  |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                      | m3     | 1,1500 | 350,00 | 402,50 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,00   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                          | h-ut   | 0,2100 | 166,67 | 35,00  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 31,50  | 13,23  |
| 97 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки)                                                                                                                                                          | m3     |        |        | 93,78  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9900 | 45,00  | 44,55  |
|    | 1421102200000 | щебень от разборки                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,1500 | 0,00   | 0,00   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,00   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                          | h-ut   | 0,2100 | 166,67 | 35,00  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 31,50  | 13,23  |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Constructia retelelor de  
canalizare in cinci sectoare din  
mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1-02**

**"Rețele exterioare de canalizare. Sectorul II " "Pamintul Mic" "(marca CE/II)"**

**Valoarea de deviz 3 862 645 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera:**

|                       |                |                           |      |            |       |                |
|-----------------------|----------------|---------------------------|------|------------|-------|----------------|
| 1.                    | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 0,9200     | 64,84 | 59,65          |
| 2.                    | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 352,1600   | 64,84 | 22 834,05      |
| 3.                    | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 4 616,2020 | 45,00 | 207 729,09     |
| 4.                    | 7129040010110  | Asfaltator                | h-om | 137,4765   | 64,84 | 8 913,98       |
| 5.                    | 7132030012600  | Mozaicar                  | h-om | 8,3410     | 64,84 | 540,83         |
| 6.                    | 7134030012200  | Izolator hidrofulg        | h-om | 2,5300     | 64,84 | 164,05         |
| 7.                    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 1 771,2810 | 64,84 | 114 849,86     |
| 8.                    | 7136080025000  | Montator conducte         | h-om | 149,3140   | 64,84 | 9 681,52       |
| 9.                    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor           | h-om | 0,2200     | 64,84 | 14,26          |
| 10.                   | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 7,4382     | 64,84 | 482,29         |
| 11.                   | 7212030022700  | Sudor                     | h-om | 19,3600    | 64,84 | 1 255,30       |
| 12.                   | 7212030022701  | Sudor gaze                | h-om | 4,8000     | 64,84 | 311,22         |
| 13.                   | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 3 239,1822 | 45,00 | 145 763,18     |
| 14.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 35,4187    | 64,84 | 2 296,55       |
| 15.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 310,8590   | 64,84 | 20 156,11      |
| 16.                   | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 254,9573   | 45,00 | 11 473,08      |
| <b>Total manopera</b> |                |                           |      |            |       | <b>546 526</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                         |    |            |          |            |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|------------|----------|------------|
| 1.  | 020             | Scara cu vanguri din otel                               | kg | 1 454,9800 | 25,50    | 37 101,99  |
| 2.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 79,3985    | 1 920,00 | 152 445,12 |
| 3.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 39,5740    | 2 100,00 | 83 105,40  |
| 4.  | 1111000100017   | Deseuri textile de matase                               | kg | 0,1650     | 5,00     | 0,83       |
| 5.  | 1111000100035   | Adeband de 50 mm latime nii 4065                        | m2 | 6,2700     | 15,00    | 94,05      |
| 6.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3 | 0,8811     | 350,00   | 308,37     |
| 7.  | 1421102200000   | щебень от разборки                                      | m3 | 257,1630   | 0,00     | 0,00       |
| 8.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t  | 2,7066     | 750,00   | 2 029,95   |
| 9.  | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3 | 257,1630   | 350,00   | 90 007,06  |
| 10. | 14211022001     | Nisip pentru umpluturi                                  | m3 | 394,4200   | 70,00    | 27 609,40  |
| 11. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0          | m3 | 0,0020     | 260,00   | 0,52       |
| 12. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0          | m3 | 364,2554   | 260,00   | 94 706,41  |
| 13. | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                      | m3 | 17,7222    | 260,00   | 4 607,77   |
| 14. | 1422102205512   | Beton in banda pentru longrine                          | m3 | 0,1020     | 1 750,00 | 178,50     |
| 15. | 1422102205515   | Beton in imbracaminte                                   | m3 | 2,5500     | 1 900,00 | 4 845,00   |
| 16. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                         | kg | 1,1261     | 5,00     | 5,63       |
| 17. | 1711317309326   | Cirpe de sters                                          | kg | 9,6100     | 5,00     | 48,05      |

|     |                     |                                                              |     |            |           |            |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|
| 18. | 2010102901170       | Bile, manele D=15-18 cm                                      | m3  | 0,0402     | 5,00      | 0,20       |
| 19. | 2010102906951       | Bara de lemn                                                 | m3  | 0,0114     | 5 500,00  | 62,70      |
| 20. | 2010102915572       | Cofraje din scindura 40 mm grosime                           | m2  | 9,9767     | 220,00    | 2 194,87   |
| 21. | 2010102917685       | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689         | m3  | 12,4637    | 4 500,00  | 56 086,65  |
| 22. | 2010102918809       | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m  | m3  | 0,0620     | 4 500,00  | 279,00     |
| 23. | 2020212927745       | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848         | m2  | 0,0003     | 17,50     | 0,01       |
| 24. | 2112307324962       | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri    | kg  | 1,0065     | 15,00     | 15,10      |
| 25. | 2112307324986       | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 0,6656     | 15,00     | 9,98       |
| 26. | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75                                     | kg  | 6,2000     | 22,50     | 139,50     |
| 27. | 2320156200900       | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                     | l   | 99,2000    | 22,50     | 2 232,00   |
| 28. | 2320156200951       | Motorina motor Disel-ld                                      | kg  | 2,1480     | 22,50     | 48,33      |
| 29. | 2320166200676       | White spirit                                                 | kg  | 2,6428     | 18,33     | 48,44      |
| 30. | 2320187315789       | Decofrol                                                     | kg  | 0,1870     | 15,00     | 2,81       |
| 31. | 23203226000401      | Bitum                                                        | t   | 0,3904     | 16 000,00 | 6 246,40   |
| 32. | 2320322600192       | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                            | kg  | 1,6660     | 16,00     | 26,66      |
| 33. | 2320322600282       | Bitum pentru protectie conducte                              | kg  | 318,8316   | 16,00     | 5 101,31   |
| 34. | 2320322600374       | Citom                                                        | kg  | 0,2496     | 10,00     | 2,50       |
| 35. | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 5,5128     | 19,23     | 106,01     |
| 36. | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 6,0952     | 21,45     | 130,75     |
| 37. | 2430116100000       | Email clorcauciuc                                            | kg  | 9,0090     | 47,56     | 428,47     |
| 38. | 2430116104195       | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65        | kg  | 2,7500     | 24,33     | 66,91      |
| 39. | 2430226100814       | Grund miniu de plumb                                         | kg  | 4,5045     | 24,33     | 109,59     |
| 40. | 2430226101000       | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800     | kg  | 7,7500     | 27,50     | 213,12     |
| 41. | 2430226109420       | Diluant                                                      | kg  | 0,6353     | 32,50     | 20,65      |
| 42. | 2513206621000       | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                   | m2  | 52,7000    | 15,00     | 790,50     |
| 43. | 25132066215001      | Banda de avertizare                                          | m   | 506,5200   | 0,50      | 253,26     |
| 44. | 2521216701426       | Manta din tevi otel d=426x5.0mm                              | m   | 31,6200    | 1 440,00  | 45 532,80  |
| 45. | 252121670159        | Teava din otel D159x3,5                                      | m   | 8,4032     | 395,00    | 3 319,26   |
| 46. | 252121670160        | Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=160mm cu mufa si garnit  | m   | 3 424,5978 | 91,25     | 312 494,55 |
| 47. | 252121670161        | Teava de canalizare PVC SN8 SDR34 d=160mm cu mufa si garnit  | m   | 115,4946   | 108,75    | 12 560,04  |
| 48. | 252121670162        | Manta din tevi p/e D160                                      | m   | 11,3325    | 153,20    | 1 736,14   |
| 49. | 25212167100011      | Teava polietilena D110                                       | m   | 16,0800    | 66,60     | 1 070,93   |
| 50. | 252121671075        | Teava polietilena PE100 SDR21 D75 PN6                        | m   | 454,3590   | 32,90     | 14 948,41  |
| 51. | 252315671301        | Teu PVC D=200-160mm                                          | buc | 1,0000     | 165,50    | 165,50     |
| 52. | 252315671302        | Cot 90' PVC D=200mm                                          | buc | 1,0000     | 126,85    | 126,85     |
| 53. | 252315671304        | Cot 90* p/e D75 PE100 PN6 SDR21                              | buc | 1,0000     | 159,20    | 159,20     |
| 54. | 252315671305        | Trecere p/e-otel D75x89x3,5                                  | buc | 1,0000     | 383,33    | 383,33     |
| 55. | 252315671306        | Coloana din teava PVC D200 l=0,60                            | buc | 1,0000     | 90,00     | 90,00      |
| 56. | 2651122100402       | Ciment                                                       | kg  | 0,7000     | 2,30      | 1,61       |
| 57. | 26511221004022      | Ciment M-400                                                 | kg  | 58,8530    | 2,30      | 135,36     |
| 58. | 2652102100696       | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146              | kg  | 1,1055     | 10,00     | 11,05      |
| 59. | 26611264331510      | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)               | buc | 104,0000   | 975,00    | 101 400,00 |
| 60. | 26611264331511      | Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)               | buc | 24,0000    | 833,33    | 19 999,92  |
| 61. | 26611264331511<br>6 | Inel prefabricat pt. camine KИД-10-6                         | buc | 182,0000   | 666,67    | 121 333,94 |

|      |                     |                                                             |     |          |          |                  |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| 62.  | 26611264331520      | Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)              | buc | 3,0000   | 1 916,67 | 5 750,01         |
| 63.  | 26611264331521      | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)                | buc | 4,0000   | 1 416,67 | 5 666,68         |
| 64.  | 26611264331526      | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6(0,265 m3)               | buc | 2,0000   | 1 000,00 | 2 000,00         |
| 65.  | 26611264331527      | Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)            | buc | 2,0000   | 1 995,00 | 3 990,00         |
| 66.  | 26611264331528      | Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-2(0,27 m3)            | buc | 1,0000   | 2 083,33 | 2 083,33         |
| 67.  | 26611264331529      | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2                     | buc | 104,0000 | 1 125,00 | 117 000,00       |
| 68.  | 26611264331545      | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                               | buc | 185,0000 | 250,00   | 46 250,00        |
| 69.  | 26611264331545<br>5 | Inel de reazem KИ7-3(0,06m3)                                | buc | 71,0000  | 416,67   | 29 583,57        |
| 70.  | 266310210003        | Beton B10                                                   | m3  | 17,8995  | 1 250,00 | 22 374,38        |
| 71.  | 266310210004        | Beton B15                                                   | m3  | 8,9576   | 1 370,00 | 12 271,91        |
| 72.  | 2663102100933       | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                   | m3  | 0,5656   | 1 150,00 | 650,44           |
| 73.  | 2663102100957       | Beton de ciment clasa B15/M200                              | m3  | 30,4136  | 1 370,00 | 41 666,64        |
| 74.  | 2664102101126       | Var                                                         | kg  | 0,3126   | 6,00     | 1,88             |
| 75.  | 2664102101196       | Mortar -ciment M 50                                         | m3  | 5,7158   | 975,00   | 5 572,90         |
| 76.  | 2664102102010       | Mortar ciment 100-T                                         | m3  | 0,4588   | 975,00   | 447,33           |
| 77.  | 2681116002000       | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm           | buc | 2,9470   | 750,00   | 2 210,25         |
| 78.  | 2682112205680       | Azbest cal. II fulgi                                        | kg  | 1,1560   | 17,50    | 20,23            |
| 79.  | 2682132601130       | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                    | m2  | 0,9010   | 20,00    | 18,02            |
| 80.  | 2710602000224       | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm         | kg  | 0,0850   | 25,00    | 2,12             |
| 81.  | 2710603420375       | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                             | kg  | 9,1429   | 25,00    | 228,57           |
| 82.  | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                             | kg  | 4,6310   | 25,00    | 115,78           |
| 83.  | 2811236827395       | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m      | buc | 7,8475   | 50,00    | 392,38           |
| 84.  | 2811236832352       | Burghiu widia                                               | buc | 0,3000   | 15,00    | 4,50             |
| 85.  | 2812106300000       | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile           | kg  | 0,3060   | 10,00    | 3,06             |
| 86.  | 2862306829940       | Perii circulare din sirma d 150                             | buc | 0,0550   | 25,00    | 1,38             |
| 87.  | 2873122005000       | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000                | kg  | 0,0340   | 25,00    | 0,85             |
| 88.  | 2873145887001       | Cuie cu cap con.                                            | kg  | 86,8526  | 25,00    | 2 171,31         |
| 89.  | 2873155901000       | Electrozi                                                   | kg  | 9,3000   | 41,67    | 387,53           |
| 90.  | 2873155901261       | Electrod                                                    | kg  | 1,2480   | 41,67    | 52,00            |
| 91.  | 287411730150        | Vana cu actionare manuala D150 Py=1.0 MPa+Materiale marunte | buc | 1,0000   | 2 940,00 | 2 940,00         |
| 92.  | 2874145893787       | Cuie de constructii                                         | kg  | 0,2274   | 25,00    | 5,68             |
| 93.  | 28752741101         | Trecere concentrica din otel D150x80+Materiale marunte      | buc | 1,0000   | 97,50    | 97,50            |
| 94.  | 287527420531        | Capacul cu rama din fonta tip U                             | buc | 2,0000   | 1 290,00 | 2 580,00         |
| 95.  | 287527420532        | Capacul cu rama din fonta tip G                             | buc | 105,0000 | 1 500,00 | 157 500,00       |
| 96.  | 287527440150        | Flansa plana presudata Py=10 bar, D150+Materiale marunte    | buc | 2,0000   | 375,00   | 750,00           |
| 97.  | 2875275891619       | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                           | kg  | 0,1190   | 25,00    | 2,97             |
| 98.  | 4011106202741       | Energie electrica                                           | kw  | 1,5000   | 1,95     | 2,92             |
| 99.  | 4100116202806       | Apa                                                         | m3  | 207,7090 | 10,00    | 2 077,09         |
| 100. | 4100116202818       | Apa                                                         | m3  | 5,7677   | 10,00    | 57,68            |
| 101. | 4100126202818       | Apa                                                         | m3  | 76,7210  | 10,00    | 767,21           |
|      |                     | <b>Total materiale de constructii</b>                       |     |          |          | <b>1 674 880</b> |

### Utilaje de construcții:

|     |               |                                                                                    |      |          |        |           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 322,2282 | 31,50  | 10 150,18 |
| 2.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 161,1141 | 166,67 | 26 852,89 |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,0300   | 28,75  | 0,86      |
| 4.  | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                         | h-ut | 0,3135   | 125,00 | 39,19     |
| 5.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 4,3225   | 245,00 | 1 059,01  |
| 6.  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                       | h-ut | 13,0200  | 125,00 | 1 627,50  |
| 7.  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 0,1375   | 76,50  | 10,52     |
| 8.  | 2940420007690 | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                   | h-ut | 0,6160   | 45,00  | 27,72     |
| 9.  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                | h-ut | 0,0600   | 24,33  | 1,46      |
| 10. | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                          | h-ut | 6,1000   | 76,50  | 466,65    |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 0,2502   | 28,75  | 7,19      |
| 12. | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                                      | h-ut | 18,1200  | 7,50   | 135,90    |
| 13. | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri                                    | h-ut | 0,3910   | 25,00  | 9,78      |
| 14. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 0,1137   | 375,00 | 42,64     |
| 15. | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime                                                   | h-ut | 37,4000  | 10,50  | 392,70    |
| 16. | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                        | h-ut | 0,3910   | 425,00 | 166,18    |
| 17. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 14,0866  | 345,50 | 4 866,92  |
| 18. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 216,2513 | 350,00 | 75 687,95 |
| 19. | 2952260003540 | Buldozer                                                                           | h-ut | 0,3112   | 300,00 | 93,36     |
| 20. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 66,8933  | 300,00 | 20 067,99 |
| 21. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 5,3574   | 300,00 | 1 607,22  |
| 22. | 2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                 | h-ut | 0,2145   | 27,50  | 5,90      |
| 23. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 12,0820  | 17,25  | 208,41    |
| 24. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 3,3950   | 37,50  | 127,31    |
| 25. | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw                                        | h-ut | 0,3910   | 41,33  | 16,16     |
| 26. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 0,9855   | 54,25  | 53,46     |
| 27. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L                                                     | h-ut | 0,1451   | 24,33  | 3,53      |
| 28. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                           | h-ut | 0,3910   | 35,50  | 13,88     |
| 29. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 637,6343 | 7,25   | 4 622,84  |
| 30. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 2,7900   | 41,33  | 115,31    |
| 31. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 247,5480 | 37,50  | 9 283,05  |
| 32. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 0,3300   | 28,75  | 9,49      |
| 33. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                            | h-ut | 4,5000   | 54,25  | 244,14    |
| 34. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                   | h-ut | 3,3100   | 68,50  | 226,74    |
| 35. | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                     | h-ut | 11,7800  | 68,50  | 806,93    |
| 36. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                     | h-ut | 1,6000   | 54,25  | 86,80     |
| 37. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                     | h-ut | 0,6640   | 68,50  | 45,48     |
| 38. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                           | h-ut | 18,4600  | 135,50 | 2 501,33  |
| 39. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 142,8724 | 245,00 | 35 003,73 |
| 40. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 3,7525   | 245,00 | 919,36    |
| 41. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 194,0574 | 180,00 | 34 930,33 |
| 42. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de                                               | h-ut | 0,1207   | 72,50  | 8,75      |



# **Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-2-1-02

**"Rețele exterioare de canalizare. Sectorul II " "Pamintul Mic" "(marca CE/II)"**

**Valoarea de deviz 3 862 645 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente pentru conducte</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                             | 100 m3 | 74,90                                 | 717,50<br>0,00                        | 53 740,75<br>0,00      |
| 2      | TsA01B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3     | 152,86                                | 34,65<br>34,65                        | 5 296,60<br>5 296,60   |
| 3      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip h=0,1 sub teava                                                | m3     | 384,80                                | 99,20<br>27,45                        | 38 172,16<br>10 562,76 |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular )                            | m3     | 1 728,22                              | 13,95<br>13,95                        | 24 108,67<br>24 108,67 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                  |                          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------------|
| 5  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                     | m3        | 1 728,22  | 34,75<br>33,75   | 60 055,64<br>58 327,42   |
| 6  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                           | 100<br>m3 | 55,31     | 327,00<br>0,00   | 18 086,37<br>0,00        |
| 7  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                 | 100<br>m3 | 55,31     | 472,23<br>396,90 | 26 118,90<br>21 952,54   |
| 8  | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка лишнего грунта в автомобиль)                                                        | 100<br>m3 | 3,85      | 682,50<br>0,00   | 2 627,62<br>0,00         |
| 9  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                       | t         | 500,50    | 19,08<br>0,00    | 9 549,54<br>0,00         |
| 10 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                             | 100<br>m3 | 3,85      | 113,20<br>13,50  | 435,83<br>51,98          |
| 11 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с материалами :щиты (3848m x2m)x2x30%)             | m2        | 4 616,20  | 26,20<br>13,50   | 120 967,34<br>62 318,70  |
| 12 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использованием снятых щитов : (3848m x2m)x2x70%) | m2        | 10 771,14 | 13,50<br>13,50   | 145 410,39<br>145 410,39 |
| 13 | AcA08B1 | Pentru fiecare subtraversari                                                                                                                                                                                                                                                | buc       | 69,00     | 10,37            | 715,83                   |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                        |     |      |                          |                                  |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------|----------------------------------|
|    |        | cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                                                             |     |      | 10,37                    | 715,83                           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | Lei |      |                          | 505 285,64                       |
|    |        | <b>Total Lucrari de terasamente pentru conducte Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |      |                          | <b>505 285,64<br/>328 744,89</b> |
|    |        | <b>1.2. Fitinguri si armatura</b>                                                                                                                                                                                      |     |      |                          |                                  |
| 14 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot 90* p/e D75 PE100 PN6 SDR21) | buc | 1,00 | <u>328,64</u><br>64,84   | <u>328,64</u><br>64,84           |
| 15 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere p/e-otel D75x89x3,5       | buc | 1,00 | <u>552,77</u><br>64,84   | <u>552,77</u><br>64,84           |
| 16 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Trecere concentrica din otel D150x80                                                                         | buc | 1,00 | <u>373,24</u><br>212,03  | <u>373,24</u><br>212,03          |
| 17 | GD54G  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 200 mm Teu PVC Д=200-160mm                                                              | buc | 1,00 | <u>465,37</u><br>103,74  | <u>465,37</u><br>103,74          |
| 18 | GD54G  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 200 mm Cot 90' PVC Д=200mm                                                              | buc | 1,00 | <u>426,72</u><br>103,74  | <u>426,72</u><br>103,74          |
| 19 | GD54G  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 200 mm Coloana din teava PVC D200 l=0,60                                                | buc | 1,00 | <u>389,87</u><br>103,74  | <u>389,87</u><br>103,74          |
| 20 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de                                                                                            | buc | 1,00 | <u>2 985,39</u><br>45,39 | <u>2 985,39</u><br>45,39         |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                            |                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------|----------------------------------|
|    |        | canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Vana cu actionare manuala D150 Py=1.0 MPa                                                                                                                                                  |     |          |                            |                                  |
| 21 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa plana presudata Py=10 bar, D150 mm                                                           | buc | 2,00     | $\frac{652,33}{195,81}$    | $\frac{1\ 304,66}{391,63}$       |
| 22 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm PVC SN4 SDR41 d=160mm                                                                   | m   | 3 276,50 | $\frac{114,86}{19,45}$     | $\frac{376\ 351,90}{63\ 734,48}$ |
| 23 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm PVC SN8 SDR34 d=160mm                                                                   | m   | 110,50   | $\frac{133,16}{19,45}$     | $\frac{14\ 713,63}{2\ 149,45}$   |
| 24 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR21 D75 PN6                                                                                                              | m   | 453,00   | $\frac{46,26}{7,00}$       | $\frac{20\ 956,42}{3\ 172,23}$   |
| 25 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm D159x3,5                                                                                                                   | m   | 8,00     | $\frac{510,63}{54,47}$     | $\frac{4\ 085,08}{435,72}$       |
| 26 | IzL10A | Izolatie anticoroziva normala si intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm                                                                                                                           | m2  | 5,50     | $\frac{85,71}{37,37}$      | $\frac{471,39}{205,53}$          |
| 27 | GA08F  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 457 x 8 mm Manta din tevi otel d=426x5.0mm                                                                  | m   | 31,00    | $\frac{2\ 125,32}{274,27}$ | $\frac{65\ 884,82}{8\ 502,47}$   |
| 28 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Manta din tevi p/e D160 | m   | 11,00    | $\frac{170,43}{10,76}$     | $\frac{1\ 874,75}{118,40}$       |
| 29 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru                                                                                                                                                                                                        | m   | 16,00    | 110,00                     | 1 759,98                         |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |                  |                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|---------------------------------|
|    |         | conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Пересечения с электрокабелями) 4bus x0,4m (127 - CE / II c.1 p.11)                                                                                                            |           |        | 18,03            | 288,41                          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei       |        |                  | 492 924,63                      |
|    |         | <b>Total Fitinguri si armatura<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |           |        |                  | <b>492 924,63<br/>79 696,64</b> |
|    |         | <b>1.3. Lucrari de terasamente pentru camine</b>                                                                                                                                                                                                      |           |        |                  |                                 |
| 30 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                             | 100<br>m3 | 7,99   | 717,50<br>0,00   | 5 732,82<br>0,00                |
| 31 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3        | 16,30  | 34,65<br>34,65   | 564,79<br>564,79                |
| 32 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                     | 100<br>m3 | 6,06   | 327,00<br>0,00   | 1 981,62<br>0,00                |
| 33 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                           | 100<br>m3 | 6,06   | 472,23<br>396,90 | 2 861,69<br>2 405,21            |
| 34 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I<br>погрузка лишнего грунта в автомобиль                                 | 100<br>m3 | 2,09   | 682,50<br>0,00   | 1 426,42<br>0,00                |
| 35 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                 | t         | 272,00 | 19,08<br>0,00    | 5 189,76<br>0,00                |

|    |        |                                                                                                                                                                         |           |        |                    |                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                         |           |        |                    |                               |
| 36 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                         | 100<br>m3 | 2,09   | 113,20<br>13,50    | 236,59<br>28,21               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | Lei       |        |                    | 17 993,69                     |
|    |        | <b>Total Lucrari de terasamente pentru camine Inklusiv salariu</b>                                                                                                      |           |        |                    | <b>17 993,69<br/>2 998,21</b> |
|    |        | <b>1.4. Prefabricate elemente din beton armat pentru camine</b>                                                                                                         |           |        |                    |                               |
| 37 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 104buc | m3        | 71,70  | 2 076,16<br>899,33 | 148 860,46<br>64 482,02       |
| 38 |        | KЦД-10                                                                                                                                                                  | buc       | 104,00 | 975,00<br>0,00     | 101 400,00<br>0,00            |
| 39 |        | KЦ-10-6                                                                                                                                                                 | buc       | 182,00 | 666,67<br>0,00     | 121 333,94<br>0,00            |
| 40 |        | KЦ-10-9                                                                                                                                                                 | buc       | 24,00  | 833,33<br>0,00     | 19 999,92<br>0,00             |
| 41 |        | KЦП1-10-2                                                                                                                                                               | buc       | 104,00 | 1 125,00<br>0,00   | 117 000,00<br>0,00            |
| 42 |        | KЦ0-1                                                                                                                                                                   | buc       | 181,00 | 250,00<br>0,00     | 45 250,00<br>0,00             |
| 43 |        | KЦ7-3                                                                                                                                                                   | buc       | 68,00  | 416,67<br>0,00     | 28 333,56<br>0,00             |
| 44 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 1buc   | m3        | 1,55   | 1 760,07<br>626,35 | 2 728,11<br>970,85            |
| 45 |        | KЦД-15                                                                                                                                                                  | buc       | 1,00   | 1 916,67<br>0,00   | 1 916,67<br>0,00              |
| 46 |        | KЦ15-9                                                                                                                                                                  | buc       | 2,00   | 1 416,67<br>0,00   | 2 833,34<br>0,00              |
| 47 |        | KЦП1-15-2                                                                                                                                                               | buc       | 1,00   | 2 083,33<br>0,00   | 2 083,33<br>0,00              |
| 48 |        | KЦ0-1                                                                                                                                                                   | buc       | 2,00   | 250,00<br>0,00     | 500,00<br>0,00                |
| 49 |        | KЦ7-3                                                                                                                                                                   | buc       | 1,00   | 416,67<br>0,00     | 416,67<br>0,00                |
| 50 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace                                                                                                                                         | m3        | 8,61   | 1 747,56           | 15 046,47                     |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                    |                      |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|----------------------|
|    |        | clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (недостающий для лотка)                                                                                         |     |          | 249,63             | 2 149,35             |
| 51 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, Затирка с железнением лотка                                                                                 | m2  | 83,41    | 13,29<br>7,78      | 1 108,23<br>649,00   |
| 52 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 2buc                                                                                                                                         | m3  | 2,80     | 1 466,89<br>625,06 | 4 107,28<br>1 750,17 |
| 53 |        | KЦД-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,00     | 1 916,67<br>0,00   | 3 833,34<br>0,00     |
| 54 |        | KЦ-15-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,00     | 1 000,00<br>0,00   | 2 000,00<br>0,00     |
| 55 |        | KЦ15-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,00     | 1 416,67<br>0,00   | 2 833,34<br>0,00     |
| 56 |        | KЦП1-15-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,00     | 1 995,00<br>0,00   | 3 990,00<br>0,00     |
| 57 |        | KЦ0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2,00     | 250,00<br>0,00     | 500,00<br>0,00       |
| 58 |        | KЦ7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2,00     | 416,67<br>0,00     | 833,34<br>0,00       |
| 59 |        | Capacul cu rama din fonta, T                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 105,00   | 1 500,00<br>0,00   | 157 500,00<br>0,00   |
| 60 |        | Capacul cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00     | 1 290,00<br>0,00   | 2 580,00<br>0,00     |
| 61 |        | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 1 454,98 | 25,50<br>0,00      | 37 101,99<br>0,00    |
| 62 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv окраска стремянок | t   | 1,155    | 941,91<br>417,57   | 1 087,91<br>482,29   |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                   |           |        |                                |                                    |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|------------------------------------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                   |           |        |                                |                                    |
| 63 | RCsB21A<br>K=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ( $\kappa=0,5$ ) (pentru B-1)                                                                           | buc       | 2,00   | <div>8,33<br/>3,89</div>       | <div>16,66<br/>7,78</div>          |
| 64 | RpCU05C          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                              | buc       | 2,00   | <div>32,42<br/>32,42</div>     | <div>64,84<br/>64,84</div>         |
| 65 | RpCU07C          | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                                | buc       | 2,00   | <div>39,41<br/>37,60</div>     | <div>78,81<br/>75,21</div>         |
| 66 | AcF03C           | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta<br>отмостка-щебень | m3        | 17,29  | <div>319,15<br/>52,65</div>    | <div>5 518,09<br/>910,32</div>     |
| 67 | CA02A            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Beton B10 h=0.1m pereu           | m3        | 17,29  | <div>1 671,70<br/>298,26</div> | <div>28 903,64<br/>5 156,98</div>  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | Lei       |        |                                | 859 759,94                         |
|    |                  | <b>Total Prefabricate elemente din beton armat pentru camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |           |        |                                | <b>859 759,94<br/>76 698,81</b>    |
|    |                  | <b>1.5. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (asfalt)<br/>S= 421m<sup>2</sup>=421m x1,0m</b>                                                                                                      |           |        |                                |                                    |
| 68 | DC04B            | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов )                                                          | m         | 842,00 | <div>32,85<br/>18,80</div>     | <div>27 662,73<br/>15 832,63</div> |
| 69 | TsC03C1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii)               | 100<br>m3 | 1,98   | <div>822,50<br/>0,00</div>     | <div>1 628,55<br/>0,00</div>       |
| 70 | TsC03G1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                                        | 100<br>m3 | 1,45   | <div>910,00<br/>0,00</div>     | <div>1 319,50<br/>0,00</div>       |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                   |                                 |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |                  | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III<br>Погрузка мусора от разборки                                                                                                                                          |        |        |                   |                                 |
| 71 | TsI50A5          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                        | t      | 290,50 | 19,08<br>0,00     | 5 542,74<br>0,00                |
| 72 | TsC50C           | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III<br>Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                                 | 100 m3 | 1,45   | 49,90<br>0,00     | 72,35<br>0,00                   |
| 73 | TsC51C           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III<br>(Работа на отвале)                                                                                                                                      | 100 m3 | 1,45   | 144,84<br>17,10   | 210,02<br>24,80                 |
| 74 | TsC54A           | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                  | m3     | 42,10  | 375,73<br>40,50   | 15 818,26<br>1 705,05           |
| 75 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                | m3     | 52,63  | 496,28<br>44,55   | 26 119,26<br>2 344,67           |
| 76 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки)                                                                                                                                                                           | m3     | 52,63  | 93,78<br>44,55    | 4 935,68<br>2 344,67            |
| 77 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60kg/m2)                                                                                                                     | t      | 0,253  | 16 593,12<br>0,00 | 4 198,06<br>0,00                |
| 78 | DB19D<br>k=1.143 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala Gr.8 cm, K - 1,143                                                                                             | m2     | 421,00 | 386,18<br>13,34   | 162 581,33<br>5 616,21          |
| 79 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,30kg/m2)                                                                                                                     | t      | 0,126  | 16 595,08<br>0,00 | 2 090,98<br>0,00                |
| 80 | DB16D            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                            | m2     | 421,00 | 211,64<br>7,78    | 89 102,34<br>3 275,72           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |        |                   | 341 281,80                      |
|    |                  | <b>Total Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (asfalt)<br/>S= 421m2=421m x1,0m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |        |        |                   | <b>341 281,80<br/>31 143,75</b> |
|    |                  | <b>1.6. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (beton)<br/>S=17m2=17m x1,0m</b>                                                                                                                                |        |        |                   |                                 |
| 81 | TsC03C1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) h=0.4m | 100 m3 | 0,068  | 822,50<br>0,00    | 55,93<br>0,00                   |
| 82 | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu                                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,05   | 787,60<br>0,00    | 39,38<br>0,00                   |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |                 |                            |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------------------|
|    |         | ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II<br>Погрузка мусора от разборки                                                                                |           |        |                 |                            |
| 83 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 5 km                                                                                                                                                             | t         | 9,00   | 19,08<br>0,00   | 171,72<br>0,00             |
| 84 | TsC50C  | Repararea si intretinerea<br>drumurilor naturale la<br>transportarea pamintului, pentru<br>fiecare 0,5 km, teren categoria III<br>Ремонт и содержание дороги на<br>1 км)                                                                | 100<br>m3 | 0,05   | 49,80<br>0,00   | 2,49<br>0,00               |
| 85 | TsC51C  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria III<br>(Работа на отвале)                                                                                                                                              | 100<br>m3 | 0,05   | 145,00<br>17,00 | 7,25<br>0,85               |
| 86 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                             | m3        | 0,85   | 375,73<br>40,49 | 319,37<br>34,42            |
| 87 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                           | m3        | 1,70   | 496,28<br>44,55 | 843,67<br>75,73            |
| 88 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris<br>(щебень от разборки)                                                                                                                                                                                   | m3        | 1,70   | 93,78<br>44,55  | 159,42<br>75,73            |
| 89 | DC05A   | Imbracaminte din beton cu ciment<br>la drumuri, executata intr-un<br>singur strat, cu grosimea de 15 cm                                                                                                                                 | m2        | 17,00  | 392,06<br>39,80 | 6 665,05<br>676,67         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | Lei       |        |                 | 8 264,28                   |
|    |         | <b>Total Demontarea consolidarii si<br/>reabilitare imbracamintei (beton)<br/>S=17m2=17m x1,0m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |           |        |                 | <b>8 264,28<br/>863,40</b> |
|    |         | <b>1.7. Demontarea consolidarii si<br/>reabilitare imbracamintei (pietris)<br/>S=1539m2=1539m x1,0m</b>                                                                                                                                 |           |        |                 |                            |
| 90 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in depozit<br>teren catg. III (Desfacerea de<br>fundatii din piatra sparta) | 100<br>m3 | 6,15   | 822,50<br>0,00  | 5 058,38<br>0,00           |
| 91 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. III<br>Погрузка мусора от разборки           | 100<br>m3 | 4,46   | 910,00<br>0,00  | 4 058,60<br>0,00           |
| 92 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 5 km                                                                                                                                                             | t         | 758,73 | 19,08<br>0,00   | 14 476,57<br>0,00          |
| 93 | TsC50C  | Repararea si intretinerea<br>drumurilor naturale la                                                                                                                                                                                     | 100<br>m3 | 4,46   | 49,90<br>0,00   | 222,54<br>0,00             |

|    |        |                                                                                                                           |        |        |                 |                                    |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|------------------------------------|
|    |        | transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III<br>Ремонт и содержание дороги на 1 км)               |        |        |                 |                                    |
| 94 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III<br>(Работа на отвале)                                   | 100 m3 | 4,46   | 144,85<br>17,10 | 646,03<br>76,27                    |
| 95 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                               | m3     | 277,02 | 375,73<br>40,50 | 104 084,91<br>11 219,31            |
| 96 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                             | m3     | 169,29 | 496,28<br>44,55 | 84 015,37<br>7 541,87              |
| 97 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris<br>(щебенъ от разборки)                                                                     | m3     | 169,29 | 93,78<br>44,55  | 15 876,14<br>7 541,87              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                              | Lei    |        |                 | 228 438,54                         |
|    |        | <b>Total Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (pietris)<br/>S=1539m2=1539m x1,0m<br/>Inclusiv salariu</b> |        |        |                 | <b>228 438,54<br/>26 379,32</b>    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                              | Lei    |        |                 | 2 453 948,52                       |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                  |        |        |                 | <b>2 453 948,52<br/>546 525,02</b> |

|  |  |                         |        |           |
|--|--|-------------------------|--------|-----------|
|  |  | Total                   | Lei    | 2 453 954 |
|  |  | Fondul social           | 24 %   | 131 166   |
|  |  | Transportarea           | 4 %    | 66 995    |
|  |  | Total                   |        | 2 652 115 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 14,5 % | 384 556   |
|  |  | Total                   |        | 3 036 671 |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 6 %    | 182 200   |
|  |  | Total                   |        | 3 218 871 |
|  |  | TVA                     | 20 %   | 643 774   |
|  |  | 3 862 645               |        |           |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |        |           |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |        |           |
|  |  | <b>546 526</b>          |        |           |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Construcția rețelelor de  
canalizare în cinci sectoare din  
mun. Hincești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2-03**  
**Rețele exterioare de canalizare. Camin cu gratar pe terenul "C" (SPC-3)**

**Valoarea de deviz 30 894 Lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|                       |               |                           |      |         |       |              |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1.                    | 7122050013400 | Zidar                     | h-om | 0,7300  | 64,84 | 47,33        |
| 2.                    | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 2,5500  | 64,84 | 165,34       |
| 3.                    | 7129020012800 | Pavator                   | h-om | 0,6141  | 64,84 | 39,82        |
| 4.                    | 7129040010110 | Asfaltator                | h-om | 0,4272  | 64,84 | 27,70        |
| 5.                    | 7129090010600 | Drenor-canalist           | h-om | 0,7030  | 64,84 | 45,58        |
| 6.                    | 7132040012700 | Parchetar                 | h-om | 0,9500  | 64,84 | 61,60        |
| 7.                    | 7134030012200 | Izolator hidrofulg        | h-om | 3,4800  | 64,84 | 225,64       |
| 8.                    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,4640  | 64,84 | 613,65       |
| 9.                    | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om | 0,4157  | 64,84 | 26,95        |
| 10.                   | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 0,7587  | 64,84 | 49,20        |
| 11.                   | 7214240021810 | Lacatus CM                | h-om | 14,4153 | 64,84 | 934,69       |
| 12.                   | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 3,7399  | 45,00 | 168,30       |
| 13.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 3,4242  | 64,84 | 222,03       |
| 14.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 4,1155  | 64,84 | 266,85       |
| <b>Total manopera</b> |               |                           |      |         |       | <b>2 896</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                         |    |         |          |        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|
| 1.  | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                | kg | 1,1380  | 1,00     | 1,14   |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 0,3151  | 2 100,00 | 661,71 |
| 3.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3 | 0,0001  | 350,00   | 0,04   |
| 4.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t  | 0,0160  | 750,00   | 12,00  |
| 5.  | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3 | 0,2040  | 350,00   | 71,40  |
| 6.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0          | m3 | 0,2042  | 260,00   | 53,09  |
| 7.  | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                     | m3 | 0,7001  | 350,00   | 245,03 |
| 8.  | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                            | kg | 0,4218  | 15,00    | 6,33   |
| 9.  | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2 | 0,2253  | 220,00   | 49,57  |
| 10. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 59,7640 | 0,60     | 35,85  |
| 11. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t  | 0,0314  | 750,00   | 23,56  |
| 12. | 2320166200676   | White spirit                                            | kg | 0,0456  | 18,33    | 0,83   |
| 13. | 23203226000     | Мастика МБК-Г-65                                        | kg | 17,1000 | 17,45    | 298,40 |
| 14. | 232032260000    | битум/бензин 1:2                                        | kg | 18,1900 | 15,00    | 272,85 |
| 15. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg | 54,5700 | 16,00    | 873,12 |
| 16. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                            | kg | 0,3952  | 47,56    | 18,80  |
| 17. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                | kg | 0,2569  | 24,33    | 6,25   |
| 18. | 2513736601510   | Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.                       | kg | 0,1517  | 15,00    | 2,28   |
| 19. | 26511221004022  | Ciment M-400                                            | kg | 0,9859  | 2,30     | 2,27   |

|                                       |                 |                                                   |     |         |          |               |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------|
| 20.                                   | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                        | kg  | 17,9720 | 10,00    | 179,72        |
| 21.                                   | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)    | buc | 1,0000  | 1 916,67 | 1 916,67      |
| 22.                                   | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)      | buc | 1,0000  | 1 416,67 | 1 416,67      |
| 23.                                   | 26611264331526  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6(0,265 m3)     | buc | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00      |
| 24.                                   | 26611264331527  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)  | buc | 1,0000  | 1 995,00 | 1 995,00      |
| 25.                                   | 26611264331545  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                     | buc | 1,0000  | 250,00   | 250,00        |
| 26.                                   | 266112643315455 | Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3)                      | buc | 1,0000  | 416,67   | 416,67        |
| 27.                                   | 266310210004    | Beton B15                                         | m3  | 0,6242  | 1 370,00 | 855,15        |
| 28.                                   | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                    | m3  | 0,7324  | 1 370,00 | 1 003,39      |
| 29.                                   | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                               | m3  | 0,1155  | 975,00   | 112,61        |
| 30.                                   | 2664102101206   | Mortar pentru tencuiala M 100-T                   | m3  | 0,0017  | 975,00   | 1,66          |
| 31.                                   | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T                               | m3  | 0,0034  | 975,00   | 3,31          |
| 32.                                   | 2664102102018   | Mortar ciment M-100                               | m3  | 0,0760  | 975,00   | 74,10         |
| 33.                                   | 266512270150    | Асбестоцементная труба, безнапорная, диам. 150 мм | m   | 1,8648  | 225,00   | 419,58        |
| 34.                                   | 268213260160    | Гидроизола ГИ-2                                   | m2  | 12,5400 | 18,75    | 235,12        |
| 35.                                   | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                   | kg  | 0,0374  | 25,00    | 0,94          |
| 36.                                   | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                       | kg  | 0,7587  | 25,00    | 18,97         |
| 37.                                   | 277527630980    | Швеллер 10 ГОСТ 8240-72, 4,7м                     | kg  | 40,3700 | 35,00    | 1 412,95      |
| 38.                                   | 277527630981    | 16А1 l= 1200, Решетка, Козырек, Корыто            | kg  | 35,5000 | 25,00    | 887,50        |
| 39.                                   | 2811236832352   | Burghiu widia                                     | buc | 1,2000  | 15,00    | 18,00         |
| 40.                                   | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                           | kg  | 0,3794  | 41,67    | 15,81         |
| 41.                                   | 287527420531    | Capacul cu rama din fonta tip U                   | buc | 1,0000  | 1 290,00 | 1 290,00      |
| 42.                                   | 4011106202741   | Energie electrica                                 | kw  | 6,6070  | 1,95     | 12,88         |
| 43.                                   | 4100116202806   | Apa                                               | m3  | 0,3289  | 10,00    | 3,29          |
| 44.                                   | 4100116202818   | Apa                                               | m3  | 0,0653  | 10,00    | 0,65          |
| 45.                                   | 4100126202818   | Apa                                               | m3  | 0,0466  | 10,00    | 0,47          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |                                                   |     |         |          | <b>16 177</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                 |      |        |        |            |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| 1.                                  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0019 | 245,00 | 0,47       |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                         | h-ut | 0,1078 | 28,75  | 3,10       |
| 3.                                  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                             | h-ut | 0,2400 | 24,33  | 5,84       |
| 4.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut | 0,0009 | 28,75  | 0,03       |
| 5.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                | h-ut | 0,1201 | 345,50 | 41,50      |
| 6.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                     | h-ut | 0,4224 | 350,00 | 147,84     |
| 7.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                           | h-ut | 0,0652 | 300,00 | 19,56      |
| 8.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                            | h-ut | 0,3600 | 17,25  | 6,21       |
| 9.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L                                                  | h-ut | 0,0011 | 24,33  | 0,03       |
| 10.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                           | h-ut | 0,8400 | 7,25   | 6,09       |
| 11.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                          | h-ut | 0,6818 | 41,33  | 28,18      |
| 12.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                 | h-ut | 1,4952 | 245,00 | 366,32     |
| 13.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                            | h-ut | 0,1500 | 245,00 | 36,75      |
| 14.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                               | h-ut | 0,7420 | 180,00 | 133,56     |
| 15.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                   | h-ut | 0,0123 | 72,50  | 0,89       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                 |      |        |        | <b>796</b> |



## Obiect Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente pentru camin cu gratar</b>                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II<br>тех. часть п.2.2.7, κ=1,2                     | 100 m3 |                                        |                      | 861,00 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500                                 | 350,00               | 861,00 |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                  | m3     |                                        |                      | 92,69  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,0600                                 | 45,00                | 92,69  |
| 3       | TsD03A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II обратная засыпка      | 100 m3 |                                        |                      | 195,00 |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,6500                                 | 300,00               | 195,00 |
| 4       | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                  | 100 m3 |                                        |                      | 465,25 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200                                 | 45,00                | 396,88 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                      | h-ut   | 9,4300                                 | 7,25                 | 68,38  |
| 5       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular ) | m3     |                                        |                      | 13,95  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100                                 | 45,00                | 13,95  |
| 6       | TsD04C                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                                  | m3     |                                        |                      | 34,30  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,7400                                 | 45,00                | 33,30  |
|         | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000                                 | 10,00                | 1,00   |
| 7       | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка лишнего грунта в автомобиль)       | 100 m3 |                                        |                      | 682,50 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,9500                                 | 350,00               | 682,50 |
| 8       | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                      | t      |                                        |                      | 19,08  |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1060                                 | 180,00               | 19,08  |
| 9       | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                            | 100 m3 |                                        |                      | 113,50 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3000                                 | 45,00                | 13,50  |
|         | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0020                                 | 350,00               | 1,00   |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3300                                 | 300,00               | 99,00  |
|         |                             | <b>1.2. Prefabricate elemente din</b>                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |        |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |          |          |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
|    |                 | <b>beton armat pentru camin cu gratar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |          |          |
| 10 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2 |        |          | 2 112,00 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 6,8100 | 45,00    | 306,50   |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 5,1000 | 350,00   | 1 785,00 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,5000 | 10,00    | 5,00     |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 2,1400 | 7,25     | 15,50    |
| 11 | IzF18B          | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm Цементно-песчаный раствор М 100 под плиту днища                                                  | m2    |        |          | 36,13    |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2500 | 64,84    | 16,21    |
|    | 2664102102018   | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0200 | 975,00   | 19,50    |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0070 | 10,00    | 0,07     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0120 | 28,75    | 0,34     |
| 12 | IzF04B k=3      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 3 слоя гидроизола ГИ-2 на горячей битумной мастике МБК-Г-65 | m2    |        |          | 169,40   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0800 | 64,84    | 15,56    |
|    | 23203226000     | Мастика МБК-Г-65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 1,5000 | 17,45    | 78,53    |
|    | 268213260160    | Гидроизола ГИ-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 1,1000 | 18,75    | 61,87    |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,3000 | 10,00    | 9,00     |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t     | 0,0005 | 750,00   | 1,13     |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,0000 | 0,60     | 1,80     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0017 | 28,75    | 0,15     |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0110 | 41,33    | 1,36     |
| 13 | AcE14A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 1buc                                                                                                                                                                                                      | m3    |        |          | 1 760,11 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 6,7600 | 64,84    | 438,32   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 2,9000 | 64,84    | 188,04   |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,5200 | 1 370,00 | 716,71   |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 0,1600 | 220,00   | 35,41    |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0820 | 975,00   | 80,44    |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,1450 | 260,00   | 37,92    |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,7000 | 2,30     | 1,62     |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 1,0680 | 245,00   | 261,66   |
| 14 |                 | KIИ-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   |        |          | 1 916,67 |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KIИ-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 1 916,67 | 1 916,67 |
| 15 |                 | KIИ15-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   |        |          | 1 416,67 |
|    | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine KIИ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 1 416,67 | 1 416,67 |
| 16 |                 | KIИ-15-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   |        |          | 1 000,00 |
|    | 26611264331526  | Inel prefabricat pt. camine KIИ-15-6(0,265 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 17 |                 | KIИ7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   |        |          | 416,67   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KIИ7-3(0,06m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 416,67   | 416,67   |
| 18 |                 | KIИП1-15-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   |        |          | 1 995,00 |
|    | 26611264331527  | Placi prefabricate pt. camine KIИП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 1,0000 | 1 995,00 | 1 995,00 |
| 19 |                 | KIИ0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   |        |          | 250,00   |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KIИ0-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
| 20 |                 | Capacul cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   |        |          | 1 290,00 |
|    | 287527420531    | Capacul cu rama din fonta tip U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 1 290,00 | 1 290,00 |
| 21 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15                                                                                                                                            | m3    |        |          | 1 747,50 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 3,4500 | 64,84    | 223,70   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,4000 | 64,84    | 25,93    |
|    | 266310210004    | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 1,0250 | 1 370,00 | 1 425,25 |
|    | 4100116202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1000 | 10,00    | 1,02     |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |        |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000 | 17,25  | 10,35  |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500 | 245,00 | 61,25  |
| 22 | CF15C            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane затирка швов с железнением                | m2   |        |        | 80,49  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 64,84  | 64,84  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 64,84  | 9,72   |
|    | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0060 | 975,00 | 5,81   |
|    | 4100116202818    | Apa                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0015 | 28,75  | 0,05   |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020 | 24,33  | 0,05   |
| 23 | RCsB21A<br>K=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ( $\kappa=0,5$ ) (pentru B-1)                                                                | buc  |        |        | 8,33   |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 64,84  | 3,89   |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,5000 | 1,95   | 1,46   |
|    | 2811236832352    | Burghiu vidia                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 15,00  | 2,25   |
|    | 2940520007609    | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600 | 24,33  | 0,73   |
| 24 | RpCU05C          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                   | buc  |        |        | 32,42  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,84  | 1,95   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 64,84  | 30,48  |
| 25 | RpCU05I          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                                               | buc  |        |        | 97,26  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 64,84  | 6,48   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000 | 64,84  | 90,78  |
| 26 | AcA50A           | Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm Асбестоцементная труба, безнапорная, диам. 150 мм                                                                     | m    |        |        | 259,21 |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3800 | 64,84  | 24,64  |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 64,84  | 1,95   |
|    | 266512270150     | Асбестоцементная труба, безнапорная, диам. 150 мм                                                                                                                                                      | m    | 1,0080 | 225,00 | 226,80 |
|    | 2513736601510    | Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0820 | 15,00  | 1,23   |
|    | 1714227322926    | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2280 | 15,00  | 3,42   |
|    | 2664102101206    | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0009 | 975,00 | 0,90   |
|    | 4100116202818    | Apa                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0018 | 10,00  | 0,02   |
|    | 2410520006751    | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 245,00 | 0,25   |
| 27 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Швеллер 10 ГОСТ 8240-72, 4,7м)          | kg   |        |        | 49,11  |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 64,84  | 12,32  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 64,84  | 0,65   |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 64,84  | 0,65   |
|    | 277527630980     | Швеллер 10 ГОСТ 8240-72, 4,7м                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 35,00  | 35,00  |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25   |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 41,67  | 0,21   |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0080 | 1,95   | 0,02   |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 1,00   | 0,02   |
| 28 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( 16A1 l= 1200, Решетка, Козырек, Коряго) | kg   |        |        | 39,11  |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 64,84  | 12,32  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 64,84  | 0,65   |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 64,84  | 0,65   |
|    | 277527630981     | 16A1 l= 1200, Решетка, Козырек, Коряго                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,00  |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25   |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 41,67  | 0,21   |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0080 | 1,95   | 0,02   |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 1,00   | 0,01   |
| 29 | IzD03A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                           | t    |        |        | 193,55 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6500 | 64,84  | 106,97 |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |        |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,3800 | 24,33    | 82,24  |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2400 | 18,33    | 4,34   |
| 30 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                                  | t    |        |          | 501,58 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8200 | 64,84    | 247,63 |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 5,2000 | 47,56    | 247,37 |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3600 | 18,33    | 6,58   |
| 31 | IzF04F          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba ) Грунтовка наружной поверхности битум/бензин 1:2 | m2   |        |          | 34,48  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 64,84    | 3,89   |
|    | 2320322600000   | битум/бензин 1:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,7000 | 15,00    | 25,50  |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400 | 10,00    | 3,40   |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0006 | 750,00   | 0,45   |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1300 | 0,60     | 0,68   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 28,75    | 0,03   |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0130 | 41,33    | 0,54   |
| 32 | IzF04F          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 3 слоя битумной мастики                          | m2   |        |          | 108,56 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 64,84    | 11,67  |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7000 | 16,00    | 81,60  |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400 | 10,00    | 10,20  |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0006 | 750,00   | 1,35   |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1300 | 0,60     | 2,03   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 28,75    | 0,09   |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0130 | 41,33    | 1,61   |
| 33 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast h=0,1m pereu                                                                                                                                                                                                                           | m3   |        |          | 590,28 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500 | 64,84    | 74,57  |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,3110 | 350,00   | 458,86 |
|    | 4100116202806   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2320 | 10,00    | 2,32   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1530 | 345,50   | 52,87  |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0230 | 72,50    | 1,67   |
| 34 | DB16A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Pereu - beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 134,01 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 64,84    | 5,19   |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,0590 | 2 100,00 | 123,92 |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0030 | 750,00   | 2,25   |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0070 | 25,00    | 0,18   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0072 | 345,50   | 2,49   |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# **Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-2-2-03

**Retele exterioare de canalizare. Camin cu gratar pe terenul "C" (SPC-3)**

**Valoarea de deviz 30 894 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                      |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente pentru camin cu gratar</b>                                                                                                                                                             |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II тех.часть п.2.2.7, κ=1,2                    | 100 m3 | 0,14                                  | 861,00<br>0,00                        | 120,54<br>0,00         |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                             | m3     | 0,29                                  | 92,69<br>92,69                        | 26,88<br>26,88         |
| 3      | TsD03A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II обратная засыпка | 100 m3 | 0,08                                  | 195,00<br>0,00                        | 15,60<br>0,00          |
| 4      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                             | 100 m3 | 0,08                                  | 465,25<br>396,88                      | 37,22<br>31,75         |
| 5      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a                                                                                                                                                                                              | m3     | 2,05                                  | 13,95                                 | 28,60                  |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |                    |                          |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|--------------------------|
|    |            | pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular )                                                                                                                         |        |      | 13,95              | 28,60                    |
| 6  | TsD04C     | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                                                                                                                                 | m3     | 2,05 | 34,30<br>33,30     | 70,32<br>68,27           |
| 7  | TsC03E1    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка лишнего грунта в автомобиль)                                                                                                      | 100 m3 | 0,04 | 682,50<br>0,00     | 27,30<br>0,00            |
| 8  | TsI50A5    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 7,00 | 19,08<br>0,00      | 133,56<br>0,00           |
| 9  | TsC51A     | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,04 | 113,50<br>13,50    | 4,54<br>0,54             |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei    |      |                    | 464,56                   |
|    |            | <b>Total Lucrari de terasamente pentru camin cu gratar Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                    | <b>464,56<br/>156,04</b> |
|    |            | <b>1.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin cu gratar</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |                    |                          |
| 10 | TsC53A     | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2  | 0,04 | 2 112,00<br>306,50 | 84,48<br>12,26           |
| 11 | IzF18B     | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm Цементно-песчаный раствор М 100 под плиту днища | m2     | 3,80 | 36,13<br>16,21     | 137,28<br>61,60          |
| 12 | IzF04B k=3 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 3,80 | 169,40<br>15,56    | 643,71<br>59,13          |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |                    |                    |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|--------------------|
|    |                  | ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 3 слоя гидроизола ГИ-2 на горячей битумной мастике МБК-Г-65 |     |      |                    |                    |
| 13 | AcE14A           | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 1buc                                                                                              | m3  | 1,40 | 1 760,11<br>626,36 | 2 464,15<br>876,90 |
| 14 |                  | КЦД-15                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00 | 1 916,67<br>0,00   | 1 916,67<br>0,00   |
| 15 |                  | КЦ15-9                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00 | 1 416,67<br>0,00   | 1 416,67<br>0,00   |
| 16 |                  | КЦ-15-6                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,00 | 1 000,00<br>0,00   | 1 000,00<br>0,00   |
| 17 |                  | КЦ7-3                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,00 | 416,67<br>0,00     | 416,67<br>0,00     |
| 18 |                  | КЦП1-15-1                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00 | 1 995,00<br>0,00   | 1 995,00<br>0,00   |
| 19 |                  | КЦ0-1                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,00 | 250,00<br>0,00     | 250,00<br>0,00     |
| 20 |                  | Capacul cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,00 | 1 290,00<br>0,00   | 1 290,00<br>0,00   |
| 21 | CA03F            | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15                                    | m3  | 0,60 | 1 747,50<br>249,63 | 1 048,50<br>149,78 |
| 22 | CF15C            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane затирка швов с железнением                                                                            | m2  | 0,57 | 80,49<br>74,56     | 45,88<br>42,50     |
| 23 | RCsB21A<br>K=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ( $\kappa=0,5$ ) (pentru B-1)                                                                                                                            | buc | 8,00 | 8,33<br>3,89       | 66,66<br>31,12     |
| 24 | RpCU05C          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                                                                               | buc | 2,00 | 32,42<br>32,42     | 64,84<br>64,84     |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------|
| 25 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,00  | 97,26<br>97,26   | 97,26<br>97,26     |
| 26 | AcA50A  | Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm<br>Асбестоцементная труба, безнапорная, диам. 150 мм                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 1,85  | 259,21<br>26,58  | 479,53<br>49,18    |
| 27 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Швеллер 10 ГОСТ 8240-72, 4,7м)                                                                                                                                                                                                         | kg  | 40,37 | 49,11<br>13,62   | 1 982,39<br>549,70 |
| 28 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( 16A1 l=1200, Решетка, Козырек, Корято)                                                                                                                                                                                                 | kg  | 35,50 | 39,11<br>13,62   | 1 388,25<br>483,39 |
| 29 | IzD03A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                          | t   | 0,076 | 193,55<br>106,97 | 14,71<br>8,13      |
| 30 | IzD04A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,076 | 501,58<br>247,63 | 38,12<br>18,82     |
| 31 | IzF04F  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba ) Грунтовка наружной поверхности битум/бензин 1:2 | m2  | 10,70 | 34,48<br>3,89    | 368,97<br>41,63    |
| 32 | IzF04F  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 10,70 | 108,56<br>11,67  | 1 161,55<br>124,88 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |        | fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 3 слоя битумной мастики |     |       |                 |                               |
| 33 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast h=0,1m pereu                                                                                                                                | m3  | 0,534 | 590,28<br>74,57 | 315,21<br>39,82               |
| 34 | DB16A  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Pereu - beton asfaltic                                                                                                                                                                    | m2  | 5,34  | 134,01<br>5,19  | 715,62<br>27,70               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |       |                 | 19 402,12                     |
|    |        | <b>Total Prefabricate elemente din beton armat pentru camin cu gratar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |       |                 | <b>19 402,12<br/>2 738,64</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |       |                 | 19 866,68                     |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                 | <b>19 866,68<br/>2 894,68</b> |

|  |  |                                          |        |                         |
|--|--|------------------------------------------|--------|-------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 19 869                  |
|  |  | Fondul social                            | 24 %   | 695                     |
|  |  | Transportarea                            | 4 %    | 647                     |
|  |  | Total                                    |        | 21 211                  |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % | 3 076                   |
|  |  | Total                                    |        | 24 287                  |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 1 458                   |
|  |  | Total                                    |        | 25 745                  |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 5 149                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>30 894<br/>2 896</b> |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(functia, semnatura, numele, prenumele )

# Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-2-3-04 Statia de pompare - Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 27 069 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                  |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3      | 100 m3 | 0,65                                  | 717,51<br>0,00                        | 466,38<br>0,00         |
| 2      | TsA20C                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare Доработка грунта вручную                                                     | m3     | 4,00                                  | 145,35<br>145,35                      | 581,40<br>581,40       |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Обратная засыпка грунта бульдозером                              | 100 m3 | 0,55                                  | 327,00<br>0,00                        | 179,85<br>0,00         |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv Уплотнение механизированной трамбовкой | 100 m3 | 0,55                                  | 472,22<br>396,89                      | 259,72<br>218,29       |
| 5      | TsD01C                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m                                                                                                            | m3     | 13,70                                 | 19,35<br>19,35                        | 265,10<br>265,10       |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                    |                              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|    |        | din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Обратная засыпка вручную                                                                                                                                                   |     |       |                    |                              |
| 6  | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv<br>Уплотнение ручной трамбовкой насыпи                            | m3  | 13,70 | 34,75<br>33,75     | 476,08<br>462,38             |
| 7  | TsF03B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m Укрепление досками откосов       | m2  | 55,50 | 66,67<br>42,15     | 3 700,05<br>2 339,10         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |       |                    | 5 928,58                     |
|    |        | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |     |       |                    | <b>5 928,58<br/>3 866,27</b> |
|    |        | <b>1.2. Constructii din beton monolit armat</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |                    |                              |
| 8  | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Бетонная подготовка C7.5                                                 | m3  | 0,50  | 1 551,42<br>291,78 | 775,71<br>145,89             |
| 9  | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20 (Ф-ты Fm-3 C15 F100W4)... | m3  | 2,22  | 1 882,79<br>249,64 | 4 179,80<br>554,19           |
| 10 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                   | m2  | 10,10 | 95,00<br>61,60     | 959,45<br>622,14             |
| 11 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                   | kg  | 40,55 | 31,01<br>5,12      | 1 257,55<br>207,71           |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
| 12 | CC01D1 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate                                                                               | kg  | 84,88 | 29,97<br>4,08      | 2 544,26<br>346,72            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                    | 9 716,77                      |
|    |        | <b>Total Construcții din beton monolit armat<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |       |                    | <b>9 716,77<br/>1 876,65</b>  |
|    |        | <b>1.3. Pereu b=1.0m</b>                                                                                                                                                                                            |     |       |                    |                               |
| 13 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș Слой основания из щебня 10cm                                                                                                                                                          | m3  | 0,65  | 496,28<br>44,55    | 322,58<br>28,96               |
| 14 | CA02A  | Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная отмостка C-12.5 , т.0,07м | m3  | 0,45  | 1 796,02<br>298,27 | 808,21<br>134,22              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                    | 1 130,79                      |
|    |        | <b>Total Pereu b=1.0m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |     |       |                    | <b>1 130,79<br/>163,18</b>    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                    | 16 776,14                     |
|    |        | <b>Total Lucrări de construcții<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |     |       |                    | <b>16 776,14<br/>5 906,10</b> |

|  |  |                                  |        |        |
|--|--|----------------------------------|--------|--------|
|  |  | Total                            | Lei    | 16 775 |
|  |  | Fondul social                    | 24 %   | 1 417  |
|  |  | Transportarea                    | 4 %    | 395    |
|  |  | Total                            |        | 18 587 |
|  |  | Cheltuieli de regie              | 14,5 % | 2 694  |
|  |  | Total                            |        | 21 281 |
|  |  | Beneficiu de deviz               | 6 %    | 1 277  |
|  |  | Total                            |        | 22 558 |
|  |  | TVA                              | 20 %   | 4 511  |
|  |  | 27 069                           |        |        |
|  |  | Total deviz:<br>Inclisiv salariu |        | 5 905  |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Construcția rețelelor de  
canalizare în cinci sectoare din  
mun. Hincești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-3-04**  
**Stația de pompare - Lucrări de construcții**

**Valoarea de deviz 27 069 Lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|    |                |                       |      |         |       |              |
|----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 11,3615 | 64,84 | 736,68       |
| 2. | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 8,0491  | 64,84 | 521,90       |
| 3. | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 7,5750  | 64,84 | 491,16       |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 36,0750 | 64,84 | 2 339,10     |
| 5. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 34,5805 | 45,00 | 1 556,13     |
| 6. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 4,0272  | 64,84 | 261,13       |
|    |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>5 905</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                        |     |         |          |          |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1.  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                 | m3  | 0,7475  | 350,00   | 261,62   |
| 2.  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3  | 0,1443  | 4 500,00 | 649,35   |
| 3.  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                               | m3  | 0,0152  | 4 500,00 | 68,40    |
| 4.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                  | m3  | 0,0101  | 4 500,00 | 45,45    |
| 5.  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                    | m3  | 0,0101  | 4 500,00 | 45,45    |
| 6.  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689   | m3  | 0,1499  | 4 500,00 | 674,55   |
| 7.  | 2010237318750 | Distantieri                                            | buc | 18,8145 | 0,10     | 1,88     |
| 8.  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                      | m2  | 1,0100  | 80,00    | 80,80    |
| 9.  | 2320187315789 | Decofrol                                               | kg  | 1,2120  | 15,00    | 18,18    |
| 10. | 266310210002  | Beton C7.5                                             | m3  | 0,5176  | 1 150,00 | 595,24   |
| 11. | 266310210004  | Beton C12.5                                            | m3  | 0,4659  | 1 370,00 | 638,28   |
| 12. | 266310210007  | Beton C15 F100W4                                       | m3  | 2,3096  | 1 500,00 | 3 464,40 |
| 13. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm        | kg  | 41,5637 | 25,00    | 1 039,09 |
| 14. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                 | kg  | 87,0020 | 25,00    | 2 175,05 |
| 15. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                          | kg  | 0,5050  | 25,00    | 12,62    |
| 16. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                   | kg  | 1,2543  | 25,00    | 31,36    |
| 17. | 2873145887000 | Cuie                                                   | kg  | 0,2525  | 25,00    | 6,31     |
| 18. | 2873145887001 | Cuie cu cap con.                                       | kg  | 1,0434  | 25,00    | 26,09    |
| 19. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                  | buc | 3,0300  | 0,50     | 1,51     |
| 20. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                            | buc | 3,0300  | 0,50     | 1,51     |
| 21. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                      | kg  | 0,0505  | 0,15     | 0,01     |
| 22. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                     | kg  | 0,7415  | 25,00    | 18,54    |
| 23. | 4100116202806 | Apa                                                    | m3  | 1,3700  | 10,00    | 13,70    |
| 24. | 4100116202818 | Apa                                                    | m3  | 0,3985  | 10,00    | 3,99     |

|                                       |               |     |    |        |       |              |
|---------------------------------------|---------------|-----|----|--------|-------|--------------|
| 25.                                   | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0650 | 10,00 | 0,65         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |     |    |        |       | <b>9 876</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                    |      |        |        |            |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,2730 | 31,50  | 8,60       |
| 2.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,1365 | 166,67 | 22,75      |
| 3.                                  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 0,2375 | 245,00 | 58,18      |
| 4.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 1,3325 | 350,00 | 466,38     |
| 5.                                  | 2952260003540 | Buldozer                                                                           | h-ut | 0,0081 | 300,00 | 2,43       |
| 6.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 0,5995 | 300,00 | 179,85     |
| 7.                                  | 2952270003100 | Vibrator                                                                           | h-ut | 1,7120 | 17,25  | 29,53      |
| 8.                                  | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 0,0257 | 54,25  | 1,39       |
| 9.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 5,7145 | 7,25   | 41,43      |
| 10.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 0,7570 | 245,00 | 185,47     |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                    |      |        |        | <b>994</b> |

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| Total               | Lei    | 16 775 |
| Fondul social       | 24 %   | 1 417  |
| Transportarea       | 4 %    | 395    |
| Total               |        | 18 587 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 2 694  |
| Total               |        | 21 281 |
| Beneficiu de deviz  | 6 %    | 1 277  |
| Total               |        | 22 558 |
| TVA                 | 20 %   | 4 511  |

**Total deviz: 27 069**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Obiect Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total    |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      |          |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |          |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II<br>Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3                        | 100 m3 |                                        |                      | 717,51   |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,0500                                 | 350,00               | 717,51   |
| 2      | TsA20C                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare<br>Доработка грунта вручную                                                                       | m3     |                                        |                      | 145,35   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,2300                                 | 45,00                | 145,35   |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm<br>Обратная засыпка грунта бульдозером                                                | 100 m3 |                                        |                      | 327,00   |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,0900                                 | 300,00               | 327,00   |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv<br>Уплотнение механизированной трамбовкой                   | 100 m3 |                                        |                      | 472,22   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 8,8200                                 | 45,00                | 396,89   |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 10,3900                                | 7,25                 | 75,33    |
| 5      | TsD01C                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare<br>Обратная засыпка вручную                      | m3     |                                        |                      | 19,35    |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,4300                                 | 45,00                | 19,35    |
| 6      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv<br>Уплотнение ручной трамбовкой насыпи                          | m3     |                                        |                      | 34,75    |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,7500                                 | 45,00                | 33,75    |
|        | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000                                 | 10,00                | 1,00     |
| 7      | TsF03B                      | Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m<br>Укрепление досками откосов | m2     |                                        |                      | 66,67    |
|        | 7124010107001               | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,6500                                 | 64,84                | 42,15    |
|        | 2010102900888               | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0026                                 | 4 500,00             | 11,70    |
|        | 2875276311528               | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0079                                 | 25,00                | 0,20     |
|        | 2010102917685               | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0027                                 | 4 500,00             | 12,15    |
|        | 2873145887001               | Cuie cu cap con.                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0188                                 | 25,00                | 0,47     |
|        |                             | <b>1.2. Constructii din beton monolit armat</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |          |
| 8      | CA02C                       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice<br>Бетонная подготовка C7.5                                            | m3     |                                        |                      | 1 551,42 |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,8500                                 | 64,84                | 249,64   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,6500                                 | 64,84                | 42,14    |
|        | 266310210002                | Beton C7.5                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0250                                 | 1 150,00             | 1 190,48 |
|        | 4100116202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000                                 | 10,00                | 1,02     |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2500                                 | 245,00               | 61,24    |
|        | 2952270003100               | Vibrator                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4000                                 | 17,25                | 6,90     |
| 9      | CA03F                       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,                                                                             | m3     |                                        |                      | 1 882,79 |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |          |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |               | turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20 (Ф-ты Fm-3 C15 F100W4)...                                                                                                                                           |      |        |          |          |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,4500 | 64,84    | 223,70   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 64,84    | 25,94    |
|    | 266310210007  | Beton C15 F100W4                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,54 |
|    | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01     |
|    | 2952270003100 | Vibrator                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35    |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 245,00   | 61,25    |
| 10 | CB02B         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 95,00    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 64,84    | 12,97    |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500 | 64,84    | 48,63    |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,00     |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15     |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15     |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75     |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25     |
|    | 2873145887000 | Cuie                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 25,00    | 0,62     |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 80,00    | 8,00     |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 4 500,00 | 4,50     |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 4 500,00 | 4,50     |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015 | 4 500,00 | 6,77     |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80     |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 245,00   | 4,90     |
| 11 | CC01C         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                 | kg   |        |          | 31,01    |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0750 | 64,84    | 4,86     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 64,84    | 0,26     |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 25,00    | 25,62    |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,10     | 0,02     |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
| 12 | CC01D1        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                   | kg   |        |          | 29,97    |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0590 | 64,84    | 3,83     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 64,84    | 0,26     |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 25,00    | 25,62    |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,10     | 0,01     |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
|    |               | <b>1.3. Pereu b=1.0m</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |          |          |
| 13 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris Слой основания из щебня 10cm                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 496,28   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900 | 45,00    | 44,55    |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500 | 350,00   | 402,49   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00     |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                      | h-ut | 0,2100 | 166,67   | 35,00    |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200 | 31,50    | 13,23    |
| 14 | CA02A         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная отмостка C-12.5 , т.0,07м    | m3   |        |          | 1 796,02 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,9500 | 64,84    | 256,11   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 64,84    | 42,16    |
|    | 266310210004  | Beton C12.5                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 418,40 |
|    | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2700 | 10,00    | 2,73     |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0570 | 54,25    | 3,09     |
|    | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0180 | 300,00   | 5,40     |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 245,00   | 61,24    |
|    | 2952270003100 | Vibrator                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4000 | 17,25    | 6,89     |

Ofertant

SRL “IZODROMGAZ”

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-2-4-05

Platforma C. Sectorul II. Statia de pompare canalizare SPC-3. WILO

Valoarea de deviz 289 090 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

### Manopera :

|                |               |                              |      |         |       |          |
|----------------|---------------|------------------------------|------|---------|-------|----------|
| 1.             | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 0,8400  | 64,84 | 54,47    |
| 2.             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,2000  | 64,84 | 466,85   |
| 3.             | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 26,4900 | 64,84 | 1 717,60 |
| 4.             | 7213050013100 | Tinichigiu                   | h-om | 0,2000  | 64,84 | 12,97    |
| 5.             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 0,1000  | 64,84 | 6,48     |
| Total manopera |               |                              |      |         |       | 2 256    |

### Materiale:

|                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |            |            |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|
| 1.                             | 00111         | Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Rexa CUT GE 03.34/P-T39-2-540X in complet: Pompa submersibila Q=7.0m3/h, H=26.0m,P=4.2kW -2buc; Robinet d40-2buc Py=10ba; Supapa de retinere d40 Py=10bar-2buc; Flansa plana presudata DN40mm Py=10bar-6buc, Cot de otel 90* d40 Py=10bar-5buc ; Teava din otel G 2 1/2" L=2.0m-6m ;Teu de otel DN40-2buc; Reducere otel- p/e d65*75 ;Reducere de otel d65*40, cos de gunoi; | buc | 1,0000 | 234 800,00 | 234 800,00 |
| 2.                             | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 0,0460 | 20,00      | 0,92       |
| 3.                             | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,8400 | 19,23      | 16,15      |
| 4.                             | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 1,9200 | 21,45      | 41,18      |
| 5.                             | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 0,2020 | 24,33      | 4,91       |
| 6.                             | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 0,0520 | 25,00      | 1,30       |
| 7.                             | 2521216720160 | Teava din HDPE d200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 2,0600 | 150,00     | 309,00     |
| 8.                             | 2710403642022 | Deflector d200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 575,00     | 575,00     |
| 9.                             | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 0,0420 | 25,00      | 1,05       |
| 10.                            | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 0,4080 | 27,50      | 11,22      |
| 11.                            | 2874115802037 | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 4,0400 | 15,00      | 60,60      |
| 12.                            | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 4,0400 | 1,00       | 4,04       |
| 13.                            | 2875277300000 | Compresor de aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,0100 | 266,67     | 269,34     |
| Total materiale de construcții |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |            | 236 095    |

### Utilaje de construcții:

|                              |               |                                  |      |        |        |        |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 1.                           | 2922140006702 | Macara de fereastră              | h-ut | 0,0010 | 28,75  | 0,03   |
| 2.                           | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                    | h-ut | 0,3000 | 28,75  | 8,62   |
| 3.                           | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 4,3200 | 68,50  | 295,92 |
| 4.                           | 3410520001373 | Automacara 5 tf                  | h-ut | 1,3200 | 245,00 | 323,40 |
| Total utilaje de construcții |               |                                  |      |        |        | 626    |

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| Total | Lei  | 240 908 |
| TVA   | 20 % | 48 182  |

Total deviz:

289 090

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Obiect Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
|          |                             | <b>1. Lucrări de tehnica- sanitare - Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Rexa CUT GE 03.34/P-T39-2-540X</b>                                                                                                 |      |                                        |                      |        |
| 1        | AcC01Bf                     | ( NUMAI LUCRU ) Montarea - Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Rexa CUT GE 03.34/P-T39-2-540X                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 346,04 |
|          | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500                                 | 64,84                | 68,08  |
|          | 2875277300000               | Compresor de aer                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000                                 | 266,67               | 269,34 |
|          | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000                                 | 28,75                | 8,62   |
| 2        | AcB01A                      | ( NUMAI LUCRU - Robinet d 40 Py=10bar ) Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm            | buc  |                                        |                      | 35,66  |
|          | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500                                 | 64,84                | 35,66  |
| 3        | AcB01A                      | ( NUMAI LUCRU - Supapa de retinere d 40 Py=10bar ) Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm | buc  |                                        |                      | 35,66  |
|          | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500                                 | 64,84                | 35,66  |
| 4        | AcA31A                      | ( NUMAI LUCRU - Flansa plana presudata d 40 Py=10bar ) Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm                                  | buc  |                                        |                      | 85,11  |
|          | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8900                                 | 64,84                | 57,71  |
|          | 3110320003006               | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4000                                 | 68,50                | 27,40  |
| 5        | AcA25A                      | ( NUMAI LUCRU - Cot de otel 90* d40 Py=10bar ) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                 | buc  |                                        |                      | 84,52  |
|          | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500                                 | 64,84                | 68,08  |
|          | 3110320003006               | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2400                                 | 68,50                | 16,44  |
| 6        | IC12E                       | (Numai LUCRU - Teava din otel G 2 1/2" , L=2.0m                                                                                                                                                                         | m    |                                        |                      | 89,41  |
|          | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2000                                 | 64,84                | 77,81  |
|          | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1400                                 | 19,23                | 2,69   |
|          | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3200                                 | 21,45                | 6,86   |
|          | 2734125900487               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0680                                 | 27,50                | 1,87   |
|          | 2734113803910               | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070                                 | 25,00                | 0,17   |
| 7        | AcA25A                      | ( NUMAI LUCRU - Teu de otel d40 Py=10bar ) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                     | buc  |                                        |                      | 84,52  |
|          | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500                                 | 64,84                | 68,08  |
|          | 3110320003006               | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2400                                 | 68,50                | 16,44  |
| 8        | AcA25A                      | ( NUMAI LUCRU - Reducere otel- p/e d65*75) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                     | buc  |                                        |                      | 84,52  |
|          | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500                                 | 64,84                | 68,08  |
|          | 3110320003006               | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2400                                 | 68,50                | 16,44  |
| 9        | AcA25A                      | ( NUMAI LUCRU - Reducere otel- p/e d65*40) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                     | buc  |                                        |                      | 84,52  |
|          | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500                                 | 64,84                | 68,08  |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |            |            |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------------|
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2400 | 68,50      | 16,44      |
| 10 | RpCI25G       | (Deflector d200 ) Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -caciula din tabla zincata sau de aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |            | 594,48     |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 64,84      | 12,97      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 64,84      | 6,48       |
|    | 2710403642022 | Deflector d200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 575,00     | 575,00     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 28,75      | 0,03       |
| 11 | SB08G         | ( HDPE d200 ) Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |            | 182,84     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4200 | 64,84      | 27,23      |
|    | 2521216720160 | Teava din HDPE d200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 150,00     | 154,50     |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0260 | 25,00      | 0,65       |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0230 | 20,00      | 0,46       |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |            |            |
| 12 | AcC05A        | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" ( Pompa submersibila Q =7.0m3/h H=26.0m, P=4.2kW WILO )                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |            | 504,46     |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,7500 | 64,84      | 307,99     |
|    | 2874115802037 | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 15,00      | 30,30      |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,00       | 2,02       |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 24,33      | 2,46       |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6600 | 245,00     | 161,70     |
|    |               | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |            |            |
| 13 |               | Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Rexa CUT GE 03.34/P-T39-2-540X in complet: Pompa submersibila Q=7.0m3/h, H=26.0m,P=4.2kW -2buc; Robinet d40-2buc Py=10ba; Supapa de retinere d40 Py=10bar-2buc; Flansa plana presudata DN40mm Py=10bar-6buc, Cot de otel 90* d40 Py=10bar-5buc ; Teava din otel G 2 1/2" L=2.0m-6m ;Teu de otel DN40-2buc; Reducere otel- p/e d65*75 ;Reducere de otel d65*40, cos de gunoi; | buc  |        |            | 234 800,00 |
|    | 00111         | Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Rexa CUT GE 03.34/P-T39-2-540X in complet: Pompa submersibila Q=7.0m3/h, H=26.0m,P=4.2kW -2buc; Robinet d40-2buc Py=10ba; Supapa de retinere d40 Py=10bar-2buc; Flansa plana presudata DN40mm Py=10bar-6buc, Cot de otel 90* d40 Py=10bar-5buc ; Teava din otel G 2 1/2" L=2.0m-6m ;Teu de otel DN40-2buc; Reducere otel- p/e d65*75 ;Reducere de otel d65*40, cos de gunoi; | buc  | 1,0000 | 234 800,00 | 234 800,00 |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# **Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hincești**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-2-4-05

### Platforma C. Sectorul II. Stația de pompare canalizare SPC-3. WILO

**Valoarea de deviz 289 090 Lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrări de tehnica- sanitare -<br/>Stația de pompare canalizare<br/>SPIRA COMB 2x WILO Rexa<br/>CUT GE 03.34/P-T39-2-540X</b>                                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | AcC01Bf                     | ( NUMAI LUCRU ) Montarea -<br>Stația de pompare canalizare<br>SPIRA COMB 2x WILO Rexa<br>CUT GE 03.34/P-T39-2-540X                                                                                                                         | buc  | 1,00                                  | 346,04<br>68,08                       | 346,04<br>68,08        |
| 2      | AcB01A                      | ( NUMAI LUCRU - Robinet d 40<br>Py=10bar ) Montarea armaturilor<br>cu actionare manuala sau<br>mecanica (vane, robinete, ventile),<br>la conductele de alimentare cu apa<br>sau de canalizare, avind diametrul<br>de 50-100 mm             | buc  | 2,00                                  | 35,66<br>35,66                        | 71,32<br>71,32         |
| 3      | AcB01A                      | ( NUMAI LUCRU - Supapa de<br>retinere d 40 Py=10bar ) Montarea<br>armaturilor cu actionare manuala<br>sau mecanica (vane, robinete,<br>ventile), la conductele de<br>alimentare cu apa sau de<br>canalizare, avind diametrul de 50-<br>100 | buc  | 2,00                                  | 35,66<br>35,66                        | 71,32<br>71,32         |
| 4      | AcA31A                      | ( NUMAI LUCRU - Flansa plana<br>presudata d 40 Py=10bar )<br>Montarea prin sudura electrica a<br>flanselor sau pieselor de legatura,<br>din otel, la capatul tevilor, avind<br>diametrul de 50-100 mm                                      | buc  | 6,00                                  | 85,11<br>57,71                        | 510,65<br>346,25       |
| 5      | AcA25A                      | ( NUMAI LUCRU - Cot de otel<br>90* d40 Py=10bar ) Montarea<br>prin sudura electrica a piselor de<br>legatura, din otel, la pozitie, avind<br>diametrul de 50-100 mm                                                                        | buc  | 5,00                                  | 84,52<br>68,08                        | 422,61<br>340,41       |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                            |        |      |                 |                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                            |        |      |                 |                              |
| 6  | IC12E   | (Numai LUCRU - Teava din otel G 2 1/2" , L=2.0m                                                                                                                                                                            | m      | 6,00 | 89,41<br>77,81  | 536,45<br>466,85             |
| 7  | AcA25A  | ( NUMAI LUCRU - Teu de otel d40 Py=10bar ) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                        | buc    | 1,00 | 84,52<br>68,08  | 84,52<br>68,08               |
| 8  | AcA25A  | ( NUMAI LUCRU - Reducere otel- p/e d65*75) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                        | buc    | 1,00 | 84,52<br>68,08  | 84,52<br>68,08               |
| 9  | AcA25A  | ( NUMAI LUCRU - Reducere otel- p/e d65*40) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                        | buc    | 1,00 | 84,52<br>68,08  | 84,52<br>68,08               |
| 10 | RpCI25G | (Deflector d200 ) Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -caciula din tabla zincata sau de aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri | buc    | 1,00 | 594,48<br>19,45 | 594,48<br>19,45              |
| 11 | SB08G   | ( HDPE d200 ) Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm                                                       | m      | 2,00 | 182,84<br>27,23 | 365,69<br>54,47              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | Lei    |      |                 | 3 172,12                     |
|    |         | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                       | 24 %   |      |                 | 394,17                       |
|    |         | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                       | 4 %    |      |                 | 49,01                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |        |      |                 | 3 615,30                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                 | 14,5 % |      |                 | 524,22                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |        |      |                 | 4 139,52                     |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                  | 6 %    |      |                 | 248,37                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de tehnica- sanitare - Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Rexa CUT GE 03.34/P-T39-2-540X Inklusiv salariu</b>                                                                                |        |      |                 | <b>4 387,89<br/>1 642,39</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                               |        |      |                 |                              |
| 12 | AcC05A  | Montarea pe postament existent a                                                                                                                                                                                           | buc    | 2,00 | 504,46          | 1 008,93                     |

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |                    |                            |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|----------------------------|
|    |  | pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" ( Pompa submersibila Q =7.0m3/h H=26.0m, P=4.2kW WILO )                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 307,99             | 615,98                     |
|    |  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei  |      |                    | 1 008,93                   |
|    |  | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 % |      |                    | 147,84                     |
|    |  | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 %  |      |                    | 2,78                       |
|    |  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                    | 1 159,55                   |
|    |  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 % |      |                    | 468,14                     |
|    |  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                    | 1 627,69                   |
|    |  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 %  |      |                    | 97,67                      |
|    |  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                    | <b>1 725,36<br/>615,98</b> |
|    |  | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                    |                            |
| 13 |  | Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Rexa CUT GE 03.34/P-T39-2-540X in complet: Pompa submersibila Q=7.0m3/h, H=26.0m,P=4.2kW - 2buc; Robinet d40-2buc Py=10ba; Supapa de retinere d40 Py=10bar-2buc; Flansa plana presudata DN40mm Py=10bar-6buc, Cot de otel 90* d40 Py=10bar-5buc ; Teava din otel G 2 1/2" L=2.0m-6m ;Teu de otel DN40-2buc; Reducere otel- p/e d65*75 ;Reducere de otel d65*40, cos de gunoi; | buc  | 1,00 | 234 800,00<br>0,00 | 234 800,00<br>0,00         |
|    |  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei  |      |                    | 234 800,00                 |
|    |  | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                    | <b>234 800,00</b>          |

|  |  |                                          |      |                          |
|--|--|------------------------------------------|------|--------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 240 908                  |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 48 182                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>289 090<br/>2 256</b> |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Constructia retelelor de  
canalizare in cinci sectoare din  
mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-5-06**

**Platforma C. Statia de Pompare SPC-3. Retele exterioare de alimentare cu energie  
electrica (marca REAE.SU)**

**Valoarea de deviz 65 368 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera:**

|     |                |                       |      |         |       |              |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1.  | 1              | Muncitor              | h-om | 72,6383 | 64,84 | 4 709,86     |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 0,7935  | 64,84 | 51,45        |
| 3.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 1,7596  | 45,00 | 79,18        |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 5,7330  | 45,00 | 257,98       |
| 5.  | 7137010011500  | Electrician           | h-om | 0,9540  | 64,84 | 61,86        |
| 6.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,1602  | 64,84 | 10,39        |
| 7.  | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 0,9766  | 64,84 | 63,32        |
| 8.  | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 0,1660  | 64,84 | 10,76        |
| 9.  | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 18,5554 | 64,84 | 1 203,12     |
| 10. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 22,1804 | 45,00 | 998,12       |
| 11. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9540  | 64,84 | 126,70       |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>7 572</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                         |     |         |        |          |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 1.  | 0001    | Accesorii din metal                                                     | kg  | 20,0000 | 25,00  | 500,00   |
| 2.  | 0010110 | Otel rotund 10mm                                                        | m   | 10,0000 | 15,50  | 155,00   |
| 3.  | 0010120 | Otel rotund 20mm                                                        | m   | 20,0000 | 61,75  | 1 235,00 |
| 4.  | 0010140 | Placa din otel 40x4mm                                                   | m   | 10,0000 | 32,00  | 320,00   |
| 5.  | 00104   | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm2                                            | m   | 10,0000 | 67,50  | 675,00   |
| 6.  | 00315   | Cablu BBГГГ-LS 3*1.5mm2                                                 | m   | 10,0000 | 17,00  | 170,00   |
| 7.  | 00325   | Cablu BBГГГ-LS 3*2.5mm2                                                 | m   | 20,0000 | 26,00  | 520,00   |
| 8.  | 003251  | Cablu ББбШБ 3*2,5mm2                                                    | m   | 10,0000 | 65,00  | 650,00   |
| 9.  | 0038    | Teava PVC d20mm                                                         | m   | 10,0000 | 7,50   | 75,00    |
| 10. | 00382   | Furtun metalic P3-ЦХ Dy=50mm                                            | m   | 10,0000 | 47,50  | 475,00   |
| 11. | 003899  | Teava PVC d25mm                                                         | m   | 20,0000 | 9,33   | 186,60   |
| 12. | 004     | Banda metalica 20x0.7x1000 mm F2007                                     | m   | 2,0000  | 37,50  | 75,00    |
| 13. | 00540   | Cablu BBГГГ-LS 5*4mm2                                                   | m   | 10,0000 | 54,25  | 542,50   |
| 14. | 00560   | Cablu BBГГГ-LS 5*6mm2                                                   | m   | 5,0000  | 77,50  | 387,50   |
| 15. | 0102    | Bara de conexiune ШНИ-6*9-12-У2-Ж                                       | buc | 2,0000  | 100,00 | 200,00   |
| 16. | 01020   | Bara de conexiune ШНИ-6*9-8-У2-Ж                                        | buc | 2,0000  | 82,50  | 165,00   |
| 17. | 02      | Catarama pentru banda metalica A200                                     | buc | 2,0000  | 12,50  | 25,00    |
| 18. | 03000   | Consola KC2                                                             | buc | 1,0000  | 145,00 | 145,00   |
| 19. | 03022   | Consola de ancorare CA2000                                              | buc | 2,0000  | 175,00 | 350,00   |
| 20. | 03024   | Clema de conexiune ПС-1-1                                               | buc | 2,0000  | 38,55  | 77,10    |
| 21. | 03101   | Corp de iluminat VOLTANA 1                                              | buc | 1,0000  | 650,00 | 650,00   |
| 22. | 03270   | Lanternă electrică portabilă cu baterie                                 | buc | 1,0000  | 375,00 | 375,00   |
| 23. | 0331    | Priza pentru montare aparenta, cu împământare de protecție PC620-3-ГПБб | buc | 1,0000  | 38,50  | 38,50    |
| 24. | 0352    | Corp de iluminat pe tavan CD Led 18W                                    | buc | 1,0000  | 235,00 | 235,00   |

|     |               |                                                                                      |         |         |           |          |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
| 25. | 04122         | Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70 mm <sup>2</sup> PA2000 | buc     | 2,0000  | 133,50    | 267,00   |
| 26. | 046           | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                                | buc     | 4,0000  | 1 450,00  | 5 800,00 |
| 27. | 047           | Cutie cu transformator de tensiune ЯТП-0,25                                          | buc     | 1,0000  | 1 000,00  | 1 000,00 |
| 28. | 04810         | Cutie de distributie KM41005                                                         | buc     | 5,0000  | 17,50     | 87,50    |
| 29. | 057           | Jug X16                                                                              | buc     | 1,0000  | 35,50     | 35,50    |
| 30. | 06            | Coliere pentru SIP CSB                                                               | buc     | 2,0000  | 5,50      | 11,00    |
| 31. | 061           | Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta BC20-1-0-ITIB                        | buc     | 1,0000  | 47,30     | 47,30    |
| 32. | 0612          | Clema de conectare prin presare CPTAU                                                | buc     | 4,0000  | 111,20    | 444,80   |
| 33. | 062           | Caramida                                                                             | buc     | 83,0000 | 4,50      | 373,50   |
| 34. | 06390         | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK                                                  | buc     | 1,0000  | 41,53     | 41,53    |
| 35. | 0671          | Panou BZUM-TF-01-100-01                                                              | buc     | 1,0000  | 3 185,50  | 3 185,50 |
| 36. | 0732          | Intrerupator automat IAM/3P/B20                                                      | buc     | 1,0000  | 98,50     | 98,50    |
| 37. | 07321         | Intrerupator automat IAM/3P/B16                                                      | buc     | 1,0000  | 98,50     | 98,50    |
| 38. | 0737          | Separator SSI/3P/100 A                                                               | buc     | 1,0000  | 942,50    | 942,50   |
| 39. | 07432         | Intrerupator automat IAM/1P/B10                                                      | buc     | 2,0000  | 48,00     | 96,00    |
| 40. | 0751          | Automat diferential IADM/2P/16/30mA                                                  | buc     | 1,0000  | 435,00    | 435,00   |
| 41. | 077           | Temporizator digital ТЭ15                                                            | buc     | 1,0000  | 458,33    | 458,33   |
| 42. | 0780          | Separator SSM/1P/20 A                                                                | buc     | 1,0000  | 278,00    | 278,00   |
| 43. | 0783          | Separator SSM/3P/25 A                                                                | buc     | 1,0000  | 89,17     | 89,17    |
| 44. | 08300         | Contor electronic ZMR 110 ACe                                                        | buc     | 1,0000  | 1 500,00  | 1 500,00 |
| 45. | 085           | Limitator de supratensiuni OIIC1-4P/B                                                | buc     | 1,0000  | 1 200,00  | 1 200,00 |
| 46. | 08990         | Panou IIIMII-2-0 74 YXJ3 IP54                                                        | buc     | 1,0000  | 1 850,00  | 1 850,00 |
| 47. | 101-0404      | Vopsea de ulei neagra                                                                | t       | 0,0004  | 37 560,00 | 15,02    |
| 48. | 101-0962      | Unsoare consistenta "Ж"                                                              | t       | 0,0000  | 15 000,00 | 0,00     |
| 49. | 101-1745      | Benzina                                                                              | t       | 0,0001  | 22 500,00 | 2,25     |
| 50. | 101-1757      | Cirpe de sters                                                                       | kg      | 0,0201  | 5,00      | 0,10     |
| 51. | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                            | t       | 0,0000  | 25 000,00 | 0,00     |
| 52. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                             | kg      | 1,4648  | 1,00      | 1,47     |
| 53. | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0     | t       | 0,0000  | 25 000,00 | 0,00     |
| 54. | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 \                                             | t       | 0,0000  | 2 000,00  | 0,00     |
| 55. | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                      | t       | 0,0036  | 2 300,00  | 8,28     |
| 56. | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                 | t       | 0,0000  | 25 000,00 | 0,00     |
| 57. | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                   | t       | 0,0000  | 25 000,00 | 0,00     |
| 58. | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                    | t       | 0,0005  | 25 000,00 | 12,50    |
| 59. | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "CT3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                   | t       | 0,0001  | 25 000,00 | 2,50     |
| 60. | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                 | t       | 0,0006  | 1 500,00  | 0,90     |
| 61. | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                | t       | 0,0009  | 27 500,00 | 24,75    |
| 62. | 1011924       | Electrozi                                                                            | kg      | 0,8130  | 41,67     | 33,88    |
| 63. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                         | kg      | 1,0900  | 25,00     | 27,25    |
| 64. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                               | 10 buc  | 5,8400  | 10,00     | 58,40    |
| 65. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                | 100 buc | 0,1832  | 10,00     | 1,83     |
| 66. | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                                     | 100 buc | 0,0160  | 45,00     | 0,72     |
| 67. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                             | 10 buc  | 0,8200  | 3,50      | 2,87     |
| 68. | 1019852       | Vopsea                                                                               | kg      | 0,3401  | 27,56     | 9,36     |
| 69. | 110-9126      | Placi metalice                                                                       | buc     | 0,1000  | 150,00    | 15,00    |
| 70. | 113-0079      | Lac de bitum "BT-577"                                                                | t       | 0,0001  | 25 000,00 | 2,50     |
| 71. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                               | m3      | 0,7820  | 350,00    | 273,70   |
| 72. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                             | m3      | 0,0027  | 4 500,00  | 12,15    |
| 73. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                | m3      | 0,0191  | 4 500,00  | 85,95    |
| 74. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje                                            | t       | 0,0250  | 15 000,00 | 375,00   |

|      |                |                                                                                                                               |          |         |          |               |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------------|
|      |                | sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                    |          |         |          |               |
| 75.  | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                             | m2       | 0,5460  | 80,00    | 43,68         |
| 76.  | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                  | kg       | 0,0233  | 18,33    | 0,43          |
| 77.  | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                      | kg       | 0,6552  | 15,00    | 9,83          |
| 78.  | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                      | kg       | 0,3279  | 24,33    | 7,98          |
| 79.  | 2430226102202  | Chit de cutit alchidic                                                                                                        | kg       | 0,3835  | 15,00    | 5,75          |
| 80.  | 266310210006   | Beton B12.5                                                                                                                   | m3       | 0,2393  | 1 370,00 | 327,84        |
| 81.  | 2665122700450  | Foai de ardezie 80, 1200*686*28mm                                                                                             | buc      | 4,0000  | 67,50    | 270,00        |
| 82.  | 2665122700451  | Fisie B-4*100 L=150                                                                                                           | buc      | 2,0000  | 15,00    | 30,00         |
| 83.  | 2710403750000  | Pazie                                                                                                                         | buc      | 0,1394  | 1,00     | 0,14          |
| 84.  | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                   | kg       | 0,9766  | 25,00    | 24,42         |
| 85.  | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                 | kg       | 0,2730  | 25,00    | 6,83          |
| 86.  | 277527630981   | Coltar 100*70*8 l=2500 2buc                                                                                                   | kg       | 49,3500 | 25,00    | 1 233,75      |
| 87.  | 277527630982   | Coltar 50*50*5 l=1000 7buc                                                                                                    | kg       | 26,3900 | 25,00    | 659,75        |
| 88.  | 277527630983   | Coltar 75*75*5 l=1500 2buc 5.8kg=1m                                                                                           | kg       | 17,4000 | 25,00    | 435,00        |
| 89.  | 277527630984   | Coltar 50*50*5 l=600 2buc 3.77kg=1m                                                                                           | kg       | 4,5200  | 25,00    | 113,00        |
| 90.  | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                 | kg       | 0,5229  | 25,00    | 13,07         |
| 91.  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                    | kg       | 0,4368  | 25,00    | 10,92         |
| 92.  | 28731458874501 | Cuie pentru foi de ardezii                                                                                                    | kg       | 0,2789  | 25,00    | 6,97          |
| 93.  | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                       | kg       | 0,4884  | 41,67    | 20,35         |
| 94.  | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                         | buc      | 1,6380  | 0,50     | 0,82          |
| 95.  | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                   | buc      | 1,6380  | 0,50     | 0,82          |
| 96.  | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                             | kg       | 0,0273  | 0,15     | 0,00          |
| 97.  | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                            | kg       | 0,1638  | 25,00    | 4,09          |
| 98.  | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                             | kw       | 0,7813  | 1,65     | 1,29          |
| 99.  | 4080141        | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                   | m3       | 0,0030  | 260,00   | 0,78          |
| 100. | 4100116202806  | Apa                                                                                                                           | m3       | 0,7160  | 10,00    | 7,16          |
| 101. | 4100116202818  | Apa                                                                                                                           | m3       | 0,0233  | 10,00    | 0,23          |
| 102. | 4100126202818  | Apa                                                                                                                           | m3       | 0,0680  | 10,00    | 0,68          |
| 103. | 446-2012       | Pilon CB 95                                                                                                                   | buc      | 1,0000  | 3 575,00 | 3 575,00      |
| 104. | 5009031        | Elemente de fixare a furtunului metalic: capse metalice                                                                       | buc      | 10,0000 | 0,75     | 7,50          |
| 105. | 5009031        | Scoabe                                                                                                                        | 10 buc   | 2,1600  | 5,00     | 10,80         |
| 106. | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                          | 100 buc  | 0,1692  | 15,00    | 2,54          |
| 107. | 5009056        | Capace de izolatie                                                                                                            | 10 buc   | 0,3840  | 5,00     | 1,92          |
| 108. | 500906         | Conductor de legare la pamint 3Π6                                                                                             | m        | 0,2500  | 32,50    | 8,12          |
| 109. | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc      | 5,8560  | 0,50     | 2,93          |
| 110. | 5009062        | Papuci de cablu                                                                                                               | buc      | 15,3000 | 1,00     | 15,30         |
| 111. | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                             | 1000 buc | 0,0008  | 10,00    | 0,00          |
| 112. | 5009126        | Placa de rozeta                                                                                                               | 100 buc  | 0,0206  | 10,00    | 0,20          |
| 113. | 5009129        | Priza de tavan                                                                                                                | 100 buc  | 0,0102  | 5,00     | 0,05          |
| 114. | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                             | 100 buc  | 0,0240  | 10,00    | 0,24          |
| 115. | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc  | 0,0119  | 10,00    | 0,12          |
| 116. | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                                  | 100 m    | 0,0010  | 1,00     | 0,00          |
| 117. | 5009627        | Banda "ΦYM"                                                                                                                   | kg       | 0,0034  | 32,50    | 0,11          |
| 118. | 530-0182100    | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                             | m        | 5,0000  | 57,70    | 288,50        |
| 119. | 542-9025       | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                              | kg       | 0,1107  | 15,00    | 1,66          |
| 120. | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,1589  | 27,50    | 4,37          |
| 121. | 551-0455       | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                       | buc      | 0,0147  | 10,00    | 0,15          |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                         |          |         |          | <b>34 683</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |        |                                            |      |        |        |       |
|----|--------|--------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
| 1. | 010201 | Remorci de tractor, 2 t                    | h-ut | 0,3800 | 65,20  | 24,78 |
| 2. | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in | h-ut | 0,3965 | 135,50 | 53,73 |

|     |               |                                                                                                               |      |        |        |            |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|
|     |               | alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                   |      |        |        |            |
| 3.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2725 | 245,00 | 66,76      |
| 4.  | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut | 0,2400 | 245,00 | 58,80      |
| 5.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 0,4240 | 72,50  | 30,74      |
| 6.  | 031001        | Autohidroascensoare                                                                                           | h-ut | 0,8227 | 72,50  | 59,65      |
| 7.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 3,7295 | 41,33  | 154,13     |
| 8.  | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200 | 166,67 | 36,67      |
| 9.  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 24,33  | 5,35       |
| 10. | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                  | h-ut | 0,7800 | 145,50 | 113,49     |
| 11. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                  | h-ut | 0,2856 | 31,50  | 9,00       |
| 12. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                            | h-ut | 0,1428 | 166,67 | 23,80      |
| 13. | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                                                     | h-ut | 0,0332 | 24,33  | 0,81       |
| 14. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 0,6640 | 28,75  | 19,09      |
| 15. | 2952270003100 | Vibrator                                                                                                      | h-ut | 0,1380 | 17,25  | 2,38       |
| 16. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                         | h-ut | 0,3961 | 7,25   | 2,87       |
| 17. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,6440 | 24,33  | 15,68      |
| 18. | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 1,4520 | 24,33  | 35,33      |
| 19. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                          | h-ut | 0,0575 | 245,00 | 14,09      |
| 20. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut | 0,3123 | 180,00 | 56,21      |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                                           |      |        |        | <b>784</b> |

|       |      |        |
|-------|------|--------|
| Total | Lei  | 54 473 |
| TVA   | 20 % | 10 895 |

**Total deviz:**

**65 368**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Obiect Constructia retelelor de canalizare in  
cinci sectoare din mun. Hincesti****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|----------|
|         |                             |                                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total    |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie generale</b>                                                                                                              |      |                                        |                      |          |
|         |                             | <b>1.1. Pilon</b>                                                                                                                                      |      |                                        |                      |          |
| 1       | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior опорa одностоечная                                  | buc  |                                        |                      | 428,20   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 3,8000                                 | 64,84                | 246,39   |
|         | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                         | buc  | 0,1000                                 | 150,00               | 15,00    |
|         | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                         | kg   | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10     |
|         | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                | t    | 0,00003                                | 15 000,00            | 0,00     |
|         | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                  | t    | 0,0004                                 | 37 560,00            | 15,02    |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                       | kg   | 0,1000                                 | 15,00                | 1,50     |
|         | 113-0079                    | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                  | t    | 0,0001                                 | 25 000,00            | 2,50     |
|         | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                           | h-ut | 0,7800                                 | 145,50               | 113,49   |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                  | h-ut | 0,1900                                 | 180,00               | 34,20    |
| 2       | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior             | buc  |                                        |                      | 135,50   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,4400                                 | 64,84                | 28,53    |
|         | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut | 0,2400                                 | 65,20                | 15,65    |
|         | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut | 0,2400                                 | 135,50               | 32,52    |
|         | 021141                      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut | 0,2400                                 | 245,00               | 58,80    |
| 3       | 33-04-016-5                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc  |                                        |                      | 44,31    |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,2500                                 | 64,84                | 16,21    |
|         | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut | 0,1400                                 | 65,20                | 9,13     |
|         | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut | 0,1400                                 | 135,50               | 18,97    |
| 4       |                             | Pilon CB 95                                                                                                                                            | buc  |                                        |                      | 3 575,00 |
|         | 446-2012                    | Pilon CB 95                                                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 3 575,00             | 3 575,00 |
| 5       |                             | Consola KC2                                                                                                                                            | buc  |                                        |                      | 145,00   |
|         | 03000                       | Consola KC2                                                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 145,00               | 145,00   |
| 6       |                             | Jug X16                                                                                                                                                | buc  |                                        |                      | 35,50    |
|         | 057                         | Jug X16                                                                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 35,50                | 35,50    |
| 7       |                             | Conductor de legare la pamint 3П6                                                                                                                      | m    |                                        |                      | 1,62     |
|         | 500906                      | Conductor de legare la pamint 3П6                                                                                                                      | m    | 0,0500                                 | 32,50                | 1,62     |
| 8       |                             | Banda metalica 20x0.7x1000 mm F2007                                                                                                                    | m    |                                        |                      | 37,50    |
|         | 004                         | Banda metalica 20x0.7x1000 mm F2007                                                                                                                    | m    | 1,0000                                 | 37,50                | 37,50    |
| 9       |                             | Catarama pentru banda metalica A200                                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 12,50    |
|         | 02                          | Catarama pentru banda metalica A200                                                                                                                    | buc  | 1,0000                                 | 12,50                | 12,50    |
| 10      |                             | Consola de ancorare CA2000                                                                                                                             | buc  |                                        |                      | 175,00   |
|         | 03022                       | Consola de ancorare CA2000                                                                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 175,00               | 175,00   |
| 11      |                             | Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70 mm2 PA2000                                                                               | buc  |                                        |                      | 133,50   |
|         | 04122                       | Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70 mm2 PA2000                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 133,50               | 133,50   |
| 12      |                             | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK                                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 41,53    |
|         | 06390                       | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK                                                                                                                    | buc  | 1,0000                                 | 41,53                | 41,53    |
| 13      |                             | Clema de conexiune ПС-1-1                                                                                                                              | buc  |                                        |                      | 38,55    |
|         | 03024                       | Clema de conexiune ПС-1-1                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 38,55                | 38,55    |
| 14      |                             | Coliere pentru SIP CSB                                                                                                                                 | buc  |                                        |                      | 5,50     |
|         | 06                          | Coliere pentru SIP CSB                                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 5,50                 | 5,50     |
| 15      |                             | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 1 450,00 |
|         | 046                         | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                                                                                                  | buc  | 1,0000                                 | 1 450,00             | 1 450,00 |
| 16      |                             | Clema de conectare prin presare CPTAU                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 111,20   |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           |          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|
|    | 0612          | Clema de conectare prin presare CPTAU                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000   | 111,20    | 111,20   |
| 17 | 33-04-008-3   | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (СИП-2)                                                                                                                                                                                                     | 1 km   |          |           | 3 157,14 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 34,9000  | 64,84     | 2 262,86 |
|    | 101-1757      | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0200   | 5,00      | 0,00     |
|    | 101-1745      | Benzina                                                                                                                                                                                                                                                                              | t      | 0,00002  | 22 500,00 | 0,00     |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,1000   | 15,00     | 1,43     |
|    | 551-0455      | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 2,1000   | 10,00     | 21,43    |
|    | 031001        | Autohidroascensoare                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 3,2400   | 72,50     | 235,71   |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,3600   | 135,50    | 320,00   |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,7500   | 180,00    | 315,71   |
| 18 |               | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm2                                                                                                                                                                                                                                                         | m      |          |           | 67,50    |
|    | 00104         | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm2                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 1,0000   | 67,50     | 67,50    |
| 19 | 33-04-014-2   | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (Voltana 1)                                                                                                                                                                                                                   | buc    |          |           | 228,68   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 2,2900   | 64,84     | 148,48   |
|    | 101-1745      | Benzina                                                                                                                                                                                                                                                                              | t      | 0,00006  | 22 500,00 | 2,25     |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0100   | 15,00     | 0,15     |
|    | 031001        | Autohidroascensoare                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,8000   | 72,50     | 58,00    |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1100   | 180,00    | 19,80    |
| 20 |               | Corp de iluminat VOLTANA 1                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    |          |           | 650,00   |
|    | 03101         | Corp de iluminat VOLTANA 1                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000   | 650,00    | 650,00   |
|    |               | <b>1.2. Lucrari de terasamente pentru cabluri</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |           |          |
| 21 | TsA16B1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu разработка грунта вручную, для электрических кабелей | m3     |          |           | 62,23    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,2100   | 45,00     | 54,45    |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1200   | 64,84     | 7,78     |
| 22 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu обратная засыпка траншеи для кабелей                                      | m3     |          |           | 13,95    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3100   | 45,00     | 13,95    |
| 23 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv уплотнение грунта                                                                          | 100 m3 |          |           | 465,24   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 8,8200   | 45,00     | 396,90   |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 9,4300   | 7,25      | 68,33    |
|    |               | <b>1.3. Teava in pamint</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           |          |
| 24 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri труба ПВХ в траншее d110                                                                                                                                                                                             | 1 km   |          |           | 8 624,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 133,0000 | 64,84     | 8 624,00 |
| 25 |               | Teava din polietilena d110мм                                                                                                                                                                                                                                                         | m      |          |           | 57,70    |
|    | 530-0182100   | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                                                                                                                                                                                    | m      | 1,0000   | 57,70     | 57,70    |
|    |               | <b>1.4. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |          |           |          |
| 26 | TsA16B1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu разработка                                           | m3     |          |           | 62,23    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,2100   | 45,00     | 54,45    |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1200   | 64,84     | 7,78     |
| 27 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                           | m3     |          |           | 13,95    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3100   | 45,00     | 13,95    |
| 28 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor                                                                                                                                                                                                                                          | m3     |          |           | 34,75    |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |          |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                            |      |        |          |          |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500 | 45,00    | 33,75    |
|    | 4100116202806  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00     |
|    |                | <b>1.5. Lucrari de terasamente pentru fundament</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |          |
| 29 | TsA01B1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu разработка грунта | m3   |        |          | 34,65    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7700 | 45,00    | 34,65    |
| 30 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu разбрасывание грунта                                         | m3   |        |          | 13,95    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3100 | 45,00    | 13,95    |
| 31 | TsD04B         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv уплотнение грунта                                                              | m3   |        |          | 34,75    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500 | 45,00    | 33,75    |
|    | 4100116202806  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00     |
| 32 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris слой основания из щебня                                                                                                                                                                                                                   | m3   |        |          | 496,28   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900 | 45,00    | 44,54    |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500 | 350,00   | 402,50   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00     |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2100 | 166,67   | 35,00    |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200 | 31,50    | 13,24    |
| 33 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                         | m2   |        |          | 89,04    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 64,84    | 9,73     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500 | 45,00    | 47,25    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,00     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75     |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00     |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 80,00    | 8,00     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 4 500,00 | 15,74    |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 4 500,00 | 2,23     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80     |
| 34 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5                                       | m3   |        |          | 1 747,65 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,4500 | 64,84    | 223,70   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 64,84    | 25,96    |
|    | 266310210006   | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 425,39 |
|    | 4100116202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00     |
|    | 2952270003100  | Vibrator                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35    |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 245,00   | 61,26    |
|    |                | <b>1.6. Confectii metalice</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |          |
| 35 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 100*70*8 l=2500 2buc 9.87kg=1m                                                                      | kg   |        |          | 39,10    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65     |
|    | 277527630981   | Coltar 100*70*8 l=2500 2buc                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 41,67    | 0,21     |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0080 | 1,65  | 0,01   |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 1,00  | 0,01   |
| 36 | IzD03A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                                                                                     | t    |        |       | 193,88 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6500 | 64,84 | 107,14 |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,3800 | 24,33 | 82,24  |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2400 | 18,33 | 4,49   |
| 37 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 50*50*5 l=1000 7buc 3.77kg=1m                                                                                                    | kg   |        |       | 39,10  |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900 | 64,84 | 12,32  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 64,84 | 0,65   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 64,84 | 0,65   |
|    | 277527630982  | Coltar 50*50*5 l=1000 7buc                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 25,00 | 25,00  |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,25   |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 41,67 | 0,21   |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0080 | 1,65  | 0,01   |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 1,00  | 0,02   |
| 38 | IzD03A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                                                                                     | t    |        |       | 193,46 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6500 | 64,84 | 106,92 |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,3800 | 24,33 | 82,31  |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2400 | 18,33 | 4,23   |
| 39 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 75*75*5 l=1500 2buc 5.8kg=1m                                                                                                     | kg   |        |       | 39,10  |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900 | 64,84 | 12,32  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 64,84 | 0,65   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 64,84 | 0,65   |
|    | 277527630983  | Coltar 75*75*5 l=1500 2buc 5.8kg=1m                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 25,00 | 25,00  |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,25   |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 41,67 | 0,21   |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0080 | 1,65  | 0,01   |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 1,00  | 0,01   |
| 40 | IzD03A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                                                                                     | t    |        |       | 194,12 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6500 | 64,84 | 107,06 |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,3800 | 24,33 | 82,35  |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2400 | 18,33 | 4,71   |
| 41 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 50*50*5 l=600 2buc 3.77kg=1m                                                                                                     | kg   |        |       | 39,10  |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900 | 64,84 | 12,32  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 64,84 | 0,65   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 64,84 | 0,65   |
|    | 277527630984  | Coltar 50*50*5 l=600 2buc 3.77kg=1m                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 25,00 | 25,00  |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,25   |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 41,67 | 0,21   |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0080 | 1,65  | 0,01   |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 1,00  | 0,02   |
| 42 | IzD03A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                                                                                     | t    |        |       | 194,00 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6500 | 64,84 | 108,00 |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,3800 | 24,33 | 82,00  |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2400 | 18,33 | 4,00   |
| 43 | CE09B         | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla | m2   |        |       | 42,19  |

|    |                |                                                                                                                                                                                       |          |         |           |          |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
|    |                | de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.<br>Scinduri rasinoase-conform proiectului foaie de ardezie 80, 1200*686*28mm                                                               |          |         |           |          |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                               | h-om     | 0,5300  | 45,00     | 23,85    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                            | h-om     | 0,0500  | 64,84     | 3,24     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om     | 0,0200  | 64,84     | 1,30     |
|    | 28731458874501 | Cuie pentru foi de ardezii                                                                                                                                                            | kg       | 0,0800  | 25,00     | 2,10     |
|    | 2430226102202  | Chit de cutit alchidic                                                                                                                                                                | kg       | 0,1100  | 15,00     | 1,73     |
|    | 2710403750000  | Pazie                                                                                                                                                                                 | buc      | 0,0400  | 1,00      | 0,04     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                 | m3       | 0,0000  | 4 500,00  | 0,00     |
|    | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                         | kg       | 0,1500  | 25,00     | 3,94     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut     | 0,2000  | 28,75     | 5,75     |
|    | 2940420007687  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                                                                                                                             | h-ut     | 0,0100  | 24,33     | 0,24     |
| 44 |                | Foaie de ardezie 80, 1200*686*28mm                                                                                                                                                    | buc      |         |           | 67,50    |
|    | 2665122700450  | Foaie de ardezie 80, 1200*686*28mm                                                                                                                                                    | buc      | 1,0000  | 67,50     | 67,50    |
| 45 |                | Fisie B-4*100 L=150                                                                                                                                                                   | buc      |         |           | 15,00    |
|    | 2665122700451  | Fisie B-4*100 L=150                                                                                                                                                                   | buc      | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
|    |                | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                          |          |         |           |          |
| 46 | 08-02-148-1    | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg кабель в трубе в земле                                                                                   | 100 m    |         |           | 804,00   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 12,4000 | 64,84     | 804,00   |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                   | t        | 0,00004 | 25 000,00 | 0,00     |
|    | 1010865        | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                             | t        | 0,0008  | 2 000,00  | 0,00     |
|    | 1011786        | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                                                 | t        | 0,00006 | 27 500,00 | 0,00     |
|    | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                                                                                     | 1000 buc | 0,00832 | 10,00     | 0,00     |
|    | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0041  | 10,00     | 0,00     |
|    | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                                                                                          | 100 m    | 0,0096  | 1,00      | 0,00     |
| 47 | 08-02-141-2    | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg кабель в траншее                                                                                     | 100 m    |         |           | 1 195,60 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 13,7000 | 64,84     | 888,40   |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                   | t        | 0,00004 | 25 000,00 | 0,00     |
|    | 1010865        | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                             | t        | 0,0008  | 2 000,00  | 0,00     |
|    | 1011641        | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                                                                     | t        | 0,0100  | 25 000,00 | 250,00   |
|    | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                    | t        | 0,0010  | 25 000,00 | 50,00    |
|    | 1011786        | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                                                 | t        | 0,00006 | 27 500,00 | 0,00     |
|    | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                                                | kg       | 0,2500  | 27,56     | 6,80     |
|    | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                                                                                     | 1000 buc | 0,00832 | 10,00     | 0,00     |
|    | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0410  | 10,00     | 0,40     |
|    | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                                                                                          | 100 m    | 0,0096  | 1,00      | 0,00     |
| 48 | 08-02-142-1    | Executarea patului pentru un singur cablu in transee постель из мягкого грунта для кабеля                                                                                             | 100 m    |         |           | 429,80   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 6,6300  | 64,84     | 429,80   |
| 49 | 08-02-143-1    | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu покрытие кирпичем кабеля в траншее                                                                             | 100 m    |         |           | 422,20   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 6,5100  | 64,84     | 422,20   |
| 50 |                | Caramida                                                                                                                                                                              | buc      |         |           | 4,50     |
|    | 062            | Caramida                                                                                                                                                                              | buc      | 1,0000  | 4,50      | 4,50     |
| 51 | 08-02-412-4    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 затягивание кабеля в трубы | 100 m    |         |           | 752,88   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 11,2000 | 64,84     | 726,21   |
|    | 1011764        | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                  | t        | 0,00116 | 1 500,00  | 1,88     |
|    | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                                                | kg       | 0,0200  | 27,56     | 0,54     |
|    | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,3100  | 15,00     | 4,65     |
|    | 5009056        | Capace de izolatie                                                                                                                                                                    | 10 buc   | 0,8000  | 5,00      | 4,00     |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                      | buc      | 12,2000 | 0,50      | 6,10     |
|    | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                                                                                     | 100 buc  | 0,0500  | 10,00     | 0,50     |
|    | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0200  | 10,00     | 0,21     |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                           | kg       | 0,3200  | 27,50     | 8,79     |
| 52 |                | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm2                                                                                                                                                          | m        |         |           | 67,50    |
|    | 00104          | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm2                                                                                                                                                          | m        | 1,0000  | 67,50     | 67,50    |
| 53 |                | Cablu ВВГнг-LS 5*6мм2                                                                                                                                                                 | m        |         |           | 77,50    |
|    | 00560          | Cablu ВВГнг-LS 5*6мм2                                                                                                                                                                 | m        | 1,0000  | 77,50     | 77,50    |
| 54 |                | Cablu ВВГнг-LS 3*2,5мм2                                                                                                                                                               | m        |         |           | 26,00    |
|    | 00325          | Cablu ВВГнг-LS 3*2,5мм2                                                                                                                                                               | m        | 1,0000  | 26,00     | 26,00    |
| 55 |                | Cablu ВВГнг-LS 3*1,5мм2                                                                                                                                                               | m        |         |           | 17,00    |

|    |             |                                                                                                                                                               |         |         |           |          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    | 00315       | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LS 3*1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                              | m       | 1,0000  | 17,00     | 17,00    |
| 56 |             | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LS 5*4mm <sup>2</sup>                                                                                                                | m       |         |           | 54,25    |
|    | 00540       | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LS 5*4mm <sup>2</sup>                                                                                                                | m       | 1,0000  | 54,25     | 54,25    |
| 57 |             | Cablu BБ6ШB 3*2,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                              | m       |         |           | 65,00    |
|    | 003251      | Cablu BБ6ШB 3*2,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                              | m       | 1,0000  | 65,00     | 65,00    |
| 58 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (CD Led 18W) | 100 buc |         |           | 9 508,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 88,3000 | 64,84     | 5 725,00 |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                     | t       | 0,00306 | 25 000,00 | 0,00     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                         | 100 buc | 4,0800  | 10,00     | 41,00    |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                          | 100 buc | 2,0400  | 15,00     | 31,00    |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                                | 100 buc | 1,0200  | 5,00      | 5,00     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                  | kg      | 0,3100  | 27,50     | 9,00     |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                            | h-ut    | 42,4000 | 72,50     | 3 074,00 |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                    | h-ut    | 25,6000 | 24,33     | 623,00   |
| 59 |             | Corp de iluminat pe tavan CD Led 18W                                                                                                                          | buc     |         |           | 235,00   |
|    | 0352        | Corp de iluminat pe tavan CD Led 18W                                                                                                                          | buc     | 1,0000  | 235,00    | 235,00   |
| 60 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 BZUM-TF-01-100-01        | buc     |         |           | 664,32   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 3,4900  | 64,84     | 226,29   |
|    | 1011924     | Electrozi                                                                                                                                                     | kg      | 0,2500  | 41,67     | 10,42    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,1700  | 25,00     | 4,25     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,0300  | 27,56     | 0,83     |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                          | t       | 0,0250  | 15 000,00 | 375,00   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                         | h-ut    | 1,1500  | 41,33     | 47,53    |
| 61 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                        | buc     |         |           | 73,12    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 1,1200  | 64,84     | 72,62    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,0200  | 25,00     | 0,50     |
| 62 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMR 110ACe                                                                                                 | buc     |         |           | 56,41    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 0,8700  | 64,84     | 56,41    |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                     | t       | 0,00003 | 25 000,00 | 0,00     |
| 63 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИММТ-2-0                                                          | buc     |         |           | 232,25   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 2,3700  | 64,84     | 153,67   |
|    | 1011924     | Electrozi                                                                                                                                                     | kg      | 0,1000  | 41,67     | 4,17     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,1000  | 25,00     | 2,50     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,0200  | 27,56     | 0,55     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                         | h-ut    | 0,7100  | 41,33     | 29,34    |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m <sup>3</sup> /min                                                                   | h-ut    | 0,2200  | 166,67    | 36,67    |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                         | h-ut    | 0,2200  | 24,33     | 5,35     |
| 64 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                        | buc     |         |           | 73,12    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 1,1200  | 64,84     | 72,62    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,0200  | 25,00     | 0,50     |
| 65 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa BC20-1-0-ГПБ                                                                                   | 100 buc |         |           | 2 740,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 39,5000 | 64,84     | 2 561,00 |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                                                          | t       | 0,00016 | 25 000,00 | 0,00     |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                            | t       | 0,0003  | 25 000,00 | 0,00     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                         | 100 buc | 1,0200  | 10,00     | 10,00    |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                                                               | 100 buc | 1,0300  | 10,00     | 10,00    |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                  | kg      | 0,1100  | 27,50     | 3,00     |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                    | h-ut    | 6,4000  | 24,33     | 156,00   |
| 66 |             | Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta BC20-1-0-ГПБ                                                                                                  | buc     |         |           | 47,30    |
|    | 061         | Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta BC20-1-0-ГПБ                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 47,30     | 47,30    |
| 67 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PC620-3-ГПБ6                                                                                             | 100 buc |         |           | 2 980,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 43,2000 | 64,84     | 2 801,00 |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                                                          | t       | 0,00016 | 25 000,00 | 0,00     |

|    |             |                                                                                                                                             |         |          |           |           |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                          | t       | 0,0003   | 25 000,00 | 0,00      |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 10,00     | 10,00     |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 10,00     | 10,00     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                 | kg      | 0,1100   | 27,50     | 3,00      |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 24,33     | 156,00    |
| 68 |             | Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie PC620-3-ГПБ6                                                                     | buc     |          |           | 38,50     |
|    | 0331        | Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie PC620-3-ГПБ6                                                                     | buc     | 1,0000   | 38,50     | 38,50     |
| 69 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune коробка ответвительная | 100 buc |          |           | 16 813,80 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om    | 234,0000 | 64,84     | 15 172,60 |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                             | buc     | 306,0000 | 1,00      | 306,00    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                               | h-ut    | 5,4500   | 245,00    | 1 335,20  |
| 70 |             | Cutie de distributie KM41005                                                                                                                | buc     |          |           | 17,50     |
|    | 04810       | Cutie de distributie KM41005                                                                                                                | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50     |
| 71 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25                                                                                                 | buc     |          |           | 99,45     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om    | 1,4300   | 64,84     | 92,72     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                       | 100 buc | 0,0400   | 10,00     | 0,40      |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                  | h-ut    | 0,2600   | 24,33     | 6,33      |
| 72 |             | Lanterna electrica portabila cu baterie                                                                                                     | buc     |          |           | 375,00    |
|    | 03270       | Lanterna electrica portabila cu baterie                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 375,00    | 375,00    |
| 73 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                 | 10 buc  |          |           | 730,00    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om    | 8,2900   | 64,84     | 537,53    |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                       | t       | 0,0020   | 27 500,00 | 55,00     |
|    | 1011924     | Electrozi                                                                                                                                   | kg      | 0,7800   | 41,67     | 32,50     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut    | 2,5400   | 41,33     | 104,97    |
| 74 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm                                                | 100 m   |          |           | 1 441,27  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om    | 19,0000  | 64,84     | 1 231,93  |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                       | t       | 0,0020   | 27 500,00 | 55,00     |
|    | 1011924     | Electrozi                                                                                                                                   | kg      | 0,6000   | 41,67     | 25,00     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut    | 3,1300   | 41,33     | 129,33    |
| 75 |             | Otel rotund 10mm                                                                                                                            | m       |          |           | 15,50     |
|    | 0010110     | Otel rotund 10mm                                                                                                                            | m       | 1,0000   | 15,50     | 15,50     |
| 76 |             | Otel rotund 20mm                                                                                                                            | m       |          |           | 61,75     |
|    | 0010120     | Otel rotund 20mm                                                                                                                            | m       | 1,0000   | 61,75     | 61,75     |
| 77 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 banda 40x4mm)                         | 100 m   |          |           | 1 567,10  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om    | 19,0000  | 64,84     | 1 232,00  |
|    | 1011924     | Electrozi                                                                                                                                   | kg      | 0,5500   | 41,67     | 22,90     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                      | 10 buc  | 8,2000   | 10,00     | 82,00     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                    | 10 buc  | 8,2000   | 3,50      | 28,70     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                      | kg      | 2,0000   | 27,56     | 55,10     |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,5000   | 5,00      | 7,50      |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut    | 3,3600   | 41,33     | 138,90    |
| 78 |             | Placa din otel 40x4mm                                                                                                                       | m       |          |           | 32,00     |
|    | 0010140     | Placa din otel 40x4mm                                                                                                                       | m       | 1,0000   | 32,00     | 32,00     |
| 79 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj Accesorii din metal                                                                                         | t       |          |           | 5 996,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om    | 62,2000  | 64,84     | 4 033,00  |
|    | 1011306     | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                                             | t       | 0,1800   | 2 300,00  | 414,00    |
|    | 1011924     | Electrozi                                                                                                                                   | kg      | 4,2000   | 41,67     | 175,00    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                | kg      | 27,0000  | 25,00     | 675,00    |
|    | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                                            | 100 buc | 0,8000   | 45,00     | 36,00     |
|    | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                                 | m3      | 0,1500   | 260,00    | 39,00     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut    | 15,1000  | 41,33     | 624,00    |
| 80 |             | Accesorii din metal                                                                                                                         | kg      |          |           | 25,00     |
|    | 0001        | Accesorii din metal                                                                                                                         | kg      | 1,0000   | 25,00     | 25,00     |
| 81 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm furtun P3-I(X)                                  | 100 m   |          |           | 3 201,40  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om    | 47,4000  | 64,84     | 3 073,40  |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                      | 10 buc  | 10,0000  | 10,00     | 100,00    |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                       | 100 buc | 0,8200   | 10,00     | 8,20      |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                      | kg      | 0,6800   | 27,56     | 18,70     |

|     |             |                                                                                                                          |        |         |          |          |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|     | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                              | kg     | 0,0340  | 32,50    | 1,10     |
| 82  |             | Furtun metalic P3-IIХ Dy=50mm                                                                                            | m      |         |          | 47,50    |
|     | 00382       | Furtun metalic P3-IIХ Dy=50mm                                                                                            | m      | 1,0000  | 47,50    | 47,50    |
| 83  |             | Elemente de fixare a furtunului metalic: capse metalice                                                                  | buc    |         |          | 0,75     |
|     | 5009031     | Elemente de fixare a furtunului metalic: capse metalice                                                                  | buc    | 1,0000  | 0,75     | 0,75     |
| 84  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm teava 20mm | 100 m  |         |          | 1 828,50 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                 | h-om   | 23,8000 | 64,84    | 1 543,20 |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                   | 10 buc | 13,4000 | 10,00    | 134,00   |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                   | 10 buc | 6,7000  | 5,00     | 33,50    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                   | h-ut   | 4,8400  | 24,33    | 117,80   |
| 85  |             | Teava PVC d20mm                                                                                                          | m      |         |          | 7,50     |
|     | 0038        | Teava PVC d20mm                                                                                                          | m      | 1,0000  | 7,50     | 7,50     |
| 86  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm teava 25mm | 100 m  |         |          | 1 828,45 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                 | h-om   | 23,8000 | 64,84    | 1 543,20 |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                   | 10 buc | 13,4000 | 10,00    | 134,00   |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                   | 10 buc | 6,7000  | 5,00     | 33,50    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                   | h-ut   | 4,8400  | 24,33    | 117,75   |
| 87  |             | Teava PVC d25mm                                                                                                          | m      |         |          | 9,33     |
|     | 003899      | Teava PVC d25mm                                                                                                          | m      | 1,0000  | 9,33     | 9,33     |
|     |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                         |        |         |          |          |
| 88  |             | Panou BZUM-TF-01-100-01                                                                                                  | buc    |         |          | 3 185,50 |
|     | 0671        | Panou BZUM-TF-01-100-01                                                                                                  | buc    | 1,0000  | 3 185,50 | 3 185,50 |
| 89  |             | Separator SSI/3P/100 A                                                                                                   | buc    |         |          | 942,50   |
|     | 0737        | Separator SSI/3P/100 A                                                                                                   | buc    | 1,0000  | 942,50   | 942,50   |
| 90  |             | Intrerupator automat IAM/3P/B20                                                                                          | buc    |         |          | 98,50    |
|     | 0732        | Intrerupator automat IAM/3P/B20                                                                                          | buc    | 1,0000  | 98,50    | 98,50    |
| 91  |             | Contor electronic ZMR 110 ACe                                                                                            | buc    |         |          | 1 500,00 |
|     | 08300       | Contor electronic ZMR 110 ACe                                                                                            | buc    | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 92  |             | Limitator de supratensiuni ОПС1-4P/B                                                                                     | buc    |         |          | 1 200,00 |
|     | 085         | Limitator de supratensiuni ОПС1-4P/B                                                                                     | buc    | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 93  |             | Bara de conexiune ШНИ-6*9-8-У2-Ж                                                                                         | buc    |         |          | 82,50    |
|     | 01020       | Bara de conexiune ШНИ-6*9-8-У2-Ж                                                                                         | buc    | 1,0000  | 82,50    | 82,50    |
| 94  |             | Panou ЦМПИ-2-0 74 УХЛ3 IP54                                                                                              | buc    |         |          | 1 850,00 |
|     | 08990       | Panou ЦМПИ-2-0 74 УХЛ3 IP54                                                                                              | buc    | 1,0000  | 1 850,00 | 1 850,00 |
| 95  |             | Separator SSM/3P/25 A                                                                                                    | buc    |         |          | 89,17    |
|     | 0783        | Separator SSM/3P/25 A                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 89,17    | 89,17    |
| 96  |             | Intrerupator automat IAM/3P/B16                                                                                          | buc    |         |          | 98,50    |
|     | 07321       | Intrerupator automat IAM/3P/B16                                                                                          | buc    | 1,0000  | 98,50    | 98,50    |
| 97  |             | Intrerupator automat IAM/1P/B10                                                                                          | buc    |         |          | 48,00    |
|     | 07432       | Intrerupator automat IAM/1P/B10                                                                                          | buc    | 1,0000  | 48,00    | 48,00    |
| 98  |             | Automat diferential IADM/2P/16/30mA                                                                                      | buc    |         |          | 435,00   |
|     | 0751        | Automat diferential IADM/2P/16/30mA                                                                                      | buc    | 1,0000  | 435,00   | 435,00   |
| 99  |             | Separator SSM/1P/20 A                                                                                                    | buc    |         |          | 278,00   |
|     | 0780        | Separator SSM/1P/20 A                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 278,00   | 278,00   |
| 100 |             | Temporizator digital ТЭ15                                                                                                | buc    |         |          | 458,33   |
|     | 077         | Temporizator digital ТЭ15                                                                                                | buc    | 1,0000  | 458,33   | 458,33   |
| 101 |             | Bara de conexiune ШНИ-6*9-12-У2-Ж                                                                                        | buc    |         |          | 100,00   |
|     | 0102        | Bara de conexiune ШНИ-6*9-12-У2-Ж                                                                                        | buc    | 1,0000  | 100,00   | 100,00   |
| 102 |             | Cutie cu transformator de tensiune ЯТП-0,25                                                                              | buc    |         |          | 1 000,00 |
|     | 047         | Cutie cu transformator de tensiune ЯТП-0,25                                                                              | buc    | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00 |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hincești

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-2-5-06

**Platforma C. Stația de Pompare SPC-3. Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică (marca REAE.SU)**

**Valoarea de deviz 65 368 Lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrări de construcție generale</b>                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Pilon</b>                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 33-04-003-1                 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior<br>опора одностоечная                              | buc  | 1,000                                 | 428,20<br>246,39                      | 428,20<br>246,39       |
| 2      | 33-04-016-2                 | Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a susținerilor din beton armat cu un singur picior             | buc  | 1,000                                 | 135,50<br>28,53                       | 135,50<br>28,53        |
| 3      | 33-04-016-5                 | Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a materialelor echipamentului susținerilor cu un singur picior | buc  | 1,000                                 | 44,31<br>16,21                        | 44,31<br>16,21         |
| 4      |                             | Pilon CB 95                                                                                                                                            | buc  | 1,000                                 | 3 575,00<br>0,00                      | 3 575,00<br>0,00       |
| 5      |                             | Consola KC2                                                                                                                                            | buc  | 1,000                                 | 145,00<br>0,00                        | 145,00<br>0,00         |
| 6      |                             | Jug X16                                                                                                                                                | buc  | 1,000                                 | 35,50<br>0,00                         | 35,50<br>0,00          |
| 7      |                             | Conductor de legare la pământ 3П6                                                                                                                      | m    | 5,000                                 | 1,62<br>0,00                          | 8,12<br>0,00           |
| 8      |                             | Banda metalică 20x0.7x1000 mm F2007                                                                                                                    | m    | 2,000                                 | 37,50<br>0,00                         | 75,00<br>0,00          |
| 9      |                             | Cataramă pentru bandă metalică A200                                                                                                                    | buc  | 2,000                                 | 12,50<br>0,00                         | 25,00<br>0,00          |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |                      |                             |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------|-----------------------------|
| 10 |                 | Consola de ancorare CA2000                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 175,00<br>0,00       | 350,00<br>0,00              |
| 11 |                 | Clema de tensionare pentru SIP cu<br>sectiunea firului nul 50-70 mm2<br>PA2000                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,000 | 133,50<br>0,00       | 267,00<br>0,00              |
| 12 |                 | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S<br>95 UK                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 41,53<br>0,00        | 41,53<br>0,00               |
| 13 |                 | Clema de conexiune ПС-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000 | 38,55<br>0,00        | 77,10<br>0,00               |
| 14 |                 | Coliere pentru SIP CSB                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,000 | 5,50<br>0,00         | 11,00<br>0,00               |
| 15 |                 | Limitator de supratensiuni LVA-<br>440-CS                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,000 | 1 450,00<br>0,00     | 5 800,00<br>0,00            |
| 16 |                 | Clema de conectare prin presare<br>CPTAU                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,000 | 111,20<br>0,00       | 444,80<br>0,00              |
| 17 | 33-04-008-<br>3 | Suspendarea cu ajutorul<br>mecanismelor a conductorilor<br>izolati LEA 0,38 kV (СИП-2)                                                                                                                                                                                                                       | 1 km | 0,007 | 3 157,14<br>2 262,86 | 22,10<br>15,84              |
| 18 |                 | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6<br>mm2                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 7,000 | 67,50<br>0,00        | 472,50<br>0,00              |
| 19 | 33-04-014-<br>2 | Montarea corpurilor de iluminat:<br>cu lampi fluorescente (Voltana 1)                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 228,68<br>148,48     | 228,68<br>148,48            |
| 20 |                 | Corp de iluminat VOLTANA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 650,00<br>0,00       | 650,00<br>0,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei  |       |                      | 12 836,34                   |
|    |                 | <b>Total Pilon<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                      | <b>12 836,34<br/>455,45</b> |
|    |                 | <b>1.2. Lucrari de terasamente pentru<br/>cabluri</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |                      |                             |
| 21 | TsA16B1         | Sapatura manuala de pamint, in<br>spatii limitate, in transe de pina la<br>4 m adincime, pentru cabluri<br>electrice de inalta tensiune, in<br>pamint cu umiditate naturala fara<br>sprijiniri latime < 1 m, adincime <<br>1,5 m , teren mijlociu разработка<br>грунта вручную, для<br>электрических кабелей | m3   | 4,200 | 62,23<br>62,23       | 261,37<br>261,37            |
| 22 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m<br>din gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din                                                                                                   | m3   | 4,200 | 13,95<br>13,95       | 58,59<br>58,59              |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                      |                          |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|--------------------------|
|    |             | teren mijlociu обратная засыпка траншеи для кабелей                                                                                                                                                                                        |        |       |                      |                          |
| 23 | TsD05B      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv<br>уплотнение грунта                             | 100 m3 | 0,042 | 465,24<br>396,90     | 19,54<br>16,67           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |       |                      | 339,50                   |
|    |             | <b>Total Lucrari de terasamente pentru cabluri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |        |       |                      | <b>339,50<br/>336,63</b> |
|    |             | <b>1.3. Teava in pamint</b>                                                                                                                                                                                                                |        |       |                      |                          |
| 24 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri<br>труба ПВХ в траншее d110                                                                                                                                                | 1 km   | 0,005 | 8 624,00<br>8 624,00 | 43,12<br>43,12           |
| 25 |             | Teava din polietilena d110mm                                                                                                                                                                                                               | m      | 5,000 | 57,70<br>0,00        | 288,50<br>0,00           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |       |                      | 331,62                   |
|    |             | <b>Total Teava in pamint<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |        |       |                      | <b>331,62<br/>43,12</b>  |
|    |             | <b>1.4. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint</b>                                                                                                                                                                                  |        |       |                      |                          |
| 26 | TsA16B1     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu разработка | m3     | 3,750 | 62,23<br>62,23       | 233,37<br>233,37         |
| 27 | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                 | m3     | 3,750 | 13,95<br>13,95       | 52,31<br>52,31           |
| 28 | TsD04B      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                    | m3     | 3,750 | 34,75<br>33,75       | 130,31<br>126,56         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |       |                      | 415,99                   |
|    |             | <b>Total Lucrari de terasamente pentru priza de pamint<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |        |       |                      | <b>415,99<br/>412,24</b> |
|    |             | <b>1.5. Lucrari de terasamente pentru fundament</b>                                                                                                                                                                                        |        |       |                      |                          |
| 29 | TsA01B1     | Sapatura manuala de pamint in                                                                                                                                                                                                              | m3     | 3,410 | 34,65                | 118,16                   |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                            |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------|
|    |        | spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu разработка грунта |     |        | 34,65              | 118,16                     |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu разбрасывание грунта           | m3  | 3,410  | 13,95<br>13,95     | 47,57<br>47,57             |
| 31 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv уплотнение грунта                                 | m3  | 3,410  | 34,75<br>33,75     | 118,50<br>115,09           |
| 32 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris слой основания из щебня                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,680  | 496,28<br>44,54    | 337,47<br>30,29            |
| 33 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                          | m2  | 5,460  | 89,04<br>56,97     | 486,17<br>311,08           |
| 34 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5         | m3  | 0,230  | 1 747,65<br>249,65 | 401,96<br>57,42            |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                     | Lei |        |                    | 1 509,83                   |
|    |        | <b>Total Lucrari de terasamente pentru fundament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>1 509,83<br/>679,61</b> |
|    |        | <b>1.6. Confectii metalice</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                            |
| 35 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 100*70*8 l=2500 2buc 9.87kg=1m                                        | kg  | 49,350 | 39,10<br>13,62     | 1 929,73<br>671,97         |
| 36 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один                                               | t   | 0,049  | 193,88<br>107,14   | 9,50<br>5,25               |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  |                    |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
|    |        | слой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  |                    |
| 37 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 50*50*5 l=1000 7buc 3.77kg=1m                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 26,390 | 39,10<br>13,62   | 1 031,93<br>359,33 |
| 38 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                                                                                                                                                                                                          | t   | 0,026  | 193,46<br>106,92 | 5,03<br>2,78       |
| 39 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 75*75*5 l=1500 2buc 5.8kg=1m                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 17,400 | 39,10<br>13,62   | 680,39<br>236,92   |
| 40 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                                                                                                                                                                                                          | t   | 0,017  | 194,12<br>107,06 | 3,30<br>1,82       |
| 41 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 50*50*5 l=600 2buc 3.77kg=1m                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 4,520  | 39,10<br>13,62   | 176,74<br>61,54    |
| 42 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                                                                                                                                                                                                          | t   | 0,005  | 194,00<br>108,00 | 0,97<br>0,54       |
| 43 | CE09B  | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului foaie de ardezie 80, 1200*686*28mm | m2  | 3,320  | 42,19<br>28,39   | 140,08<br>94,25    |
| 44 |        | Foaie de ardezie 80, 1200*686*28mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 4,000  | 67,50<br>0,00    | 270,00<br>0,00     |
| 45 |        | Fisie Б-4*100 L=15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 2,000  | 15,00            | 30,00              |

|    |             |                                                                                                                                                                                       |        |        |                    |                               |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                       |        |        | 0,00               | 0,00                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | Lei    |        |                    | 4 277,67                      |
|    |             | <b>Total Confectii metalice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |        |        |                    | <b>4 277,67<br/>1 434,40</b>  |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | Lei    |        |                    | 19 710,95                     |
|    |             | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                  | 24 %   |        |                    | 806,75                        |
|    |             | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                  | 4 %    |        |                    | 636,43                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          |        |        |                    | 21 154,13                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                            | 14,5 % |        |                    | 3 067,35                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          |        |        |                    | 24 221,48                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                             | 6 %    |        |                    | 1 453,30                      |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>generale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |        |        |                    | <b>25 674,78<br/>3 361,45</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                          |        |        |                    |                               |
| 46 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg кабель в трубе в земле                                                                                   | 100 m  | 0,050  | 804,00<br>804,00   | 40,20<br>40,20                |
| 47 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg кабель в траншее                                                                                     | 100 m  | 0,050  | 1 195,60<br>888,40 | 59,78<br>44,42                |
| 48 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee постель из мягкого грунта для кабеля                                                                                             | 100 m  | 0,050  | 429,80<br>429,80   | 21,49<br>21,49                |
| 49 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu покрытие кирпичем кабеля в траншее                                                                             | 100 m  | 0,050  | 422,20<br>422,20   | 21,11<br>21,11                |
| 50 |             | Caramida                                                                                                                                                                              | buc    | 83,000 | 4,50<br>0,00       | 373,50<br>0,00                |
| 51 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 затягивание кабеля в трубы | 100 m  | 0,480  | 752,88<br>726,21   | 361,38<br>348,58              |
| 52 |             | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm2                                                                                                                                                          | m      | 3,000  | 67,50<br>0,00      | 202,50<br>0,00                |
| 53 |             | Cablu ВВГнг-LS 5*6мм2                                                                                                                                                                 | m      | 5,000  | 77,50<br>0,00      | 387,50<br>0,00                |
| 54 |             | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5мм2                                                                                                                                                               | m      | 20,000 | 26,00<br>0,00      | 520,00<br>0,00                |
| 55 |             | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5мм2                                                                                                                                                               | m      | 10,000 | 17,00<br>0,00      | 170,00<br>0,00                |
| 56 |             | Cablu ВВГнг-LS 5*4мм2                                                                                                                                                                 | m      | 10,000 | 54,25<br>0,00      | 542,50<br>0,00                |
| 57 |             | Cablu ВБбШв 3*2,5мм2                                                                                                                                                                  | m      | 10,000 | 65,00<br>0,00      | 650,00<br>0,00                |

|    |             |                                                                                                                                                               |         |        |                        |                  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------|------------------|
| 58 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (CD Led 18W) | 100 buc | 0,010  | 9 508,00<br>5 725,00   | 95,08<br>57,25   |
| 59 |             | Corp de iluminat pe tavan CD Led 18W                                                                                                                          | buc     | 1,000  | 235,00<br>0,00         | 235,00<br>0,00   |
| 60 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 BZUM-TF-01-100-0         | buc     | 1,000  | 664,32<br>226,29       | 664,32<br>226,29 |
| 61 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                        | buc     | 5,000  | 73,12<br>72,62         | 365,60<br>363,10 |
| 62 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMR 110ACe                                                                                                 | buc     | 1,000  | 56,41<br>56,41         | 56,41<br>56,41   |
| 63 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦМПИ-2-0                                                          | buc     | 1,000  | 232,25<br>153,67       | 232,25<br>153,67 |
| 64 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                        | buc     | 9,000  | 73,12<br>72,62         | 658,09<br>653,59 |
| 65 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa BC20-1-0-ГПБ                                                                                   | 100 buc | 0,010  | 2 740,00<br>2 561,00   | 27,40<br>25,61   |
| 66 |             | Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta BC20-1-0-ГПБ                                                                                                  | buc     | 1,000  | 47,30<br>0,00          | 47,30<br>0,00    |
| 67 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PC620-3-ГПБ6                                                                                             | 100 buc | 0,010  | 2 980,00<br>2 801,00   | 29,80<br>28,01   |
| 68 |             | Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie PC620-3-ГПБ6                                                                                       | buc     | 1,000  | 38,50<br>0,00          | 38,50<br>0,00    |
| 69 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune коробка ответвительная                   | 100 buc | 0,050  | 16 813,80<br>15 172,60 | 840,69<br>758,63 |
| 70 |             | Cutie de distributie KM41005                                                                                                                                  | buc     | 5,000  | 17,50<br>0,00          | 87,50<br>0,00    |
| 71 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25                                                                                                                   | buc     | 1,000  | 99,45<br>92,72         | 99,45<br>92,72   |
| 72 |             | Lanterna electrica portabila cu baterie                                                                                                                       | buc     | 1,000  | 375,00<br>0,00         | 375,00<br>0,00   |
| 73 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                                   | 10 buc  | 0,300  | 730,00<br>537,53       | 219,00<br>161,26 |
| 74 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm                                                                  | 100 m   | 0,150  | 1 441,27<br>1 231,93   | 216,19<br>184,79 |
| 75 |             | Otel rotund 10mm                                                                                                                                              | m       | 10,000 | 15,50                  | 155,00           |

|    |             |                                                                                                                          |       |        |                      |                               |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|-------------------------------|
|    |             |                                                                                                                          |       |        | 0,00                 | 0,00                          |
| 76 |             | Otel rotund 20mm                                                                                                         | m     | 20,000 | 61,75<br>0,00        | 1 235,00<br>0,00              |
| 77 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 banda 40x4mm)      | 100 m | 0,100  | 1 567,10<br>1 232,00 | 156,71<br>123,20              |
| 78 |             | Placa din otel 40x4mm                                                                                                    | m     | 10,000 | 32,00<br>0,00        | 320,00<br>0,00                |
| 79 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj<br>Accesorii din metal                                                                   | t     | 0,020  | 5 996,00<br>4 033,00 | 119,92<br>80,66               |
| 80 |             | Accesorii din metal                                                                                                      | kg    | 20,000 | 25,00<br>0,00        | 500,00<br>0,00                |
| 81 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm furtun P3-IIX)               | 100 m | 0,100  | 3 201,40<br>3 073,40 | 320,14<br>307,34              |
| 82 |             | Furtun metalic P3-IIX Dy=50MM                                                                                            | m     | 10,000 | 47,50<br>0,00        | 475,00<br>0,00                |
| 83 |             | Elemente de fixare a furtunului metalic: capse metalice                                                                  | buc   | 10,000 | 0,75<br>0,00         | 7,50<br>0,00                  |
| 84 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm teava 20mm | 100 m | 0,100  | 1 828,50<br>1 543,20 | 182,85<br>154,32              |
| 85 |             | Teava PVC d20mm                                                                                                          | m     | 10,000 | 7,50<br>0,00         | 75,00<br>0,00                 |
| 86 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm teava 25mm | 100 m | 0,200  | 1 828,45<br>1 543,20 | 365,69<br>308,64              |
| 87 |             | Teava PVC d25mm                                                                                                          | m     | 20,000 | 9,33<br>0,00         | 186,60<br>0,00                |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                             | Lei   |        |                      | 11 736,95                     |
|    |             | <i>Fondul social</i>                                                                                                     | 24 %  |        |                      | 1 010,71                      |
|    |             | <i>Transportarea</i>                                                                                                     | 4 %   |        |                      | 287,24                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                             |       |        |                      | 13 034,90                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                               | 76 %  |        |                      | 3 200,58                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                             |       |        |                      | 16 235,48                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                | 6 %   |        |                      | 974,12                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                     |       |        |                      | <b>17 209,60<br/>4 211,29</b> |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                         |       |        |                      |                               |
| 88 |             | Panou BZUM-TF-01-100-01                                                                                                  | buc   | 1,000  | 3 185,50<br>0,00     | 3 185,50<br>0,00              |
| 89 |             | Separator SSI/3P/100 A                                                                                                   | buc   | 1,000  | 942,50<br>0,00       | 942,50<br>0,00                |
| 90 |             | Intrerupator automat IAM/3P/B20                                                                                          | buc   | 1,000  | 98,50<br>0,00        | 98,50<br>0,00                 |

|     |  |                                             |     |       |                  |                  |
|-----|--|---------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
| 91  |  | Contor electronic ZMR 110 ACe               | buc | 1,000 | 1 500,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00 |
| 92  |  | Limitator de supratensiuni ОПС1-4P/B        | buc | 1,000 | 1 200,00<br>0,00 | 1 200,00<br>0,00 |
| 93  |  | Bara de conexiune ШНН-6*9-8-У2-Ж            | buc | 2,000 | 82,50<br>0,00    | 165,00<br>0,00   |
| 94  |  | Panou ШМП-2-0 74 УХЛЗ IP54                  | buc | 1,000 | 1 850,00<br>0,00 | 1 850,00<br>0,00 |
| 95  |  | Separator SSM/3P/25 A                       | buc | 1,000 | 89,17<br>0,00    | 89,17<br>0,00    |
| 96  |  | Intrerupator automat IAM/3P/B16             | buc | 1,000 | 98,50<br>0,00    | 98,50<br>0,00    |
| 97  |  | Intrerupator automat IAM/1P/B10             | buc | 2,000 | 48,00<br>0,00    | 96,00<br>0,00    |
| 98  |  | Automat diferential IADM/2P/16/30mA         | buc | 1,000 | 435,00<br>0,00   | 435,00<br>0,00   |
| 99  |  | Separator SSM/1P/20 A                       | buc | 1,000 | 278,00<br>0,00   | 278,00<br>0,00   |
| 100 |  | Temporizator digital ТЭ15                   | buc | 1,000 | 458,33<br>0,00   | 458,33<br>0,00   |
| 101 |  | Bara de conexiune ШНН-6*9-12-У2-Ж           | buc | 2,000 | 100,00<br>0,00   | 200,00<br>0,00   |
| 102 |  | Cutie cu transformator de tensiune ЯТП-0,25 | buc | 1,000 | 1 000,00<br>0,00 | 1 000,00<br>0,00 |
|     |  | <i>Total</i>                                | Lei |       |                  | 11 596,50        |
|     |  | <b>Total Utilaj<br/>Inclisiv salariu</b>    |     |       |                  | <b>11 596,50</b> |

|  |  |                         |      |               |
|--|--|-------------------------|------|---------------|
|  |  | Total                   | Lei  | 54 473        |
|  |  | TVA                     | 20 % | 10 895        |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      | <b>65 368</b> |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |      | <b>7 572</b>  |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Construcția rețelelor de  
canalizare în cinci sectoare din  
mun. Hincești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-6-07  
Platforma "C" Sectorul II. SPC-3 . Amenajare**

**Valoarea de deviz 52 704 Lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |          |       |               |
|----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton                 | h-om | 1,2646   | 64,84 | 82,00         |
| 2. | 7123030012500 | Montator P.B                 | h-om | 27,6000  | 64,84 | 1 789,58      |
| 3. | 7129020012800 | Pavator                      | h-om | 1,5170   | 64,84 | 98,36         |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 129,0700 | 64,84 | 8 368,90      |
| 5. | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 0,2850   | 64,84 | 18,48         |
| 6. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,4400   | 64,84 | 93,37         |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 11,9700  | 64,84 | 776,14        |
| 8. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 2,0254   | 64,84 | 131,33        |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>11 358</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                      |     |         |          |               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------|
| 1.  | 11202062010361 | Savura                                               | m3  | 0,4100  | 310,00   | 127,10        |
| 2.  | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                | m3  | 0,4100  | 350,00   | 143,50        |
| 3.  | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                               | m3  | 7,7490  | 350,00   | 2 712,15      |
| 4.  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                  | m3  | 0,6150  | 350,00   | 215,25        |
| 5.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0       | m3  | 5,3751  | 260,00   | 1 397,53      |
| 6.  | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                 | kg  | 11,5000 | 18,50    | 212,75        |
| 7.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                      | kg  | 5,7500  | 5,00     | 28,75         |
| 8.  | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                             | l   | 1,7250  | 22,50    | 38,81         |
| 9.  | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                               | kg  | 13,8000 | 47,56    | 656,33        |
| 10. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv                              | kg  | 0,1500  | 24,33    | 3,65          |
| 11. | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                | kg  | 3,4500  | 15,00    | 51,75         |
| 12. | 2663102100908  | Beton B12.5                                          | m3  | 1,3400  | 1 300,00 | 1 742,00      |
| 13. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6              | buc | 11,5000 | 4,50     | 51,75         |
| 14. | 271060210001   | Otel beton 6AI                                       | kg  | 30,1452 | 25,00    | 753,63        |
| 15. | 2710703700340  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm             | kg  | 14,4000 | 25,00    | 360,00        |
| 16. | 273011293002   | Portita metalica Standart din plasa zincata 1,0x1.5m | m2  | 1,5000  | 900,00   | 1 350,00      |
| 17. | 273210364621   | Panouri de gard din plasa de sirma №50(50-3,0)       | m2  | 57,0000 | 135,00   | 7 695,00      |
| 18. | 2811106302005  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare H1.5        | buc | 12,0000 | 225,00   | 2 700,00      |
| 19. | 2811106302006  | Заглушка 50*50 пластик                               | buc | 12,0000 | 7,75     | 93,00         |
| 20. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                              | kg  | 0,1725  | 41,67    | 7,19          |
| 21. | 4011106202741  | Energie electrica                                    | kw  | 0,3450  | 1,95     | 0,67          |
| 22. | 4100116202806  | Apa                                                  | m3  | 2,1812  | 10,00    | 21,81         |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                |     |         |          | <b>20 363</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |            |      |        |        |      |
|----|---------------|------------|------|--------|--------|------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0300 | 175,00 | 5,25 |
|----|---------------|------------|------|--------|--------|------|

|    |                |                                                                     |      |        |        |            |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| 2. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                           | h-ut | 0,2140 | 425,00 | 90,95      |
| 3. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,6273 | 345,50 | 216,73     |
| 4. | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                      | h-ut | 1,1111 | 345,50 | 383,89     |
| 5. | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                     | h-ut | 0,4592 | 345,50 | 158,65     |
| 6. | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                            | h-ut | 0,1058 | 300,00 | 31,74      |
| 7. | 29522700076111 | Distribuito de criblura                                             | h-ut | 0,0435 | 450,00 | 19,57      |
| 8. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                    | h-ut | 0,2640 | 72,50  | 19,14      |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                 |      |        |        | <b>925</b> |

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| Total               | Lei    | 32 646 |
| Fondul social       | 24 %   | 2 726  |
| Transportarea       | 4 %    | 815    |
| Total               |        | 36 187 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 5 247  |
| Total               |        | 41 434 |
| Beneficiu de deviz  | 6 %    | 2 487  |
| Total               |        | 43 921 |
| TVA                 | 20 %   | 8 783  |

**Total deviz: 52 704**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Obiect Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total    |
|        |                             | <b>1. Imbracaminte din piatra sparta S=41.0m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                        |                      |          |
| 1      | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Укладка песка, 10cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    |                                        |                      | 442,10   |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,3700                                 | 64,84                | 23,99    |
|        | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,2320                                 | 10,00                | 2,32     |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 1,3110                                 | 260,00               | 340,86   |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,1530                                 | 345,50               | 52,86    |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0230                                 | 72,50                | 1,67     |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0480                                 | 425,00               | 20,40    |
| 2      | DI134                       | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройством щебёночного покрытия h=15 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100m2 |                                        |                      | 9 646,56 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 4,9400                                 | 64,84                | 320,32   |
|        | 1411122201661               | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 18,9000                                | 350,00               | 6 615,00 |
|        | 14111222017521              | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,5000                                 | 350,00               | 525,00   |
|        | 1411122201645               | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,0000                                 | 350,00               | 350,00   |
|        | 11202062010361              | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 1,0000                                 | 310,00               | 310,00   |
|        | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 3,0000                                 | 10,00                | 30,00    |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0420                                 | 425,00               | 17,83    |
|        | 2952260003552               | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,2580                                 | 300,00               | 77,41    |
|        | 2952240004105               | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 1,1200                                 | 345,50               | 386,95   |
|        | 29522400040101              | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 2,7100                                 | 345,50               | 936,32   |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,4140                                 | 72,50                | 30,00    |
|        | 29522700076111              | Distribuitoare de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,1060                                 | 450,00               | 47,73    |
|        |                             | <b>2. Ingradirea, L-30.0mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                        |                      |          |
| 3      | CO06B4                      | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Ограждения из проволочной сетки по металлическим столбам, на расстоянии 2.5 м друг от друга, высотой 1.5м, залитые товарным бетоном) (столбы - 12шт, сетка №50(50-3,0), бетон В 12,5 - 1.34м3, включая земляные работы) | m     |                                        |                      | 500,86   |
|        | 7123030012500               | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,9200                                 | 64,84                | 59,65    |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,3800                                 | 64,84                | 24,64    |
|        | 273210364621                | Panouri de gard din plasa de sirma №50(50-3,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 1,9000                                 | 135,00               | 256,50   |
|        | 2710703700340               | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,4800                                 | 25,00                | 12,00    |
|        | 2811106302005               | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare H1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,4000                                 | 225,00               | 90,00    |
|        | 2663102100908               | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,044667                               | 1 300,00             | 58,07    |
| 4      |                             | Заглушка 50*50 пластик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   |                                        |                      | 7,75     |
|        | 2811106302006               | Заглушка 50*50 пластик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 1,0000                                 | 7,75                 | 7,75     |
| 5      | CC01A                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv armatura класса 6A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    |                                        |                      | 28,41    |
|        | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0430                                 | 64,84                | 2,79     |
|        | 271060210001                | Otel beton 6A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,0250                                 | 25,00                | 25,62    |
| 6      | CN21A                       | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi Окраска ограждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    |                                        |                      | 81,67    |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,1200                                 | 64,84                | 72,62    |

|   |                |                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |          |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|   | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 47,56  | 5,71     |
|   | 1542126108945  | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 18,50  | 1,85     |
|   | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                          | l    | 0,0150 | 22,50  | 0,34     |
|   | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                           | buc  | 0,1000 | 4,50   | 0,45     |
|   | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|   | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45     |
| 7 | CK14A          | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка калитки Standart din plasa zincata 1,0x1.5m ) | m2   |        |        | 1 022,05 |
|   | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 64,84  | 12,32    |
|   | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9600 | 64,84  | 62,25    |
|   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 64,84  | 11,67    |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3800 | 64,84  | 24,64    |
|   | 273011293002   | Portita metalica Standart din plasa zincata 1,0x1.5m                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 900,00 | 900,00   |
|   | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 24,33  | 2,43     |
|   | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1150 | 41,67  | 4,79     |
|   | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,2300 | 1,95   | 0,45     |
|   | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 175,00 | 3,50     |
| 8 | CN21A          | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi Окраска ограждения                                                                       | m2   |        |        | 81,66    |
|   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1200 | 64,84  | 72,62    |
|   | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 47,56  | 5,71     |
|   | 1542126108945  | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 18,50  | 1,85     |
|   | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                          | l    | 0,0150 | 22,50  | 0,34     |
|   | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                           | buc  | 0,1000 | 4,50   | 0,45     |
|   | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|   | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45     |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hincești

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-2-6-07

### Platforma "C" Sectorul II. SPC-3 . Amenajare

Valoarea de deviz 52 704 Lei

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                            |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu     |
|        |                             | <b>1. Imbracaminte din piatra sparta S=41.0m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                       |                                       |                            |
| 1      | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip<br>Укладка песка, 10см                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 4,10                                  | 442,10<br>23,99                       | 1 812,61<br>98,36          |
| 2      | DI134                       | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройством щебёночного покрытия h=15 см)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100m2 | 0,41                                  | 9 646,56<br>320,32                    | 3 955,09<br>131,33         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei   |                                       |                                       | 5 767,70                   |
|        |                             | <b>Total Imbracaminte din piatra sparta S=41.0m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                       |                                       | <b>5 767,70<br/>229,69</b> |
|        |                             | <b>2. Ingradirea, L-30.0mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                       |                                       |                            |
| 3      | CO06B4                      | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici<br>(Ограждения из проволочной сетки по металлическим столбам, на расстоянии 2.5 м друг от друга, высотой 1.5м, залитые товарным бетоном) | m     | 30,00                                 | 500,86<br>84,29                       | 15 025,76<br>2 528,76      |

|   |       |                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    |                                |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|   |       | (столбы - 12шт, сетка №50(50-3,0), бетон В 12,5 - 1.34м3, включая земляные работы)                                                                                                                 |     |        |                    |                                |
| 4 |       | Заглушка 50*50 пластик                                                                                                                                                                             | buc | 12,00  | 7,75<br>0,00       | 93,00<br>0,00                  |
| 5 | CC01A | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv armatură clasa 6A1                                                                         | kg  | 29,41  | 28,41<br>2,79      | 835,63<br>82,00                |
| 6 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe bază de ulei în 2 straturi Окраска ограждения                                                                        | m2  | 112,00 | 81,67<br>72,62     | 9 146,54<br>8 133,53           |
| 7 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi din beton armat (Установка калитки Standart din plasa zincată 1,0x1.5m ) | m2  | 1,50   | 1 022,05<br>110,88 | 1 533,08<br>166,32             |
| 8 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe bază de ulei în 2 straturi Окраска ограждения                                                                        | m2  | 3,00   | 81,66<br>72,62     | 244,99<br>217,86               |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | Lei |        |                    | 26 879,00                      |
|   |       | <b>Total Ingradirea, L-30.0mm<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>26 879,00<br/>11 128,47</b> |

|  |  |                         |        |        |
|--|--|-------------------------|--------|--------|
|  |  | Total                   | Lei    | 32 646 |
|  |  | Fondul social           | 24 %   | 2 726  |
|  |  | Transportarea           | 4 %    | 815    |
|  |  | Total                   |        | 36 187 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 14,5 % | 5 247  |
|  |  | Total                   |        | 41 434 |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 6 %    | 2 487  |
|  |  | Total                   |        | 43 921 |
|  |  | TVA                     | 20 %   | 8 783  |
|  |  | 52 704                  |        |        |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |        |        |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |        |        |
|  |  | 11 358                  |        |        |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Construcția rețelelor de  
canalizare în cinci sectoare din  
mun. Hincești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1-08**  
**Sectorul III .Rețele exterioare de canalizare.Sectorul III "Cartierul Soarelui".**  
**(marca CE.SU)**

**Valoarea de deviz 960 414 Lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|    |                |                           |      |            |       |                |
|----|----------------|---------------------------|------|------------|-------|----------------|
| 1. | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 947,7360   | 45,00 | 42 648,12      |
| 2. | 71290400101110 | Asfaltator                | h-om | 14,1360    | 64,84 | 916,58         |
| 3. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 465,4898   | 64,84 | 30 182,35      |
| 4. | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 3,0139     | 64,84 | 195,42         |
| 5. | 7212030022701  | Sudor gaze                | h-om | 24,0000    | 64,84 | 1 556,16       |
| 6. | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 1 056,6281 | 45,00 | 47 548,27      |
| 7. | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 104,9234   | 64,84 | 6 803,23       |
| 8. | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 58,7091    | 45,00 | 2 641,91       |
|    |                | <b>Total manopera</b>     |      |            |       | <b>132 494</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                             |     |          |          |           |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 020           | Scara cu vanguri din otel C-1-01                            | kg  | 19,4000  | 25,50    | 494,70    |
| 2.  | 021           | Scara cu vanguri din otel C-1-02                            | kg  | 167,7000 | 25,50    | 4 276,35  |
| 3.  | 022           | Scara cu vanguri din otel C-1-03                            | kg  | 162,0000 | 25,50    | 4 131,00  |
| 4.  | 023           | Scara cu vanguri din otel C-1-04                            | kg  | 117,0000 | 25,50    | 2 983,50  |
| 5.  | 1111000200010 | Asfalt turnat                                               | t   | 3,5340   | 2 000,00 | 7 068,00  |
| 6.  | 1411122201752 | Piatra sparta                                               | m3  | 0,0641   | 350,00   | 22,43     |
| 7.  | 142110220000  | щебень от разборки                                          | m3  | 99,2450  | 0,00     | 0,00      |
| 8.  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                      | m3  | 99,2450  | 350,00   | 34 735,75 |
| 9.  | 142110220001  | Nisip pentru umpluturi                                      | m3  | 75,4912  | 70,00    | 5 284,38  |
| 10. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0              | m3  | 0,1178   | 300,00   | 35,34     |
| 11. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0              | m3  | 159,6944 | 260,00   | 41 520,54 |
| 12. | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                          | m3  | 12,0745  | 350,00   | 4 226,08  |
| 13. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                             | kg  | 0,4562   | 5,00     | 2,28      |
| 14. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                          | m2  | 3,8099   | 220,00   | 838,18    |
| 15. | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689        | m3  | 2,5589   | 4 500,00 | 11 515,05 |
| 16. | 2320166200676 | White spirit                                                | kg  | 0,9126   | 18,33    | 16,73     |
| 17. | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                           | kg  | 3,6504   | 47,56    | 173,62    |
| 18. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb                                        | kg  | 1,8252   | 24,33    | 44,41     |
| 19. | 2430226109420 | Diluant                                                     | kg  | 0,2574   | 32,50    | 8,36      |
| 20. | 252121670160  | Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=160mm cu mufa si garnit | m   | 638,6172 | 91,25    | 58 273,82 |
| 21. | 252121670161  | Teava de canalizare PVC SN8 SDR34 d=160mm cu mufa si garnit | m   | 130,1274 | 108,75   | 14 151,35 |
| 22. | 252315671301  | Teu PVC d=200-160mm                                         | buc | 5,0000   | 165,50   | 827,50    |
| 23. | 252315671302  | Cot 90° PVC d=200mm                                         | buc | 5,0000   | 126,85   | 634,25    |
| 24. | 252315671306  | Coloana din teava PVC SN4 D200 l=0,60                       | buc | 1,0000   | 90,00    | 90,00     |
| 25. | 252315671307  | Coloana din teava PVC SN4 D200 l=1.00m                      | buc | 2,0000   | 150,00   | 300,00    |
| 26. | 252315671308  | Coloana din teava PVC SN4 D200 l=1.50m                      | buc | 2,0000   | 225,00   | 450,00    |

|                                       |                |                                                        |     |         |          |                |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------------|
| 27.                                   | 26511221004022 | Ciment M-400                                           | kg  | 21,3584 | 2,30     | 49,13          |
| 28.                                   | 26611264331501 | Placi prefabricate pt. camine KIIPII-10-1(0,1 m3)      | buc | 27,0000 | 1 000,00 | 27 000,00      |
| 29.                                   | 26611264331510 | Placi prefabricate pt. camine KIIPII-10 (0,18 m3)      | buc | 27,0000 | 975,00   | 26 325,00      |
| 30.                                   | 26611264331511 | Inel prefabricat camine KII-10-9 (0,24 m3)             | buc | 17,0000 | 833,33   | 14 166,61      |
| 31.                                   | 26611263315116 | Inel prefabricat camine KII-10-6                       | buc | 36,0000 | 666,67   | 24 000,12      |
| 32.                                   | 26611264331520 | Placi prefabricate camine KIIPII-15 (0,38)             | buc | 4,0000  | 1 916,67 | 7 666,68       |
| 33.                                   | 26611264331521 | Inel prefabricat camine KII-15-9 (0,4 )                | buc | 8,0000  | 1 416,67 | 11 333,36      |
| 34.                                   | 26611264331526 | Inel prefabricat camine KII-15-6(0,265 )               | buc | 4,0000  | 1 000,00 | 4 000,00       |
| 35.                                   | 26611264331528 | Placi prefabricate camine KIIPII-15-2(0,27             | buc | 4,0000  | 2 083,33 | 8 333,32       |
| 36.                                   | 26611264331545 | Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                         | buc | 77,0000 | 250,00   | 19 250,00      |
| 37.                                   | 26611263315455 | Inel de reazem KII7-3(0,06m3)                          | buc | 33,0000 | 416,67   | 13 750,11      |
| 38.                                   | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                         | m3  | 12,1287 | 1 370,00 | 16 616,31      |
| 39.                                   | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                    | m3  | 2,1630  | 975,00   | 2 108,93       |
| 40.                                   | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 1,6112  | 50,00    | 80,56          |
| 41.                                   | 2873145887001  | Cuie cu cap con.                                       | kg  | 17,8175 | 25,00    | 445,44         |
| 42.                                   | 287527420532   | Capacul cu rama din fonta tip G                        | buc | 31,0000 | 1 500,00 | 46 500,00      |
| 43.                                   | 4100116202806  | Apa                                                    | m3  | 54,8600 | 10,00    | 548,60         |
| 44.                                   | 4100126202818  | Apa                                                    | m3  | 31,3860 | 10,00    | 313,86         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                        |     |         |          | <b>414 590</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                    |      |          |        |               |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 131,8212 | 31,50  | 4 152,37      |
| 2.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 65,9106  | 166,67 | 10 985,32     |
| 3.                                  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                          | h-ut | 22,5000  | 76,50  | 1 721,25      |
| 4.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 52,1495  | 350,00 | 18 252,32     |
| 5.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 11,7829  | 300,00 | 3 534,87      |
| 6.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 2,0118   | 300,00 | 603,54        |
| 7.                                  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 0,7355   | 37,50  | 27,58         |
| 8.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 112,3159 | 7,25   | 814,29        |
| 9.                                  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                            | h-ut | 22,5000  | 54,25  | 1 220,64      |
| 10.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 45,8503  | 245,00 | 11 233,33     |
| 11.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 63,3880  | 180,00 | 11 409,84     |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                    |      |          |        | <b>63 958</b> |

|                     |        |         |
|---------------------|--------|---------|
| Total               | Lei    | 611 042 |
| Fondul social       | 24 %   | 31 799  |
| Transportarea       | 4 %    | 16 584  |
| Total               |        | 659 425 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 95 617  |
| Total               |        | 755 042 |
| Beneficiu de deviz  | 6 %    | 45 303  |
| Total               |        | 800 345 |
| TVA                 | 20 %   | 160 069 |

**Total deviz:**

**960 414**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

## Obiect Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                             | 100 m3 |                                        |                      | 717,50 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0500                                 | 350,00               | 717,50 |
| 2       | TsA01B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 34,65  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,7700                                 | 45,00                | 34,65  |
| 3       | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                | m3     |                                        |                      | 99,20  |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,6100                                 | 45,00                | 27,45  |
|         | 14211022001                 | Nisip pentru umpluturi                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,0250                                 | 70,00                | 71,75  |
| 4       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular ) над трубой 30см            | m3     |                                        |                      | 13,95  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3100                                 | 45,00                | 13,95  |
| 5       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                               | m3     |                                        |                      | 34,75  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,7500                                 | 45,00                | 33,75  |
|         | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000                                 | 10,00                | 1,00   |
| 6       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                     | 100 m3 |                                        |                      | 327,00 |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,0900                                 | 300,00               | 327,00 |
| 7       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 472,23 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,8200                                 | 45,00                | 396,90 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 10,3900                                | 7,25                 | 75,33  |
| 8       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (лишний грунт)                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 787,50 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,2500                                 | 350,00               | 787,50 |
| 9       | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                 | t      |                                        |                      | 19,08  |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1060                                 | 180,00               | 19,08  |
| 10      | TsC50B                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5                                                                                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 46,20  |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|
|    |                | km, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |        |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0120 | 350,00   | 4,20   |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1400 | 300,00   | 42,00  |
| 11 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II Работа на отвале                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 |        |          | 137,62 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3600 | 45,00    | 16,20  |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0040 | 350,00   | 1,42   |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4000 | 300,00   | 120,00 |
| 12 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с материалами : щиты 3159.12m2x0.3=947.74m2)                  | m2     |        |          | 26,21  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3000 | 45,00    | 13,50  |
|    | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,0017 | 50,00    | 0,09   |
|    | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0027 | 4 500,00 | 12,15  |
|    | 2873145887001  | Cuie cu cap con.                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0188 | 25,00    | 0,47   |
| 13 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использованием снятых щитов : 3159.12m2-947.74m2=2211.38m2) | m2     |        |          | 13,50  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3000 | 45,00    | 13,50  |
|    |                | <b>1.2. Fitinguri si armatura</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |          |        |
| 14 | GD54G          | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm Teu PVC д=200-160мм                                                                                                                             | buc    |        |          | 465,37 |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,6000 | 64,84    | 103,74 |
|    | 252315671301   | Teu PVC д=200-160мм                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 165,50   | 165,50 |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,5000 | 76,50    | 114,75 |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5000 | 54,25    | 81,38  |
| 15 | GD54G          | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm Cot 90' PVC д=200мм                                                                                                                             | buc    |        |          | 426,72 |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,6000 | 64,84    | 103,74 |
|    | 252315671302   | Cot 90' PVC д=200мм                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 126,85   | 126,85 |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,5000 | 76,50    | 114,75 |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5000 | 54,25    | 81,38  |
| 16 | GD54G          | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm Coloana din teava PVC SN4 D200 l=0,60                                                                                                           | buc    |        |          | 389,87 |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,6000 | 64,84    | 103,74 |
|    | 252315671306   | Coloana din teava PVC SN4 D200 l=0,60                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 90,00    | 90,00  |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,5000 | 76,50    | 114,75 |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5000 | 54,25    | 81,38  |
| 17 | GD54G          | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm Coloana din teava PVC SN4 D200 l=1.00m                                                                                                          | buc    |        |          | 449,87 |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,6000 | 64,84    | 103,75 |
|    | 252315671307   | Coloana din teava PVC SN4 D200 l=1.00m                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000 | 150,00   | 150,00 |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,5000 | 76,50    | 114,75 |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5000 | 54,25    | 81,38  |
| 18 | GD54G          | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm Coloana din teava PVC SN4 D200 l=1.50m                                                                                                          | buc    |        |          | 524,87 |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,6000 | 64,84    | 103,75 |
|    | 252315671308   | Coloana din teava PVC SN4 D200 l=1.50m                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000 | 225,00   | 225,00 |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,5000 | 76,50    | 114,75 |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,5000 | 54,25    | 81,38  |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |        |          |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|
|    |               | 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |        |          |
| 19 | AcA08A        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm PVC SN4 SDR41 d=160mm                                                                                    | m      |         |        | 114,86   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3000  | 64,84  | 19,45    |
|    | 252121670160  | Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=160mm cu mufa si garnit                                                                                                                                                                                           | m      | 1,0400  | 91,25  | 95,37    |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0010  | 37,50  | 0,04     |
| 20 | AcA08A        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm PVC SN8 SDR34 d=160mm                                                                                    | m      |         |        | 133,15   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3000  | 64,84  | 19,45    |
|    | 252121670161  | Teava de canalizare PVC SN8 SDR34 d=160mm cu mufa si garnit                                                                                                                                                                                           | m      | 1,0400  | 108,75 | 113,67   |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0010  | 37,50  | 0,04     |
|    |               | <b>1.3. Camine (pentru canalizare)</b>                                                                                                                                                                                                                |        |         |        |          |
|    |               | <b>1.3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |          |
| 21 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                             | 100 m3 |         |        | 717,50   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0500  | 350,00 | 717,50   |
| 22 | TsA01B1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3     |         |        | 34,65    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,7700  | 45,00  | 34,65    |
| 23 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                     | 100 m3 |         |        | 327,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,0900  | 300,00 | 327,00   |
| 24 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                           | 100 m3 |         |        | 472,23   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,8200  | 45,00  | 396,90   |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 10,3900 | 7,25   | 75,33    |
| 25 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (лишний грунт)                                                         | 100 m3 |         |        | 787,49   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,2500  | 350,00 | 787,49   |
| 26 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                 | t      |         |        | 19,08    |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1060  | 180,00 | 19,08    |
| 27 | TsC50B        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                  | 100 m3 |         |        | 46,20    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0120  | 350,00 | 4,20     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1400  | 300,00 | 42,00    |
| 28 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II(Работа на отвале)                                                                                                                                                                    | 100 m3 |         |        | 137,62   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3600  | 45,00  | 16,20    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0040  | 350,00 | 1,42     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4000  | 300,00 | 120,00   |
|    |               | <b>1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camine</b>                                                                                                                                                                                     |        |         |        |          |
| 29 | AcE13A        | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren                                                                                                         | m3     |         |        | 2 076,16 |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |          |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 | fara apa subterana 27buc                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |          |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 9,7100 | 64,84    | 629,60   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,1600 | 64,84    | 269,73   |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,4100 | 1 370,00 | 565,63   |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1300 | 220,00   | 28,80    |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0770 | 975,00   | 75,60    |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1600 | 260,00   | 41,89    |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,8000 | 2,30     | 1,85     |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,8900 | 245,00   | 463,05   |
| 30 |                 | KIUI-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 975,00   |
|    | 26611264331510  | Placi prefabricate pt. camine KIUI-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 975,00   | 975,00   |
| 31 |                 | KIUI-10-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 833,33   |
|    | 26611264331511  | Inel prefabricat pt. camine KIUI-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 833,33   | 833,33   |
| 32 |                 | KIUI-10-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 666,67   |
|    | 266112643315116 | Inel prefabricat pt. camine KIUI-10-6                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 666,67   | 666,67   |
| 33 |                 | KIUII-10-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 1 000,00 |
|    | 26611264331501  | Placi prefabricate pt. camine KIUII-10-1(0,1 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 34 |                 | KIUI-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 250,00   |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KIUI-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
| 35 |                 | KIUI-7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 416,67   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KIUI-7-3(0,06m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 416,67   | 416,67   |
| 36 |                 | Capacul cu rama din fonta, tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 1 500,00 |
|    | 287527420532    | Capacul cu rama din fonta tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 37 |                 | Scara cu vanguri din otel C-1-01 (2buc)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 25,50    |
|    | 020             | Scara cu vanguri din otel C-1-01                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 25,50    | 25,50    |
| 38 |                 | Scara cu vanguri din otel C-1-02 (13buc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |        |          | 25,50    |
|    | 021             | Scara cu vanguri din otel C-1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 25,50    | 25,50    |
| 39 |                 | Scara cu vanguri din otel C-1-03 (10buc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |        |          | 25,50    |
|    | 022             | Scara cu vanguri din otel C-1-03                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 25,50    | 25,50    |
| 40 |                 | Scara cu vanguri din otel C-1-04 (2buc)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 25,50    |
|    | 023             | Scara cu vanguri din otel C-1-04                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 25,50    | 25,50    |
| 41 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv окраска стремянок | t    |        |          | 941,92   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400 | 64,84    | 417,56   |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000 | 47,56    | 370,97   |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,9000 | 24,33    | 94,90    |
|    | 2430226109420   | Diluant                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500 | 32,50    | 17,87    |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500 | 18,33    | 35,74    |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,87     |
| 42 | AcF03C          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta отмокстка-щебенъ                                                                                                 | m3   |        |          | 411,40   |
|    | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1700 | 45,00    | 52,65    |
|    | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 350,00   | 358,75   |
| 43 | DE12B           | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 138,86   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2400 | 64,84    | 15,56    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 45,00    | 2,70     |
|    | 1111000200010   | Asfalt turnat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0600 | 2 000,00 | 120,00   |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 300,00   | 0,60     |
| 44 | AcE14A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 4buc                                                                                                                                           | m3   |        |          | 1 760,07 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 6,7600 | 64,84    | 438,32   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,9000 | 64,84    | 188,04   |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,5200 | 1 370,00 | 716,67   |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1600 | 220,00   | 35,41    |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0820 | 975,00   | 80,43    |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1450 | 260,00   | 37,93    |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7000 | 2,30     | 1,62     |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,0680 | 245,00   | 261,66   |
| 45 |                 | KIUI-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 1 916,67 |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KIUI-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 916,67 | 1 916,67 |
| 46 |                 | KIUI-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 1 416,67 |
|    | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine KIUI-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 416,67 | 1 416,67 |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |          |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 47 |                 | KI15-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    |        |          | 1 000,00 |
|    | 26611264331526  | Inel prefabricat pt. camine KI15-6(0,265 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 48 |                 | KI11-15-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    |        |          | 2 083,33 |
|    | 26611264331528  | Placi prefabricate pt. camine KI11-15-2(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000 | 2 083,33 | 2 083,33 |
| 49 |                 | KI0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    |        |          | 250,00   |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KI0-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
| 50 |                 | KI7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    |        |          | 416,67   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KI7-3(0,06m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 416,67   | 416,67   |
| 51 |                 | Capacul cu rama din fonta, tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    |        |          | 1 500,00 |
|    | 287527420532    | Capacul cu rama din fonta tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 52 |                 | Scara cu vanguri din otel C-1-04 (4buc)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     |        |          | 25,50    |
|    | 023             | Scara cu vanguri din otel C-1-04                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 1,0000 | 25,50    | 25,50    |
| 53 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv окраска стреманок | t      |        |          | 941,92   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 6,4400 | 64,84    | 417,56   |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 7,8000 | 47,56    | 371,03   |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 3,9000 | 24,33    | 94,87    |
|    | 2430226109420   | Diluant                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,5500 | 32,50    | 17,82    |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 1,9500 | 18,33    | 35,77    |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,9750 | 5,00     | 4,87     |
| 54 | AcF03C          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta отмокта-щебень                                                                                                   | m3     |        |          | 411,40   |
|    | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,1700 | 45,00    | 52,65    |
|    | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0250 | 350,00   | 358,75   |
| 55 | DE12B           | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                              | m2     |        |          | 138,86   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,2400 | 64,84    | 15,56    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0600 | 45,00    | 2,70     |
|    | 1111000200010   | Asfalt turnat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0600 | 2 000,00 | 120,00   |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0020 | 300,00   | 0,60     |
|    |                 | <b>1.4. Demolarea si restabilirea drumului din pietris ( S=654,0 mx1,2m=784,8m2 )</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |        |          |          |
| 56 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) h=0,4m                                                                                    | 100 m3 |        |          | 822,50   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,3500 | 350,00   | 822,50   |
| 57 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Погрузка мусора от разборки                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 910,00   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,6000 | 350,00   | 910,00   |
| 58 | TsI50A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                                           | t      |        |          | 19,08    |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1060 | 180,00   | 19,08    |
| 59 | TsC50C          | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                                                                                                                       | 100 m3 |        |          | 49,90    |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0140 | 350,00   | 4,90     |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1500 | 300,00   | 45,00    |
| 60 | TsC51C          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)                                                                                                                                                                                                                            | 100 m3 |        |          | 144,85   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3800 | 45,00    | 17,10    |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0050 | 350,00   | 1,75     |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4200 | 300,00   | 126,00   |
| 61 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     |        |          | 375,73   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,9000 | 45,00    | 40,50    |

|    |               |                                                                                    |      |        |        |        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                     | m3   | 1,1000 | 260,00 | 286,00 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                | m3   | 0,1000 | 10,00  | 1,00   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 166,67 | 35,00  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,4200 | 31,50  | 13,23  |
| 62 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                      | m3   |        |        | 496,28 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                               | h-om | 0,9900 | 45,00  | 44,55  |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                             | m3   | 1,1500 | 350,00 | 402,50 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                | m3   | 0,1000 | 10,00  | 1,00   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 166,67 | 35,00  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,4200 | 31,50  | 13,23  |
| 63 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки)                                 | m3   |        |        | 93,78  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                               | h-om | 0,9900 | 45,00  | 44,55  |
|    | 1421102200000 | щебень от разборки                                                                 | m3   | 1,1500 | 0,00   | 0,00   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                | m3   | 0,1000 | 10,00  | 1,00   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 166,67 | 35,00  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,4200 | 31,50  | 13,23  |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# **Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL № 2-3-1-08**

**Sectorul III .Rețele exterioare de canalizare.Sectorul III "Cartierul Soarelui".  
(marca CE.SU)**

**Valoarea de deviz 960 414 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                             | 100 m3 | 14,78                                 | 717,50<br>0,00                        | 10 604,65<br>0,00      |
| 2      | TsA01B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3     | 45,70                                 | 34,65<br>34,65                        | 1 583,51<br>1 583,51   |
| 3      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                | m3     | 73,65                                 | 99,20<br>27,45                        | 7 306,07<br>2 021,69   |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular ) над трубой 30см            | m3     | 548,70                                | 13,95<br>13,95                        | 7 654,37<br>7 654,37   |
| 5      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm                                                                                     | m3     | 548,60                                | 34,75<br>33,75                        | 19 063,85<br>18 515,25 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |                  |                                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|---------------------------------|
|    |         | grosime pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                  |                                 |
| 6  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                   | 100<br>m3 | 9,01     | 327,00<br>0,00   | 2 946,27<br>0,00                |
| 7  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint<br>necoeziv                                                                                                   | 100<br>m3 | 9,01     | 472,23<br>396,90 | 4 254,77<br>3 576,07            |
| 8  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II<br>(лишний грунт)                                                                                                 | 100<br>m3 | 0,74     | 787,50<br>0,00   | 582,75<br>0,00                  |
| 9  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 5 km                                                                                                                                                                                                                                     | t         | 118,40   | 19,08<br>0,00    | 2 259,07<br>0,00                |
| 10 | TsC50B  | Repararea si intretinerea<br>drumurilor naturale la<br>transportarea pamintului, pentru<br>fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                                                                   | 100<br>m3 | 0,74     | 46,20<br>0,00    | 34,19<br>0,00                   |
| 11 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II<br>Работа на отвале                                                                                                                                                                                                                         | 100<br>m3 | 0,74     | 137,62<br>16,20  | 101,84<br>11,99                 |
| 12 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de<br>fag asezati orizontal, la sapaturi<br>executate in spatii limitate, avind<br>latimea de pina la 1,50 m intre<br>maluri adincimea sapaturii de<br>0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60<br>m (захватки с материалами<br>:щиты<br>3159.12m2x0.3=947.74m2)                    | m2        | 947,74   | 26,21<br>13,50   | 24 835,54<br>12 794,49          |
| 13 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de<br>fag asezati orizontal, la sapaturi<br>executate in spatii limitate, avind<br>latimea de pina la 1,50 m intre<br>maluri adincimea sapaturii de<br>0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60<br>m (захватки с использованием<br>снятых щитов : 3159.12m2-<br>947.74m2=2211.38m2) | m2        | 2 211,38 | 13,50<br>13,50   | 29 853,63<br>29 853,63          |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei       |          |                  | 111 080,51                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |                  | <b>111 080,51<br/>76 011,00</b> |
|    |         | <b>1.2. Fitinguri si armatura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |                  |                                 |

|    |         |                                                                                                                                                                               |        |        |                         |                                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------------------------------------|
| 14 | GD54G   | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm Teu PVC $\varnothing=200-160\text{mm}$ | buc    | 5,00   | $\frac{465,37}{103,74}$ | $\frac{2\ 326,85}{518,72}$           |
| 15 | GD54G   | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm Cot 90' PVC $\varnothing=200\text{mm}$ | buc    | 5,00   | $\frac{426,72}{103,74}$ | $\frac{2\ 133,60}{518,72}$           |
| 16 | GD54G   | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm Coloana din teava PVC SN4 D200 l=0,60  | buc    | 1,00   | $\frac{389,87}{103,74}$ | $\frac{389,87}{103,74}$              |
| 17 | GD54G   | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm Coloana din teava PVC SN4 D200 l=1.00m | buc    | 2,00   | $\frac{449,87}{103,75}$ | $\frac{899,74}{207,49}$              |
| 18 | GD54G   | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm Coloana din teava PVC SN4 D200 l=1.50m | buc    | 2,00   | $\frac{524,87}{103,75}$ | $\frac{1\ 049,74}{207,49}$           |
| 19 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm PVC SN4 SDR41 d=160mm            | m      | 611,00 | $\frac{114,86}{19,45}$  | $\frac{70\ 181,90}{11\ 885,17}$      |
| 20 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm PVC SN8 SDR34 d=160mm            | m      | 124,50 | $\frac{133,15}{19,45}$  | $\frac{16\ 577,79}{2\ 421,77}$       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | Lei    |        |                         | 93 559,49                            |
|    |         | <b>Total Fitinguri si armatura Inklusiv salariu</b>                                                                                                                           |        |        |                         | <b>93 559,49</b><br><b>15 863,10</b> |
|    |         | <b>1.3. Camine (pentru canalizare)</b><br><b>1.3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                |        |        |                         |                                      |
| 21 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I      | 100 m3 | 3,04   | $\frac{717,50}{0,00}$   | $\frac{2\ 181,20}{0,00}$             |
| 22 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de                                       | m3     | 54,11  | $\frac{34,65}{34,65}$   | $\frac{1\ 874,91}{1\ 874,91}$        |

|    |         |                                                                                                                                                                                               |        |        |                    |                              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------------------------|
|    |         | 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu                                                                                 |        |        |                    |                              |
| 23 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                             | 100 m3 | 1,80   | 327,00<br>0,00     | 588,60<br>0,00               |
| 24 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv   | 100 m3 | 1,80   | 472,23<br>396,90   | 850,01<br>714,42             |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (лишний грунт) | 100 m3 | 0,79   | 787,49<br>0,00     | 622,12<br>0,00               |
| 26 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                         | t      | 126,00 | 19,08<br>0,00      | 2 404,08<br>0,00             |
| 27 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                          | 100 m3 | 0,79   | 46,20<br>0,00      | 36,50<br>0,00                |
| 28 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II(Работа на отвале)                                                                                                            | 100 m3 | 0,79   | 137,62<br>16,20    | 108,72<br>12,80              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | Lei    |        |                    | 8 666,14                     |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                          |        |        |                    | <b>8 666,14<br/>2 602,13</b> |
|    |         | <b>1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camine</b>                                                                                                                             |        |        |                    |                              |
| 29 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 27buc                        | m3     | 20,14  | 2 076,16<br>899,33 | 41 813,78<br>18 112,52       |
| 30 |         | КЦД-10                                                                                                                                                                                        | buc    | 27,00  | 975,00<br>0,00     | 26 325,00<br>0,00            |
| 31 |         | КЦ-10-9                                                                                                                                                                                       | buc    | 17,00  | 833,33<br>0,00     | 14 166,61<br>0,00            |
| 32 |         | КЦ-10-6                                                                                                                                                                                       | buc    | 36,00  | 666,67<br>0,00     | 24 000,12<br>0,00            |
| 33 |         | КЦП1-10-1                                                                                                                                                                                     | buc    | 27,00  | 1 000,00<br>0,00   | 27 000,00<br>0,00            |
| 34 |         | КЦ0-1                                                                                                                                                                                         | buc    | 67,00  | 250,00             | 16 750,00                    |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |           |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 0,00     | 0,00      |
| 35 |        | KЦ7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 28,00  | 416,67   | 11 666,76 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 0,00     | 0,00      |
| 36 |        | Capacul cu rama din fonta, tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 27,00  | 1 500,00 | 40 500,00 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 0,00     | 0,00      |
| 37 |        | Scara cu vanguri din otel C-1-01 (2buc)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 19,40  | 25,50    | 494,70    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 0,00     | 0,00      |
| 38 |        | Scara cu vanguri din otel C-1-02 (13buc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 167,70 | 25,50    | 4 276,35  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 0,00     | 0,00      |
| 39 |        | Scara cu vanguri din otel C-1-03 (10buc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 162,00 | 25,50    | 4 131,00  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 0,00     | 0,00      |
| 40 |        | Scara cu vanguri din otel C-1-04 (2buc)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 39,00  | 25,50    | 994,50    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 0,00     | 0,00      |
| 41 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv окраска стремянок | t   | 0,39   | 941,92   | 367,35    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 417,56   | 162,85    |
| 42 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta отмостка-щебень                                                                                                  | m3  | 10,26  | 411,40   | 4 220,97  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 52,65    | 540,19    |
| 43 | DE12B  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 51,30  | 138,86   | 7 123,60  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 18,26    | 936,82    |
| 44 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 4buc                                                                                                                                           | m3  | 7,29   | 1 760,07 | 12 830,92 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 626,35   | 4 566,12  |
| 45 |        | KЦД-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 4,00   | 1 916,67 | 7 666,68  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 0,00     | 0,00      |
| 46 |        | KЦ15-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 8,00   | 1 416,67 | 11 333,36 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 0,00     | 0,00      |
| 47 |        | KЦ-15-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 4,00   | 1 000,00 | 4 000,00  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 0,00     | 0,00      |
| 48 |        | KЦП1-15-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 4,00   | 2 083,33 | 8 333,32  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 0,00     | 0,00      |
| 49 |        | KЦ0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 10,00  | 250,00   | 2 500,00  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 0,00     | 0,00      |
| 50 |        | KЦ7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 5,00   | 416,67   | 2 083,35  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                         |                                       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|---------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        | 0,00                    | 0,00                                  |
| 51 |         | Capacul cu rama din fonta, tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 4,00   | <u>1 500,00</u><br>0,00 | <u>6 000,00</u><br>0,00               |
| 52 |         | Scara cu vanguri din otel C-1-04 (4buc)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 78,00  | <u>25,50</u><br>0,00    | <u>1 989,00</u><br>0,00               |
| 53 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv окраска стреманок | t      | 0,078  | <u>941,92</u><br>417,56 | <u>73,47</u><br>32,57                 |
| 54 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta отмостка-щебень                                                                                                  | m3     | 1,52   | <u>411,40</u><br>52,65  | <u>625,33</u><br>80,03                |
| 55 | DE12B   | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 7,60   | <u>138,86</u><br>18,26  | <u>1 055,35</u><br>138,79             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |                         | 282 321,52                            |
|    |         | <b>Total Prefabricate elemente din beton armat pentru camine Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                         | <b>282 321,52</b><br><b>24 569,89</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |                         | 290 987,66                            |
|    |         | <b>Total Camine (pentru canalizare) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                         | <b>290 987,66</b><br><b>27 172,02</b> |
|    |         | <b>1.4. Demolarea si restabilirea drumului din pietris ( S=654,0 mx1,2m=784,8m2 )</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                         |                                       |
| 56 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) h=0.4m                                                                                    | 100 m3 | 2,88   | <u>822,50</u><br>0,00   | <u>2 368,80</u><br>0,00               |
| 57 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Погрузка мусора от разборки                                                                                                     | 100 m3 | 2,08   | <u>910,00</u><br>0,00   | <u>1 892,80</u><br>0,00               |
| 58 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 353,60 | <u>19,08</u><br>0,00    | <u>6 746,69</u><br>0,00               |
| 59 | TsC50C  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 2,08   | <u>49,90</u><br>0,00    | <u>103,79</u><br>0,00                 |

|    |        |                                                                                                               |        |        |                 |                                  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------------------------|
|    |        | transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III<br>Ремонт и содержание дороги на 1 км)   |        |        |                 |                                  |
| 60 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III<br>(Работа на отвале)                       | 100 m3 | 2,08   | 144,85<br>17,10 | 301,29<br>35,57                  |
| 61 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                   | m3     | 141,26 | 375,73<br>40,50 | 53 075,72<br>5 721,03            |
| 62 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                 | m3     | 86,30  | 496,28<br>44,55 | 42 829,02<br>3 844,66            |
| 63 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris<br>(щебенъ от разборки)                                                         | m3     | 86,30  | 93,78<br>44,55  | 8 093,27<br>3 844,66             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                  | Lei    |        |                 | 115 411,38                       |
|    |        | <b>Total Demolarea si restabilitatea drumului din pietris ( S=654,0 mx1,2m=784,8m2 )<br/>Inclusiv salariu</b> |        |        |                 | <b>115 411,38<br/>13 445,92</b>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                  | Lei    |        |                 | 611 039,04                       |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                      |        |        |                 | <b>611 039,04<br/>132 492,04</b> |

|  |  |                         |        |         |
|--|--|-------------------------|--------|---------|
|  |  | Total                   | Lei    | 611 042 |
|  |  | Fondul social           | 24 %   | 31 799  |
|  |  | Transportarea           | 4 %    | 16 584  |
|  |  | Total                   |        | 659 425 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 14,5 % | 95 617  |
|  |  | Total                   |        | 755 042 |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 6 %    | 45 303  |
|  |  | Total                   |        | 800 345 |
|  |  | TVA                     | 20 %   | 160 069 |
|  |  | 960 414                 |        |         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |        |         |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |        |         |
|  |  | 132 494                 |        |         |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Construcția rețelelor de  
canalizare în cinci sectoare din  
mun. Hincești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-1-09**

**Sectorul IV. Rețele exterioare de canalizare. Sectorul IV "Tirgul Vechi". (marca CE.SU)**

**Valoarea de deviz 3 139 993 Lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|     |                |                            |      |            |       |                |
|-----|----------------|----------------------------|------|------------|-------|----------------|
| 1.  | 4214340026831  | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 57,9100    | 64,84 | 3 754,88       |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                   | h-om | 225,1822   | 64,84 | 14 600,82      |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                    | h-om | 2 738,8290 | 45,00 | 123 247,31     |
| 4.  | 7129040010110  | Asfaltator                 | h-om | 125,3247   | 64,84 | 8 126,05       |
| 5.  | 7134030012200  | Izolator hidrofulg         | h-om | 18,1200    | 64,84 | 1 174,90       |
| 6.  | 7134050013240  | Izolator - termic          | h-om | 9,4000     | 64,84 | 609,50         |
| 7.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 1 404,9758 | 64,84 | 91 098,63      |
| 8.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial        | h-om | 8,0371     | 64,84 | 521,13         |
| 9.  | 7212030022700  | Sudor                      | h-om | 0,6000     | 64,84 | 38,90          |
| 10. | 7212030022701  | Sudor gaze                 | h-om | 10,2000    | 64,84 | 661,35         |
| 11. | 7420000000500  | Tractorist                 | h-om | 0,6000     | 64,84 | 38,90          |
| 12. | 8113100070200  | Sondor mecanic             | h-om | 298,0300   | 64,84 | 19 324,27      |
| 13. | 9310060019900  | Muncitor necalificat       | h-om | 2 339,0440 | 45,00 | 105 256,97     |
| 14. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM      | h-om | 0,0234     | 64,84 | 1,52           |
| 15. | 9310060019922  | Muncitor deservire         | h-om | 277,1032   | 64,84 | 17 967,38      |
| 16. | 9312040019600  | Sapator                    | h-om | 287,7319   | 45,00 | 12 947,94      |
|     |                | <b>Total manopera</b>      |      |            |       | <b>399 370</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                         |     |          |          |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 001111          | Suport p/et firma Valrom                                | buc | 5,0000   | 75,00    | 375,00    |
| 2.  | 020             | Scara cu vanguri din otel C-1-01                        | kg  | 29,1000  | 25,50    | 742,05    |
| 3.  | 021             | Scara cu vanguri din otel C-1-02                        | kg  | 812,7000 | 25,50    | 20 723,85 |
| 4.  | 022             | Scara cu vanguri din otel C-1-03                        | kg  | 307,8000 | 25,50    | 7 848,90  |
| 5.  | 023             | Scara cu vanguri din otel C-1-04                        | kg  | 97,5000  | 25,50    | 2 486,25  |
| 6.  | 1111000100010   | Mixtura asfaltica                                       | kg  | 377,2602 | 1,50     | 565,89    |
| 7.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t   | 51,1470  | 1 920,00 | 98 202,24 |
| 8.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t   | 25,4928  | 2 100,00 | 53 534,88 |
| 9.  | 1111000200010   | Asfalt turnat                                           | t   | 8,4360   | 2 000,00 | 16 872,00 |
| 10. | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3  | 0,2303   | 350,00   | 80,62     |
| 11. | 142110220000    | щебень от разборки                                      | m3  | 235,9800 | 0,00     | 0,00      |
| 12. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t   | 1,7435   | 750,00   | 1 307,62  |
| 13. | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3  | 235,9800 | 350,00   | 82 593,00 |
| 14. | 14211022001     | Nisip pentru umpluturi                                  | m3  | 277,1600 | 70,00    | 19 401,20 |
| 15. | 1421102200226   | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                 | m3  | 108,3937 | 350,00   | 37 937,79 |
| 16. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0          | m3  | 0,2812   | 260,00   | 73,11     |
| 17. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0          | m3  | 330,6423 | 260,00   | 85 967,00 |
| 18. | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                      | m3  | 28,8230  | 350,00   | 10 088,05 |

|     |                  |                                                             |     |            |           |            |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|
| 19. | 1422102205512    | Beton in banda pentru longrine                              | m3  | 0,9720     | 1 250,00  | 1 215,00   |
| 20. | 1422102205515    | Beton in imbracaminte                                       | m3  | 24,3000    | 1 600,00  | 38 880,00  |
| 21. | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)        | kg  | 2 943,0000 | 0,20      | 588,60     |
| 22. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                             | kg  | 1,2169     | 5,00      | 6,08       |
| 23. | 1711317309326    | Cirpe de sters                                              | kg  | 0,6000     | 5,00      | 3,00       |
| 24. | 1714227322926    | Fringhie de cinepa gudronata                                | kg  | 126,5760   | 15,00     | 1 898,64   |
| 25. | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                     | m3  | 0,0585     | 5,00      | 0,29       |
| 26. | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                          | m2  | 8,6638     | 220,00    | 1 906,04   |
| 27. | 2010102917685    | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689        | m3  | 7,3948     | 4 500,00  | 33 276,60  |
| 28. | 2020212927745    | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848        | m2  | 0,0032     | 17,50     | 0,06       |
| 29. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340     | kg  | 329,9600   | 0,60      | 197,98     |
| 30. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                         | t   | 0,1752     | 750,00    | 131,40     |
| 31. | 2320156200901    | Motorina                                                    | kg  | 31,6440    | 22,50     | 711,99     |
| 32. | 2320156200951    | Motorina motor Diesel-ld                                    | kg  | 39,2080    | 22,50     | 882,18     |
| 33. | 2320166200670    | White spirit rafinat tip A S 44                             | l   | 0,9200     | 18,33     | 16,86      |
| 34. | 2320166200676    | White spirit                                                | kg  | 4,2156     | 18,33     | 77,26      |
| 35. | 2320187315789    | Decofrol                                                    | kg  | 1,7820     | 15,00     | 26,73      |
| 36. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                     | kg  | 670,4044   | 16,00     | 10 726,47  |
| 37. | 23203226000401   | Bitum                                                       | t   | 0,2482     | 16 000,00 | 3 971,20   |
| 38. | 2320322600192    | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                           | kg  | 15,8760    | 16,00     | 254,02     |
| 39. | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                             | kg  | 2,0800     | 16,00     | 33,28      |
| 40. | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                           | kg  | 9,7344     | 47,56     | 462,97     |
| 41. | 2430226100814    | Grund miniu de plumb                                        | kg  | 4,8672     | 24,33     | 118,41     |
| 42. | 2430226109420    | Diluant                                                     | kg  | 0,6864     | 32,50     | 22,31      |
| 43. | 2513206621000    | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                  | m2  | 20,8000    | 15,00     | 312,00     |
| 44. | 252121670160     | Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=160mm cu mufa si garnit | m   | 1 719,3540 | 91,25     | 156 891,05 |
| 45. | 252121670200     | Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=200mm cu mufa si garnit | m   | 670,5687   | 143,50    | 96 226,61  |
| 46. | 252121670201     | Teava de canalizare PVC SN8 SDR34 d=200mm                   | m   | 35,1825    | 172,00    | 6 051,39   |
| 47. | 252121670202     | Tevi p/e D200 PE100 SDR26 PN4bar                            | m   | 16,4836    | 204,70    | 3 374,19   |
| 48. | 2521216716425    | Teava de otel Φ426*5.0 mm                                   | m   | 15,0450    | 1 700,00  | 25 576,50  |
| 49. | 252315671301     | Teu PVC d=200-160mm                                         | buc | 1,0000     | 165,50    | 165,50     |
| 50. | 252315671302     | Cot 90' PVC d=200mm                                         | buc | 1,0000     | 126,85    | 126,85     |
| 51. | 252315671309     | Teu PVC d=250-200mm                                         | buc | 1,0000     | 485,00    | 485,00     |
| 52. | 252315671310     | Cot 90' PVC d=250mm                                         | buc | 1,0000     | 281,85    | 281,85     |
| 53. | 252315671311     | Coloana din teava PVC SN4 D200 l=0,80                       | buc | 1,0000     | 120,00    | 120,00     |
| 54. | 252315671312     | Coloana din tevava d=250mm PVC SN4 L=0.8m                   | buc | 1,0000     | 180,00    | 180,00     |
| 55. | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                | m2  | 20,5000    | 17,50     | 358,75     |
| 56. | 26511221004022   | Ciment M-400                                                | kg  | 52,4452    | 2,30      | 120,62     |
| 57. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                  | kg  | 99,2800    | 10,00     | 992,80     |
| 58. | 26611264331510   | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)              | buc | 87,0000    | 975,00    | 84 825,00  |
| 59. | 26611264331511   | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)              | buc | 25,0000    | 833,33    | 20 833,25  |
| 60. | 26611264331511 6 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6                        | buc | 146,0000   | 666,67    | 97 333,82  |
| 61. | 26611264331520   | Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)              | buc | 3,0000     | 1 916,67  | 5 750,01   |
| 62. | 26611264331521   | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)               | buc | 5,0000     | 1 416,67  | 7 083,35   |
| 63. | 26611264331526   | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6(0,265                  | buc | 4,0000     | 1 000,00  | 4 000,00   |

|     |                     |                                                          |     |          |          |                  |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
|     |                     | m3)                                                      |     |          |          |                  |
| 64. | 26611264331528      | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)         | buc | 3,0000   | 2 083,33 | 6 249,99         |
| 65. | 26611264331529      | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2                  | buc | 87,0000  | 1 125,00 | 97 875,00        |
| 66. | 26611264331545      | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                            | buc | 161,0000 | 250,00   | 40 250,00        |
| 67. | 26611264331545<br>5 | Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3)                             | buc | 77,0000  | 416,67   | 32 083,59        |
| 68. | 2663102100919       | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                            | m3  | 2,1805   | 1 100,00 | 2 398,55         |
| 69. | 2663102100957       | Beton de ciment clasa B15/M200                           | m3  | 27,7467  | 1 370,00 | 38 012,98        |
| 70. | 2664102101190       | Mortar -ciment M25                                       | m3  | 0,0373   | 975,00   | 36,37            |
| 71. | 2664102101196       | Mortar -ciment M 50                                      | m3  | 5,0612   | 975,00   | 4 934,67         |
| 72. | 2681116002000       | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm        | buc | 1,5820   | 750,00   | 1 186,50         |
| 73. | 2682112205680       | Azbest cal. II fulgi                                     | kg  | 11,0160  | 17,50    | 192,78           |
| 74. | 2682132601130       | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                 | m2  | 8,5860   | 20,00    | 171,72           |
| 75. | 2710602000224       | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm      | kg  | 0,8100   | 25,00    | 20,25            |
| 76. | 2710603420375       | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                          | kg  | 5,8897   | 25,00    | 147,24           |
| 77. | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                          | kg  | 2,9832   | 25,00    | 74,58            |
| 78. | 2811236827395       | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m   | buc | 4,6560   | 50,00    | 232,80           |
| 79. | 2812106300000       | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile        | kg  | 2,9160   | 10,00    | 29,16            |
| 80. | 2873122005000       | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000             | kg  | 0,3240   | 25,00    | 8,10             |
| 81. | 2873145887001       | Cuie cu cap con.                                         | kg  | 52,1380  | 25,00    | 1 303,45         |
| 82. | 287527420532        | Capacul cu rama din fonta tip G                          | buc | 90,0000  | 1 500,00 | 135 000,00       |
| 83. | 2875275891619       | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                        | kg  | 1,1340   | 25,00    | 28,35            |
| 84. | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 132,6070 | 10,00    | 1 326,06         |
| 85. | 4100116202818       | Apa                                                      | m3  | 0,0098   | 10,00    | 0,10             |
| 86. | 4100126202818       | Apa                                                      | m3  | 119,0120 | 10,00    | 1 190,12         |
|     |                     | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |          |          | <b>1 408 046</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |               |                                                                                    |      |          |        |           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 293,8404 | 31,50  | 9 255,98  |
| 2.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 146,9202 | 166,67 | 24 487,19 |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,2920   | 28,75  | 8,40      |
| 4.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 0,0090   | 245,00 | 2,20      |
| 5.  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 0,2000   | 76,50  | 15,30     |
| 6.  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                          | h-ut | 9,3000   | 76,50  | 711,45    |
| 7.  | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri                                    | h-ut | 3,7260   | 25,00  | 93,15     |
| 8.  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 0,0723   | 375,00 | 27,11     |
| 9.  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime                                                   | h-ut | 356,4000 | 10,50  | 3 742,20  |
| 10. | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                        | h-ut | 3,7260   | 425,00 | 1 583,55  |
| 11. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 9,0743   | 345,50 | 3 135,17  |
| 12. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 156,2486 | 350,00 | 54 687,00 |
| 13. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 4,6116   | 310,00 | 1 429,60  |
| 14. | 2952260003540 | Buldozer                                                                           | h-ut | 0,0006   | 300,00 | 0,18      |
| 15. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 37,9102  | 300,00 | 11 373,06 |
| 16. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 5,7082   | 300,00 | 1 712,46  |

|                                     |               |                                                            |      |          |        |                |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------------|
| 17.                                 | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                         | h-ut | 57,9100  | 125,00 | 7 238,75       |
| 18.                                 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                      | h-ut | 0,0144   | 17,25  | 0,25           |
| 19.                                 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                 | h-ut | 2,9890   | 37,50  | 112,09         |
| 20.                                 | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw                | h-ut | 3,7260   | 41,33  | 154,00         |
| 21.                                 | 2952270003700 | Centrala de beton                                          | h-ut | 0,0021   | 54,25  | 0,11           |
| 22.                                 | 2952270004019 | Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 3,7260   | 35,50  | 132,27         |
| 23.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)      | h-ut | 367,7766 | 7,25   | 2 666,38       |
| 24.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                     | h-ut | 3,7960   | 41,33  | 156,89         |
| 25.                                 | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l                                     | h-ut | 1,3150   | 41,33  | 54,34          |
| 26.                                 | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l                              | h-ut | 3,2000   | 135,50 | 433,60         |
| 27.                                 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive       | h-ut | 132,8880 | 37,50  | 4 983,30       |
| 28.                                 | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp             | h-ut | 7,7000   | 37,50  | 288,75         |
| 29.                                 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                              | h-ut | 0,4800   | 28,75  | 13,80          |
| 30.                                 | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva    | h-ut | 9,3000   | 54,25  | 504,54         |
| 31.                                 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                   | h-ut | 10,9400  | 135,50 | 1 482,37       |
| 32.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                            | h-ut | 124,5024 | 245,00 | 30 503,09      |
| 33.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                          | h-ut | 195,9971 | 180,00 | 35 279,47      |
| 34.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire              | h-ut | 1,1502   | 72,50  | 83,39          |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                            |      |          |        | <b>196 350</b> |

|                     |        |           |
|---------------------|--------|-----------|
| Total               | Lei    | 2 003 766 |
| Fondul social       | 24 %   | 95 849    |
| Transportarea       | 4 %    | 56 322    |
| Total               |        | 2 155 937 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 312 611   |
| Total               |        | 2 468 548 |
| Beneficiu de deviz  | 6 %    | 148 113   |
| Total               |        | 2 616 661 |
| TVA                 | 20 %   | 523 332   |

**Total deviz:**

**3 139 993**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Obiect Constructia retelelor de canalizare in  
cinci sectoare din mun. Hincesti****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie generale</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 717,50 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,0500                                 | 350,00               | 717,50 |
| 2       | TsA01B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu                        | m3     |                                        |                      | 34,65  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7700                                 | 45,00                | 34,65  |
| 3       | TsC03B2                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт)                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 896,00 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,5600                                 | 350,00               | 896,00 |
| 4       | TsA01B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (мокрый грунт, κ=1,15) | m3     |                                        |                      | 39,85  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7700                                 | 45,00                | 39,85  |
| 5       | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                                       | m3     |                                        |                      | 99,20  |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,6100                                 | 45,00                | 27,45  |
|         | 14211022001                 | Nisip pentru umpluturi                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0250                                 | 70,00                | 71,75  |
| 6       | AcF03B                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar                                                                          | m3     |                                        |                      | 397,00 |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,8500                                 | 45,00                | 38,25  |
|         | 1421102200226               | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0250                                 | 350,00               | 358,75 |
| 7       | TsA24C                      | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h                                                                                              | h-ut   |                                        |                      | 173,00 |
|         | 2952270004704               | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,0000                                 | 37,50                | 37,50  |
|         | 3410440005604               | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,0000                                 | 135,50               | 135,50 |
| 8       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular ) над трыбой 30см                                   | m3     |                                        |                      | 13,95  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3100                                 | 45,00                | 13,95  |
| 9       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                      | m3     |                                        |                      | 34,75  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7500                                 | 45,00                | 33,75  |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000                                 | 10,00                | 1,00   |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          |        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|
|    |                | drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |          |        |
| 10 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                       | 100 m3 |         |          | 327,00 |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,0900  | 300,00   | 327,00 |
| 11 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                             | 100 m3 |         |          | 472,23 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 8,8200  | 45,00    | 396,90 |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 10,3900 | 7,25     | 75,33  |
| 12 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (лишний грунт)                                                                                           | 100 m3 |         |          | 787,50 |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,2500  | 350,00   | 787,50 |
| 13 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                   | t      |         |          | 19,08  |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1060  | 180,00   | 19,08  |
| 14 | TsC50C         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                                                                                               | 100 m3 |         |          | 49,90  |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0140  | 350,00   | 4,90   |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1500  | 300,00   | 45,00  |
| 15 | TsC50B         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                                                    | 100 m3 |         |          | 46,20  |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0120  | 350,00   | 4,20   |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1400  | 300,00   | 42,00  |
| 16 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с материалами щиты 9129.43m2x0.3=2738.8 3m2)                   | m2     |         |          | 26,20  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3000  | 45,00    | 13,50  |
|    | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0017  | 50,00    | 0,08   |
|    | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0027  | 4 500,00 | 12,15  |
|    | 2873145887001  | Cuie cu cap con.                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0188  | 25,00    | 0,47   |
| 17 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использованием снятых щитов : 9129.43m2-2738.83m2=6390.60m2) | m2     |         |          | 13,50  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3000  | 45,00    | 13,50  |
|    |                | <b>1.2. Tevi si armatura</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |          |        |
| 18 | GD54G          | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm Teu PVC д=200-160мм                                                                                                                              | buc    |         |          | 465,37 |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,6000  | 64,84    | 103,74 |
|    | 252315671301   | Teu PVC д=200-160мм                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 165,50   | 165,50 |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,5000  | 76,50    | 114,75 |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,5000  | 54,25    | 81,38  |
| 19 | GD54I          | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 250 mm Teu PVC д=250-200мм                                                                                                                              | buc    |         |          | 810,91 |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,8000  | 64,84    | 116,71 |
|    | 252315671309   | Teu PVC д=250-200мм                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 485,00   | 485,00 |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,6000  | 76,50    | 122,40 |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,6000  | 54,25    | 86,80  |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 20 | GD54G         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm Cot 90' PVC d=200mm                                                                                    | buc  |        |        | 426,72 |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6000 | 64,84  | 103,74 |
|    | 252315671302  | Cot 90' PVC d=200mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 126,85 | 126,85 |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,5000 | 76,50  | 114,75 |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,5000 | 54,25  | 81,38  |
| 21 | GD54I         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 250 mm Cot 90' PVC d=250mm                                                                                    | buc  |        |        | 607,76 |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,8000 | 64,84  | 116,71 |
|    | 252315671310  | Cot 90' PVC d=250mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 281,85 | 281,85 |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,6000 | 76,50  | 122,40 |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,6000 | 54,25  | 86,80  |
| 22 | GD54G         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm Coloana din teava PVC SN4 D200 l=0,80                                                                  | buc  |        |        | 419,87 |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6000 | 64,84  | 103,74 |
|    | 252315671311  | Coloana din teava PVC SN4 D200 l=0,80                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,5000 | 76,50  | 114,75 |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,5000 | 54,25  | 81,38  |
| 23 | GD54I         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 250 mm Coloana din teava d=250mm PVC SN4 L=0.8m                                                               | buc  |        |        | 505,91 |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,8000 | 64,84  | 116,71 |
|    | 252315671312  | Coloana din teava d=250mm PVC SN4 L=0.8m                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 180,00 | 180,00 |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,6000 | 76,50  | 122,40 |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,6000 | 54,25  | 86,80  |
| 24 | AcA08A        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm PVC SN4 SDR41 d=160mm                                                                            | m    |        |        | 114,86 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 64,84  | 19,45  |
|    | 252121670160  | Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=160mm cu mufa si garnit                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0400 | 91,25  | 95,37  |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 37,50  | 0,04   |
| 25 | AcA08B        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=200mm                                                    | m    |        |        | 176,07 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3900 | 64,84  | 25,29  |
|    | 252121670200  | Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=200mm cu mufa si garnit                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0450 | 143,50 | 150,71 |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 37,50  | 0,08   |
| 26 | AcA08B        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Teava de canalizare PVC SN8 SDR34 d=200mm                                                    | m    |        |        | 206,00 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3900 | 64,84  | 25,29  |
|    | 252121670201  | Teava de canalizare PVC SN8 SDR34 d=200mm                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0450 | 172,00 | 180,64 |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 37,50  | 0,07   |
| 27 | AcA10B        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Tevi p/e D200 PE100 SDR26 PN4bar | m    |        |        | 223,49 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1660 | 64,84  | 10,76  |
|    | 252121670202  | Tevi p/e D200 PE100 SDR26 PN4bar                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0150 | 204,70 | 210,89 |
|    | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0036 | 5,00   | 0,02   |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300 | 28,75  | 0,86   |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0125 | 76,50  | 0,96   |
|    |               | <b>1.3. Camine (pentru canalizare)</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |        |
|    |               | <b>1.3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |        |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |          |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 28 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                    | 100 m3 |         |          | 717,50   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,0500  | 350,00   | 717,50   |
| 29 | TsA01B1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu                        | m3     |         |          | 34,65    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7700  | 45,00    | 34,65    |
| 30 | TsC03B2        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт)                                                                                   | 100 m3 |         |          | 896,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,5600  | 350,00   | 896,00   |
| 31 | TsA01B1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (мокрый грунт, κ=1,15) | m3     |         |          | 39,85    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7700  | 45,00    | 39,85    |
| 32 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                            | 100 m3 |         |          | 327,00   |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,0900  | 300,00   | 327,00   |
| 33 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                  | 100 m3 |         |          | 472,23   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,8200  | 45,00    | 396,90   |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 10,3900 | 7,25     | 75,33    |
| 34 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (лишний грунт)                                                                                | 100 m3 |         |          | 787,50   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,2500  | 350,00   | 787,50   |
| 35 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                        | t      |         |          | 19,08    |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1060  | 180,00   | 19,08    |
| 36 | TsC50B         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |          | 46,21    |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0120  | 350,00   | 4,21     |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1400  | 300,00   | 42,00    |
| 37 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II(Работа на отвале)                                                                                                                                                                                           | 100 m3 |         |          | 137,60   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3600  | 45,00    | 16,20    |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040  | 350,00   | 1,40     |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000  | 300,00   | 120,00   |
|    |                | <b>1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camine</b>                                                                                                                                                                                                            |        |         |          |          |
| 38 | AcE13A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 69buc                                                                                                       | m3     |         |          | 2 076,16 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 9,7100  | 64,84    | 629,60   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 4,1600  | 64,84    | 269,73   |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,4100  | 1 370,00 | 565,63   |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 0,1300  | 220,00   | 28,80    |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0770  | 975,00   | 75,60    |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1600  | 260,00   | 41,89    |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,8000  | 2,30     | 1,85     |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,8900  | 245,00   | 463,05   |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |          |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
| 39 |                 | KIЏ-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 975,00   |
|    | 26611264331510  | Placi prefabricate pt. camine KIЏ-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 975,00   | 975,00   |
| 40 |                 | KIЏ-10-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 833,33   |
|    | 26611264331511  | Inel prefabricat pt. camine KIЏ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 833,33   | 833,33   |
| 41 |                 | KIЏ-10-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 666,67   |
|    | 266112643315116 | Inel prefabricat pt. camine KIЏ-10-6                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 666,67   | 666,67   |
| 42 |                 | KIЏП1-10-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 1 125,00 |
|    | 26611264331529  | Placi prefabricate pt. camine KIЏП1-10-2                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 43 |                 | KIЏ0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 250,00   |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KIЏO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 250,00   | 250,00   |
| 44 |                 | KIЏ7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 416,67   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KIЏ7-3(0,06m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 416,67   | 416,67   |
| 45 |                 | Capacul cu rama din fonta, tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |         |          | 1 500,00 |
|    | 287527420532    | Capacul cu rama din fonta tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 46 |                 | Scara cu vanguri din otel C-1-01 (2buc)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |         |          | 25,50    |
|    | 020             | Scara cu vanguri din otel C-1-01                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 25,50    | 25,50    |
| 47 |                 | Scara cu vanguri din otel C-1-02 (54buc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |         |          | 25,50    |
|    | 021             | Scara cu vanguri din otel C-1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 25,50    | 25,50    |
| 48 |                 | Scara cu vanguri din otel C-1-03 (13buc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |         |          | 25,50    |
|    | 022             | Scara cu vanguri din otel C-1-03                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 25,50    | 25,50    |
| 49 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv окраска стремянок | t    |         |          | 941,90   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400  | 64,84    | 417,57   |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000  | 47,56    | 370,97   |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,9000  | 24,33    | 94,88    |
|    | 2430226109420   | Diluant                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500  | 32,50    | 17,87    |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500  | 18,33    | 35,74    |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750  | 5,00     | 4,87     |
| 50 | AcF03C          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta отмостка-щебенъ                                                                                                  | m3   |         |          | 411,40   |
|    | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1700  | 45,00    | 52,65    |
|    | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250  | 350,00   | 358,75   |
| 51 | DE12B           | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 138,78   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2400  | 64,84    | 15,56    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600  | 45,00    | 2,70     |
|    | 1111000200010   | Asfalt turnat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0600  | 2 000,00 | 120,00   |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 260,00   | 0,52     |
| 52 | AcE13B          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana d=1.0m-18buc                                                                                                                                     | m3   |         |          | 2 660,18 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 11,1100 | 64,84    | 720,37   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,7600  | 64,84    | 308,64   |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,4100  | 1 370,00 | 565,63   |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1300  | 220,00   | 28,80    |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0720  | 975,00   | 70,69    |
|    | 2663102100919   | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1250  | 1 100,00 | 138,46   |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 10,0000 | 16,00    | 161,12   |
|    | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,2000  | 15,00    | 108,76   |
|    | 2320156200901   | Motorina                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,8000  | 22,50    | 40,78    |
|    | 1111000100010   | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 21,0000 | 1,50     | 31,72    |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,8000  | 2,30     | 1,85     |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,9600  | 245,00   | 480,20   |
|    | 2952270004030   | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0760  | 41,33    | 3,14     |
| 53 |                 | KIЏ-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 975,00   |
|    | 26611264331510  | Placi prefabricate pt. camine KIЏ-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 975,00   | 975,00   |
| 54 |                 | KIЏ-10-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 833,33   |
|    | 26611264331511  | Inel prefabricat pt. camine KIЏ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 833,33   | 833,33   |
| 55 |                 | KIЏ-10-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 666,67   |
|    | 266112643315116 | Inel prefabricat pt. camine KIЏ-10-6                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 666,67   | 666,67   |
| 56 |                 | KIЏП1-10-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 1 125,00 |
|    | 26611264331529  | Placi prefabricate pt. camine KIЏП1-10-2                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 57 |                 | KIЏ0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 250,00   |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KIЏO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 250,00   | 250,00   |
| 58 |                 | KIЏ7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 416,67   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KIЏ7-3(0,06m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 416,67   | 416,67   |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |          |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
| 59 |                | Capacul cu rama din fonta, tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 1 500,00 |
|    | 287527420532   | Capacul cu rama din fonta tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 60 |                | Scara cu vanguri din otel C-1-01 (1buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   |         |          | 25,50    |
|    | 020            | Scara cu vanguri din otel C-1-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 25,50    | 25,50    |
| 61 |                | Scara cu vanguri din otel C-1-02 (9buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   |         |          | 25,50    |
|    | 021            | Scara cu vanguri din otel C-1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 25,50    | 25,50    |
| 62 |                | Scara cu vanguri din otel C-1-03 6buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   |         |          | 25,50    |
|    | 022            | Scara cu vanguri din otel C-1-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 25,50    | 25,50    |
| 63 |                | Scara cu vanguri din otel C-1-04 (2buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   |         |          | 25,50    |
|    | 023            | Scara cu vanguri din otel C-1-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 25,50    | 25,50    |
| 64 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv окраска стреманок                                                                           | t    |         |          | 941,92   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 6,4400  | 64,84    | 417,58   |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,8000  | 47,56    | 370,96   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,9000  | 24,33    | 94,88    |
|    | 2430226109420  | Diluant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5500  | 32,50    | 17,88    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,9500  | 18,33    | 35,73    |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,9750  | 5,00     | 4,88     |
| 65 | IzF04F K=2     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Боковая гидроизоляция битумом 2 раза | m2   |         |          | 72,37    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600  | 64,84    | 7,78     |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 16,00    | 54,40    |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3400  | 10,00    | 6,80     |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0006  | 750,00   | 0,90     |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,1300  | 0,60     | 1,36     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 28,75    | 0,06     |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0130  | 41,33    | 1,07     |
| 66 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta отмокта-щебень                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 411,40   |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1700  | 45,00    | 52,65    |
|    | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250  | 350,00   | 358,75   |
| 67 | DE12B          | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 138,78   |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2400  | 64,84    | 15,56    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600  | 45,00    | 2,70     |
|    | 1111000200010  | Asfalt turnat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t    | 0,0600  | 2 000,00 | 120,00   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 260,00   | 0,52     |
| 68 | AcE14B         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana 3 buc                                                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 2 229,82 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 7,8100  | 64,84    | 506,40   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,3500  | 64,84    | 217,21   |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,5200  | 1 370,00 | 715,95   |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1400  | 220,00   | 30,96    |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0820  | 975,00   | 80,35    |
|    | 2663102100919  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1010  | 1 100,00 | 111,66   |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 8,0000  | 16,00    | 128,64   |
|    | 1714227322926  | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 6,0000  | 15,00    | 90,45    |
|    | 2320156200901  | Motorina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000  | 22,50    | 33,92    |
|    | 1111000100010  | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 19,0000 | 1,50     | 28,64    |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7000  | 2,30     | 1,62     |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,1490  | 245,00   | 281,50   |
|    | 2952270004030  | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0610  | 41,33    | 2,52     |
| 69 |                | KIЦI-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |          | 1 916,67 |
|    | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KIЦI-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 1 916,67 | 1 916,67 |
| 70 |                | KIЦI-15-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |         |          | 1 000,00 |
|    | 26611264331526 | Inel prefabricat pt. camine KIЦI-15-6(0,265 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 71 |                | KIЦI5-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |          | 1 416,67 |
|    | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KIЦI-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 1 416,67 | 1 416,67 |
| 72 |                | KIЦII-15-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |         |          | 2 083,33 |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |          |          |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|    | 26611264331528  | Placi prefabricate pt. camine KIIPII-15-2(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 1,0000 | 2 083,33 | 2 083,33 |
| 73 |                 | KII0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    |        |          | 250,00   |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KII0-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
| 74 |                 | KII7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    |        |          | 416,67   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KII7-3(0,06m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 416,67   | 416,67   |
| 75 |                 | Capacul cu rama din fonta, tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    |        |          | 1 500,00 |
|    | 287527420532    | Capacul cu rama din fonta tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 76 |                 | Scara cu vanguri din otel C-1-04 (3buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     |        |          | 25,50    |
|    | 023             | Scara cu vanguri din otel C-1-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 1,0000 | 25,50    | 25,50    |
| 77 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv окраска стремянок                                                                           | t      |        |          | 941,90   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 6,4400 | 64,84    | 417,59   |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 7,8000 | 47,56    | 371,03   |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 3,9000 | 24,33    | 94,83    |
|    | 2430226109420   | Diluant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,5500 | 32,50    | 17,93    |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 1,9500 | 18,33    | 35,69    |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,9750 | 5,00     | 4,83     |
| 78 | IzF04F K=2      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Боковая гидроизоляция битумом 2 раза | m2     |        |          | 72,37    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0600 | 64,84    | 7,78     |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,7000 | 16,00    | 54,40    |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,3400 | 10,00    | 6,80     |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0006 | 750,00   | 0,90     |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,1300 | 0,60     | 1,36     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0010 | 28,75    | 0,06     |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0130 | 41,33    | 1,07     |
| 79 | AcF03C          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta отмокта-щебень                                                                                                                                                                             | m3     |        |          | 411,40   |
|    | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,1700 | 45,00    | 52,65    |
|    | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0250 | 350,00   | 358,75   |
| 80 | DE12B           | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2     |        |          | 138,78   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,2400 | 64,84    | 15,56    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600 | 45,00    | 2,70     |
|    | 1111000200010   | Asfalt turnat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 0,0600 | 2 000,00 | 120,00   |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0020 | 260,00   | 0,52     |
|    |                 | <b>1.4. Traversarea conductei sub drumul auto prin strapungere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |          |
|    |                 | <b>1.4.1. Groapa de lucru pentru pozarea mantei prin impingere cu priboi pneumatic S=2x7x4m ( Рабочий котлован )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |          |          |
| 81 | TsC02B2         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, κ=1,2 )                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 |        |          | 2 042,28 |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 5,4900 | 310,00   | 2 042,28 |
| 82 | TsA01B1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (мокрый грунт, κ=1,15)                                                                                                              | m3     |        |          | 39,85    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,7700 | 45,00    | 39,85    |
| 83 | TsD03B1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 m3 |        |          | 237,00   |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
|    |               | teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV обратная засыпка                                                                                                  |        |        |        |          |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,7900 | 300,00 | 237,00   |
| 84 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                    | 100 m3 |        |        | 465,27   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,8200 | 45,00  | 396,89   |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 9,4300 | 7,25   | 68,38    |
| 85 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (контрольный колодец)                                                                                              | m3     |        |        | 92,72    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,0600 | 45,00  | 92,72    |
| 86 | TsD04C        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (контрольный колодец)                                                              | m3     |        |        | 34,24    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7400 | 45,00  | 33,28    |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000 | 10,00  | 0,96     |
|    |               | <b>1.4.2. Groapa de primire S= 2x2x4m ( Приемный котлован )</b>                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |          |
| 87 | TsC02B2       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, κ=1,2 )                                                                                                   | 100 m3 |        |        | 2 042,31 |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 5,4900 | 310,00 | 2 042,31 |
| 88 | TsA01B1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (мокрый грунт, κ=1,15) | m3     |        |        | 39,83    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7700 | 45,00  | 39,83    |
| 89 | TsD03B1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV обратная засыпка                                                      | 100 m3 |        |        | 237,00   |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,7900 | 300,00 | 237,00   |
| 90 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                    | 100 m3 |        |        | 465,25   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,8200 | 45,00  | 396,92   |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 9,4300 | 7,25   | 68,33    |
| 91 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (контрольный колодец)                                                                                              | m3     |        |        | 92,72    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,0600 | 45,00  | 92,72    |
| 92 | TsD04C        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (контрольный колодец)                                                              | m3     |        |        | 34,24    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7400 | 45,00  | 33,28    |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000 | 10,00  | 0,96     |
|    |               | <b>1.4.3. Бестраншейная прокладка труб</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |          |
| 93 | GD59F         | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren                                                                                                                                                                                        | m      |        |        | 3 420,67 |

|     |               |                                                                                                                                                                                                             |        |          |          |          |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|
|     |               | normal, pentru conducte avind diametrul pina la 421-520 mm (Прокладка защитных футляров Ф426*5.0 мм ГОСТ 10704-91 )                                                                                         |        |          |          |          |
|     | 8113100070200 | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                              | h-om   | 15,9800  | 64,84    | 1 036,14 |
|     | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                  | h-om   | 3,2000   | 64,84    | 207,49   |
|     | 2521216716425 | Teava de otel Ф426*5.0 мм                                                                                                                                                                                   | m      | 1,0030   | 1 700,00 | 1 705,10 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3     | 3,2700   | 10,00    | 32,70    |
|     | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                        | kg     | 196,2000 | 0,20     | 39,24    |
|     | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                          | h-ut   | 3,2000   | 125,00   | 400,00   |
| 94  |               | Suport p/et firma Valrom                                                                                                                                                                                    | buc    |          |          | 75,00    |
|     | 001111        | Suport p/et firma Valrom                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000   | 75,00    | 75,00    |
| 95  | GD60F         | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm (Монтаж и демонтаж бурильных установок и съёмного оборудования,)                   | buc    |          |          | 5 663,43 |
|     | 8113100070200 | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                              | h-om   | 58,3300  | 64,84    | 3 782,12 |
|     | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                  | h-om   | 9,9100   | 64,84    | 642,56   |
|     | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,9100   | 125,00   | 1 238,75 |
| 96  | IzL06B        | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind intarita                                                                            | m2     |          |          | 137,56   |
|     | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0300   | 64,84    | 1,95     |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,4700   | 64,84    | 30,48    |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0300   | 64,84    | 1,95     |
|     | 7420000000500 | Tractorist                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0300   | 64,84    | 1,95     |
|     | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                             | kg     | 0,1040   | 16,00    | 1,66     |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                | m2     | 1,0250   | 17,50    | 17,94    |
|     | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                             | l      | 0,0460   | 18,33    | 0,84     |
|     | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                                                                                     | kg     | 1,9280   | 22,50    | 43,38    |
|     | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                                  | m2     | 1,0400   | 15,00    | 15,60    |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0300   | 5,00     | 0,15     |
|     | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1600   | 135,50   | 21,68    |
| 97  | CA02A         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (mortar de ciment M25)     | m3     |          |          | 1 387,50 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,9500   | 64,84    | 256,11   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,6500   | 64,84    | 42,22    |
|     | 2664102101190 | Mortar -ciment M25                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0250   | 975,00   | 1 010,28 |
|     | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,2700   | 10,00    | 2,78     |
|     | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0570   | 54,25    | 3,06     |
|     | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0180   | 300,00   | 5,00     |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2500   | 245,00   | 61,11    |
|     | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000   | 17,25    | 6,94     |
|     |               | <b>1.5. Demolarea si restabilitatea drumului din asfalt (S=1.2mx226m=271,2m2)</b>                                                                                                                           |        |          |          |          |
| 98  | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов )                                                    | m      |          |          | 32,85    |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2900   | 64,84    | 18,80    |
|     | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                           | buc    | 0,0035   | 750,00   | 2,62     |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3     | 0,0400   | 10,00    | 0,40     |
|     | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2940   | 37,50    | 11,03    |
| 99  | TsC03C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii)         | 100 m3 |          |          | 822,50   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,3500   | 350,00   | 822,50   |
| 100 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Погрузка мусора от разборки | 100 m3 |          |          | 910,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,6000   | 350,00   | 910,00   |
| 101 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                       | t      |          |          | 19,08    |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1060   | 180,00   | 19,08    |
| 102 | TsC50C        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale                                                                                                                                                               | 100 m3 |          |          | 49,91    |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                       |        |        |           |           |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
|     |                 | la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                                                                           |        |        |           |           |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0140 | 350,00    | 4,91      |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1500 | 300,00    | 45,00     |
| 103 | TsC51C          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)                                                                                                                                  | 100 m3 |        |           | 144,85    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3800 | 45,00     | 17,10     |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0050 | 350,00    | 1,76      |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 300,00    | 126,00    |
| 104 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                           | m3     |        |           | 375,73    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,9000 | 45,00     | 40,50     |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                        | m3     | 1,1000 | 260,00    | 286,00    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000 | 10,00     | 1,00      |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2100 | 166,67    | 35,00     |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4200 | 31,50     | 13,23     |
| 105 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                         | m3     |        |           | 496,28    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,9900 | 45,00     | 44,55     |
|     | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                | m3     | 1,1500 | 350,00    | 402,50    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000 | 10,00     | 1,00      |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2100 | 166,67    | 35,00     |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4200 | 31,50     | 13,23     |
| 106 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки)                                                                                                                                                                    | m3     |        |           | 93,78     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,9900 | 45,00     | 44,55     |
|     | 1421102200000   | щебень от разборки                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,1500 | 0,00      | 0,00      |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000 | 10,00     | 1,00      |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2100 | 166,67    | 35,00     |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4200 | 31,50     | 13,23     |
| 107 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60kg/m2)                                                                                                              | t      |        |           | 16 592,50 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                 | t      | 1,0300 | 16 000,00 | 16 480,00 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3000 | 375,00    | 112,50    |
| 108 | DB19D k=1.143   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala Gr.8 cm, K - 1,143                                                                                      | m2     |        |           | 386,18    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1800 | 64,84     | 13,34     |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                  | t      | 0,1650 | 1 920,00  | 362,10    |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                         | t      | 0,0030 | 750,00    | 2,57      |
|     | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0190 | 25,00     | 0,54      |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0193 | 345,50    | 7,62      |
| 109 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,30kg/m2)                                                                                                              | t      |        |           | 16 586,54 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                 | t      | 1,0300 | 16 000,00 | 16 474,07 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3000 | 375,00    | 112,47    |
| 110 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                     | m2     |        |           | 211,64    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1200 | 64,84     | 7,78      |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                               | t      | 0,0940 | 2 100,00  | 197,40    |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                         | t      | 0,0030 | 750,00    | 2,25      |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0110 | 25,00     | 0,28      |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0114 | 345,50    | 3,94      |
|     |                 | <b>1.6. Demolarea si restabilirea drumului din pietris (1,2mx1176m=1411,2m2)</b>                                                                                                                                      |        |        |           |           |
| 111 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) | 100 m3 |        |           | 822,50    |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,3500 | 350,00    | 822,50    |
| 112 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Погрузка мусора от разборки           | 100 m3 |        |           | 910,00    |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,6000 | 350,00 | 910,00 |
| 113 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                        | t      |        |        | 19,08  |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1060 | 180,00 | 19,08  |
| 114 | TsC50C        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                                    | 100 m3 |        |        | 49,90  |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0140 | 350,00 | 4,90   |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1500 | 300,00 | 45,00  |
| 115 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)                                                                                                                                         | 100 m3 |        |        | 144,85 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3800 | 45,00  | 17,10  |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0050 | 350,00 | 1,75   |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4200 | 300,00 | 126,00 |
| 116 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                  | m3     |        |        | 375,73 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9000 | 45,00  | 40,50  |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                               | m3     | 1,1000 | 260,00 | 286,00 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,00   |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 166,67 | 35,00  |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 31,50  | 13,23  |
| 117 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                | m3     |        |        | 496,28 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9900 | 45,00  | 44,55  |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,1500 | 350,00 | 402,50 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,00   |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 166,67 | 35,00  |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 31,50  | 13,23  |
| 118 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки)                                                                                                                                                                           | m3     |        |        | 93,78  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9900 | 45,00  | 44,55  |
|     | 1421102200000 | щебень от разборки                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,1500 | 0,00   | 0,00   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,00   |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 166,67 | 35,00  |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 31,50  | 13,23  |
|     |               | <b>1.7. Demolarea si restabilirea drumului din beton<br/>( S=1,2mx135m=162m2 )</b>                                                                                                                                           |        |        |        |        |
| 119 | TsC03C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) h=0,4m | 100 m3 |        |        | 822,49 |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,3500 | 350,00 | 822,49 |
| 120 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIПогрузка мусора от разборки)                  | 100 m3 |        |        | 910,00 |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,6000 | 350,00 | 910,00 |
| 121 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                        | t      |        |        | 19,08  |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1060 | 180,00 | 19,08  |
| 122 | TsC50C        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                                    | 100 m3 |        |        | 49,94  |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0140 | 350,00 | 4,94   |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1500 | 300,00 | 45,00  |
| 123 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)                                                                                                                                         | 100 m3 |        |        | 144,82 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3800 | 45,00  | 17,10  |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0050 | 350,00 | 1,71   |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4200 | 300,00 | 126,00 |
| 124 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                  | m3     |        |        | 375,73 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9000 | 45,00  | 40,50  |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                               | m3     | 1,1000 | 260,00 | 286,00 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,00   |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2100 | 166,67 | 35,00  |

|     |               |                                                                                                   |      |         |          |        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     |               | pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                |      |         |          |        |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                      | h-ut | 0,4200  | 31,50    | 13,23  |
| 125 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                     | m3   |         |          | 496,28 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                              | h-om | 0,9900  | 45,00    | 44,55  |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                            | m3   | 1,1500  | 350,00   | 402,50 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                               | m3   | 0,1000  | 10,00    | 1,00   |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                | h-ut | 0,2100  | 166,67   | 35,00  |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                      | h-ut | 0,4200  | 31,50    | 13,23  |
| 126 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки)                                                | m3   |         |          | 93,78  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                              | h-om | 0,9900  | 45,00    | 44,55  |
|     | 1421102200000 | щебень от разборки                                                                                | m3   | 1,1500  | 0,00     | 0,00   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                               | m3   | 0,1000  | 10,00    | 1,00   |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                | h-ut | 0,2100  | 166,67   | 35,00  |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                      | h-ut | 0,4200  | 31,50    | 13,23  |
| 127 | DC05A         | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm | m2   |         |          | 344,06 |
|     | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                        | h-om | 0,0200  | 64,84    | 1,30   |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                          | h-om | 0,5800  | 64,84    | 37,61  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                              | h-om | 0,0200  | 45,00    | 0,90   |
|     | 1422102205512 | Beton in banda pentru longrine                                                                    | m3   | 0,0060  | 1 250,00 | 7,50   |
|     | 1422102205515 | Beton in imbracaminte                                                                             | m3   | 0,1500  | 1 600,00 | 240,00 |
|     | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm                                               | kg   | 0,0050  | 25,00    | 0,12   |
|     | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000                                                      | kg   | 0,0020  | 25,00    | 0,05   |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                    | m3   | 0,0300  | 260,00   | 7,80   |
|     | 2682112205680 | Azbest cal. II fulgi                                                                              | kg   | 0,0680  | 17,50    | 1,19   |
|     | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                 | kg   | 0,0980  | 16,00    | 1,57   |
|     | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                          | m2   | 0,0530  | 20,00    | 1,06   |
|     | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                              | m2   | 0,00002 | 17,50    | 0,00   |
|     | 2873145887001 | Cuie cu cap con.                                                                                  | kg   | 0,0040  | 25,00    | 0,10   |
|     | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                                                                 | kg   | 0,0070  | 25,00    | 0,17   |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                      | kg   | 0,0110  | 18,33    | 0,20   |
|     | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld                                                                           | kg   | 0,0040  | 22,50    | 0,09   |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                          | m3   | 0,0710  | 10,00    | 0,71   |
|     | 2812106300000 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                 | kg   | 0,0180  | 10,00    | 0,18   |
|     | 2320187315789 | Decofrol                                                                                          | kg   | 0,0110  | 15,00    | 0,17   |
|     | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                          | h-ut | 0,0230  | 35,50    | 0,82   |
|     | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                                       | h-ut | 0,0230  | 425,00   | 9,78   |
|     | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw                                                       | h-ut | 0,0230  | 41,33    | 0,95   |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                     | h-ut | 0,0071  | 72,50    | 0,51   |
|     | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                          | h-ut | 0,0200  | 135,50   | 2,71   |
|     | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 245,00   | 4,90   |
|     | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                  | h-ut | 2,2000  | 10,50    | 23,10  |
|     | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri                                                   | h-ut | 0,0230  | 25,00    | 0,57   |

Ofertant

SRL “IZODROMGAZ”

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# **Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-4-1-09

**Sectorul IV.Retele exterioare de canalizare.Sectorul IV "Tirgul Vechi". (marca  
CE.SU)**

**Valoarea de deviz 3 139 993 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie generale</b>                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC03B1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                    | 100<br>m3 | 27,51                                          | 717,50<br>0,00                           | 19 738,42<br>0,00      |
| 2         | TsA01B1                           | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu                        | m3        | 137,55                                         | 34,65<br>34,65                           | 4 766,11<br>4 766,11   |
| 3         | TsC03B2                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт)                                                                                    | 100<br>m3 | 14,94                                          | 896,00<br>0,00                           | 13 386,24<br>0,00      |
| 4         | TsA01B1                           | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (мокрый грунт, κ=1,15) | m3        | 46,10                                          | 39,85<br>39,85                           | 1 836,97<br>1 836,97   |
| 5         | AcF03A                            | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                                       | m3        | 270,40                                         | 99,20<br>27,45                           | 26 823,68<br>7 422,48  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                                     |                                           |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 6  | AcF03B  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar                                        | m3     | 105,75   | <div>397,00</div> <div>38,25</div>  | <div>41 982,73</div> <div>4 044,94</div>  |
| 7  | TsA24C  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h                                                            | h-ut   | 7,70     | <div>173,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 332,10</div> <div>0,00</div>       |
| 8  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular ) над трубой 30см | m3     | 1 030,00 | <div>13,95</div> <div>13,95</div>   | <div>14 368,50</div> <div>14 368,50</div> |
| 9  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                    | m3     | 1 030,00 | <div>34,75</div> <div>33,75</div>   | <div>35 792,50</div> <div>34 762,50</div> |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                          | 100 m3 | 30,23    | <div>327,00</div> <div>0,00</div>   | <div>9 885,21</div> <div>0,00</div>       |
| 11 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                | 100 m3 | 30,23    | <div>472,23</div> <div>396,90</div> | <div>14 275,44</div> <div>11 998,29</div> |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II .(лишний грунт)                                             | 100 m3 | 3,76     | <div>787,50</div> <div>0,00</div>   | <div>2 961,00</div> <div>0,00</div>       |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                      | t      | 601,84   | <div>19,08</div> <div>0,00</div>    | <div>11 483,10</div> <div>0,00</div>      |
| 14 | TsC50C  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                                                  | 100 m3 | 3,76     | <div>49,90</div> <div>0,00</div>    | <div>187,61</div> <div>0,00</div>         |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                  |                                  |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|----------------------------------|
| 15 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 3,76     | 46,20<br>0,00    | 173,71<br>0,00                   |
| 16 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с материалами :щиты9129.43m2x0.3=2738.83m2)                    | m2     | 2 738,83 | 26,20<br>13,50   | 71 770,86<br>36 974,21           |
| 17 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использованием снятых щитов : 9129.43m2-2738.83m2=6390.60m2) | m2     | 6 390,60 | 13,50<br>13,50   | 86 273,10<br>86 273,10           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |          |                  | 357 037,28                       |
|    |        | <b>Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                  | <b>357 037,28<br/>202 447,10</b> |
|    |        | <b>1.2. Tevi si armatura</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                  |                                  |
| 18 | GD54G  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 200 mm Teu PVC Д=200-160мм                                                                                                                               | buc    | 1,00     | 465,37<br>103,74 | 465,37<br>103,74                 |
| 19 | GD54I  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 250 mm Teu PVC Д=250-200мм                                                                                                                               | buc    | 1,00     | 810,91<br>116,71 | 810,91<br>116,71                 |
| 20 | GD54G  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 200 mm Cot 90' PVC Д=200мм                                                                                                                               | buc    | 1,00     | 426,72<br>103,74 | 426,72<br>103,74                 |
| 21 | GD54I  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 250 mm Cot 90' PVC Д=250мм                                                                                                                               | buc    | 1,00     | 607,76<br>116,71 | 607,76<br>116,71                 |
| 22 | GD54G  | Imbinarea prin sudura de tip                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,00     | 419,87           | 419,87                           |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                         |                                 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|---------------------------------|
|    |         | electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 200 mm Coloana din teava PVC SN4 D200 l=0,80                                                                                             |        |          | 103,74                  | 103,74                          |
| 23 | GD54I   | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 250 mm Coloana din teava d=250mm PVC SN4 L=0.8m                                                             | buc    | 1,00     | <u>505,91</u><br>116,71 | <u>505,91</u><br>116,71         |
| 24 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm PVC SN4 SDR41 d=160mm                                                                         | m      | 1 645,00 | <u>114,86</u><br>19,45  | <u>188 951,28</u><br>31 998,54  |
| 25 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=200mm                                                 | m      | 638,50   | <u>176,07</u><br>25,29  | <u>112 420,63</u><br>16 146,13  |
| 26 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Teava de canalizare PVC SN8 SDR34 d=200mm                                                 | m      | 33,50    | <u>206,00</u><br>25,29  | <u>6 901,03</u><br>847,13       |
| 27 | AcA10B  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Tevi p/e D200 PE100 SDR26 PN4bar | m      | 16,00    | <u>223,49</u><br>10,76  | <u>3 575,80</u><br>172,22       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |          |                         | 315 085,28                      |
|    |         | <b>Total Tevi si armatura<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |        |          |                         | <b>315 085,28<br/>49 825,37</b> |
|    |         | <b>1.3. Camine (pentru canalizare)</b>                                                                                                                                                                                                     |        |          |                         |                                 |
|    |         | <b>1.3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                       |        |          |                         |                                 |
| 28 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                  | 100 m3 | 5,95     | <u>717,50</u><br>0,00   | <u>4 269,12</u><br>0,00         |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                  |                      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|----------------------|
| 29 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu                        | m3     | 92,80  | 34,65<br>34,65   | 3 215,52<br>3 215,52 |
| 30 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт)                                                                                    | 100 m3 | 1,92   | 896,00<br>0,00   | 1 720,32<br>0,00     |
| 31 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (мокрый грунт, κ=1,15) | m3     | 36,92  | 39,85<br>39,85   | 1 471,17<br>1 471,17 |
| 32 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                            | 100 m3 | 4,55   | 327,00<br>0,00   | 1 487,85<br>0,00     |
| 33 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                  | 100 m3 | 4,55   | 472,23<br>396,90 | 2 148,63<br>1 805,89 |
| 34 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (лишний грунт)                                                                                | 100 m3 | 1,73   | 787,50<br>0,00   | 1 362,38<br>0,00     |
| 35 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                        | t      | 277,15 | 19,08<br>0,00    | 5 288,02<br>0,00     |
| 36 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                                         | 100 m3 | 1,73   | 46,21<br>0,00    | 79,94<br>0,00        |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                    |                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------------|
| 37 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II(Работа на отвале)                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 1,73   | 137,60<br>16,20    | 238,05<br>28,03               |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                    | 21 281,00                     |
|    |        | <b>Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                    | <b>21 281,00<br/>6 520,61</b> |
|    |        | <b>1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camine</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                    |                               |
| 38 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 69buc                                                                                                                                          | m3     | 47,42  | 2 076,16<br>899,33 | 98 451,41<br>42 646,27        |
| 39 |        | KЦД-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 69,00  | 975,00<br>0,00     | 67 275,00<br>0,00             |
| 40 |        | KЦ-10-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 14,00  | 833,33<br>0,00     | 11 666,62<br>0,00             |
| 41 |        | KЦ-10-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 122,00 | 666,67<br>0,00     | 81 333,74<br>0,00             |
| 42 |        | KЦП1-10-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 69,00  | 1 125,00<br>0,00   | 77 625,00<br>0,00             |
| 43 |        | KЦ0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 111,00 | 250,00<br>0,00     | 27 750,00<br>0,00             |
| 44 |        | KЦ7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 60,00  | 416,67<br>0,00     | 25 000,20<br>0,00             |
| 45 |        | Capacul cu rama din fonta, tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 69,00  | 1 500,00<br>0,00   | 103 500,00<br>0,00            |
| 46 |        | Scara cu vanguri din otel C-1-01 (2buc)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 19,40  | 25,50<br>0,00      | 494,70<br>0,00                |
| 47 |        | Scara cu vanguri din otel C-1-02 (54buc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 696,60 | 25,50<br>0,00      | 17 763,30<br>0,00             |
| 48 |        | Scara cu vanguri din otel C-1-03 (13buc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 210,60 | 25,50<br>0,00      | 5 370,30<br>0,00              |
| 49 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv окраска стремянок | t      | 0,93   | 941,90<br>417,57   | 875,97<br>388,34              |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                             |                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|-------------------------------|
| 50 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta<br>отмостка-щебень                                                                                     | m3  | 23,18  | <u>411,40</u><br>52,65      | <u>9 536,25</u><br>1 220,43   |
| 51 | DE12B  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 115,90 | <u>138,78</u><br>18,26      | <u>16 084,79</u><br>2 116,52  |
| 52 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana d=1.0m-18buc                                                                                                                           | m3  | 13,00  | <u>2 660,18</u><br>1 029,01 | <u>34 582,28</u><br>13 377,14 |
| 53 |        | KЦД-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 18,00  | <u>975,00</u><br>0,00       | <u>17 550,00</u><br>0,00      |
| 54 |        | KЦ-10-9                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 11,00  | <u>833,33</u><br>0,00       | <u>9 166,63</u><br>0,00       |
| 55 |        | KЦ-10-6                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 24,00  | <u>666,67</u><br>0,00       | <u>16 000,08</u><br>0,00      |
| 56 |        | KЦП1-10-2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 18,00  | <u>1 125,00</u><br>0,00     | <u>20 250,00</u><br>0,00      |
| 57 |        | KЦ0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 39,00  | <u>250,00</u><br>0,00       | <u>9 750,00</u><br>0,00       |
| 58 |        | KЦ7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 14,00  | <u>416,67</u><br>0,00       | <u>5 833,38</u><br>0,00       |
| 59 |        | Capacul cu rama din fonta, tip G                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 18,00  | <u>1 500,00</u><br>0,00     | <u>27 000,00</u><br>0,00      |
| 60 |        | Scara cu vanguri din otel C-1-01 (1buc)                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 9,70   | <u>25,50</u><br>0,00        | <u>247,35</u><br>0,00         |
| 61 |        | Scara cu vanguri din otel C-1-02 (9buc)                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 116,10 | <u>25,50</u><br>0,00        | <u>2 960,55</u><br>0,00       |
| 62 |        | Scara cu vanguri din otel C-1-03 (6buc)                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 97,20  | <u>25,50</u><br>0,00        | <u>2 478,60</u><br>0,00       |
| 63 |        | Scara cu vanguri din otel C-1-04 (2buc)                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 39,00  | <u>25,50</u><br>0,00        | <u>994,50</u><br>0,00         |
| 64 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv окраска | t   | 0,26   | <u>941,92</u><br>417,58     | <u>244,90</u><br>108,57       |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
|    |               | стрелянок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    |                       |
| 65 | IzF04F<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Боковая гидроизоляция битумом 2 раза | m2  | 113,00 | 72,37<br>7,78      | 8 177,69<br>879,23    |
| 66 | AcF03C        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta отмостка-щебень                                                                                                                                                                              | m3  | 3,80   | 411,40<br>52,65    | 1 563,32<br>200,07    |
| 67 | DE12B         | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 19,00  | 138,78<br>18,26    | 2 636,85<br>346,97    |
| 68 | AcE14B        | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana 3 buc                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 5,36   | 2 229,82<br>723,62 | 11 951,86<br>3 878,58 |
| 69 |               | КЦД-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 3,00   | 1 916,67<br>0,00   | 5 750,01<br>0,00      |
| 70 |               | КЦ-15-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 4,00   | 1 000,00<br>0,00   | 4 000,00<br>0,00      |
| 71 |               | КЦ15-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 5,00   | 1 416,67<br>0,00   | 7 083,35<br>0,00      |
| 72 |               | КЦП1-15-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 3,00   | 2 083,33<br>0,00   | 6 249,99<br>0,00      |
| 73 |               | КЦ0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 11,00  | 250,00<br>0,00     | 2 750,00<br>0,00      |
| 74 |               | КЦ7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 3,00   | 416,67<br>0,00     | 1 250,01<br>0,00      |
| 75 |               | Capacul cu rama din fonta, tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 3,00   | 1 500,00<br>0,00   | 4 500,00<br>0,00      |
| 76 |               | Scara cu vanguri din otel C-1-04 (3buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 58,50  | 25,50<br>0,00      | 1 491,75<br>0,00      |
| 77 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 0,058  | 941,90<br>417,59   | 54,63<br>24,22        |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |                                     |                                       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |               | de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv окраска стремянок                                                                                                                                                                           |           |       |                                     |                                       |
| 78 | IzF04F<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Боковая гидроизоляция битумом 2 раза | m2        | 33,00 | <div>72,37</div> <div>7,78</div>    | <div>2 388,18</div> <div>256,77</div> |
| 79 | AcF03C        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta отмостка-щебень                                                                                                                                                                             | m3        | 1,14  | <div>411,40</div> <div>52,65</div>  | <div>469,00</div> <div>60,02</div>    |
| 80 | DE12B         | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2        | 5,70  | <div>138,78</div> <div>18,26</div>  | <div>791,05</div> <div>104,09</div>   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei       |       |                                     | 750 893,24                            |
|    |               | <b>Total Prefabricate elemente din beton armat pentru camine Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |                                     | <b>750 893,24<br/>65 607,22</b>       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei       |       |                                     | 772 174,24                            |
|    |               | <b>Total Camine (pentru canalizare) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |                                     | <b>772 174,24<br/>72 127,83</b>       |
|    |               | <b>1.4. Traversarea conductei sub drumul auto prin strapungere</b><br><br><b>1.4.1. Groapa de lucru pentru pozarea mantei prin impingere cu priboi pneumatic S=2x7x4m ( Рабочий котлован )</b>                                                                                                                                                                                             |           |       |                                     |                                       |
| 81 | TsC02B2       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, κ=1,2 )                                                                                                                                                                                                                 | 100<br>m3 | 0,54  | <div>2 042,28</div> <div>0,00</div> | <div>1 102,83</div> <div>0,00</div>   |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                                     |                                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 82 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (мокрый грунт, κ=1,15) | m3     | 1,68  | <div>39,85</div> <div>39,85</div>   | <div>66,94</div> <div>66,94</div>   |
| 83 | TsD03B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV обратная засыпка                                                      | 100 m3 | 0,56  | <div>237,00</div> <div>0,00</div>   | <div>132,72</div> <div>0,00</div>   |
| 84 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                    | 100 m3 | 0,56  | <div>465,27</div> <div>396,89</div> | <div>260,55</div> <div>222,26</div> |
| 85 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (контрольный колодец)                                                                                              | m3     | 0,125 | <div>92,72</div> <div>92,72</div>   | <div>11,59</div> <div>11,59</div>   |
| 86 | TsD04C  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (контрольный колодец)                                                              | m3     | 0,125 | <div>34,24</div> <div>33,28</div>   | <div>4,28</div> <div>4,16</div>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |       |                                     | 1 578,91                            |
|    |         | <b>Total Groapa de lucru pentru pozarea mantei prin impingere cu priboi pneumatic S=2x7x4m ( Рабочий котлован )<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |        |       |                                     | <b>1 578,91<br/>304,95</b>          |
|    |         | <b>1.4.2. Groapa de primire S= 2x2x4m ( Приемный котлован )</b>                                                                                                                                                                                                              |        |       |                                     |                                     |
| 87 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, κ=1,2 )                                                                                                   | 100 m3 | 0,16  | <div>2 042,31</div> <div>0,00</div> | <div>326,77</div> <div>0,00</div>   |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                                         |                                           |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 88 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (мокрый грунт, κ=1,15) | m3     | 0,48  | <div>39,83</div> <div>39,83</div>       | <div>19,12</div> <div>19,12</div>         |
| 89 | TsD03B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV обратная засыпка                                                      | 100 m3 | 0,12  | <div>237,00</div> <div>0,00</div>       | <div>28,44</div> <div>0,00</div>          |
| 90 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                    | 100 m3 | 0,12  | <div>465,25</div> <div>396,92</div>     | <div>55,83</div> <div>47,63</div>         |
| 91 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (контрольный колодец)                                                                                              | m3     | 0,125 | <div>92,72</div> <div>92,72</div>       | <div>11,59</div> <div>11,59</div>         |
| 92 | TsD04C  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (контрольный колодец)                                                              | m3     | 0,125 | <div>34,24</div> <div>33,28</div>       | <div>4,28</div> <div>4,16</div>           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |       |                                         | 446,03                                    |
|    |         | <b>Total Groapa de primire S= 2x2x4m ( Приемный котлован ) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |        |       |                                         | <b>446,03<br/>82,50</b>                   |
|    |         | <b>1.4.3. Бестраншейная прокладка труб</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |                                         |                                           |
| 93 | GD59F   | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 421-520 mm (Прокладка защитных футляров Ф426*5.0 мм ГОСТ 10704-91 )                                                                    | m      | 15,00 | <div>3 420,67</div> <div>1 243,63</div> | <div>51 310,07</div> <div>18 654,47</div> |
| 94 |         | Suport p/et firma Valrom                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 5,00  | <div>75,00</div>                        | <div>375,00</div>                         |

|     |         |                                                                                                                                                                                                          |        |        |                      |                                |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|--------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                          |        |        | 0,00                 | 0,00                           |
| 95  | GD60F   | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm (Монтаж и демонтаж бурильных установок и съёмного оборудования,)                | buc    | 1,00   | 5 663,43<br>4 424,68 | 5 663,43<br>4 424,68           |
| 96  | IzL06B  | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind intarita                                                                         | m2     | 20,00  | 137,56<br>36,31      | 2 751,29<br>726,20             |
| 97  | CA02A   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (mortar de ciment M25) | m3     | 0,036  | 1 387,50<br>298,33   | 49,95<br>10,74                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | Lei    |        |                      | 60 149,74                      |
|     |         | <b>Total Бестраншейная прокладка труб<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |        |        |                      | <b>60 149,74<br/>23 816,09</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | Lei    |        |                      | 62 174,68                      |
|     |         | <b>Total Traversarea conductei sub drumul auto prin strapungere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |        |        |                      | <b>62 174,68<br/>24 203,54</b> |
|     |         | <b>1.5. Demolarea si restabilirea drumului din asfalt<br/>(S=1.2mx226m=271,2m2)</b>                                                                                                                      |        |        |                      |                                |
| 98  | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов )                                                 | m      | 452,00 | 32,85<br>18,80       | 14 849,83<br>8 499,23          |
| 99  | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii)      | 100 m3 | 1,28   | 822,50<br>0,00       | 1 052,80<br>0,00               |
| 100 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                          | 100 m3 | 0,94   | 910,00<br>0,00       | 855,40<br>0,00                 |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                   |                                 |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|---------------------------------|
|     |                  | Погрузка мусора от разборки                                                                                                                                                                                           |        |        |                   |                                 |
| 101 | TsI50A5          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                 | t      | 187,24 | 19,08<br>0,00     | 3 572,53<br>0,00                |
| 102 | TsC50C           | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III<br>Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                          | 100 m3 | 0,94   | 49,91<br>0,00     | 46,92<br>0,00                   |
| 103 | TsC51C           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III<br>(Работа на отвале)                                                                                                                               | 100 m3 | 0,94   | 144,85<br>17,10   | 136,16<br>16,07                 |
| 104 | TsC54A           | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                           | m3     | 27,12  | 375,73<br>40,50   | 10 189,82<br>1 098,36           |
| 105 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                         | m3     | 34,00  | 496,28<br>44,55   | 16 873,54<br>1 514,70           |
| 106 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris (щебенъ от разборки)                                                                                                                                                                    | m3     | 34,00  | 93,78<br>44,55    | 3 188,54<br>1 514,70            |
| 107 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60kg/m2)                                                                                                              | t      | 0,16   | 16 592,50<br>0,00 | 2 654,80<br>0,00                |
| 108 | DB19D<br>k=1.143 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala Gr.8 cm, K - 1,143                                                                                      | m2     | 271,20 | 386,18<br>13,34   | 104 731,75<br>3 617,86          |
| 109 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,30kg/m2)                                                                                                              | t      | 0,081  | 16 586,54<br>0,00 | 1 343,51<br>0,00                |
| 110 | DB16D            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                     | m2     | 271,20 | 211,64<br>7,78    | 57 397,99<br>2 110,15           |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei    |        |                   | 216 893,59                      |
|     |                  | <b>Total Demolarea si restabilirea drumului din asfalt<br/>(S=1.2mx226m=271,2m2)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |        |        |                   | <b>216 893,59<br/>18 371,07</b> |
|     |                  | <b>1.6. Demolarea si restabilirea drumului din pietris<br/>(1,2mx1176m=1411,2m2)</b>                                                                                                                                  |        |        |                   |                                 |
| 111 | TsC03C1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) | 100 m3 | 5,64   | 822,50<br>0,00    | 4 638,90<br>0,00                |
| 112 | TsC03G1          | Sapatura mecanica cu excavatorul                                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 4,09   | 910,00            | 3 721,90                        |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                 |                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|---------------------------------|
|     |         | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III<br>Погрузка мусора от разборки                                                |        |        | 0,00            | 0,00                            |
| 113 | TsI50A5 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km                                                                                                                                                       | t      | 695,30 | 19,08<br>0,00   | 13 266,32<br>0,00               |
| 114 | TsC50C  | Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III<br>Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                                | 100 m3 | 4,09   | 49,90<br>0,00   | 204,10<br>0,00                  |
| 115 | TsC51C  | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III<br>(Работа на отвале)                                                                                                                                     | 100 m3 | 4,09   | 144,85<br>17,10 | 592,42<br>69,94                 |
| 116 | TsC54A  | Strat de fundație din nisip                                                                                                                                                                                                 | m3     | 254,00 | 375,73<br>40,50 | 95 435,60<br>10 287,00          |
| 117 | TsC54C  | Strat de fundație din pietris                                                                                                                                                                                               | m3     | 155,00 | 496,28<br>44,55 | 76 923,51<br>6 905,25           |
| 118 | TsC54C  | Strat de fundație din pietris (щебень от разборки)                                                                                                                                                                          | m3     | 155,00 | 93,78<br>44,55  | 14 536,01<br>6 905,25           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | Lei    |        |                 | 209 318,76                      |
|     |         | <b>Total Demolarea și restabilirea drumului din pietris (1,2mx1176m=1411,2m2) Inclusive salariu</b>                                                                                                                         |        |        |                 | <b>209 318,76<br/>24 167,44</b> |
|     |         | <b>1.7. Demolarea și restabilirea drumului din beton ( S=1,2mx135m=162m2 )</b>                                                                                                                                              |        |        |                 |                                 |
| 119 | TsC03C1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. III (Desfacerea de fundații din piatră spartă) h=0.4m | 100 m3 | 0,65   | 822,49<br>0,00  | 534,62<br>0,00                  |
| 120 | TsC03G1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III<br>Погрузка мусора от раз                    | 100 m3 | 0,49   | 910,00<br>0,00  | 445,90<br>0,00                  |
| 121 | TsI50A5 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km                                                                                                                                                       | t      | 87,50  | 19,08<br>0,00   | 1 669,50<br>0,00                |
| 122 | TsC50C  | Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III<br>Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                                | 100 m3 | 0,49   | 49,94<br>0,00   | 24,47<br>0,00                   |

|     |        |                                                                                                   |        |        |                 |                                    |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|------------------------------------|
| 123 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)              | 100 m3 | 0,49   | 144,82<br>17,10 | 70,96<br>8,38                      |
| 124 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                       | m3     | 8,10   | 375,73<br>40,50 | 3 043,42<br>328,05                 |
| 125 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                     | m3     | 16,20  | 496,28<br>44,55 | 8 039,75<br>721,71                 |
| 126 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (щебенъ от разборки)                                                | m3     | 16,20  | 93,78<br>44,55  | 1 519,25<br>721,71                 |
| 127 | DC05A  | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm | m2     | 162,00 | 344,06<br>39,80 | 55 737,86<br>6 448,25              |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                      | Lei    |        |                 | 71 085,73                          |
|     |        | <b>Total Demolarea si restabilirea drumului din beton ( S=1,2mx135m=162m2 ) Inklusiv salariu</b>  |        |        |                 | <b>71 085,73<br/>8 228,10</b>      |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                      | Lei    |        |                 | 2 003 769,56                       |
|     |        | <b>Total Lucrari de constructie generale Inklusiv salariu</b>                                     |        |        |                 | <b>2 003 769,56<br/>399 370,45</b> |

|  |  |                                          |        |                              |
|--|--|------------------------------------------|--------|------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 2 003 766                    |
|  |  | Fondul social                            | 24 %   | 95 849                       |
|  |  | Transportarea                            | 4 %    | 56 322                       |
|  |  | Total                                    |        | 2 155 937                    |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % | 312 611                      |
|  |  | Total                                    |        | 2 468 548                    |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 148 113                      |
|  |  | Total                                    |        | 2 616 661                    |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 523 332                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |        | <b>3 139 993<br/>399 370</b> |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Constructia retelelor de  
canalizare in cinci sectoare din  
mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-1-10**

**Sectorul V .Rețele exterioare de canalizare. Sectorul V "Floare 2" si "Valea  
Cogilnicului" (marca CE/VI)**

**Valoarea de deviz 4 800 035 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|     |                |                           |      |            |       |                |
|-----|----------------|---------------------------|------|------------|-------|----------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 2,7600     | 64,84 | 178,96         |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 546,9490   | 64,84 | 35 464,17      |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 4 817,3580 | 45,00 | 216 781,11     |
| 4.  | 7129040010110  | Asfaltator                | h-om | 116,4057   | 64,84 | 7 547,75       |
| 5.  | 7132030012600  | Mozaicar                  | h-om | 10,6170    | 64,84 | 688,41         |
| 6.  | 7132040012700  | Parchetar                 | h-om | 34,8000    | 64,84 | 2 256,43       |
| 7.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug         | h-om | 11,6032    | 64,84 | 752,35         |
| 8.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 2 121,1338 | 64,84 | 137 534,31     |
| 9.  | 7136080025000  | Montator conducte         | h-om | 47,4152    | 64,84 | 3 074,41       |
| 10. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor           | h-om | 0,5248     | 64,84 | 34,03          |
| 11. | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 11,9784    | 64,84 | 776,68         |
| 12. | 7212030022700  | Sudor                     | h-om | 7,3600     | 64,84 | 477,22         |
| 13. | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 3 734,6782 | 45,00 | 168 060,50     |
| 14. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 41,0474    | 64,84 | 2 661,52       |
| 15. | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 436,0766   | 64,84 | 28 275,21      |
| 16. | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 392,7470   | 45,00 | 17 673,62      |
|     |                | <b>Total manopera</b>     |      |            |       | <b>622 237</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                         |    |            |          |            |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|------------|----------|------------|
| 1.  | 020             | Scara cu vanguri din otel                               | kg | 1 859,7000 | 25,50    | 47 422,35  |
| 2.  | 1111000100010   | Mixtura asfaltica                                       | kg | 980,9074   | 1,50     | 1 471,36   |
| 3.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 62,6135    | 1 920,00 | 120 217,92 |
| 4.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 31,2080    | 2 100,00 | 65 536,80  |
| 5.  | 1111000100017   | Deseuri textile de matase                               | kg | 0,3936     | 5,00     | 1,97       |
| 6.  | 1111000100035   | Adeband de 50 mm latime nii 4065                        | m2 | 14,9568    | 15,00    | 224,35     |
| 7.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3 | 0,1739     | 350,00   | 60,88      |
| 8.  | 1420202205501   | Argila comuna pentru constructii                        | m3 | 15,2900    | 100,00   | 1 529,00   |
| 9.  | 1421102200000   | щебень от разборки                                      | m3 | 412,0335   | 0,00     | 0,00       |
| 10. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t  | 2,1344     | 750,00   | 1 600,80   |
| 11. | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3 | 412,0335   | 350,00   | 144 211,72 |
| 12. | 14211022001     | Nisip pentru umpluturi                                  | m3 | 216,2237   | 70,00    | 15 135,66  |
| 13. | 14211022002     | Sol nisipos                                             | m3 | 9,1225     | 75,00    | 684,19     |
| 14. | 1421102200226   | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                 | m3 | 269,8312   | 350,00   | 94 440,92  |
| 15. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0          | m3 | 0,0060     | 260,00   | 1,56       |
| 16. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0          | m3 | 502,2828   | 300,00   | 150 684,84 |
| 17. | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                      | m3 | 11,0700    | 350,00   | 3 874,50   |
| 18. | 1422102205512   | Beton in banda pentru longrine                          | m3 | 2,4780     | 1 250,00 | 3 097,50   |
| 19. | 1422102205515   | Beton in imbracaminte                                   | m3 | 61,9500    | 1 600,00 | 99 120,00  |

|     |                |                                                              |     |            |           |            |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|
| 20. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg  | 1,8135     | 5,00      | 9,07       |
| 21. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                               | kg  | 2,4000     | 5,00      | 12,00      |
| 22. | 1714227322926  | Fringhie de cinepa gudronata                                 | kg  | 307,3812   | 15,00     | 4 610,72   |
| 23. | 2010102906951  | Bara de lemn                                                 | m3  | 0,0180     | 4 500,00  | 81,00      |
| 24. | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                           | m2  | 13,5664    | 220,00    | 2 984,61   |
| 25. | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689         | m3  | 13,0069    | 4 500,00  | 58 531,05  |
| 26. | 2010102918809  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m  | m3  | 0,0080     | 4 500,00  | 36,00      |
| 27. | 2020212927745  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848         | m2  | 0,0083     | 17,50     | 0,15       |
| 28. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340      | kg  | 157,2960   | 0,60      | 94,38      |
| 29. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                          | t   | 0,0835     | 750,00    | 62,63      |
| 30. | 2112307324962  | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri    | kg  | 2,4010     | 15,00     | 36,02      |
| 31. | 2112307324986  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 2,6000     | 15,00     | 39,00      |
| 32. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                     | kg  | 1,2000     | 22,50     | 27,00      |
| 33. | 2320156200900  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                     | l   | 12,0000    | 22,50     | 270,00     |
| 34. | 2320156200901  | Motorina                                                     | kg  | 84,5066    | 22,50     | 1 901,40   |
| 35. | 2320156200951  | Motorina motor Disel-ld                                      | kg  | 11,6620    | 22,50     | 262,39     |
| 36. | 2320166200676  | White spirit                                                 | kg  | 8,6554     | 18,33     | 158,65     |
| 37. | 2320187315789  | Decofrol                                                     | kg  | 4,5430     | 15,00     | 68,14      |
| 38. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                      | kg  | 835,7174   | 16,00     | 13 371,48  |
| 39. | 23203226000401 | Bitum                                                        | t   | 0,3080     | 16 000,00 | 4 928,00   |
| 40. | 2320322600192  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                            | kg  | 40,4740    | 16,00     | 647,58     |
| 41. | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                              | kg  | 71,4900    | 16,00     | 1 143,84   |
| 42. | 2320322600374  | Citom                                                        | kg  | 1,0140     | 10,00     | 10,14      |
| 43. | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 9,0580     | 19,23     | 174,19     |
| 44. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 19,7440    | 21,45     | 423,51     |
| 45. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                            | kg  | 14,5080    | 47,56     | 690,00     |
| 46. | 2430116104195  | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65        | kg  | 6,5600     | 24,33     | 159,60     |
| 47. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb                                         | kg  | 7,2540     | 24,33     | 176,49     |
| 48. | 2430226101000  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800     | kg  | 0,9600     | 27,50     | 26,40      |
| 49. | 2430226109420  | Diluant                                                      | kg  | 1,0230     | 32,50     | 33,25      |
| 50. | 2513206621000  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                   | m2  | 6,4000     | 15,00     | 96,00      |
| 51. | 25132066215001 | Banda de avertizare                                          | m   | 508,0320   | 0,50      | 254,02     |
| 52. | 2521216701219  | Teava din otel D219x3.5                                      | m   | 10,5040    | 536,30    | 5 633,30   |
| 53. | 25212167012191 | Teava din otel D219x5.0                                      | m   | 8,1600     | 770,00    | 6 283,20   |
| 54. | 252121670159   | Teava din otel D159x3,5                                      | m   | 13,1300    | 395,00    | 5 186,35   |
| 55. | 252121670160   | Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=160mm cu mufa si garnit  | m   | 3 540,0924 | 91,25     | 323 033,43 |
| 56. | 252121670200   | Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=200mm cu mufa si garnit  | m   | 79,8171    | 143,50    | 11 453,75  |
| 57. | 25212167100011 | Teava polietilena D110                                       | m   | 2,4120     | 66,60     | 160,64     |
| 58. | 252121671075   | Teava polietilena PE100 SDR21 D75 PN6                        | m   | 469,4040   | 32,90     | 15 443,39  |
| 59. | 252315671304   | Cot 90* p/e D75 PE100 PN6 SDR21                              | buc | 2,0000     | 159,20    | 318,40     |
| 60. | 252315671305   | Trecere p/e-otel D75x89x3,5                                  | buc | 2,0000     | 383,33    | 766,66     |
| 61. | 2651122100402  | Ciment                                                       | kg  | 2,1000     | 2,30      | 4,83       |
| 62. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                 | kg  | 77,5043    | 2,30      | 178,27     |
| 63. | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146              | kg  | 2,6371     | 10,00     | 26,37      |
| 64. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                   | kg  | 47,3280    | 10,00     | 473,28     |
| 65. | 26611264331510 | Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)             | buc | 126,0000   | 975,00    | 122 850,00 |

|      |                 |                                                             |     |          |          |            |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 66.  | 26611264331511  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)              | buc | 64,0000  | 833,33   | 53 333,12  |
| 67.  | 266112643315116 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6                        | buc | 169,0000 | 666,67   | 112 667,23 |
| 68.  | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)              | buc | 7,0000   | 1 916,67 | 13 416,69  |
| 69.  | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)               | buc | 13,0000  | 1 416,67 | 18 416,71  |
| 70.  | 26611264331526  | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6(0,265 m3)              | buc | 7,0000   | 1 000,00 | 7 000,00   |
| 71.  | 26611264331527  | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1(0,27 m3)           | buc | 2,0000   | 1 995,00 | 3 990,00   |
| 72.  | 26611264331528  | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-2(0,27 m3)           | buc | 5,0000   | 2 083,33 | 10 416,65  |
| 73.  | 26611264331529  | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-2                    | buc | 126,0000 | 1 125,00 | 141 750,00 |
| 74.  | 26611264331545  | Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                              | buc | 222,0000 | 250,00   | 55 500,00  |
| 75.  | 266112643315455 | Inel de reazem KII7-3(0,06m3)                               | buc | 134,0000 | 416,67   | 55 833,78  |
| 76.  | 266310210001    | Beton B3.5                                                  | m3  | 14,4820  | 1 100,00 | 15 930,20  |
| 77.  | 266310210003    | Beton B10                                                   | m3  | 11,1807  | 1 250,00 | 13 975,88  |
| 78.  | 266310210004    | Beton B15                                                   | m3  | 7,1786   | 1 370,00 | 9 834,68   |
| 79.  | 2663102100919   | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                               | m3  | 5,0249   | 1 100,00 | 5 527,39   |
| 80.  | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                   | m3  | 0,9832   | 1 150,00 | 1 130,68   |
| 81.  | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                            | m3  | 0,9891   | 1 370,00 | 1 355,07   |
| 82.  | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                              | m3  | 41,2329  | 1 370,00 | 56 489,07  |
| 83.  | 2664102101126   | Var                                                         | kg  | 0,4935   | 10,00    | 4,93       |
| 84.  | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                         | m3  | 7,4408   | 975,00   | 7 254,78   |
| 85.  | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T                                         | m3  | 0,5839   | 975,00   | 569,30     |
| 86.  | 2664102102018   | Mortar ciment M-100                                         | m3  | 2,7840   | 975,00   | 2 714,40   |
| 87.  | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm           | buc | 2,3240   | 750,00   | 1 743,00   |
| 88.  | 2682112205680   | Azbest cal. II fulgi                                        | kg  | 28,0840  | 17,50    | 491,47     |
| 89.  | 2682132601130   | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                    | m2  | 21,8890  | 20,00    | 437,78     |
| 90.  | 2710602000224   | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm         | kg  | 2,0650   | 25,00    | 51,62      |
| 91.  | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                             | kg  | 7,2100   | 25,00    | 180,25     |
| 92.  | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                             | kg  | 3,6520   | 25,00    | 91,30      |
| 93.  | 2811236827395   | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m      | buc | 8,1895   | 50,00    | 409,48     |
| 94.  | 2811236832352   | Burghiu widia                                               | buc | 0,9000   | 15,00    | 13,50      |
| 95.  | 2812106300000   | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile           | kg  | 7,4340   | 10,00    | 74,34      |
| 96.  | 2862306829940   | Perii circulare din sirma d 150                             | buc | 0,1312   | 25,00    | 3,28       |
| 97.  | 2873122005000   | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000                | kg  | 0,8260   | 25,00    | 20,65      |
| 98.  | 2873145887001   | Cuie cu cap con.                                            | kg  | 92,2184  | 25,00    | 2 305,46   |
| 99.  | 2873155901000   | Electrozi                                                   | kg  | 1,1200   | 41,67    | 46,67      |
| 100. | 2873155901261   | Electrod                                                    | kg  | 6,2140   | 41,67    | 258,94     |
| 101. | 287411730150    | Vana cu actionare manuala D150 Py=1.0 MPa+Materiale marunte | buc | 2,0000   | 2 940,00 | 5 880,00   |
| 102. | 2874145893787   | Cuie de constructii                                         | kg  | 0,3589   | 25,00    | 8,97       |
| 103. | 28752741101     | Trecere concentrica din otel D150x80+Materiale marunte      | buc | 2,0000   | 97,50    | 195,00     |
| 104. | 287527420531    | Capacul cu rama din fonta tip U                             | buc | 2,0000   | 1 290,00 | 2 580,00   |
| 105. | 287527420532    | Capacul cu rama din fonta tip G                             | buc | 131,0000 | 1 500,00 | 196 500,00 |

|      |               |                                                          |     |          |        |                  |
|------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------------|
| 106. | 287527440150  | Flansa plana presudata Py=10 bar, D150+Materiale marunte | buc | 4,0000   | 375,00 | 1 500,00         |
| 107. | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                        | kg  | 2,8910   | 25,00  | 72,28            |
| 108. | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw  | 4,5000   | 1,95   | 8,78             |
| 109. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 232,7780 | 10,00  | 2 327,78         |
| 110. | 4100116202818 | Apa                                                      | m3  | 6,6968   | 10,00  | 66,96            |
| 111. | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 116,3394 | 10,00  | 1 163,39         |
|      |               | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |          |        | <b>2 135 987</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                                                    |      |          |        |           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 484,5330 | 31,50  | 15 262,78 |
| 2.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 242,2665 | 166,67 | 40 378,55 |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 1,8996   | 28,75  | 54,61     |
| 4.  | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                         | h-ut | 0,7478   | 125,00 | 93,48     |
| 5.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 2,7000   | 245,00 | 661,50    |
| 6.  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                       | h-ut | 2,4800   | 125,00 | 310,00    |
| 7.  | 2940420007690 | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                   | h-ut | 1,4694   | 45,00  | 66,12     |
| 8.  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                | h-ut | 0,1800   | 24,33  | 4,38      |
| 9.  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                          | h-ut | 3,2000   | 76,50  | 244,80    |
| 10. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 0,3185   | 28,75  | 9,16      |
| 11. | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                                      | h-ut | 18,7200  | 7,50   | 140,40    |
| 12. | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri                                    | h-ut | 9,4990   | 25,00  | 237,48    |
| 13. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 0,0897   | 375,00 | 33,64     |
| 14. | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime                                                   | h-ut | 908,6000 | 10,50  | 9 540,30  |
| 15. | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                        | h-ut | 9,4990   | 425,00 | 4 037,08  |
| 16. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 11,1087  | 345,50 | 3 838,06  |
| 17. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 255,0395 | 350,00 | 89 263,83 |
| 18. | 2952260003540 | Buldozer                                                                           | h-ut | 0,1944   | 300,00 | 58,32     |
| 19. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 71,1007  | 300,00 | 21 330,21 |
| 20. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 6,7469   | 300,00 | 2 024,07  |
| 21. | 2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                 | h-ut | 0,5117   | 27,50  | 14,07     |
| 22. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 16,8120  | 17,25  | 290,00    |
| 23. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 3,5815   | 37,50  | 134,30    |
| 24. | 2952270003608 | Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw                                        | h-ut | 9,4990   | 41,33  | 392,59    |
| 25. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 0,6156   | 54,25  | 33,40     |
| 26. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L                                                     | h-ut | 0,2193   | 24,33  | 5,34      |
| 27. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                           | h-ut | 9,4990   | 35,50  | 337,21    |
| 28. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 677,7397 | 7,25   | 4 913,61  |
| 29. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 2,2896   | 41,33  | 94,63     |
| 30. | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l                                                             | h-ut | 3,7425   | 41,33  | 154,68    |
| 31. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 195,2160 | 37,50  | 7 320,60  |
| 32. | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe                                                   | h-ut | 12,0100  | 37,50  | 450,38    |

|     |               |                                               |      |          |        |                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|----------------|
|     |               | tractor 65 cp                                 |      |          |        |                |
| 33. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw              | h-ut | 6,6200   | 68,50  | 453,47         |
| 34. | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                | h-ut | 2,3200   | 68,50  | 158,92         |
| 35. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                | h-ut | 3,2000   | 54,25  | 173,60         |
| 36. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                | h-ut | 2,5375   | 68,50  | 173,82         |
| 37. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)      | h-ut | 38,9900  | 135,50 | 5 283,15       |
| 38. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                               | h-ut | 197,1347 | 245,00 | 48 298,00      |
| 39. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                          | h-ut | 5,4450   | 245,00 | 1 334,02       |
| 40. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                             | h-ut | 249,5346 | 180,00 | 44 916,23      |
| 41. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,9323   | 72,50  | 212,59         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |          |        | <b>302 732</b> |

|                     |        |           |
|---------------------|--------|-----------|
| Total               | Lei    | 3 060 956 |
| Fondul social       | 24 %   | 149 337   |
| Transportarea       | 4 %    | 85 439    |
| Total               |        | 3 295 732 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 477 882   |
| Total               |        | 3 773 614 |
| Beneficiu de deviz  | 6 %    | 226 416   |
| Total               |        | 4 000 030 |
| TVA                 | 20 %   | 800 005   |

**Total deviz:**

**4 800 035**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

## Obiect Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie generale</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 717,50 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,0500                                 | 350,00               | 717,50 |
| 2       | TsA01B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu                        | m3     |                                        |                      | 34,65  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7700                                 | 45,00                | 34,65  |
| 3       | TsC03B2                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 896,00 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,5600                                 | 350,00               | 896,00 |
| 4       | TsA01B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (мокрый грунт, κ=1,15) | m3     |                                        |                      | 39,85  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7700                                 | 45,00                | 39,85  |
| 5       | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Pat din sol nisipos h=0,1 sub teava                                                   | m3     |                                        |                      | 104,33 |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,6100                                 | 45,00                | 27,45  |
|         | 14211022002                 | Sol nisipos                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0250                                 | 75,00                | 76,88  |
| 6       | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip h=0,1 sub teava                                                                       | m3     |                                        |                      | 99,20  |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,6100                                 | 45,00                | 27,45  |
|         | 14211022001                 | Nisip pentru umpluturi                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0250                                 | 70,00                | 71,75  |
| 7       | AcF03B                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar                                                                          | m3     |                                        |                      | 397,00 |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,8500                                 | 45,00                | 38,25  |
|         | 1421102200226               | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0250                                 | 350,00               | 358,75 |
| 8       | TsA24C                      | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h                                                                                              | h-ut   |                                        |                      | 173,00 |
|         | 2952270004704               | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,0000                                 | 37,50                | 37,50  |
|         | 3410440005604               | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,0000                                 | 135,50               | 135,50 |
| 9       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,                                                                                                                                         | m3     |                                        |                      | 13,95  |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          |        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|
|    |                | inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular ) над трубой 30см                                                                                                                                                                         |        |         |          |        |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3100  | 45,00    | 13,95  |
| 10 | TsD04B         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                       | m3     |         |          | 34,75  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,7500  | 45,00    | 33,75  |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000  | 10,00    | 1,00   |
| 11 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                             | 100 m3 |         |          | 327,00 |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,0900  | 300,00   | 327,00 |
| 12 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                   | 100 m3 |         |          | 472,23 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 8,8200  | 45,00    | 396,90 |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 10,3900 | 7,25     | 75,33  |
| 13 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I погрузка лишнего грунта в автомобиль                                                            | 100 m3 |         |          | 682,49 |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,9500  | 350,00   | 682,49 |
| 14 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                         | t      |         |          | 19,08  |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1060  | 180,00   | 19,08  |
| 15 | TsC51A         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                               | 100 m3 |         |          | 113,20 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3000  | 45,00    | 13,50  |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0020  | 350,00   | 0,70   |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3300  | 300,00   | 99,00  |
| 16 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с материалами :щиты (3953.5m x2m)x2x30%)             | m2     |         |          | 26,21  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3000  | 45,00    | 13,50  |
|    | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0017  | 50,00    | 0,09   |
|    | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0027  | 4 500,00 | 12,15  |
|    | 2873145887001  | Cuie cu cap con.                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0188  | 25,00    | 0,47   |
| 17 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использованием снятых щитов : (3953.5m x2m)x2x70%) | m2     |         |          | 13,50  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3000  | 45,00    | 13,50  |
| 18 | AcA08B1        | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                                                                                       | buc    |         |          | 10,37  |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1600  | 64,84    | 10,37  |
|    |                | <b>1.2. Fitinguri si armatura</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |          |        |
| 19 | AcA53B         | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot 90* p/e D75 PE100 PN6 SDR21)                                                        | buc    |         |          | 328,64 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,0000  | 64,84    | 64,84  |
|    | 252315671304   | Cot 90* p/e D75 PE100 PN6 SDR21                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 159,20   | 159,20 |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,8000  | 76,50    | 61,20  |
|    | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,8000  | 54,25    | 43,40  |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |          |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 20 | AcA53B         | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere p/e-otel D75x89x3,5 | buc  |        |          | 552,77   |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000 | 64,84    | 64,84    |
|    | 252315671305   | Trecere p/e-otel D75x89x3,5                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 383,33   | 383,33   |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,8000 | 76,50    | 61,20    |
|    | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,8000 | 54,25    | 43,40    |
| 21 | AcA25B         | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Trecere concentrica din otel D150x80                                                                   | buc  |        |          | 373,23   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,2700 | 64,84    | 212,03   |
|    | 28752741101    | Trecere concentrica din otel D150x80+Materiale marunte                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 97,50    | 97,50    |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,9300 | 68,50    | 63,70    |
| 22 | AcB01B         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Vana cu actionare manuala D150 Py=1.0 MPa  | buc  |        |          | 2 985,39 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7000 | 64,84    | 45,39    |
|    | 287411730150   | Vana cu actionare manuala D150 Py=1.0 MPa+Materiale marunte                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 2 940,00 | 2 940,00 |
| 23 | AcA31B         | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa plana presudata Py=10 bar, D150 mm                                       | buc  |        |          | 652,33   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,0200 | 64,84    | 195,81   |
|    | 287527440150   | Flansa plana presudata Py=10 bar, D150+Materiale marunte                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 375,00   | 375,00   |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,1900 | 68,50    | 81,52    |
| 24 | AcB01B         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Vana cu actionare manuala D150 Py=1.0 MPa  | buc  |        |          | 2 985,39 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7000 | 64,84    | 45,39    |
|    | 287411730150   | Vana cu actionare manuala D150 Py=1.0 MPa+Materiale marunte                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 2 940,00 | 2 940,00 |
| 25 | AcA31B         | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa plana presudata Py=10 bar, D150 mm                                       | buc  |        |          | 652,33   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,0200 | 64,84    | 195,81   |
|    | 287527440150   | Flansa plana presudata Py=10 bar, D150+Materiale marunte                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 375,00   | 375,00   |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,1900 | 68,50    | 81,52    |
| 26 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm PVC SN4 SDR41 d=160mm                                               | m    |        |          | 114,86   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 64,84    | 19,45    |
|    | 252121670160   | Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=160mm cu mufa si garnit                                                                                                                                                      | m    | 1,0400 | 91,25    | 95,37    |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 37,50    | 0,04     |
| 27 | AcA08B         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=200mm                       | m    |        |          | 176,07   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3900 | 64,84    | 25,29    |
|    | 252121670200   | Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=200mm cu mufa si garnit                                                                                                                                                      | m    | 1,0450 | 143,50   | 150,71   |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 37,50    | 0,07     |
| 28 | AcA52B         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR21 D75 PN6                                                                                          | m    |        |          | 46,26    |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0720 | 64,84    | 4,67     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0360 | 64,84    | 2,33     |
|    | 252121671075   | Teava polietilena PE100 SDR21 D75 PN6                                                                                                                                                                            | m    | 1,0030 | 32,90    | 33,00    |
|    | 25132066215001 | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0800 | 0,50     | 0,54     |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400 | 135,50   | 5,42     |
|    | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400 | 7,50     | 0,30     |

|    |                |                                                                                                                                                                    |      |        |          |          |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 29 | AcA04C         | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm D219x3,5                                                 | m    |        |          | 813,84   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 1,5300 | 64,84    | 99,20    |
|    | 2521216701219  | Teava din otel D219x3,5                                                                                                                                            | m    | 1,0100 | 536,30   | 563,33   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,4700 | 19,23    | 9,40     |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 1,4100 | 21,45    | 31,45    |
|    | 2873155901261  | Electrod                                                                                                                                                           | kg   | 0,4100 | 41,67    | 17,77    |
|    | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                    | kg   | 3,2500 | 16,00    | 54,08    |
|    | 2320322600374  | Citom                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 10,00    | 0,62     |
|    | 2112307324986  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 15,00    | 2,34     |
|    | 2320156200951  | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                                            | kg   | 0,6500 | 22,50    | 15,21    |
|    | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,1500 | 68,50    | 10,28    |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0410 | 245,00   | 10,04    |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030 | 37,50    | 0,11     |
| 30 | AcA04B         | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm D159x3,5                                                 | m    |        |          | 510,64   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 0,8400 | 64,84    | 54,47    |
|    | 252121670159   | Teava din otel D159x3,5                                                                                                                                            | m    | 1,0100 | 395,00   | 414,91   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,2900 | 19,23    | 5,80     |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,3600 | 21,45    | 8,03     |
|    | 2873155901261  | Electrod                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 41,67    | 6,50     |
|    | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                    | kg   | 0,1300 | 16,00    | 2,16     |
|    | 2320322600374  | Citom                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 10,00    | 0,31     |
|    | 2112307324986  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 15,00    | 1,25     |
|    | 2320156200951  | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                                            | kg   | 0,2500 | 22,50    | 5,85     |
|    | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,0830 | 68,50    | 5,69     |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0230 | 245,00   | 5,64     |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 37,50    | 0,04     |
| 31 | IzL10A         | Izolatia anticoroziva normala si intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm                                                         | m2   |        |          | 85,71    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                  | h-om | 0,4600 | 64,84    | 29,83    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                               | h-om | 0,1100 | 45,00    | 4,95     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400 | 64,84    | 2,59     |
|    | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                    | kg   | 0,2010 | 10,00    | 2,01     |
|    | 2430116104195  | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 24,33    | 12,16    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                       | kg   | 0,0370 | 18,33    | 0,68     |
|    | 1111000100035  | Adeband de 50 mm latime nii 4065                                                                                                                                   | m2   | 1,1400 | 15,00    | 17,10    |
|    | 1111000100017  | Deseuri textile de matase                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 5,00     | 0,15     |
|    | 2112307324962  | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri                                                                                                          | kg   | 0,1830 | 15,00    | 2,75     |
|    | 2862306829940  | Perii circulare din sirma d 150                                                                                                                                    | buc  | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
|    | 2952270003017  | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                                                                                                 | h-ut | 0,0390 | 27,50    | 1,07     |
|    | 2922140006704  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                                                                                                         | h-ut | 0,0570 | 125,00   | 7,12     |
|    | 2940420007690  | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                                                                                                   | h-ut | 0,1120 | 45,00    | 5,04     |
| 32 | GA08A          | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Manta din tevi otel D219x5,0) | m    |        |          | 1 119,65 |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                  | h-om | 1,6600 | 64,84    | 107,64   |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                              | h-om | 0,4200 | 64,84    | 27,23    |
|    | 25212167012191 | Teava din otel D219x5,0                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 770,00   | 785,40   |
|    | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                    | kg   | 4,5000 | 16,00    | 72,00    |
|    | 2430226101000  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 27,50    | 3,30     |
|    | 2010102918809  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 4 500,00 | 4,50     |
|    | 2873155901000  | Electrozi                                                                                                                                                          | kg   | 0,1400 | 41,67    | 5,83     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 19,23    | 0,96     |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 22,50    | 3,38     |
|    | 2320156200900  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                           | l    | 1,5000 | 22,50    | 33,75    |
|    | 2513206621000  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                         | m2   | 0,8000 | 15,00    | 12,00    |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 21,45    | 1,07     |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000 | 5,00     | 1,50     |
|    | 3110320003007  | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,2900 | 68,50    | 19,86    |
|    | 2922140007002  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                       | h-ut | 0,3100 | 125,00   | 38,75    |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600 | 41,33    | 2,48     |
| 33 | AcA52D         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Пересечения с электрокабелями) 6бuc x0,4m (127 - CE / V      | m    |        |          | 110,00   |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |        |          |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|
|    |                | c.1 p.12)                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |        |          |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1830  | 64,84  | 11,87    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0950  | 64,84  | 6,16     |
|    | 25212167100011 | Teava polietilena D110                                                                                                                                                                                                                                                       | m      | 1,0050  | 66,60  | 66,93    |
|    | 25132066215001 | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                                          | m      | 1,0800  | 0,50   | 0,54     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1000  | 245,00 | 24,50    |
|    |                | <b>1.3. Lucrari de terasamente pentru camine</b>                                                                                                                                                                                                                             |        |         |        |          |
| 34 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                    | 100 m3 |         |        | 717,50   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,0500  | 350,00 | 717,50   |
| 35 | TsA01B1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu                        | m3     |         |        | 34,65    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7700  | 45,00  | 34,65    |
| 36 | TsC03B2        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                   | 100 m3 |         |        | 896,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,5600  | 350,00 | 896,00   |
| 37 | TsA01B1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (мокрый грунт, κ=1,15) | m3     |         |        | 39,85    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7700  | 45,00  | 39,85    |
| 38 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                            | 100 m3 |         |        | 327,00   |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,0900  | 300,00 | 327,00   |
| 39 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                  | 100 m3 |         |        | 472,23   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,8200  | 45,00  | 396,90   |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 10,3900 | 7,25   | 75,33    |
| 40 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I погрузка лишнего грунта в автомобиль                                                           | 100 m3 |         |        | 682,50   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,9500  | 350,00 | 682,50   |
| 41 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                        | t      |         |        | 19,08    |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1060  | 180,00 | 19,08    |
| 42 | TsC51A         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 |         |        | 113,20   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3000  | 45,00  | 13,50    |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0020  | 350,00 | 0,71     |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3300  | 300,00 | 99,00    |
|    |                | <b>1.4. Prefabricate elemente din beton armat pentru camine</b>                                                                                                                                                                                                              |        |         |        |          |
| 43 | AcE13A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 68buc                                                                                                       | m3     |         |        | 2 082,60 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 9,7100  | 64,84  | 629,60   |

|    |                 |                                                                                                                                                                       |      |         |          |          |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                    | h-om | 4,1600  | 64,84    | 269,73   |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                        | m3   | 0,4100  | 1 370,00 | 565,63   |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                    | m2   | 0,1300  | 220,00   | 28,80    |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                   | m3   | 0,0770  | 975,00   | 75,60    |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                        | m3   | 0,1600  | 300,00   | 48,34    |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                          | kg   | 0,8000  | 2,30     | 1,85     |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                       | h-ut | 1,8900  | 245,00   | 463,05   |
| 44 |                 | KIUI-10                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 975,00   |
|    | 26611264331510  | Placi prefabricate pt. camine KIUI-10 (0,18 m3)                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 975,00   | 975,00   |
| 45 |                 | KIUI-10-6                                                                                                                                                             | buc  |         |          | 666,67   |
|    | 266112643315116 | Inel prefabricat pt. camine KIUI-10-6                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 666,67   | 666,67   |
| 46 |                 | KIUI-10-9                                                                                                                                                             | buc  |         |          | 833,33   |
|    | 26611264331511  | Inel prefabricat pt. camine KIUI-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 833,33   | 833,33   |
| 47 |                 | KIUII-10-2                                                                                                                                                            | buc  |         |          | 1 125,00 |
|    | 26611264331529  | Placi prefabricate pt. camine KIUII-10-2                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 48 |                 | KIUI0-1                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 250,00   |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KIUI0-1(0,02 m3)                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 250,00   | 250,00   |
| 49 |                 | KIUI7-3                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 416,67   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KIUI7-3(0,06m3)                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 416,67   | 416,67   |
| 50 | AcE14A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 5buc | m3   |         |          | 1 765,91 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                             | h-om | 6,7600  | 64,84    | 438,32   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                    | h-om | 2,9000  | 64,84    | 188,04   |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                        | m3   | 0,5200  | 1 370,00 | 716,68   |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                    | m2   | 0,1600  | 220,00   | 35,41    |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                   | m3   | 0,0820  | 975,00   | 80,43    |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                        | m3   | 0,1450  | 300,00   | 43,76    |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                          | kg   | 0,7000  | 2,30     | 1,62     |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                       | h-ut | 1,0680  | 245,00   | 261,66   |
| 51 |                 | KIUII-15                                                                                                                                                              | buc  |         |          | 1 916,67 |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KIUII-15 (0,38 m3)                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 1 916,67 | 1 916,67 |
| 52 |                 | KIUI-15-6                                                                                                                                                             | buc  |         |          | 1 000,00 |
|    | 26611264331526  | Inel prefabricat pt. camine KIUI-15-6(0,265 m3)                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 53 |                 | KIUI15-9                                                                                                                                                              | buc  |         |          | 1 416,67 |
|    | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine KIUI-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 1 416,67 | 1 416,67 |
| 54 |                 | KIUIII-15-2                                                                                                                                                           | buc  |         |          | 2 083,33 |
|    | 26611264331528  | Placi prefabricate pt. camine KIUIII-15-2(0,27 m3)                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 2 083,33 | 2 083,33 |
| 55 |                 | KIUI0-1                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 250,00   |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KIUI0-1(0,02 m3)                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 250,00   | 250,00   |
| 56 |                 | KIUI7-3                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 416,67   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KIUI7-3(0,06m3)                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 416,67   | 416,67   |
| 57 | AcE13B          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana 56buc  | m3   |         |          | 2 660,17 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                             | h-om | 11,1100 | 64,84    | 720,37   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                    | h-om | 4,7600  | 64,84    | 308,64   |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                        | m3   | 0,4100  | 1 370,00 | 565,63   |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                    | m2   | 0,1300  | 220,00   | 28,80    |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                   | m3   | 0,0720  | 975,00   | 70,69    |
|    | 2663102100919   | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                                                                                                         | m3   | 0,1250  | 1 100,00 | 138,46   |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                               | kg   | 10,0000 | 16,00    | 161,12   |
|    | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                          | kg   | 7,2000  | 15,00    | 108,76   |
|    | 2320156200901   | Motorina                                                                                                                                                              | kg   | 1,8000  | 22,50    | 40,78    |
|    | 1111000100010   | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                     | kg   | 21,0000 | 1,50     | 31,72    |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                          | kg   | 0,8000  | 2,30     | 1,85     |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                       | h-ut | 1,9600  | 245,00   | 480,20   |
|    | 2952270004030   | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                | h-ut | 0,0760  | 41,33    | 3,14     |
| 58 |                 | KIUII-10                                                                                                                                                              | buc  |         |          | 975,00   |
|    | 26611264331510  | Placi prefabricate pt. camine KIUII-10 (0,18 m3)                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 975,00   | 975,00   |
| 59 |                 | KIUI-10-6                                                                                                                                                             | buc  |         |          | 666,67   |
|    | 266112643315116 | Inel prefabricat pt. camine KIUI-10-6                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 666,67   | 666,67   |
| 60 |                 | KIUI-10-9                                                                                                                                                             | buc  |         |          | 833,33   |
|    | 26611264331511  | Inel prefabricat pt. camine KIUI-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 833,33   | 833,33   |
| 61 |                 | KIUIII-10-2                                                                                                                                                           | buc  |         |          | 1 125,00 |
|    | 26611264331529  | Placi prefabricate pt. camine KIUIII-10-2                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 62 |                 | KIUI0-1                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 250,00   |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KIUI0-1(0,02 m3)                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 250,00   | 250,00   |
| 63 |                 | KIUI7-3                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 416,67   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KIUI7-3(0,06m3)                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 416,67   | 416,67   |
| 64 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in                                                                                                                           | m3   |         |          | 1 747,56 |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |          |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                 | fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (недостающий для лотка)                     |      |         |          |          |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4500  | 64,84    | 223,70   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000  | 64,84    | 25,94    |
|    | 266310210004    | Beton B15                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250  | 1 370,00 | 1 425,32 |
|    | 4100116202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000  | 10,00    | 1,01     |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000  | 17,25    | 10,35    |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500  | 245,00   | 61,25    |
| 65 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, Затирка с железнением лотка | m2   |         |          | 13,29    |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 64,84    | 6,48     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200  | 64,84    | 1,30     |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0055  | 975,00   | 5,36     |
|    | 4100116202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 10,00    | 0,02     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030  | 28,75    | 0,09     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015  | 24,33    | 0,04     |
| 66 | AcE10B          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana 2buc                                                           | m3   |         |          | 3 065,82 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                       | h-om | 10,6000 | 64,84    | 687,30   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,5500  | 64,84    | 295,02   |
|    | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2720  | 1 150,00 | 317,48   |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1010  | 1 370,00 | 140,48   |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1200  | 220,00   | 26,80    |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 975,00   | 9,91     |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 51,7200 | 16,00    | 839,93   |
|    | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 15,00    | 60,90    |
|    | 2320156200901   | Motorina                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,2000  | 22,50    | 73,08    |
|    | 1111000100010   | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                                                                               | kg   | 33,7400 | 1,50     | 51,37    |
|    | 2664102101126   | Var                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1100  | 10,00    | 1,11     |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0800  | 25,00    | 2,03     |
|    | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 4 500,00 | 18,44    |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 2,1800  | 245,00   | 534,10   |
|    | 2952270004030   | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1900  | 41,33    | 7,85     |
| 67 |                 | KIUI-10                                                                                                                                                                                                                         | buc  |         |          | 975,00   |
|    | 26611264331510  | Placi prefabricate pt. camine KIUI-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 975,00   | 975,00   |
| 68 |                 | KIUI-10-9                                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |          | 833,33   |
|    | 26611264331511  | Inel prefabricat pt. camine KIUI-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 833,33   | 833,33   |
| 69 |                 | KIUII-10-2                                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 1 125,00 |
|    | 26611264331529  | Placi prefabricate pt. camine KIUII-10-2                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 70 |                 | KIUI-1                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 250,00   |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KIO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 250,00   | 250,00   |
| 71 |                 | KIUI-3                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 416,67   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KIUI-3(0,06m3)                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 416,67   | 416,67   |
| 72 | AcE11B          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana 2buc                                                           | m3   |         |          | 2 872,58 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                       | h-om | 9,6400  | 64,84    | 625,06   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,1300  | 64,84    | 267,79   |
|    | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1990  | 1 150,00 | 232,30   |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2660  | 1 370,00 | 369,90   |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1200  | 220,00   | 26,80    |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 975,00   | 9,90     |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 40,9600 | 16,00    | 665,19   |
|    | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 15,00    | 60,90    |
|    | 2320156200901   | Motorina                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,5200  | 22,50    | 57,55    |
|    | 1111000100010   | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                                                                               | kg   | 29,2300 | 1,50     | 44,50    |
|    | 2664102101126   | Var                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1100  | 10,00    | 1,12     |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0800  | 25,00    | 2,03     |
|    | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 4 500,00 | 18,28    |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,9800  | 245,00   | 485,10   |
|    | 2952270004030   | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1490  | 41,33    | 6,16     |
| 73 |                 | KIUI-15                                                                                                                                                                                                                         | buc  |         |          | 1 916,67 |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KIUI-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 916,67 | 1 916,67 |
| 74 |                 | KIUI-15-6                                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |          | 1 000,00 |
|    | 26611264331526  | Inel prefabricat pt. camine KIUI-15-6(0,265 m3)                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00 |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |          |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 75 |                 | KI15-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 1 416,67 |
|    | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine KI15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 416,67 | 1 416,67 |
| 76 |                 | KI11-15-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 1 995,00 |
|    | 26611264331527  | Placi prefabricate pt. camine KI11-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 995,00 | 1 995,00 |
| 77 |                 | KI0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 250,00   |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KI0-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
| 78 |                 | KI7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 416,67   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KI7-3(0,06m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 416,67   | 416,67   |
| 79 |                 | Capacul cu rama din fonta, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 1 500,00 |
|    | 287527420532    | Capacul cu rama din fonta tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 80 |                 | Capacul cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 1 290,00 |
|    | 287527420531    | Capacul cu rama din fonta tip U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 290,00 | 1 290,00 |
| 81 |                 | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |          | 25,50    |
|    | 020             | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 25,50    | 25,50    |
| 82 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv окраска стреманок                                 | t    |        |          | 941,92   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400 | 64,84    | 417,57   |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000 | 47,56    | 370,97   |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,9000 | 24,33    | 94,89    |
|    | 2430226109420   | Diluant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500 | 32,50    | 17,88    |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500 | 18,33    | 35,74    |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,88     |
| 83 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B3,5 (подготовка из бетона)                                                                                         | m3   |        |          | 1 466,66 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4500 | 64,84    | 223,70   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 64,84    | 25,94    |
|    | 266310210001    | Beton B3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 1 100,00 | 1 144,41 |
|    | 4100116202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,02     |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35    |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 245,00   | 61,25    |
| 84 | IzF04A          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Гидроизоляция б=10мм | m2   |        |          | 34,89    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400 | 64,84    | 2,59     |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,7000 | 16,00    | 27,20    |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3400 | 10,00    | 3,40     |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t    | 0,0006 | 750,00   | 0,45     |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,1300 | 0,60     | 0,68     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 28,75    | 0,03     |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0130 | 41,33    | 0,54     |
| 85 | IzF18B          | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm ЦПР под плиту днища                                                   | m2   |        |          | 36,12    |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 64,84    | 16,21    |
|    | 2664102102018   | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0200 | 975,00   | 19,50    |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070 | 10,00    | 0,07     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120 | 28,75    | 0,34     |
| 86 | RCsB21A K=0.5   | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (κ=0,5) (pentru B-2)                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 8,33     |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 64,84    | 3,89     |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,5000 | 1,95     | 1,46     |
|    | 2811236832352   | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 15,00    | 2,25     |
|    | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600 | 24,33    | 0,73     |
| 87 | RpCU05C         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 32,42    |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                |        |        |          |          |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|    |               | tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                                                                         |        |        |          |          |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0300 | 64,84    | 1,95     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4700 | 64,84    | 30,48    |
| 88 | RpCU07C       | Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                               | buc    |        |          | 39,41    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4300 | 64,84    | 27,88    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1500 | 64,84    | 9,73     |
|    | 2651122100402 | Ciment                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,3500 | 2,30     | 0,81     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0010 | 260,00   | 0,26     |
|    | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0060 | 10,00    | 0,06     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0100 | 24,33    | 0,24     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0150 | 28,75    | 0,43     |
| 89 | AcF03C        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta отмостка-щебень | m3     |        |          | 411,40   |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1700 | 45,00    | 52,65    |
|    | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250 | 350,00   | 358,75   |
| 90 | CA02A         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Beton B10 h=0.1m pereu        | m3     |        |          | 1 671,70 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,9500 | 64,84    | 256,12   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6500 | 64,84    | 42,15    |
|    | 266310210003  | Beton B10                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0250 | 1 250,00 | 1 294,06 |
|    | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,2700 | 10,00    | 2,73     |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0570 | 54,25    | 3,09     |
|    | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0180 | 300,00   | 5,40     |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2500 | 245,00   | 61,25    |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000 | 17,25    | 6,90     |
| 91 | CG32A         | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (dop de argila)                                                                                                                      | m3     |        |          | 195,97   |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,6000 | 45,00    | 72,00    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,2000 | 64,84    | 12,97    |
|    | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii                                                                                                                                                                               | m3     | 1,1000 | 100,00   | 110,00   |
|    | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,00     |
|    |               | <b>1.5. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (asfalt)<br/>S= 332m2=332m x1,0m</b>                                                                                                              |        |        |          |          |
| 92 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов )                                                       | m      |        |          | 32,85    |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,2900 | 64,84    | 18,80    |
|    | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                              | buc    | 0,0035 | 750,00   | 2,62     |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3     | 0,0400 | 10,00    | 0,40     |
|    | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2940 | 37,50    | 11,03    |
| 93 | TsC03C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii)            | 100 m3 |        |          | 822,50   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,3500 | 350,00   | 822,50   |
| 94 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Погрузка мусора от разборки    | 100 m3 |        |          | 910,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,6000 | 350,00   | 910,00   |
| 95 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                          | t      |        |          | 19,08    |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1060 | 180,00   | 19,08    |
| 96 | TsC50C        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                      | 100 m3 |        |          | 49,91    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0140 | 350,00   | 4,91     |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           |           |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1500 | 300,00    | 45,00     |
| 97  | TsC51C          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)                                                                                                                                        | 100 m3 |        |           | 144,85    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3800 | 45,00     | 17,10     |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0050 | 350,00    | 1,75      |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4200 | 300,00    | 126,00    |
| 98  | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                 | m3     |        |           | 419,73    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9000 | 45,00     | 40,50     |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000 | 300,00    | 330,00    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 10,00     | 1,00      |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2100 | 166,67    | 35,00     |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 31,50     | 13,23     |
| 99  | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                               | m3     |        |           | 496,28    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9900 | 45,00     | 44,55     |
|     | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,1500 | 350,00    | 402,50    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 10,00     | 1,00      |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2100 | 166,67    | 35,00     |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 31,50     | 13,23     |
| 100 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки)                                                                                                                                                                          | m3     |        |           | 93,78     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9900 | 45,00     | 44,55     |
|     | 1421102200000   | щебень от разборки                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,1500 | 0,00      | 0,00      |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 10,00     | 1,00      |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2100 | 166,67    | 35,00     |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 31,50     | 13,23     |
| 101 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60kg/m2)                                                                                                                    | t      |        |           | 16 594,92 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                       | t      | 1,0300 | 16 000,00 | 16 482,41 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000 | 375,00    | 112,51    |
| 102 | DB19D k=1.143   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala Gr.8 cm, K - 1,143                                                                                            | m2     |        |           | 386,18    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1800 | 64,84     | 13,34     |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                        | t      | 0,1650 | 1 920,00  | 362,10    |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                               | t      | 0,0030 | 750,00    | 2,57      |
|     | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0190 | 25,00     | 0,54      |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0193 | 345,50    | 7,62      |
| 103 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,30kg/m2)                                                                                                                    | t      |        |           | 16 592,50 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                       | t      | 1,0300 | 16 000,00 | 16 480,00 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000 | 375,00    | 112,50    |
| 104 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                           | m2     |        |           | 211,64    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1200 | 64,84     | 7,78      |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                     | t      | 0,0940 | 2 100,00  | 197,40    |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                               | t      | 0,0030 | 750,00    | 2,25      |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0110 | 25,00     | 0,28      |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0114 | 345,50    | 3,94      |
|     |                 | <b>1.6. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (beton) S=413m2=413m x1,0m</b>                                                                                                                                 |        |        |           |           |
| 105 | TsC03C1         | Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) h=0.4m | 100 m3 |        |           | 822,50    |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,3500 | 350,00    | 822,50    |
| 106 | TsC03F1         | Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                               | 100 m3 |        |           | 787,50    |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500 | 350,00    | 787,50    |

|     |               |                                                                                                                                                           |        |         |          |        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|
|     |               | 0,40-0,70 mc                                                                                                                                              |        |         |          |        |
| 107 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                     | t      |         |          | 19,08  |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1060  | 180,00   | 19,08  |
| 108 | TsC50C        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 |         |          | 49,91  |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                             | m3     | 0,0140  | 350,00   | 4,91   |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1500  | 300,00   | 45,00  |
| 109 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)                                                                      | 100 m3 |         |          | 144,85 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om   | 0,3800  | 45,00    | 17,10  |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                             | m3     | 0,0050  | 350,00   | 1,75   |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                     | h-ut   | 0,4200  | 300,00   | 126,00 |
| 110 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                               | m3     |         |          | 419,73 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om   | 0,9000  | 45,00    | 40,50  |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                            | m3     | 1,1000  | 300,00   | 330,00 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000  | 10,00    | 1,00   |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                        | h-ut   | 0,2100  | 166,67   | 35,00  |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                              | h-ut   | 0,4200  | 31,50    | 13,23  |
| 111 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                             | m3     |         |          | 496,28 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om   | 0,9900  | 45,00    | 44,55  |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                    | m3     | 1,1500  | 350,00   | 402,50 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000  | 10,00    | 1,00   |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                        | h-ut   | 0,2100  | 166,67   | 35,00  |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                              | h-ut   | 0,4200  | 31,50    | 13,23  |
| 112 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки)                                                                                                        | m3     |         |          | 93,78  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om   | 0,9900  | 45,00    | 44,55  |
|     | 1421102200000 | щебень от разборки                                                                                                                                        | m3     | 1,1500  | 0,00     | 0,00   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000  | 10,00    | 1,00   |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                        | h-ut   | 0,2100  | 166,67   | 35,00  |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                              | h-ut   | 0,4200  | 31,50    | 13,23  |
| 113 | DC05A         | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm                                                         | m2     |         |          | 345,26 |
|     | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                | h-om   | 0,0200  | 64,84    | 1,30   |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                  | h-om   | 0,5800  | 64,84    | 37,61  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om   | 0,0200  | 45,00    | 0,90   |
|     | 1422102205512 | Beton in banda pentru longrine                                                                                                                            | m3     | 0,0060  | 1 250,00 | 7,50   |
|     | 1422102205515 | Beton in imbracaminte                                                                                                                                     | m3     | 0,1500  | 1 600,00 | 240,00 |
|     | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm                                                                                                       | kg     | 0,0050  | 25,00    | 0,12   |
|     | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000                                                                                                              | kg     | 0,0020  | 25,00    | 0,05   |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                            | m3     | 0,0300  | 300,00   | 9,00   |
|     | 2682112205680 | Azbest cal. II fulgi                                                                                                                                      | kg     | 0,0680  | 17,50    | 1,19   |
|     | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                                                                         | kg     | 0,0980  | 16,00    | 1,57   |
|     | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                  | m2     | 0,0530  | 20,00    | 1,06   |
|     | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                                      | m2     | 0,00002 | 17,50    | 0,00   |
|     | 2873145887001 | Cuie cu cap con.                                                                                                                                          | kg     | 0,0040  | 25,00    | 0,10   |
|     | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                                                                                                                         | kg     | 0,0070  | 25,00    | 0,18   |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                              | kg     | 0,0110  | 18,33    | 0,20   |
|     | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                                   | kg     | 0,0040  | 22,50    | 0,09   |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                  | m3     | 0,0710  | 10,00    | 0,71   |
|     | 2812106300000 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                                                                         | kg     | 0,0180  | 10,00    | 0,18   |
|     | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                  | kg     | 0,0110  | 15,00    | 0,16   |
|     | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                  | h-ut   | 0,0230  | 35,50    | 0,82   |
|     | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                                                                                               | h-ut   | 0,0230  | 425,00   | 9,78   |
|     | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw                                                                                                               | h-ut   | 0,0230  | 41,33    | 0,95   |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                             | h-ut   | 0,0071  | 72,50    | 0,51   |
|     | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                  | h-ut   | 0,0200  | 135,50   | 2,71   |
|     | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0200  | 245,00   | 4,90   |
|     | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                          | h-ut   | 2,2000  | 10,50    | 23,10  |
|     | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri                                                                                                           | h-ut   | 0,0230  | 25,00    | 0,58   |
|     |               | <b>1.7. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (pietris)</b><br><b>S=2129m2=2129m x1,0m</b>                                                 |        |         |          |        |
| 114 | TsC03C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de                                                                                                                       | 100 m3 |         |          | 822,50 |

|     |               |                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |               | 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta)                           |        |        |        |        |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,3500 | 350,00 | 822,50 |
| 115 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Порпузка мусора от разборки | 100 m3 |        |        | 910,00 |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,6000 | 350,00 | 910,00 |
| 116 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                       | t      |        |        | 19,08  |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1060 | 180,00 | 19,08  |
| 117 | TsC50C        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                   | 100 m3 |        |        | 49,90  |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0140 | 350,00 | 4,90   |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1500 | 300,00 | 45,00  |
| 118 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)                                                                                                                        | 100 m3 |        |        | 144,85 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3800 | 45,00  | 17,10  |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0050 | 350,00 | 1,75   |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4200 | 300,00 | 126,00 |
| 119 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                 | m3     |        |        | 419,73 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9000 | 45,00  | 40,50  |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000 | 300,00 | 330,00 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,00   |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                          | h-ut   | 0,2100 | 166,67 | 35,00  |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 31,50  | 13,23  |
| 120 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                               | m3     |        |        | 496,28 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9900 | 45,00  | 44,55  |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                      | m3     | 1,1500 | 350,00 | 402,50 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,00   |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                          | h-ut   | 0,2100 | 166,67 | 35,00  |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 31,50  | 13,23  |
| 121 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки)                                                                                                                                                          | m3     |        |        | 93,78  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9900 | 45,00  | 44,55  |
|     | 1421102200000 | щебень от разборки                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,1500 | 0,00   | 0,00   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,00   |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                          | h-ut   | 0,2100 | 166,67 | 35,00  |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 31,50  | 13,23  |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Constructia retelelor de  
canalizare in cinci sectoare din  
mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-5-1-10**

**Sectorul V .Rețele exterioare de canalizare. Sectorul V "Floare 2" si "Valea  
Cogilnicului" (marca CE/VI)**

**Valoarea de deviz 4 800 035 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie generale</b>                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC03B1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                    | 100<br>m3 | 52,33                                          | 717,50<br>0,00                           | 37 546,78<br>0,00      |
| 2         | TsA01B1                           | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu                        | m3        | 106,80                                         | 34,65<br>34,65                           | 3 700,62<br>3 700,62   |
| 3         | TsC03B2                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                   | 100<br>m3 | 23,30                                          | 896,00<br>0,00                           | 20 876,80<br>0,00      |
| 4         | TsA01B1                           | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (мокрый грунт, κ=1,15) | m3        | 72,05                                          | 39,85<br>39,85                           | 2 871,01<br>2 871,01   |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                         |                                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|----------------------------------|
| 5  | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Pat din sol nisipos h=0,1 sub teava                 | m3     | 8,90     | $\frac{104,33}{27,45}$  | $\frac{928,50}{244,31}$          |
| 6  | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip h=0,1 sub teava                                     | m3     | 210,95   | $\frac{99,20}{27,45}$   | $\frac{20\,926,24}{5\,790,58}$   |
| 7  | AcF03B  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar                                        | m3     | 263,25   | $\frac{397,00}{38,25}$  | $\frac{104\,510,23}{10\,069,31}$ |
| 8  | TsA24C  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h                                                            | h-ut   | 12,01    | $\frac{173,00}{0,00}$   | $\frac{2\,077,74}{0,00}$         |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular ) над трыбой 30см | m3     | 1 768,95 | $\frac{13,95}{13,95}$   | $\frac{24\,676,85}{24\,676,85}$  |
| 10 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                    | m3     | 1 768,95 | $\frac{34,75}{33,75}$   | $\frac{61\,471,01}{59\,702,06}$  |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                          | 100 m3 | 54,99    | $\frac{327,00}{0,00}$   | $\frac{17\,981,73}{0,00}$        |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile                                                                                  | 100 m3 | 54,99    | $\frac{472,23}{396,90}$ | $\frac{25\,967,79}{21\,825,53}$  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                 |                                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|----------------------------------|
|    |         | executindu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                 |                                  |
| 13 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I<br>погрузка лишнего грунта в автомобиль                                                         | 100 m3 | 2,847     | 682,49<br>0,00  | 1 943,06<br>0,00                 |
| 14 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                         | t      | 483,95    | 19,08<br>0,00   | 9 233,77<br>0,00                 |
| 15 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 2,847     | 113,20<br>13,50 | 322,28<br>38,43                  |
| 16 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с материалами :щиты (3953.5m x2m)x2x30%)             | m2     | 4 817,36  | 26,21<br>13,50  | 126 239,05<br>65 034,36          |
| 17 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использованием снятых щитов : (3953.5m x2m)x2x70%) | m2     | 11 240,50 | 13,50<br>13,50  | 151 746,75<br>151 746,75         |
| 18 | AcA08B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                                                                                       | buc    | 74,00     | 10,37<br>10,37  | 767,71<br>767,71                 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei    |           |                 | 613 787,92                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                 | <b>613 787,92<br/>346 467,52</b> |
|    |         | <b>1.2. Fitinguri si armatura</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                 |                                  |
| 19 | AcA53B  | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot 90* p/e D75 PE100 PN6 SDR21)                                                        | buc    | 2,00      | 328,64<br>64,84 | 657,28<br>129,68                 |
| 20 | AcA53B  | Montarea fittingurilor prin                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 2,00      | 552,77          | 1 105,54                         |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                   |                         |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-------------------------|
|    |        | electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere p/e-otel D75x89x3,5                            |     |          | 64,84             | 129,68                  |
| 21 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Trecere concentrica din otel D150x80                                                                 | buc | 2,00     | 373,23<br>212,03  | 746,46<br>424,05        |
| 22 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Vana cu actionare manuala D150 Py=1.0 MPa | buc | 1,00     | 2 985,39<br>45,39 | 2 985,39<br>45,39       |
| 23 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa plana presudata Py=10 bar, D150 mm                                      | buc | 2,00     | 652,33<br>195,81  | 1 304,66<br>391,63      |
| 24 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Vana cu actionare manuala D150 Py=1.0 MPa | buc | 1,00     | 2 985,39<br>45,39 | 2 985,39<br>45,39       |
| 25 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa plana presudata Py=10 bar, D150 mm                                      | buc | 2,00     | 652,33<br>195,81  | 1 304,66<br>391,63      |
| 26 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm PVC SN4 SDR41 d=160mm                                              | m   | 3 387,00 | 114,86<br>19,45   | 389 044,36<br>65 883,92 |
| 27 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=200mm                      | m   | 76,00    | 176,07<br>25,29   | 13 381,31<br>1 921,86   |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |                                       |                                          |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 28 | AcA52B  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR21 D75 PN6                                                                                                                               | m         | 468,00 | <div>46,26</div> <div>7,00</div>      | <div>21 650,34</div> <div>3 277,27</div> |
| 29 | AcA04C  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm D219x3,5                                                                                                                                    | m         | 10,00  | <div>813,84</div> <div>99,20</div>    | <div>8 138,43</div> <div>992,05</div>    |
| 30 | AcA04B  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm D159x3,5                                                                                                                                    | m         | 12,50  | <div>510,64</div> <div>54,47</div>    | <div>6 382,96</div> <div>680,82</div>    |
| 31 | IzL10A  | Izolatie anticoroziva normala si intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm                                                                                                                                            | m2        | 13,12  | <div>85,71</div> <div>37,37</div>     | <div>1 124,45</div> <div>490,29</div>    |
| 32 | GA08A   | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Manta din tevi otel D219x5,0)                                                                                    | m         | 8,00   | <div>1 119,65</div> <div>134,87</div> | <div>8 957,24</div> <div>1 078,94</div>  |
| 33 | AcA52D  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Пересечения с электрокабелями) 6bus x0,4m (127 - CE / V c.1 p.12)                                                                               | m         | 2,40   | <div>110,00</div> <div>18,03</div>    | <div>264,00</div> <div>43,26</div>       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei       |        |                                       | 460 032,47                               |
|    |         | <b>Total Fitinguri si armatura<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |           |        |                                       | <b>460 032,47<br/>75 925,86</b>          |
|    |         | <b>1.3. Lucrari de terasamente pentru camine</b>                                                                                                                                                                                                      |           |        |                                       |                                          |
| 34 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                             | 100<br>m3 | 10,02  | <div>717,50</div> <div>0,00</div>     | <div>7 189,35</div> <div>0,00</div>      |
| 35 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3        | 20,45  | <div>34,65</div> <div>34,65</div>     | <div>708,59</div> <div>708,59</div>      |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                  |                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------------------------|
| 36 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                   | 100 m3 | 2,79   | 896,00<br>0,00   | 2 499,84<br>0,00              |
| 37 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (мокрый грунт, κ=1,15) | m3     | 5,70   | 39,85<br>39,85   | 227,13<br>227,13              |
| 38 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                            | 100 m3 | 10,24  | 327,00<br>0,00   | 3 348,48<br>0,00              |
| 39 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                                  | 100 m3 | 10,24  | 472,23<br>396,90 | 4 835,61<br>4 064,26          |
| 40 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I<br>погрузка лишнего грунта в автомобиль                                                        | 100 m3 | 2,83   | 682,50<br>0,00   | 1 931,48<br>0,00              |
| 41 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                        | t      | 368,47 | 19,08<br>0,00    | 7 030,40<br>0,00              |
| 42 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 2,83   | 113,20<br>13,50  | 320,37<br>38,20               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |        |                  | 28 091,25                     |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente pentru camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |        |        |                  | <b>28 091,25<br/>5 038,18</b> |
|    |         | <b>1.4. Prefabricate elemente din beton armat pentru camine</b>                                                                                                                                                                                                              |        |        |                  |                               |
| 43 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 48,14  | 2 082,60         | 100 256,49                    |

|    |        |                                                                                                                                                                       |     |        |                      |                         |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|
|    |        | prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 68buc                                                             |     |        | 899,33               | 43 293,78               |
| 44 |        | KЦД-10                                                                                                                                                                | buc | 68,00  | 975,00<br>0,00       | 66 300,00<br>0,00       |
| 45 |        | KЦ-10-6                                                                                                                                                               | buc | 115,00 | 666,67<br>0,00       | 76 667,05<br>0,00       |
| 46 |        | KЦ-10-9                                                                                                                                                               | buc | 20,00  | 833,33<br>0,00       | 16 666,60<br>0,00       |
| 47 |        | KЦП1-10-2                                                                                                                                                             | buc | 68,00  | 1 125,00<br>0,00     | 76 500,00<br>0,00       |
| 48 |        | KЦ0-1                                                                                                                                                                 | buc | 91,00  | 250,00<br>0,00       | 22 750,00<br>0,00       |
| 49 |        | KЦ7-3                                                                                                                                                                 | buc | 68,00  | 416,67<br>0,00       | 28 333,56<br>0,00       |
| 50 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 5buc | m3  | 9,32   | 1 765,91<br>626,36   | 16 458,29<br>5 837,63   |
| 51 |        | KЦД-15                                                                                                                                                                | buc | 5,00   | 1 916,67<br>0,00     | 9 583,35<br>0,00        |
| 52 |        | KЦ-15-6                                                                                                                                                               | buc | 5,00   | 1 000,00<br>0,00     | 5 000,00<br>0,00        |
| 53 |        | KЦ15-9                                                                                                                                                                | buc | 10,00  | 1 416,67<br>0,00     | 14 166,70<br>0,00       |
| 54 |        | KЦП1-15-2                                                                                                                                                             | buc | 5,00   | 2 083,33<br>0,00     | 10 416,65<br>0,00       |
| 55 |        | KЦ0-1                                                                                                                                                                 | buc | 12,00  | 250,00<br>0,00       | 3 000,00<br>0,00        |
| 56 |        | KЦ7-3                                                                                                                                                                 | buc | 8,00   | 416,67<br>0,00       | 3 333,36<br>0,00        |
| 57 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana 56buc  | m3  | 39,92  | 2 660,17<br>1 029,01 | 106 194,06<br>41 078,11 |
| 58 |        | KЦД-10                                                                                                                                                                | buc | 56,00  | 975,00<br>0,00       | 54 600,00<br>0,00       |
| 59 |        | KЦ-10-6                                                                                                                                                               | buc | 54,00  | 666,67<br>0,00       | 36 000,18<br>0,00       |
| 60 |        | KЦ-10-9                                                                                                                                                               | buc | 42,00  | 833,33<br>0,00       | 34 999,86<br>0,00       |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                           |                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|------------------------------|
| 61 |        | KЦП1-10-2                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 56,00  | <u>1 125,00</u><br>0,00   | <u>63 000,00</u><br>0,00     |
| 62 |        | KЦ0-1                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 114,00 | <u>250,00</u><br>0,00     | <u>28 500,00</u><br>0,00     |
| 63 |        | KЦ7-3                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 54,00  | <u>416,67</u><br>0,00     | <u>22 500,18</u><br>0,00     |
| 64 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (недостающий для лотка) | m3  | 6,90   | <u>1 747,56</u><br>249,63 | <u>12 058,19</u><br>1 722,48 |
| 65 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, Затирка с железнением лотка                         | m2  | 106,17 | <u>13,29</u><br>7,78      | <u>1 410,55</u><br>826,09    |
| 66 | AcE10B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana 2buc                                                                                   | m3  | 1,22   | <u>3 065,82</u><br>982,33 | <u>3 740,30</u><br>1 198,44  |
| 67 |        | KЦД-10                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,00   | <u>975,00</u><br>0,00     | <u>1 950,00</u><br>0,00      |
| 68 |        | KЦ-10-9                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00   | <u>833,33</u><br>0,00     | <u>1 666,66</u><br>0,00      |
| 69 |        | KЦП1-10-2                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,00   | <u>1 125,00</u><br>0,00   | <u>2 250,00</u><br>0,00      |
| 70 |        | KЦ0-1                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 3,00   | <u>250,00</u><br>0,00     | <u>750,00</u><br>0,00        |
| 71 |        | KЦ7-3                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,00   | <u>416,67</u><br>0,00     | <u>833,34</u><br>0,00        |
| 72 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana 2buc                                                                                   | m3  | 3,20   | <u>2 872,58</u><br>892,85 | <u>9 192,25</u><br>2 857,11  |
| 73 |        | KЦД-15                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,00   | <u>1 916,67</u><br>0,00   | <u>3 833,34</u><br>0,00      |
| 74 |        | KЦ-15-6                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00   | <u>1 000,00</u><br>0,00   | <u>2 000,00</u><br>0,00      |
| 75 |        | KЦ15-9                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 3,00   | 1 416,67                  | 4 250,01                     |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |          |            |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 0,00     | 0,00       |
| 76 |        | KЦП1-15-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,00     | 1 995,00 | 3 990,00   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 0,00     | 0,00       |
| 77 |        | KЦ0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,00     | 250,00   | 500,00     |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 0,00     | 0,00       |
| 78 |        | KЦ7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,00     | 416,67   | 833,34     |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 0,00     | 0,00       |
| 79 |        | Capacul cu rama din fonta, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 131,00   | 1 500,00 | 196 500,00 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 0,00     | 0,00       |
| 80 |        | Capacul cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,00     | 1 290,00 | 2 580,00   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 0,00     | 0,00       |
| 81 |        | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 1 859,70 | 25,50    | 47 422,35  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 0,00     | 0,00       |
| 82 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv окраска стремянок                               | t   | 1,86     | 941,92   | 1 751,97   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 417,57   | 776,68     |
| 83 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B3,5 (подготовка из бетона)                                                                                       | m3  | 13,92    | 1 466,66 | 20 415,91  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 249,63   | 3 474,91   |
| 84 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Гидроизоляция б=10мм | m2  | 139,20   | 34,89    | 4 856,35   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 2,59     | 361,03     |
| 85 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie                                                                             | m2  | 139,20   | 36,12    | 5 028,59   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 16,21    | 2 256,43   |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                   |           |        |                            |                                    |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------|------------------------------------|
|    |                  | de 2 cm ЦПР под плиту днища                                                                                                                                                                                       |           |        |                            |                                    |
| 86 | RCsB21A<br>K=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ( $\kappa=0,5$ ) (pentru B-2)                                                                           | buc       | 6,00   | $\frac{8,33}{3,89}$        | $\frac{50,00}{23,34}$              |
| 87 | RpCU05C          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                              | buc       | 6,00   | $\frac{32,42}{32,42}$      | $\frac{194,52}{194,52}$            |
| 88 | RpCU07C          | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                                | buc       | 6,00   | $\frac{39,41}{37,61}$      | $\frac{236,45}{225,65}$            |
| 89 | AcF03C           | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta<br>отмостка-щебень | m3        | 10,80  | $\frac{411,40}{52,65}$     | $\frac{4\,443,12}{568,62}$         |
| 90 | CA02A            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Beton B10 h=0.1m pereu          | m3        | 10,80  | $\frac{1\,671,70}{298,26}$ | $\frac{18\,054,32}{3\,221,25}$     |
| 91 | CG32A            | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (dop de argila)                                                                                                                         | m3        | 13,90  | $\frac{195,97}{84,97}$     | $\frac{2\,723,96}{1\,181,06}$      |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | Lei       |        |                            | 1 148 741,85                       |
|    |                  | <b>Total Prefabricate elemente din beton armat pentru camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |           |        |                            | <b>1 148 741,85<br/>109 097,13</b> |
|    |                  | <b>1.5. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (asfalt)<br/>S= 332m2=332m x1,0m</b>                                                                                                                 |           |        |                            |                                    |
| 92 | DC04B            | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов )                                                          | m         | 664,00 | $\frac{32,85}{18,80}$      | $\frac{21\,814,79}{12\,485,59}$    |
| 93 | TsC03C1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de                         | 100<br>m3 | 1,56   | $\frac{822,50}{0,00}$      | $\frac{1\,283,10}{0,00}$           |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                |           |        |                   |                                 |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|---------------------------------|
|     |                  | fundatii)                                                                                                                                                                                                      |           |        |                   |                                 |
| 94  | TsC03G1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III<br>Погрузка мусора от разборки | 100<br>m3 | 1,14   | 910,00<br>0,00    | 1 037,40<br>0,00                |
| 95  | TsI50A5          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                          | t         | 229,08 | 19,08<br>0,00     | 4 370,85<br>0,00                |
| 96  | TsC50C           | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III<br>Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                   | 100<br>m3 | 1,14   | 49,91<br>0,00     | 56,90<br>0,00                   |
| 97  | TsC51C           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III<br>(Работа на отвале)                                                                                                                        | 100<br>m3 | 1,14   | 144,85<br>17,10   | 165,13<br>19,49                 |
| 98  | TsC54A           | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3        | 33,20  | 419,73<br>40,50   | 13 935,06<br>1 344,60           |
| 99  | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                  | m3        | 41,50  | 496,28<br>44,55   | 20 595,65<br>1 848,83           |
| 100 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris (щебенъ от разборки)                                                                                                                                                             | m3        | 41,50  | 93,78<br>44,55    | 3 891,90<br>1 848,83            |
| 101 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60kg/m2)                                                                                                       | t         | 0,199  | 16 594,92<br>0,00 | 3 302,39<br>0,00                |
| 102 | DB19D<br>k=1.143 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala Gr.8 cm, K - 1,143                                                                               | m2        | 332,00 | 386,18<br>13,34   | 128 211,32<br>4 428,94          |
| 103 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,30kg/m2)                                                                                                       | t         | 0,10   | 16 592,50<br>0,00 | 1 659,25<br>0,00                |
| 104 | DB16D            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                              | m2        | 332,00 | 211,64<br>7,78    | 70 265,98<br>2 583,23           |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei       |        |                   | 270 589,72                      |
|     |                  | <b>Total Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (asfalt)<br/>S= 332m2=332m x1,0m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |           |        |                   | <b>270 589,72<br/>24 559,51</b> |
|     |                  | <b>1.6. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (beton)<br/>S=413m2=413m x1,0m</b>                                                                                                                |           |        |                   |                                 |
| 105 | TsC03C1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                                     | 100<br>m3 | 1,65   | 822,50<br>0,00    | 1 357,12<br>0,00                |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                 |                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------------------------|
|     |         | naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) h=0.4m                                                                                                                     |        |          |                 |                                 |
| 106 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                        | 100 m3 | 1,24     | 787,50<br>0,00  | 976,50<br>0,00                  |
| 107 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                 | t      | 223,00   | 19,08<br>0,00   | 4 254,84<br>0,00                |
| 108 | TsC50C  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III Ремонт и содержание дороги на 1 км)                                                             | 100 m3 | 1,24     | 49,91<br>0,00   | 61,89<br>0,00                   |
| 109 | TsC51C  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)                                                                                                                                  | 100 m3 | 1,24     | 144,85<br>17,10 | 179,61<br>21,20                 |
| 110 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                           | m3     | 20,65    | 419,73<br>40,50 | 8 667,44<br>836,33              |
| 111 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                         | m3     | 82,60    | 496,28<br>44,55 | 40 992,79<br>3 679,83           |
| 112 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки)                                                                                                                                                                    | m3     | 82,60    | 93,78<br>44,55  | 7 746,29<br>3 679,83            |
| 113 | DC05A   | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm                                                                                                                     | m2     | 413,00   | 345,26<br>39,80 | 142 592,71<br>16 439,05         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei    |          |                 | 206 829,19                      |
|     |         | <b>Total Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (beton) S=413m2=413m x1,0m Inklusiv salariu</b>                                                                                                         |        |          |                 | <b>206 829,19<br/>24 656,24</b> |
|     |         | <b>1.7. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (pietris) S=2129m2=2129m x1,0m</b>                                                                                                                       |        |          |                 |                                 |
| 114 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) | 100 m3 | 8,52     | 822,50<br>0,00  | 7 007,70<br>0,00                |
| 115 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Погрузка мусора от разборки           | 100 m3 | 6,17     | 910,00<br>0,00  | 5 614,70<br>0,00                |
| 116 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta                                                                                                                                                         | t      | 1 049,60 | 19,08           | 20 026,37                       |

|     |        |                                                                                                                                                              |        |        |                 |                                    |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|------------------------------------|
|     |        | de 5 km                                                                                                                                                      |        |        | 0,00            | 0,00                               |
| 117 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III<br>Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 | 6,17   | 49,90<br>0,00   | 307,89<br>0,00                     |
| 118 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III<br>(Работа на отвале)                                                                      | 100 m3 | 6,17   | 144,85<br>17,10 | 893,71<br>105,51                   |
| 119 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                  | m3     | 383,22 | 419,73<br>40,50 | 160 849,20<br>15 520,41            |
| 120 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                | m3     | 234,19 | 496,28<br>44,55 | 116 223,96<br>10 433,16            |
| 121 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (щебенъ от разборки)                                                                                                           | m3     | 234,19 | 93,78<br>44,55  | 21 962,49<br>10 433,16             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | Lei    |        |                 | 332 886,02                         |
|     |        | <b>Total Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (pietris)<br/>S=2129m2=2129m x1,0m<br/>Inclusiv salariu</b>                                    |        |        |                 | <b>332 886,02<br/>36 492,24</b>    |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | Lei    |        |                 | 3 060 958,42                       |
|     |        | <b>Total Lucrari de constructie generale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |        |        |                 | <b>3 060 958,42<br/>622 236,68</b> |

|  |  |                         |        |           |
|--|--|-------------------------|--------|-----------|
|  |  | Total                   | Lei    | 3 060 956 |
|  |  | Fondul social           | 24 %   | 149 337   |
|  |  | Transportarea           | 4 %    | 85 439    |
|  |  | Total                   |        | 3 295 732 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 14,5 % | 477 882   |
|  |  | Total                   |        | 3 773 614 |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 6 %    | 226 416   |
|  |  | Total                   |        | 4 000 030 |
|  |  | TVA                     | 20 %   | 800 005   |
|  |  | 4 800 035               |        |           |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |        |           |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |        |           |
|  |  | 622 237                 |        |           |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Constructia retelelor de  
canalizare in cinci sectoare din  
mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-2-11**  
**Rețele exterioare de canalizare. Camin cu gratar pe terenul "A" (SPC-1)**

**Valoarea de deviz 30 894 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|                       |               |                           |      |         |       |              |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1.                    | 7122050013400 | Zidar                     | h-om | 0,7300  | 64,84 | 47,33        |
| 2.                    | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 2,5500  | 64,84 | 165,34       |
| 3.                    | 7129020012800 | Pavator                   | h-om | 0,6141  | 64,84 | 39,82        |
| 4.                    | 7129040010110 | Asfaltator                | h-om | 0,4272  | 64,84 | 27,70        |
| 5.                    | 7129090010600 | Drenor-canalist           | h-om | 0,7030  | 64,84 | 45,58        |
| 6.                    | 7132040012700 | Parchetar                 | h-om | 0,9500  | 64,84 | 61,60        |
| 7.                    | 7134030012200 | Izolator hidrofulg        | h-om | 3,4800  | 64,84 | 225,64       |
| 8.                    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,4640  | 64,84 | 613,65       |
| 9.                    | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om | 0,4157  | 64,84 | 26,95        |
| 10.                   | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 0,7587  | 64,84 | 49,20        |
| 11.                   | 7214240021810 | Lacatus CM                | h-om | 14,4153 | 64,84 | 934,69       |
| 12.                   | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 3,7399  | 45,00 | 168,30       |
| 13.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 3,4242  | 64,84 | 222,03       |
| 14.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 4,1155  | 64,84 | 266,85       |
| <b>Total manopera</b> |               |                           |      |         |       | <b>2 896</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                         |    |         |          |        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|
| 1.  | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                | kg | 1,1380  | 1,00     | 1,14   |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 0,3151  | 2 100,00 | 661,71 |
| 3.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3 | 0,0001  | 350,00   | 0,04   |
| 4.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t  | 0,0160  | 750,00   | 12,00  |
| 5.  | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3 | 0,2040  | 350,00   | 71,40  |
| 6.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0          | m3 | 0,2042  | 260,00   | 53,09  |
| 7.  | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                     | m3 | 0,7001  | 350,00   | 245,03 |
| 8.  | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                            | kg | 0,4218  | 15,00    | 6,33   |
| 9.  | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2 | 0,2253  | 220,00   | 49,57  |
| 10. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 59,7640 | 0,60     | 35,85  |
| 11. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t  | 0,0314  | 750,00   | 23,56  |
| 12. | 2320166200676   | White spirit                                            | kg | 0,0456  | 18,33    | 0,83   |
| 13. | 23203226000     | Мастика МБК-Г-65                                        | kg | 17,1000 | 17,45    | 298,40 |
| 14. | 232032260000    | битум/бензин 1:2                                        | kg | 18,1900 | 15,00    | 272,85 |
| 15. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg | 54,5700 | 16,00    | 873,12 |
| 16. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                            | kg | 0,3952  | 47,56    | 18,80  |
| 17. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                | kg | 0,2569  | 24,33    | 6,25   |
| 18. | 2513736601510   | Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.                       | kg | 0,1517  | 15,00    | 2,28   |
| 19. | 26511221004022  | Ciment M-400                                            | kg | 0,9859  | 2,30     | 2,27   |

|                                       |                 |                                                   |     |         |          |               |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------|
| 20.                                   | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                        | kg  | 17,9720 | 10,00    | 179,72        |
| 21.                                   | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)    | buc | 1,0000  | 1 916,67 | 1 916,67      |
| 22.                                   | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)      | buc | 1,0000  | 1 416,67 | 1 416,67      |
| 23.                                   | 26611264331526  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6(0,265 m3)     | buc | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00      |
| 24.                                   | 26611264331527  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)  | buc | 1,0000  | 1 995,00 | 1 995,00      |
| 25.                                   | 26611264331545  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                     | buc | 1,0000  | 250,00   | 250,00        |
| 26.                                   | 266112643315455 | Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3)                      | buc | 1,0000  | 416,67   | 416,67        |
| 27.                                   | 266310210004    | Beton B15                                         | m3  | 0,6242  | 1 370,00 | 855,15        |
| 28.                                   | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                    | m3  | 0,7324  | 1 370,00 | 1 003,39      |
| 29.                                   | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                               | m3  | 0,1155  | 975,00   | 112,61        |
| 30.                                   | 2664102101206   | Mortar pentru tencuiala M 100-T                   | m3  | 0,0017  | 975,00   | 1,66          |
| 31.                                   | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T                               | m3  | 0,0034  | 975,00   | 3,31          |
| 32.                                   | 2664102102018   | Mortar ciment M-100                               | m3  | 0,0760  | 975,00   | 74,10         |
| 33.                                   | 266512270150    | Асбестоцементная труба, безнапорная, диам. 150 мм | m   | 1,8648  | 225,00   | 419,58        |
| 34.                                   | 268213260160    | Гидроизола ГИ-2                                   | m2  | 12,5400 | 18,75    | 235,12        |
| 35.                                   | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                   | kg  | 0,0374  | 25,00    | 0,94          |
| 36.                                   | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                       | kg  | 0,7587  | 25,00    | 18,97         |
| 37.                                   | 277527630980    | Швеллер 10 ГОСТ 8240-72, 4,7м                     | kg  | 40,3700 | 35,00    | 1 412,95      |
| 38.                                   | 277527630981    | 16А1 l= 1200, Решетка, Козырек, Корыто            | kg  | 35,5000 | 25,00    | 887,50        |
| 39.                                   | 2811236832352   | Burghiu widia                                     | buc | 1,2000  | 15,00    | 18,00         |
| 40.                                   | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                           | kg  | 0,3794  | 41,67    | 15,81         |
| 41.                                   | 287527420531    | Capacul cu rama din fonta tip U                   | buc | 1,0000  | 1 290,00 | 1 290,00      |
| 42.                                   | 4011106202741   | Energie electrica                                 | kw  | 6,6070  | 1,95     | 12,88         |
| 43.                                   | 4100116202806   | Apa                                               | m3  | 0,3289  | 10,00    | 3,29          |
| 44.                                   | 4100116202818   | Apa                                               | m3  | 0,0653  | 10,00    | 0,65          |
| 45.                                   | 4100126202818   | Apa                                               | m3  | 0,0466  | 10,00    | 0,47          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |                                                   |     |         |          | <b>16 177</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                 |      |        |        |            |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| 1.                                  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0019 | 245,00 | 0,47       |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                         | h-ut | 0,1078 | 28,75  | 3,10       |
| 3.                                  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                             | h-ut | 0,2400 | 24,33  | 5,84       |
| 4.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut | 0,0009 | 28,75  | 0,03       |
| 5.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf               | h-ut | 0,1201 | 345,50 | 41,50      |
| 6.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                     | h-ut | 0,4224 | 350,00 | 147,84     |
| 7.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                           | h-ut | 0,0652 | 300,00 | 19,56      |
| 8.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                            | h-ut | 0,3600 | 17,25  | 6,21       |
| 9.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L                                                  | h-ut | 0,0011 | 24,33  | 0,03       |
| 10.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                           | h-ut | 0,8400 | 7,25   | 6,09       |
| 11.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                          | h-ut | 0,6818 | 41,33  | 28,18      |
| 12.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                 | h-ut | 1,4952 | 245,00 | 366,32     |
| 13.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                            | h-ut | 0,1500 | 245,00 | 36,75      |
| 14.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                               | h-ut | 0,7420 | 180,00 | 133,56     |
| 15.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                   | h-ut | 0,0123 | 72,50  | 0,89       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                 |      |        |        | <b>796</b> |



# Obiect Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente pentru camin cu gratar</b>                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II<br>тех. часть п.2.2.7, κ=1,2                     | 100 m3 |                                        |                      | 861,00 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500                                 | 350,00               | 861,00 |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                  | m3     |                                        |                      | 92,69  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,0600                                 | 45,00                | 92,69  |
| 3       | TsD03A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II обратная засыпка      | 100 m3 |                                        |                      | 195,00 |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,6500                                 | 300,00               | 195,00 |
| 4       | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                  | 100 m3 |                                        |                      | 465,25 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200                                 | 45,00                | 396,88 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                      | h-ut   | 9,4300                                 | 7,25                 | 68,38  |
| 5       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular ) | m3     |                                        |                      | 13,95  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100                                 | 45,00                | 13,95  |
| 6       | TsD04C                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                                  | m3     |                                        |                      | 34,30  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,7400                                 | 45,00                | 33,30  |
|         | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000                                 | 10,00                | 1,00   |
| 7       | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка лишнего грунта в автомобиль)       | 100 m3 |                                        |                      | 682,50 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,9500                                 | 350,00               | 682,50 |
| 8       | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                      | t      |                                        |                      | 19,08  |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1060                                 | 180,00               | 19,08  |
| 9       | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                            | 100 m3 |                                        |                      | 113,50 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3000                                 | 45,00                | 13,50  |
|         | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0020                                 | 350,00               | 1,00   |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3300                                 | 300,00               | 99,00  |
|         |                             | <b>1.2. Prefabricate elemente din</b>                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |        |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |          |          |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
|    |                 | <b>beton armat pentru camin cu gratar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |          |          |
| 10 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 |        |          | 2 112,00 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 6,8100 | 45,00    | 306,50   |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 5,1000 | 350,00   | 1 785,00 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,5000 | 10,00    | 5,00     |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 2,1400 | 7,25     | 15,50    |
| 11 | IzF18B          | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm Цементно-песчаный раствор М 100 под плиту днища                                                 | m2    |        |          | 36,13    |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,2500 | 64,84    | 16,21    |
|    | 2664102102018   | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0200 | 975,00   | 19,50    |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0070 | 10,00    | 0,07     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0120 | 28,75    | 0,34     |
| 12 | IzF04B k=3      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 3 слоя гидроизола ГИ-2 на горячей битумной мастике МБК-Г-65 | m2    |        |          | 169,40   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0800 | 64,84    | 15,56    |
|    | 23203226000     | Мастика МБК-Г-65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 1,5000 | 17,45    | 78,53    |
|    | 268213260160    | Гидроизола ГИ-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 1,1000 | 18,75    | 61,87    |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,3000 | 10,00    | 9,00     |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t     | 0,0005 | 750,00   | 1,13     |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 1,0000 | 0,60     | 1,80     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0017 | 28,75    | 0,15     |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0110 | 41,33    | 1,36     |
| 13 | AcE14A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 1buc                                                                                                                                                                                                     | m3    |        |          | 1 760,11 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 6,7600 | 64,84    | 438,32   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 2,9000 | 64,84    | 188,04   |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,5200 | 1 370,00 | 716,71   |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 0,1600 | 220,00   | 35,41    |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0820 | 975,00   | 80,44    |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1450 | 260,00   | 37,92    |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,7000 | 2,30     | 1,62     |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 1,0680 | 245,00   | 261,66   |
| 14 |                 | KIИ-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   |        |          | 1 916,67 |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KIИ-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 1 916,67 | 1 916,67 |
| 15 |                 | KIИ15-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   |        |          | 1 416,67 |
|    | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine KIИ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 1 416,67 | 1 416,67 |
| 16 |                 | KIИ-15-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   |        |          | 1 000,00 |
|    | 26611264331526  | Inel prefabricat pt. camine KIИ-15-6(0,265 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 17 |                 | KIИ7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   |        |          | 416,67   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KIИ7-3(0,06m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 416,67   | 416,67   |
| 18 |                 | KIИП1-15-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   |        |          | 1 995,00 |
|    | 26611264331527  | Placi prefabricate pt. camine KIИП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 1,0000 | 1 995,00 | 1 995,00 |
| 19 |                 | KIИ0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   |        |          | 250,00   |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KIИ0-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
| 20 |                 | Capacul cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   |        |          | 1 290,00 |
|    | 287527420531    | Capacul cu rama din fonta tip U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 1 290,00 | 1 290,00 |
| 21 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15                                                                                                                                           | m3    |        |          | 1 747,50 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 3,4500 | 64,84    | 223,70   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,4000 | 64,84    | 25,93    |
|    | 266310210004    | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,0250 | 1 370,00 | 1 425,25 |
|    | 4100116202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,1000 | 10,00    | 1,02     |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |        |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000 | 17,25  | 10,35  |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500 | 245,00 | 61,25  |
| 22 | CF15C            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane затирка швов с железнением                | m2   |        |        | 80,49  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 64,84  | 64,84  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 64,84  | 9,72   |
|    | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0060 | 975,00 | 5,81   |
|    | 4100116202818    | Apa                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0015 | 28,75  | 0,05   |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020 | 24,33  | 0,05   |
| 23 | RCsB21A<br>K=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ( $\kappa=0,5$ ) (pentru B-1)                                                                | buc  |        |        | 8,33   |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 64,84  | 3,89   |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,5000 | 1,95   | 1,46   |
|    | 2811236832352    | Burghiu vidia                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 15,00  | 2,25   |
|    | 2940520007609    | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600 | 24,33  | 0,73   |
| 24 | RpCU05C          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                   | buc  |        |        | 32,42  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,84  | 1,95   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 64,84  | 30,48  |
| 25 | RpCU05I          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                                               | buc  |        |        | 97,26  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 64,84  | 6,48   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000 | 64,84  | 90,78  |
| 26 | AcA50A           | Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm Асбестоцементная труба, безнапорная, диам. 150 мм                                                                     | m    |        |        | 259,21 |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3800 | 64,84  | 24,64  |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 64,84  | 1,95   |
|    | 266512270150     | Асбестоцементная труба, безнапорная, диам. 150 мм                                                                                                                                                      | m    | 1,0080 | 225,00 | 226,80 |
|    | 2513736601510    | Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0820 | 15,00  | 1,23   |
|    | 1714227322926    | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2280 | 15,00  | 3,42   |
|    | 2664102101206    | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0009 | 975,00 | 0,90   |
|    | 4100116202818    | Apa                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0018 | 10,00  | 0,02   |
|    | 2410520006751    | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 245,00 | 0,25   |
| 27 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Швеллер 10 ГОСТ 8240-72, 4,7м)          | kg   |        |        | 49,11  |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 64,84  | 12,32  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 64,84  | 0,65   |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 64,84  | 0,65   |
|    | 277527630980     | Швеллер 10 ГОСТ 8240-72, 4,7м                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 35,00  | 35,00  |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25   |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 41,67  | 0,21   |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0080 | 1,95   | 0,02   |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 1,00   | 0,02   |
| 28 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( 16A1 l= 1200, Решетка, Козырек, Коряго) | kg   |        |        | 39,11  |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 64,84  | 12,32  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 64,84  | 0,65   |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 64,84  | 0,65   |
|    | 277527630981     | 16A1 l= 1200, Решетка, Козырек, Коряго                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,00  |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25   |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 41,67  | 0,21   |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0080 | 1,95   | 0,02   |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 1,00   | 0,01   |
| 29 | IzD03A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                           | t    |        |        | 193,55 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6500 | 64,84  | 106,97 |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |        |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,3800 | 24,33    | 82,24  |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2400 | 18,33    | 4,34   |
| 30 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                                  | t    |        |          | 501,58 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8200 | 64,84    | 247,63 |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 5,2000 | 47,56    | 247,37 |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3600 | 18,33    | 6,58   |
| 31 | IzF04F          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba ) Грунтовка наружной поверхности битум/бензин 1:2 | m2   |        |          | 34,48  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 64,84    | 3,89   |
|    | 2320322600000   | битум/бензин 1:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,7000 | 15,00    | 25,50  |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400 | 10,00    | 3,40   |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0006 | 750,00   | 0,45   |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1300 | 0,60     | 0,68   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 28,75    | 0,03   |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0130 | 41,33    | 0,54   |
| 32 | IzF04F          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 3 слоя битумной мастики                          | m2   |        |          | 108,56 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 64,84    | 11,67  |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7000 | 16,00    | 81,60  |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400 | 10,00    | 10,20  |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0006 | 750,00   | 1,35   |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1300 | 0,60     | 2,03   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 28,75    | 0,09   |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0130 | 41,33    | 1,61   |
| 33 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast h=0,1m pereu                                                                                                                                                                                                                           | m3   |        |          | 590,28 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500 | 64,84    | 74,57  |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,3110 | 350,00   | 458,86 |
|    | 4100116202806   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2320 | 10,00    | 2,32   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1530 | 345,50   | 52,87  |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0230 | 72,50    | 1,67   |
| 34 | DB16A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Pereu - beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 134,01 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 64,84    | 5,19   |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,0590 | 2 100,00 | 123,92 |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0030 | 750,00   | 2,25   |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0070 | 25,00    | 0,18   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0072 | 345,50   | 2,49   |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# **Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL № 2-5-2-11**

### **Retele exterioare de canalizare. Camin cu gratar pe terenul "A" (SPC-1)**

**Valoarea de deviz 30 894 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                      |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente pentru camin cu gratar</b>                                                                                                                                                             |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II тех.часть п.2.2.7, κ=1,2                    | 100 m3 | 0,14                                  | 861,00<br>0,00                        | 120,54<br>0,00         |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                             | m3     | 0,29                                  | 92,69<br>92,69                        | 26,88<br>26,88         |
| 3      | TsD03A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II обратная засыпка | 100 m3 | 0,08                                  | 195,00<br>0,00                        | 15,60<br>0,00          |
| 4      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                             | 100 m3 | 0,08                                  | 465,25<br>396,88                      | 37,22<br>31,75         |
| 5      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a                                                                                                                                                                                              | m3     | 2,05                                  | 13,95                                 | 28,60                  |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |                    |                          |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|--------------------------|
|    |            | pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular )                                                                                                                         |        |      | 13,95              | 28,60                    |
| 6  | TsD04C     | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                                                                                                                                 | m3     | 2,05 | 34,30<br>33,30     | 70,32<br>68,27           |
| 7  | TsC03E1    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка лишнего грунта в автомобиль)                                                                                                      | 100 m3 | 0,04 | 682,50<br>0,00     | 27,30<br>0,00            |
| 8  | TsI50A5    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 7,00 | 19,08<br>0,00      | 133,56<br>0,00           |
| 9  | TsC51A     | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,04 | 113,50<br>13,50    | 4,54<br>0,54             |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei    |      |                    | 464,56                   |
|    |            | <b>Total Lucrari de terasamente pentru camin cu gratar Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                    | <b>464,56<br/>156,04</b> |
|    |            | <b>1.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin cu gratar</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |                    |                          |
| 10 | TsC53A     | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2  | 0,04 | 2 112,00<br>306,50 | 84,48<br>12,26           |
| 11 | IzF18B     | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm Цементно-песчаный раствор М 100 под плиту днища | m2     | 3,80 | 36,13<br>16,21     | 137,28<br>61,60          |
| 12 | IzF04B k=3 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 3,80 | 169,40<br>15,56    | 643,71<br>59,13          |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |                    |                    |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|--------------------|
|    |                  | ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 3 слоя гидроизола ГИ-2 на горячей битумной мастике МБК-Г-65 |     |      |                    |                    |
| 13 | AcE14A           | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 1buc                                                                                              | m3  | 1,40 | 1 760,11<br>626,36 | 2 464,15<br>876,90 |
| 14 |                  | КЦД-15                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00 | 1 916,67<br>0,00   | 1 916,67<br>0,00   |
| 15 |                  | КЦ15-9                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00 | 1 416,67<br>0,00   | 1 416,67<br>0,00   |
| 16 |                  | КЦ-15-6                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,00 | 1 000,00<br>0,00   | 1 000,00<br>0,00   |
| 17 |                  | КЦ7-3                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,00 | 416,67<br>0,00     | 416,67<br>0,00     |
| 18 |                  | КЦП1-15-1                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00 | 1 995,00<br>0,00   | 1 995,00<br>0,00   |
| 19 |                  | КЦ0-1                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,00 | 250,00<br>0,00     | 250,00<br>0,00     |
| 20 |                  | Capacul cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,00 | 1 290,00<br>0,00   | 1 290,00<br>0,00   |
| 21 | CA03F            | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15                                    | m3  | 0,60 | 1 747,50<br>249,63 | 1 048,50<br>149,78 |
| 22 | CF15C            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane затирка швов с железнением                                                                            | m2  | 0,57 | 80,49<br>74,56     | 45,88<br>42,50     |
| 23 | RCsB21A<br>K=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ( $\kappa=0,5$ ) (pentru B-1)                                                                                                                            | buc | 8,00 | 8,33<br>3,89       | 66,66<br>31,12     |
| 24 | RpCU05C          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                                                                               | buc | 2,00 | 32,42<br>32,42     | 64,84<br>64,84     |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------|
| 25 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,00  | 97,26<br>97,26   | 97,26<br>97,26     |
| 26 | AcA50A  | Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm<br>Асбестоцементная труба, безнапорная, диам. 150 мм                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 1,85  | 259,21<br>26,58  | 479,53<br>49,18    |
| 27 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Швеллер 10 ГОСТ 8240-72, 4,7м)                                                                                                                                                                                                         | kg  | 40,37 | 49,11<br>13,62   | 1 982,39<br>549,70 |
| 28 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( 16A1 l=1200, Решетка, Козырек, Корыто)                                                                                                                                                                                                 | kg  | 35,50 | 39,11<br>13,62   | 1 388,25<br>483,39 |
| 29 | IzD03A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                          | t   | 0,076 | 193,55<br>106,97 | 14,71<br>8,13      |
| 30 | IzD04A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,076 | 501,58<br>247,63 | 38,12<br>18,82     |
| 31 | IzF04F  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba ) Грунтовка наружной поверхности битум/бензин 1:2 | m2  | 10,70 | 34,48<br>3,89    | 368,97<br>41,63    |
| 32 | IzF04F  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 10,70 | 108,56<br>11,67  | 1 161,55<br>124,88 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |        | fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 3 слоя битумной мастики |     |       |                 |                               |
| 33 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast h=0,1m pereu                                                                                                                                | m3  | 0,534 | 590,28<br>74,57 | 315,21<br>39,82               |
| 34 | DB16A  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Pereu - beton asfaltic                                                                                                                                                                    | m2  | 5,34  | 134,01<br>5,19  | 715,62<br>27,70               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |       |                 | 19 402,12                     |
|    |        | <b>Total Prefabricate elemente din beton armat pentru camin cu gratar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |       |                 | <b>19 402,12<br/>2 738,64</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |       |                 | 19 866,68                     |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                 | <b>19 866,68<br/>2 894,68</b> |

|  |  |                                          |        |                         |
|--|--|------------------------------------------|--------|-------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 19 869                  |
|  |  | Fondul social                            | 24 %   | 695                     |
|  |  | Transportarea                            | 4 %    | 647                     |
|  |  | Total                                    |        | 21 211                  |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % | 3 076                   |
|  |  | Total                                    |        | 24 287                  |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 1 458                   |
|  |  | Total                                    |        | 25 745                  |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 5 149                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>30 894<br/>2 896</b> |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(functia, semnatura, numele, prenumele )

**Constructia retelelor de  
canalizare in cinci sectoare din  
mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-3-12  
SPC-1 Statia de pompare - Lucrari de constructii**

**Valoarea de deviz 28 895 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|                       |                |                       |      |         |       |              |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1.                    | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 11,3615 | 64,84 | 736,68       |
| 2.                    | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 8,0491  | 64,84 | 521,90       |
| 3.                    | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 7,5750  | 64,84 | 491,16       |
| 4.                    | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 34,1250 | 64,84 | 2 212,66     |
| 5.                    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 42,9276 | 45,00 | 1 931,76     |
| 6.                    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 4,0272  | 64,84 | 261,13       |
| <b>Total manopera</b> |                |                       |      |         |       | <b>6 155</b> |

**Materiale:**

|                                       |               |                                                        |     |         |          |               |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------|
| 1.                                    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                 | m3  | 0,7475  | 350,00   | 261,62        |
| 2.                                    | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3  | 0,1365  | 4 500,00 | 614,25        |
| 3.                                    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                               | m3  | 0,0152  | 4 500,00 | 68,40         |
| 4.                                    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                  | m3  | 0,0101  | 4 500,00 | 45,45         |
| 5.                                    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                    | m3  | 0,0101  | 4 500,00 | 45,45         |
| 6.                                    | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689   | m3  | 0,1418  | 4 500,00 | 638,10        |
| 7.                                    | 2010237318750 | Distantieri                                            | buc | 18,8145 | 0,10     | 1,88          |
| 8.                                    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                      | m2  | 1,0100  | 80,00    | 80,80         |
| 9.                                    | 2320187315789 | Decofrol                                               | kg  | 1,2120  | 15,00    | 18,18         |
| 10.                                   | 24301161011   | Penetron Admix                                         | kg  | 8,8000  | 112,50   | 990,00        |
| 11.                                   | 266310210002  | Beton C7.5                                             | m3  | 0,5176  | 1 100,00 | 569,36        |
| 12.                                   | 266310210004  | Beton C12.5                                            | m3  | 0,4659  | 1 370,00 | 638,28        |
| 13.                                   | 266310210007  | Beton C15 F100W4                                       | m3  | 2,3096  | 1 500,00 | 3 464,40      |
| 14.                                   | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm        | kg  | 41,5637 | 25,00    | 1 039,09      |
| 15.                                   | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                 | kg  | 87,0020 | 25,00    | 2 175,05      |
| 16.                                   | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                          | kg  | 0,5050  | 25,00    | 12,62         |
| 17.                                   | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                   | kg  | 1,2543  | 25,00    | 31,36         |
| 18.                                   | 2873145887000 | Cuie                                                   | kg  | 0,2525  | 25,00    | 6,31          |
| 19.                                   | 2873145887001 | Cuie cu cap con.                                       | kg  | 0,9870  | 25,00    | 24,68         |
| 20.                                   | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                  | buc | 3,0300  | 0,50     | 1,51          |
| 21.                                   | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                            | buc | 3,0300  | 0,50     | 1,51          |
| 22.                                   | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                      | kg  | 0,0505  | 0,15     | 0,01          |
| 23.                                   | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                     | kg  | 0,7178  | 25,00    | 17,95         |
| 24.                                   | 4100116202806 | Apa                                                    | m3  | 1,3300  | 10,00    | 13,30         |
| 25.                                   | 4100116202818 | Apa                                                    | m3  | 0,3985  | 10,00    | 3,99          |
| 26.                                   | 4100126202818 | Apa                                                    | m3  | 0,0650  | 10,00    | 0,65          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                        |     |         |          | <b>10 765</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |                                       |      |        |       |      |
|----|---------------|---------------------------------------|------|--------|-------|------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - | h-ut | 0,2730 | 31,50 | 8,60 |
|----|---------------|---------------------------------------|------|--------|-------|------|

|     |               |                                                                                    |      |        |        |              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
|     |               | 200 kg                                                                             |      |        |        |              |
| 2.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,1365 | 166,67 | 22,75        |
| 3.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 0,2375 | 245,00 | 58,18        |
| 4.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 1,3319 | 350,00 | 466,16       |
| 5.  | 2952260003540 | Buldozer                                                                           | h-ut | 0,0081 | 300,00 | 2,43         |
| 6.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 0,5777 | 300,00 | 173,31       |
| 7.  | 2952270003100 | Vibrator                                                                           | h-ut | 1,7120 | 17,25  | 29,53        |
| 8.  | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 0,0257 | 54,25  | 1,39         |
| 9.  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 5,5067 | 7,25   | 39,92        |
| 10. | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp                                     | h-ut | 0,1500 | 37,50  | 5,62         |
| 11. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                           | h-ut | 0,1500 | 135,50 | 20,32        |
| 12. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 0,7570 | 245,00 | 185,47       |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                |      |        |        | <b>1 012</b> |

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| Total               | Lei    | 17 932 |
| Fondul social       | 24 %   | 1 477  |
| Transportarea       | 4 %    | 431    |
| Total               |        | 19 840 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 2 876  |
| Total               |        | 22 716 |
| Beneficiu de deviz  | 6 %    | 1 364  |
| Total               |        | 24 080 |
| TVA                 | 20 %   | 4 815  |

**Total deviz:**

**28 895**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Obiect Constructia retelelor de canalizare in  
cinci sectoare din mun. Hincesti**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II<br>Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3          | 100 m3 |                                        |                      | 717,49 |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,0500                                 | 350,00               | 717,49 |
| 2      | TsC03B2                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II<br>Разработка мокрого грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 | 100 m3 |                                        |                      | 896,00 |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,5600                                 | 350,00               | 896,00 |
| 3      | TsA20C K=1.15               | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare<br>Доработка мокрого грунта вручную                                                 | m3     |                                        |                      | 167,15 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 3,2300                                 | 45,00                | 167,15 |
| 4      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm<br>Обратная засыпка грунта бульдозером                                  | 100 m3 |                                        |                      | 327,00 |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,0900                                 | 300,00               | 327,00 |
| 5      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv<br>Уплотнение механизированной трамбовкой     | 100 m3 |                                        |                      | 472,23 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,8200                                 | 45,00                | 396,91 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 10,3900                                | 7,25                 | 75,32  |
| 6      | TsD01C                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare<br>Обратная засыпка вручную        | m3     |                                        |                      | 19,35  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,4300                                 | 45,00                | 19,35  |
| 7      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv<br>Уплотнение ручной трамбовкой насыпи            | m3     |                                        |                      | 34,75  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,7500                                 | 45,00                | 33,75  |
|        | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000                                 | 10,00                | 1,00   |
| 8      | TsA24C                      | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h<br>Механическое откачивание воды из котлована             | h-ut   |                                        |                      | 172,93 |
|        | 2952270004704               | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0000                                 | 37,50                | 37,47  |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,0000 | 135,50   | 135,47   |
| 9  | TsF03B         | Sprjiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m<br>Укрепление досками откосов                | m2   |        |          | 66,67    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500 | 64,84    | 42,15    |
|    | 2010102900888  | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0026 | 4 500,00 | 11,70    |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0079 | 25,00    | 0,20     |
|    | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0027 | 4 500,00 | 12,15    |
|    | 2873145887001  | Cuie cu cap con.                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0188 | 25,00    | 0,47     |
|    |                | <b>1.2. Constructii din beton monolit armat</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 10 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice<br>Бетонная подготовка C7.5                                                         | m3   |        |          | 1 499,66 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,8500 | 64,84    | 249,64   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 64,84    | 42,14    |
|    | 266310210002   | Beton C7.5                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 1 100,00 | 1 138,72 |
|    | 4100116202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,02     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500 | 245,00   | 61,24    |
|    | 2952270003100  | Vibrator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000 | 17,25    | 6,90     |
| 11 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasaC20 (Ф-ты Fm-1 C15 F75W4 сульфатостойкий) | m3   |        |          | 1 882,79 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,4500 | 64,84    | 223,70   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 64,84    | 25,94    |
|    | 266310210007   | Beton C15 F100W4                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,54 |
|    | 4100116202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01     |
|    | 2952270003100  | Vibrator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35    |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 245,00   | 61,25    |
| 12 |                | Penetron Admix                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |          | 112,50   |
|    | 24301161011    | Penetron Admix                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 112,50   | 112,50   |
| 13 | CB02B          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                              | m2   |        |          | 95,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 64,84    | 12,97    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7500 | 64,84    | 48,63    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,00     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75     |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25     |
|    | 2873145887000  | Cuie                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250 | 25,00    | 0,62     |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,1000 | 80,00    | 8,00     |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 4 500,00 | 4,50     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 4 500,00 | 4,50     |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015 | 4 500,00 | 6,77     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 245,00   | 4,90     |
| 14 | CC01C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                              | kg   |        |          | 31,01    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0750 | 64,84    | 4,86     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040 | 64,84    | 0,26     |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 25,00    | 25,62    |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 0,10     | 0,02     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
| 15 | CC01D1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                | kg   |        |          | 29,97    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0590 | 64,84    | 3,83     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040 | 64,84    | 0,26     |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |          |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 25,00    | 25,62    |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,10     | 0,01     |
|    | 2734113803881 | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
|    |               | <b>1.3. Pereu b=1.0m</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |          |          |
| 16 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris Слой основания из щебня 10cm                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 496,28   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900 | 45,00    | 44,55    |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500 | 350,00   | 402,49   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00     |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                      | h-ut | 0,2100 | 166,67   | 35,00    |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200 | 31,50    | 13,23    |
| 17 | CA02A         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)<br>Бетонная отмостка C-12.5 , т.0,07м | m3   |        |          | 1 796,02 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,9500 | 64,84    | 256,11   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 64,84    | 42,16    |
|    | 266310210004  | Beton C12.5                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 418,40 |
|    | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2700 | 10,00    | 2,73     |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0570 | 54,25    | 3,09     |
|    | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0180 | 300,00   | 5,40     |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 245,00   | 61,24    |
|    | 2952270003100 | Vibrator                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4000 | 17,25    | 6,89     |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Constructia retelelor de  
canalizare in cinci sectoare din  
mun. Hincesti**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-5-3-12**  
**SPC-1 Statia de pompare - Lucrari de constructii**  
**Valoarea de deviz 28 895 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b><br><b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                  |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3          | 100 m3 | 0,35                                  | 717,49<br>0,00                        | 251,12<br>0,00         |
| 2      | TsC03B2                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II Разработка мокрого грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 | 100 m3 | 0,24                                  | 896,00<br>0,00                        | 215,04<br>0,00         |
| 3      | TsA20C<br>K=1.15            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare Доработка мокрого грунта вручную                                                 | m3     | 5,90                                  | 167,15<br>167,15                      | 986,20<br>986,20       |
| 4      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Обратная засыпка грунта бульдозером                                  | 100 m3 | 0,53                                  | 327,00<br>0,00                        | 173,31<br>0,00         |
| 5      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv Уплотнение механизированной трамбовкой     | 100 m3 | 0,53                                  | 472,23<br>396,91                      | 250,28<br>210,36       |
| 6      | TsD01C                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi                                                                                                                                                                                | m3     | 13,30                                 | 19,35<br>19,35                        | 257,36<br>257,36       |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                    |                              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|------------------------------|
|    |        | uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Обратная засыпка вручную                                                                                               |      |       |                    |                              |
| 7  | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv Уплотнение ручной трамбовкой насыпи                                           | m3   | 13,30 | 34,75<br>33,75     | 462,18<br>448,88             |
| 8  | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h Механическое откачивание воды из котлована                                            | h-ut | 0,15  | 172,93<br>0,00     | 25,94<br>0,00                |
| 9  | TsF03B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m Укрепление досками откосов                   | m2   | 52,50 | 66,67<br>42,15     | 3 500,06<br>2 212,66         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |                    | 6 121,49                     |
|    |        | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |      |       |                    | <b>6 121,49<br/>4 115,46</b> |
|    |        | <b>1.2. Constructii din beton monolit armat</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                    |                              |
| 10 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Бетонная подготовка C7.5                                                             | m3   | 0,50  | 1 499,66<br>291,78 | 749,83<br>145,89             |
| 11 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20 (Ф-ты Fm-1 C15 F75W4 сульфатостойкий) | m3   | 2,22  | 1 882,79<br>249,64 | 4 179,80<br>554,19           |
| 12 |        | Penetron Admix                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 8,80  | 112,50<br>0,00     | 990,00<br>0,00               |
| 13 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in                                                                                                                                             | m2   | 10,10 | 95,00<br>61,60     | 959,45<br>622,14             |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                    |                               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                                                                                                        |    |       |                    |                               |
| 14 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                             | kg | 40,55 | 31,01<br>5,12      | 1 257,55<br>207,71            |
| 15 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                               | kg | 84,88 | 29,97<br>4,08      | 2 544,26<br>346,72            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |    |       |                    | 10 680,89                     |
|    |        | <b>Total Constructii din beton monolit armat<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |    |       |                    | <b>10 680,89<br/>1 876,65</b> |
|    |        | <b>1.3. Pereu b=1.0m</b>                                                                                                                                                                                            |    |       |                    |                               |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris Слой основания из щебня 10см                                                                                                                                                          | m3 | 0,65  | 496,28<br>44,55    | 322,58<br>28,96               |
| 17 | CA02A  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная отмостка C-12.5 , т.0,07м | m3 | 0,45  | 1 796,02<br>298,27 | 808,21<br>134,22              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |    |       |                    | 1 130,79                      |
|    |        | <b>Total Pereu b=1.0m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |    |       |                    | <b>1 130,79<br/>163,18</b>    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |    |       |                    | 17 933,17                     |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |    |       |                    | <b>17 933,17<br/>6 155,29</b> |

|  |  |                                          |                               |        |
|--|--|------------------------------------------|-------------------------------|--------|
|  |  | Total                                    | ?                             | 17 932 |
|  |  | Fondul social                            | 24 %                          | 1 477  |
|  |  | Transportarea                            | 4 %                           | 431    |
|  |  | Total                                    |                               | 19 840 |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 %                        | 2 876  |
|  |  | Total                                    |                               | 22 716 |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %                           | 1 364  |
|  |  | Total                                    |                               | 24 080 |
|  |  | TVA                                      | 20 %                          | 4 815  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>28 895</b><br><b>6 155</b> |        |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# **Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hincești**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL № 2-5-4-13**

### **Platforma B. Sectorul II. Stația de pompare canalizare SPC-1. WILO**

**Valoarea de deviz 289 090 Lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrări de tehnica- sanitare -<br/>Stația de pompare canalizare<br/>SPIRA COMB 2x WILO Rexa<br/>CUT GE 03.34/P-T39-2-540X</b>                                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | AcC01Bf                     | ( NUMAI LUCRU ) Montarea -<br>Stația de pompare canalizare<br>SPIRA COMB 2x WILO Rexa<br>CUT GE 03.34/P-T39-2-540X                                                                                                                         | buc  | 1,00                                  | 346,04<br>68,08                       | 346,04<br>68,08        |
| 2      | AcB01A                      | ( NUMAI LUCRU - Robinet d 40<br>Py=10bar ) Montarea armaturilor<br>cu acționare manuala sau<br>mecanica (vane, robinete, ventile),<br>la conductele de alimentare cu apa<br>sau de canalizare, având diametrul<br>de 50-100 mm             | buc  | 2,00                                  | 35,66<br>35,66                        | 71,32<br>71,32         |
| 3      | AcB01A                      | ( NUMAI LUCRU - Supapa de<br>retenție d 40 Py=10bar ) Montarea<br>armaturilor cu acționare manuala<br>sau mecanica (vane, robinete,<br>ventile), la conductele de<br>alimentare cu apa sau de<br>canalizare, având diametrul de 50-<br>100 | buc  | 2,00                                  | 35,66<br>35,66                        | 71,32<br>71,32         |
| 4      | AcA31A                      | ( NUMAI LUCRU - Flansa plana<br>presudată d 40 Py=10bar )<br>Montarea prin sudură electrică a<br>flanselor sau pieselor de legătură,<br>din oțel, la capatul tevelor, având<br>diametrul de 50-100 mm                                      | buc  | 6,00                                  | 85,11<br>57,71                        | 510,65<br>346,25       |
| 5      | AcA25A                      | ( NUMAI LUCRU - Cot de oțel<br>90° d40 Py=10bar ) Montarea<br>prin sudură electrică a pieselor de<br>legătură, din oțel, la poziție, având<br>diametrul de 50-100 mm                                                                       | buc  | 5,00                                  | 84,52<br>68,08                        | 422,61<br>340,41       |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                            |        |      |                 |                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                            |        |      |                 |                              |
| 6  | IC12E   | (Numai LUCRU - Teava din otel G 2 1/2" , L=2.0m                                                                                                                                                                            | m      | 6,00 | 89,41<br>77,81  | 536,45<br>466,85             |
| 7  | AcA25A  | ( NUMAI LUCRU - Teu de otel d40 Py=10bar ) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                        | buc    | 1,00 | 84,52<br>68,08  | 84,52<br>68,08               |
| 8  | AcA25A  | ( NUMAI LUCRU - Reducere otel- p/e d65*75) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                        | buc    | 1,00 | 84,52<br>68,08  | 84,52<br>68,08               |
| 9  | AcA25A  | ( NUMAI LUCRU - Reducere otel- p/e d65*40) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                        | buc    | 1,00 | 84,52<br>68,08  | 84,52<br>68,08               |
| 10 | RpCI25G | (Deflector d200 ) Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -caciula din tabla zincata sau de aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri | buc    | 1,00 | 594,48<br>19,45 | 594,48<br>19,45              |
| 11 | SB08G   | ( HDPE d200 ) Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm                                                       | m      | 2,00 | 182,84<br>27,23 | 365,69<br>54,47              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | Lei    |      |                 | 3 172,12                     |
|    |         | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                       | 24 %   |      |                 | 394,17                       |
|    |         | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                       | 4 %    |      |                 | 49,01                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |        |      |                 | 3 615,30                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                 | 14,5 % |      |                 | 524,22                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |        |      |                 | 4 139,52                     |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                  | 6 %    |      |                 | 248,37                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de tehnica- sanitare - Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Rexa CUT GE 03.34/P-T39-2-540X Inklusiv salariu</b>                                                                                |        |      |                 | <b>4 387,89<br/>1 642,39</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                               |        |      |                 |                              |
| 12 | AcC05A  | Montarea pe postament existent a                                                                                                                                                                                           | buc    | 2,00 | 504,46          | 1 008,93                     |

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |                    |                            |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|----------------------------|
|    |  | pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" ( Pompa submersibila Q =7.0m3/h H=26.0m, P=4.2kW WILO )                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 307,99             | 615,98                     |
|    |  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei  |      |                    | 1 008,93                   |
|    |  | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 % |      |                    | 147,84                     |
|    |  | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 %  |      |                    | 2,78                       |
|    |  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                    | 1 159,55                   |
|    |  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 % |      |                    | 468,14                     |
|    |  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                    | 1 627,69                   |
|    |  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 %  |      |                    | 97,67                      |
|    |  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                    | <b>1 725,36<br/>615,98</b> |
|    |  | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                    |                            |
| 13 |  | Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Rexa CUT GE 03.34/P-T39-2-540X in complet: Pompa submersibila Q=7.0m3/h, H=26.0m,P=4.2kW - 2buc; Robinet d40-2buc Py=10ba; Supapa de retinere d40 Py=10bar-2buc; Flansa plana presudata DN40mm Py=10bar-6buc, Cot de otel 90* d40 Py=10bar-5buc ; Teava din otel G 2 1/2" L=2.0m-6m ;Teu de otel DN40-2buc; Reducere otel- p/e d65*75 ;Reducere de otel d65*40, cos de gunoi; | buc  | 1,00 | 234 800,00<br>0,00 | 234 800,00<br>0,00         |
|    |  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei  |      |                    | 234 800,00                 |
|    |  | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                    | <b>234 800,00</b>          |

|  |  |                                          |      |  |  |                          |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|--------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  |  |  | 240 908                  |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 48 182                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>289 090<br/>2 256</b> |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-5-4-13

Platforma B. Sectorul II. Statia de pompare canalizare SPC-2. WILO

Valoarea de deviz 289 090 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

### Manopera :

|                |               |                              |      |         |       |          |
|----------------|---------------|------------------------------|------|---------|-------|----------|
| 1.             | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 0,8400  | 64,84 | 54,47    |
| 2.             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,2000  | 64,84 | 466,85   |
| 3.             | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 26,4900 | 64,84 | 1 717,60 |
| 4.             | 7213050013100 | Tinichigiu                   | h-om | 0,2000  | 64,84 | 12,97    |
| 5.             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 0,1000  | 64,84 | 6,48     |
| Total manopera |               |                              |      |         |       | 2 256    |

### Materiale:

|                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |            |            |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|
| 1.                             | 00111         | Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Rexa CUT GE 03.34/P-T39-2-540X in complet: Pompa submersibila Q=7.0m3/h, H=26.0m,P=4.2kW -2buc; Robinet d40-2buc Py=10ba; Supapa de retinere d40 Py=10bar-2buc; Flansa plana presudata DN40mm Py=10bar-6buc, Cot de otel 90* d40 Py=10bar-5buc ; Teava din otel G 2 1/2" L=2.0m-6m ;Teu de otel DN40-2buc; Reducere otel- p/e d65*75 ;Reducere de otel d65*40, cos de gunoi; | buc | 1,0000 | 234 800,00 | 234 800,00 |
| 2.                             | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 0,0460 | 20,00      | 0,92       |
| 3.                             | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,8400 | 19,23      | 16,15      |
| 4.                             | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 1,9200 | 21,45      | 41,18      |
| 5.                             | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 0,2020 | 24,33      | 4,91       |
| 6.                             | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 0,0520 | 25,00      | 1,30       |
| 7.                             | 2521216720160 | Teava din HDPE d200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 2,0600 | 150,00     | 309,00     |
| 8.                             | 2710403642022 | Deflector d200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 575,00     | 575,00     |
| 9.                             | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 0,0420 | 25,00      | 1,05       |
| 10.                            | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 0,4080 | 27,50      | 11,22      |
| 11.                            | 2874115802037 | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 4,0400 | 15,00      | 60,60      |
| 12.                            | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 4,0400 | 1,00       | 4,04       |
| 13.                            | 2875277300000 | Compresor de aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,0100 | 266,67     | 269,34     |
| Total materiale de construcții |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |            | 236 095    |

### Utilaje de construcții:

|                              |               |                                  |      |        |        |        |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 1.                           | 2922140006702 | Macara de fereastră              | h-ut | 0,0010 | 28,75  | 0,03   |
| 2.                           | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                    | h-ut | 0,3000 | 28,75  | 8,62   |
| 3.                           | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 4,3200 | 68,50  | 295,92 |
| 4.                           | 3410520001373 | Automacara 5 tf                  | h-ut | 1,3200 | 245,00 | 323,40 |
| Total utilaje de construcții |               |                                  |      |        |        | 626    |

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| Total | Lei  | 240 908 |
| TVA   | 20 % | 48 182  |

Total deviz:

289 090

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Obiect Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
|          |                             | <b>1. Lucrări de tehnica- sanitare - Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Rexa CUT GE 03.34/P-T39-2-540X</b>                                                                                                 |      |                                        |                      |        |
| 1        | AcC01Bf                     | ( NUMAI LUCRU ) Montarea - Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Rexa CUT GE 03.34/P-T39-2-540X                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 346,04 |
|          | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500                                 | 64,84                | 68,08  |
|          | 2875277300000               | Compresor de aer                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000                                 | 266,67               | 269,34 |
|          | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000                                 | 28,75                | 8,62   |
| 2        | AcB01A                      | ( NUMAI LUCRU - Robinet d 40 Py=10bar ) Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm            | buc  |                                        |                      | 35,66  |
|          | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500                                 | 64,84                | 35,66  |
| 3        | AcB01A                      | ( NUMAI LUCRU - Supapa de retinere d 40 Py=10bar ) Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm | buc  |                                        |                      | 35,66  |
|          | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500                                 | 64,84                | 35,66  |
| 4        | AcA31A                      | ( NUMAI LUCRU - Flansa plana presudata d 40 Py=10bar ) Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm                                  | buc  |                                        |                      | 85,11  |
|          | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8900                                 | 64,84                | 57,71  |
|          | 3110320003006               | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4000                                 | 68,50                | 27,40  |
| 5        | AcA25A                      | ( NUMAI LUCRU - Cot de otel 90* d40 Py=10bar ) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                 | buc  |                                        |                      | 84,52  |
|          | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500                                 | 64,84                | 68,08  |
|          | 3110320003006               | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2400                                 | 68,50                | 16,44  |
| 6        | IC12E                       | (Numai LUCRU - Teava din otel G 2 1/2" , L=2.0m                                                                                                                                                                         | m    |                                        |                      | 89,41  |
|          | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2000                                 | 64,84                | 77,81  |
|          | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1400                                 | 19,23                | 2,69   |
|          | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3200                                 | 21,45                | 6,86   |
|          | 2734125900487               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0680                                 | 27,50                | 1,87   |
|          | 2734113803910               | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070                                 | 25,00                | 0,17   |
| 7        | AcA25A                      | ( NUMAI LUCRU - Teu de otel d40 Py=10bar ) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                     | buc  |                                        |                      | 84,52  |
|          | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500                                 | 64,84                | 68,08  |
|          | 3110320003006               | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2400                                 | 68,50                | 16,44  |
| 8        | AcA25A                      | ( NUMAI LUCRU - Reducere otel- p/e d65*75) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                     | buc  |                                        |                      | 84,52  |
|          | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500                                 | 64,84                | 68,08  |
|          | 3110320003006               | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2400                                 | 68,50                | 16,44  |
| 9        | AcA25A                      | ( NUMAI LUCRU - Reducere otel- p/e d65*40) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                     | buc  |                                        |                      | 84,52  |
|          | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500                                 | 64,84                | 68,08  |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |            |            |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------------|
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2400 | 68,50      | 16,44      |
| 10 | RpCI25G       | (Deflector d200 ) Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -caciula din tabla zincata sau de aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |            | 594,48     |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 64,84      | 12,97      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 64,84      | 6,48       |
|    | 2710403642022 | Deflector d200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 575,00     | 575,00     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 28,75      | 0,03       |
| 11 | SB08G         | ( HDPE d200 ) Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |            | 182,84     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4200 | 64,84      | 27,23      |
|    | 2521216720160 | Teava din HDPE d200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 150,00     | 154,50     |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0260 | 25,00      | 0,65       |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0230 | 20,00      | 0,46       |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |            |            |
| 12 | AcC05A        | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" ( Pompa submersibila Q =7.0m3/h H=26.0m, P=4.2kW WILO )                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |            | 504,46     |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,7500 | 64,84      | 307,99     |
|    | 2874115802037 | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 15,00      | 30,30      |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,00       | 2,02       |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 24,33      | 2,46       |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6600 | 245,00     | 161,70     |
|    |               | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |            |            |
| 13 |               | Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Rexa CUT GE 03.34/P-T39-2-540X in complet: Pompa submersibila Q=7.0m3/h, H=26.0m,P=4.2kW -2buc; Robinet d40-2buc Py=10ba; Supapa de retinere d40 Py=10bar-2buc; Flansa plana presudata DN40mm Py=10bar-6buc, Cot de otel 90* d40 Py=10bar-5buc ; Teava din otel G 2 1/2" L=2.0m-6m ;Teu de otel DN40-2buc; Reducere otel- p/e d65*75 ;Reducere de otel d65*40, cos de gunoi; | buc  |        |            | 234 800,00 |
|    | 00111         | Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Rexa CUT GE 03.34/P-T39-2-540X in complet: Pompa submersibila Q=7.0m3/h, H=26.0m,P=4.2kW -2buc; Robinet d40-2buc Py=10ba; Supapa de retinere d40 Py=10bar-2buc; Flansa plana presudata DN40mm Py=10bar-6buc, Cot de otel 90* d40 Py=10bar-5buc ; Teava din otel G 2 1/2" L=2.0m-6m ;Teu de otel DN40-2buc; Reducere otel- p/e d65*75 ;Reducere de otel d65*40, cos de gunoi; | buc  | 1,0000 | 234 800,00 | 234 800,00 |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Construcția rețelelor de  
canalizare în cinci sectoare din  
mun. Hincești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-5-14**

**Platforma A. Stația de Pompare SPC-1. Rețele exterioare de alimentare cu energie  
electrică (marca REAE.SU)**

**Valoarea de deviz 100 210 Lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|        |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |         |       |              |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1.  | 1              | Muncitor              | h-om | 93,9957 | 64,84 | 6 094,66     |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 0,7935  | 64,84 | 51,45        |
| 3.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 1,7596  | 45,00 | 79,18        |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 5,7330  | 45,00 | 257,98       |
| 5.  | 7137010011500  | Electrician           | h-om | 0,6840  | 64,84 | 44,35        |
| 6.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,1602  | 64,84 | 10,39        |
| 7.  | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 0,9766  | 64,84 | 63,32        |
| 8.  | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 0,1660  | 64,84 | 10,76        |
| 9.  | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 18,5554 | 64,84 | 1 203,12     |
| 10. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 19,3892 | 45,00 | 872,53       |
| 11. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9540  | 64,84 | 126,70       |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>8 815</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                          |     |         |        |          |
|-----|---------|------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 1.  | 0001    | Accesorii din metal                      | kg  | 20,0000 | 25,00  | 500,00   |
| 2.  | 0010110 | Otel rotund 10mm                         | m   | 20,0000 | 15,50  | 310,00   |
| 3.  | 0010120 | Otel rotund 20mm                         | m   | 30,0000 | 61,75  | 1 852,50 |
| 4.  | 0010140 | Placa din otel 40x4mm                    | m   | 20,0000 | 32,00  | 640,00   |
| 5.  | 00104   | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm <sup>2</sup> | m   | 50,0000 | 67,50  | 3 375,00 |
| 6.  | 00315   | Cablu BBΓHΓ-LS 3*1.5mm <sup>2</sup>      | m   | 10,0000 | 17,00  | 170,00   |
| 7.  | 00325   | Cablu BBΓHΓ-LS 3*2.5mm <sup>2</sup>      | m   | 25,0000 | 26,00  | 650,00   |
| 8.  | 0038    | Teava PVC d20mm                          | m   | 10,0000 | 7,50   | 75,00    |
| 9.  | 00382   | Furtun metalic P3-ЦХ Dy=50mm             | m   | 25,0000 | 47,50  | 1 187,50 |
| 10. | 003899  | Teava PVC d25mm                          | m   | 20,0000 | 9,33   | 186,60   |
| 11. | 004     | Banda metalică 20x0.7x1000 mm F2007      | m   | 2,0000  | 37,50  | 75,00    |
| 12. | 00540   | Cablu BBΓHΓ-LS 5*4mm <sup>2</sup>        | m   | 10,0000 | 54,25  | 542,50   |
| 13. | 00560   | Cablu BBΓHΓ-LS 5*6mm <sup>2</sup>        | m   | 5,0000  | 77,50  | 387,50   |
| 14. | 0102    | Bara de conexiune ШНН-6*9-12-У2-Ж        | buc | 2,0000  | 100,00 | 200,00   |
| 15. | 01020   | Bara de conexiune ШНН-6*9-8-У2-Ж         | buc | 2,0000  | 82,50  | 165,00   |
| 16. | 02      | Cataramă pentru bandă metalică A200      | buc | 2,0000  | 12,50  | 25,00    |
| 17. | 02722   | Clema de fixare X89                      | buc | 1,0000  | 25,00  | 25,00    |
| 18. | 02750   | Clema de tensionare HЦ50                 | buc | 4,0000  | 20,00  | 80,00    |
| 19. | 02754   | Clema de conectare ЧНCA50                | buc | 2,0000  | 55,00  | 110,00   |
| 20. | 02758   | Clema de conectare CΦ50                  | buc | 8,0000  | 32,50  | 260,00   |
| 21. | 03000   | Consola KC2                              | buc | 1,0000  | 145,00 | 145,00   |
| 22. | 03022   | Consola de ancorare CA2000               | buc | 2,0000  | 175,00 | 350,00   |
| 23. | 03024   | Clema de conexiune ПС-1-1                | buc | 9,0000  | 38,55  | 346,95   |
| 24. | 03101   | Corp de iluminat VOLTANA 1               | buc | 1,0000  | 650,00 | 650,00   |

|     |               |                                                                                      |         |        |           |           |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 25. | 03270         | Lanternă electrică portabilă cu baterie                                              | buc     | 1,0000 | 375,00    | 375,00    |
| 26. | 0331          | Priza pentru montare aparentă, cu împământare de protecție PC620-3-ГПБ6              | buc     | 1,0000 | 38,50     | 38,50     |
| 27. | 0352          | Corp de iluminat pe tavan CD Led 18W                                                 | buc     | 1,0000 | 235,00    | 235,00    |
| 28. | 04122         | Clema de tensionare pentru SIP cu secțiunea firului nul 50-70 mm <sup>2</sup> PA2000 | buc     | 2,0000 | 133,50    | 267,00    |
| 29. | 046           | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                                | buc     | 8,0000 | 1 450,00  | 11 600,00 |
| 30. | 047           | Cutie cu transformator de tensiune ЯТП-0,25                                          | buc     | 1,0000 | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 31. | 04810         | Cutie de distribuție KM41005                                                         | buc     | 5,0000 | 17,50     | 87,50     |
| 32. | 057           | Jug X16                                                                              | buc     | 1,0000 | 35,50     | 35,50     |
| 33. | 05712         | Jug X12                                                                              | buc     | 5,0000 | 37,50     | 187,50    |
| 34. | 06            | Coliere pentru SIP CSB                                                               | buc     | 2,0000 | 5,50      | 11,00     |
| 35. | 061           | Intreruptor cu o clapă, pentru montare aparentă BC20-1-0-ГПБ                         | buc     | 1,0000 | 47,30     | 47,30     |
| 36. | 0612          | Clema de conectare prin presare CPTAU                                                | buc     | 4,0000 | 111,20    | 444,80    |
| 37. | 062           | Caramida                                                                             | buc     | 8,0000 | 4,50      | 36,00     |
| 38. | 06390         | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK                                                  | buc     | 1,0000 | 41,53     | 41,53     |
| 39. | 0671          | Panou BZUM-TF-01-100-01                                                              | buc     | 1,0000 | 3 185,50  | 3 185,50  |
| 40. | 06933         | Armatura de susținere TH27                                                           | buc     | 5,0000 | 210,00    | 1 050,00  |
| 41. | 0732          | Intrerupător automat IAM/3P/B20                                                      | buc     | 1,0000 | 98,50     | 98,50     |
| 42. | 07321         | Intrerupător automat IAM/3P/B16                                                      | buc     | 1,0000 | 98,50     | 98,50     |
| 43. | 0737          | Separator SSI/3P/100 A                                                               | buc     | 1,0000 | 942,50    | 942,50    |
| 44. | 07432         | Intrerupător automat IAM/1P/B10                                                      | buc     | 2,0000 | 48,00     | 96,00     |
| 45. | 0751          | Automat diferențial IADM/2P/16/30mA                                                  | buc     | 1,0000 | 435,00    | 435,00    |
| 46. | 077           | Temporizator digital T315                                                            | buc     | 1,0000 | 458,33    | 458,33    |
| 47. | 0780          | Separator SSM/1P/20 A                                                                | buc     | 1,0000 | 278,00    | 278,00    |
| 48. | 0783          | Separator SSM/3P/25 A                                                                | buc     | 1,0000 | 89,17     | 89,17     |
| 49. | 08300         | Contor electronic ZMR 110 ACe                                                        | buc     | 1,0000 | 1 500,00  | 1 500,00  |
| 50. | 085           | Limitator de supratensiuni ОПС1-4P/B                                                 | buc     | 1,0000 | 1 200,00  | 1 200,00  |
| 51. | 08990         | Panou ИИМII-2-0 74 YXJ3 IP54                                                         | buc     | 1,0000 | 1 850,00  | 1 850,00  |
| 52. | 101-0404      | Vopsea de ulei neagră                                                                | t       | 0,0008 | 37 560,00 | 30,04     |
| 53. | 101-0962      | Unsoare consistentă "Ж"                                                              | t       | 0,0000 | 15 000,00 | 0,00      |
| 54. | 101-1745      | Benzină                                                                              | t       | 0,0001 | 22 500,00 | 2,25      |
| 55. | 101-1757      | Cirpe de sters                                                                       | kg      | 0,0409 | 5,00      | 0,20      |
| 56. | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                            | t       | 0,0000 | 25 000,00 | 0,00      |
| 57. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huilă)                                                             | kg      | 1,4648 | 1,00      | 1,47      |
| 58. | 1010813       | Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm  | t       | 0,0000 | 25 000,00 | 0,00      |
| 59. | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                            | t       | 0,0000 | 2 000,00  | 0,00      |
| 60. | 1011306       | Ciment portland pentru construcții, marca "500"                                      | t       | 0,0036 | 2 300,00  | 8,28      |
| 61. | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                 | t       | 0,0000 | 25 000,00 | 0,00      |
| 62. | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                   | t       | 0,0000 | 25 000,00 | 0,00      |
| 63. | 1011641       | Oțel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                    | t       | 0,0001 | 25 000,00 | 2,50      |
| 64. | 1011755       | Oțel fisie calmat, marca "Cт3сп", lățime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                   | t       | 0,0000 | 25 000,00 | 0,00      |
| 65. | 1011764       | Talc mărunțit cat. I                                                                 | t       | 0,0006 | 1 500,00  | 0,90      |
| 66. | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                | t       | 0,0016 | 27 500,00 | 44,00     |
| 67. | 1011924       | Electrozi                                                                            | kg      | 1,1320 | 41,67     | 47,17     |
| 68. | 1011977       | Suruburi cu piulite și saibe                                                         | kg      | 1,0900 | 25,00     | 27,25     |
| 69. | 1019100       | Cartus pentru împușcat                                                               | 10 buc  | 8,1600 | 10,00     | 81,60     |
| 70. | 1019103       | Dibluri de distanțare                                                                | 100 buc | 0,3062 | 10,00     | 3,06      |
| 71. | 1019104       | Dibluri de distanțare cu piulită                                                     | 100 buc | 0,0160 | 45,00     | 0,72      |

|      |                |                                                                      |          |         |           |           |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
| 72.  | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                             | 10 buc   | 1,6400  | 3,50      | 5,74      |
| 73.  | 1019852        | Vopsea                                                               | kg       | 0,6327  | 27,56     | 17,44     |
| 74.  | 110-9126       | Placi metalice                                                       | buc      | 0,2000  | 150,00    | 30,00     |
| 75.  | 113-0079       | Lac de bitum "BT-577"                                                | t        | 0,0002  | 25 000,00 | 5,00      |
| 76.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                               | m3       | 0,7820  | 350,00    | 273,70    |
| 77.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                             | m3       | 0,0027  | 4 500,00  | 12,15     |
| 78.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                | m3       | 0,0191  | 4 500,00  | 85,95     |
| 79.  | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t        | 0,0250  | 15 000,00 | 375,00    |
| 80.  | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                    | m2       | 0,5460  | 80,00     | 43,68     |
| 81.  | 2320166200676  | White spirit                                                         | kg       | 0,0233  | 18,33     | 0,43      |
| 82.  | 2320187315789  | Decofrol                                                             | kg       | 0,6552  | 15,00     | 9,83      |
| 83.  | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                             | kg       | 0,3279  | 24,33     | 7,98      |
| 84.  | 2430226102202  | Chit de cutit alchidic                                               | kg       | 0,3835  | 15,00     | 5,75      |
| 85.  | 266310210006   | Beton B12.5                                                          | m3       | 0,2393  | 1 370,00  | 327,84    |
| 86.  | 2665122700450  | Foaie de ardezie 80, 1200*686*28mm                                   | buc      | 4,0000  | 67,50     | 270,00    |
| 87.  | 2665122700451  | Fisie B-4*100 L=150                                                  | buc      | 2,0000  | 15,00     | 30,00     |
| 88.  | 2710403750000  | Pazie                                                                | buc      | 0,1394  | 1,00      | 0,14      |
| 89.  | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                          | kg       | 0,9766  | 25,00     | 24,42     |
| 90.  | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                        | kg       | 0,2730  | 25,00     | 6,83      |
| 91.  | 277527630981   | Coltar 100*70*8 l=2500 2buc                                          | kg       | 49,3500 | 25,00     | 1 233,75  |
| 92.  | 277527630982   | Coltar 50*50*5 l=1000 7buc                                           | kg       | 26,3900 | 25,00     | 659,75    |
| 93.  | 277527630983   | Coltar 75*75*5 l=1500 2buc 5.8kg=1m                                  | kg       | 17,4000 | 25,00     | 435,00    |
| 94.  | 277527630984   | Coltar 50*50*5 l=600 2buc 3.77kg=1m                                  | kg       | 4,5200  | 25,00     | 113,00    |
| 95.  | 2873122000751  | Piese forjate                                                        | kg       | 0,5229  | 25,00     | 13,07     |
| 96.  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg       | 0,4368  | 25,00     | 10,92     |
| 97.  | 28731458874501 | Cuie pentru foi de ardezii                                           | kg       | 0,2789  | 25,00     | 6,97      |
| 98.  | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                              | kg       | 0,4884  | 41,67     | 20,35     |
| 99.  | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                | buc      | 1,6380  | 0,50      | 0,82      |
| 100. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                          | buc      | 1,6380  | 0,50      | 0,82      |
| 101. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                    | kg       | 0,0273  | 0,15      | 0,00      |
| 102. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg       | 0,1638  | 25,00     | 4,09      |
| 103. | 4011106202741  | Energie electrica                                                    | kw       | 0,7813  | 1,65      | 1,29      |
| 104. | 4080141        | Nisip natural pentru mortare de constructie                          | m3       | 0,0030  | 260,00    | 0,78      |
| 105. | 4100116202806  | Apa                                                                  | m3       | 0,8410  | 10,00     | 8,41      |
| 106. | 4100116202818  | Apa                                                                  | m3       | 0,0233  | 10,00     | 0,23      |
| 107. | 4100126202818  | Apa                                                                  | m3       | 0,0680  | 10,00     | 0,68      |
| 108. | 446-2013       | Pilon CB 105-5                                                       | buc      | 3,0000  | 4 300,00  | 12 900,00 |
| 109. | 5009031        | Elemente de fixare a furtunului metalic: capse metalice              | buc      | 25,0000 | 0,75      | 18,75     |
| 110. | 5009031        | Scoabe                                                               | 10 buc   | 2,3100  | 5,00      | 11,55     |
| 111. | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                 | 100 buc  | 0,1785  | 15,00     | 2,68      |
| 112. | 5009056        | Capace de izolatie                                                   | 10 buc   | 0,4080  | 5,00      | 2,04      |
| 113. | 500906         | Conductor de legare la pamint 3II6                                   | m        | 0,2500  | 32,50     | 8,12      |
| 114. | 5009061        | Fisa de izolatie                                                     | buc      | 6,2220  | 0,50      | 3,11      |
| 115. | 5009062        | Papuci de cablu                                                      | buc      | 15,3000 | 1,00      | 15,30     |
| 116. | 5009101        | Butoane de montaj                                                    | 1000 buc | 0,0002  | 10,00     | 0,00      |
| 117. | 5009126        | Placa de rozeta                                                      | 100 buc  | 0,0206  | 10,00     | 0,20      |
| 118. | 5009129        | Priza de tavan                                                       | 100 buc  | 0,0102  | 5,00      | 0,05      |
| 119. | 5009140        | Fise de conexiune                                                    | 100 buc  | 0,0255  | 10,00     | 0,26      |
| 120. | 5009500        | Fise de marcare                                                      | 100 buc  | 0,0106  | 10,00     | 0,10      |
| 121. | 5009623        | Banda "K226"                                                         | 100 m    | 0,0002  | 1,00      | 0,00      |
| 122. | 5009627        | Banda "ΦYM"                                                          | kg       | 0,0085  | 32,50     | 0,28      |
| 123. | 530-0182100    | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm    | m        | 1,0000  | 57,50     | 57,50     |
| 124. | 542-9025       | Lubrifiant "3ᄀC"                                                     | kg       | 0,2147  | 15,00     | 3,22      |
| 125. | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound                                 | kg       | 0,1685  | 27,50     | 4,64      |

|      |          |                                                                                         |     |        |       |               |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|---------------|
|      |          | policasin, marca "JCЭПJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |     |        |       |               |
| 126. | 551-0455 | Conectoare ovale "COAC"                                                                 | buc | 0,0987 | 10,00 | 0,99          |
|      |          | <b>Total materiale de construcții</b>                                                   |     |        |       | <b>55 312</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                                        |      |        |        |              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 1.  | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 1,1400 | 65,20  | 74,32        |
| 2.  | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 1,2509 | 135,50 | 169,50       |
| 3.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 0,2725 | 245,00 | 66,76        |
| 4.  | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 0,7200 | 245,00 | 176,40       |
| 5.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                     | h-ut | 0,4240 | 72,50  | 30,74        |
| 6.  | 031001        | Autohidroascensoare                                                                                                    | h-ut | 0,9523 | 72,50  | 69,04        |
| 7.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut | 4,9840 | 41,33  | 205,98       |
| 8.  | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                         | h-ut | 0,2200 | 166,67 | 36,67        |
| 9.  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                  | h-ut | 0,2200 | 24,33  | 5,35         |
| 10. | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                           | h-ut | 2,6400 | 145,50 | 384,12       |
| 11. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                           | h-ut | 0,2856 | 31,50  | 9,00         |
| 12. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                     | h-ut | 0,1428 | 166,67 | 23,80        |
| 13. | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                                                              | h-ut | 0,0332 | 24,33  | 0,81         |
| 14. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                            | h-ut | 0,6640 | 28,75  | 19,09        |
| 15. | 2952270003100 | Vibrator                                                                                                               | h-ut | 0,1380 | 17,25  | 2,38         |
| 16. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                  | h-ut | 0,0660 | 7,25   | 0,48         |
| 17. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                             | h-ut | 0,6440 | 24,33  | 15,68        |
| 18. | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                 | h-ut | 1,4520 | 24,33  | 35,33        |
| 19. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                   | h-ut | 0,0575 | 245,00 | 14,09        |
| 20. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 0,7823 | 180,00 | 140,81       |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                                    |      |        |        | <b>1 482</b> |

|       |      |        |
|-------|------|--------|
| Total | Lei  | 83 508 |
| TVA   | 20 % | 16 702 |

**Total deviz:**

**100 210**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Obiect Constructia retelelor de canalizare in  
cinci sectoare din mun. Hincesti****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|----------|
|         |                             |                                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total    |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie generale</b>                                                                                                              |      |                                        |                      |          |
|         |                             | <b>1.1. Pilon</b>                                                                                                                                      |      |                                        |                      |          |
| 1       | 33-04-003-2                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea опора с одним подкосом                 | buc  |                                        |                      | 888,99   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 7,9000                                 | 64,84                | 512,24   |
|         | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                         | buc  | 0,1000                                 | 150,00               | 15,00    |
|         | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                         | kg   | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10     |
|         | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                | t    | 0,00003                                | 15 000,00            | 0,00     |
|         | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                  | t    | 0,0004                                 | 37 560,00            | 15,02    |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                       | kg   | 0,1000                                 | 15,00                | 1,50     |
|         | 113-0079                    | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                  | t    | 0,0001                                 | 25 000,00            | 2,50     |
|         | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                           | h-ut | 1,8600                                 | 145,50               | 270,63   |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                  | h-ut | 0,4000                                 | 180,00               | 72,00    |
| 2       | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior опора одностоечная                                  | buc  |                                        |                      | 428,20   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 3,8000                                 | 64,84                | 246,39   |
|         | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                         | buc  | 0,1000                                 | 150,00               | 15,00    |
|         | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                         | kg   | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10     |
|         | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                | t    | 0,00003                                | 15 000,00            | 0,00     |
|         | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                  | t    | 0,0004                                 | 37 560,00            | 15,02    |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                       | kg   | 0,1000                                 | 15,00                | 1,50     |
|         | 113-0079                    | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                  | t    | 0,0001                                 | 25 000,00            | 2,50     |
|         | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                           | h-ut | 0,7800                                 | 145,50               | 113,49   |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                  | h-ut | 0,1900                                 | 180,00               | 34,20    |
| 3       | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior             | buc  |                                        |                      | 135,50   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,4400                                 | 64,84                | 28,53    |
|         | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut | 0,2400                                 | 65,20                | 15,65    |
|         | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut | 0,2400                                 | 135,50               | 32,52    |
|         | 021141                      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut | 0,2400                                 | 245,00               | 58,80    |
| 4       | 33-04-016-5                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc  |                                        |                      | 44,31    |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,2500                                 | 64,84                | 16,21    |
|         | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut | 0,1400                                 | 65,20                | 9,13     |
|         | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut | 0,1400                                 | 135,50               | 18,97    |
| 5       |                             | Pilon CB 105-5                                                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 4 300,00 |
|         | 446-2013                    | Pilon CB 105-5                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 4 300,00             | 4 300,00 |
| 6       |                             | Armatura de sustinere TH27                                                                                                                             | buc  |                                        |                      | 210,00   |
|         | 06933                       | Armatura de sustinere TH27                                                                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 210,00               | 210,00   |
| 7       |                             | Consola KC2                                                                                                                                            | buc  |                                        |                      | 145,00   |
|         | 03000                       | Consola KC2                                                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 145,00               | 145,00   |
| 8       |                             | Clema de fixare X89                                                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 25,00    |
|         | 02722                       | Clema de fixare X89                                                                                                                                    | buc  | 1,0000                                 | 25,00                | 25,00    |
| 9       |                             | Jug X12                                                                                                                                                | buc  |                                        |                      | 37,50    |
|         | 05712                       | Jug X12                                                                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 37,50                | 37,50    |
| 10      |                             | Jug X16                                                                                                                                                | buc  |                                        |                      | 35,50    |
|         | 057                         | Jug X16                                                                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 35,50                | 35,50    |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |           |          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
| 11 |               | Conductor de legare la pamint 3П6                                                                                                                                                                                                                                                    | m      |         |           | 1,62     |
|    | 500906        | Conductor de legare la pamint 3П6                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 0,0500  | 32,50     | 1,62     |
| 12 |               | Banda metalica 20x0.7x1000 mm F2007                                                                                                                                                                                                                                                  | m      |         |           | 37,50    |
|    | 004           | Banda metalica 20x0.7x1000 mm F2007                                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 1,0000  | 37,50     | 37,50    |
| 13 |               | Catarama pentru banda metalica A200                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    |         |           | 12,50    |
|    | 02            | Catarama pentru banda metalica A200                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000  | 12,50     | 12,50    |
| 14 |               | Consola de ancorare CA2000                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    |         |           | 175,00   |
|    | 03022         | Consola de ancorare CA2000                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 175,00    | 175,00   |
| 15 |               | Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70 mm2 PA2000                                                                                                                                                                                                             | buc    |         |           | 133,50   |
|    | 04122         | Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70 mm2 PA2000                                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000  | 133,50    | 133,50   |
| 16 |               | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    |         |           | 41,53    |
|    | 06390         | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000  | 41,53     | 41,53    |
| 17 |               | Clema de conexiune ПС-1-1                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    |         |           | 38,55    |
|    | 03024         | Clema de conexiune ПС-1-1                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000  | 38,55     | 38,55    |
| 18 |               | Coliere pentru SIP CSB                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    |         |           | 5,50     |
|    | 06            | Coliere pentru SIP CSB                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 5,50      | 5,50     |
| 19 |               | Clema de tensionare HIJ50                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    |         |           | 20,00    |
|    | 02750         | Clema de tensionare HIJ50                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000  | 20,00     | 20,00    |
| 20 |               | Clema de conectare CHCA50                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    |         |           | 55,00    |
|    | 02754         | Clema de conectare CHCA50                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000  | 55,00     | 55,00    |
| 21 |               | Clema de conectare CФ50                                                                                                                                                                                                                                                              | buc    |         |           | 32,50    |
|    | 02758         | Clema de conectare CФ50                                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 32,50     | 32,50    |
| 22 |               | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                                                                                                                                                                                                                                | buc    |         |           | 1 450,00 |
|    | 046           | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 1 450,00  | 1 450,00 |
| 23 |               | Clema de conectare prin presare CPTAU                                                                                                                                                                                                                                                | buc    |         |           | 111,20   |
|    | 0612          | Clema de conectare prin presare CPTAU                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 111,20    | 111,20   |
| 24 | 33-04-008-3   | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (СИП-2)                                                                                                                                                                                                     | 1 km   |         |           | 3 155,32 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 34,9000 | 64,84     | 2 262,98 |
|    | 101-1757      | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0200  | 5,00      | 0,00     |
|    | 101-1745      | Benzina                                                                                                                                                                                                                                                                              | t      | 0,00002 | 22 500,00 | 0,00     |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,1000  | 15,00     | 1,49     |
|    | 551-0455      | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 2,1000  | 10,00     | 21,06    |
|    | 031001        | Autohidroascensoare                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 3,2400  | 72,50     | 234,89   |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,3600  | 135,50    | 319,79   |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,7500  | 180,00    | 315,11   |
| 25 |               | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm2                                                                                                                                                                                                                                                         | m      |         |           | 67,50    |
|    | 00104         | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm2                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 1,0000  | 67,50     | 67,50    |
| 26 | 33-04-014-2   | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (Voltana 1)                                                                                                                                                                                                                   | buc    |         |           | 228,68   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 2,2900  | 64,84     | 148,48   |
|    | 101-1745      | Benzina                                                                                                                                                                                                                                                                              | t      | 0,00006 | 22 500,00 | 2,25     |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0100  | 15,00     | 0,15     |
|    | 031001        | Autohidroascensoare                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,8000  | 72,50     | 58,00    |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1100  | 180,00    | 19,80    |
| 27 |               | Corp de iluminat VOLTANA 1                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    |         |           | 650,00   |
|    | 03101         | Corp de iluminat VOLTANA 1                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 650,00    | 650,00   |
|    |               | <b>1.2. Lucrari de terasamente pentru cabluri</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |           |          |
| 28 | TsA16B1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu разработка грунта вручную, для электрических кабелей | m3     |         |           | 62,24    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,2100  | 45,00     | 54,46    |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1200  | 64,84     | 7,79     |
| 29 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu обратная засыпка траншеи для кабелей                                      | m3     |         |           | 13,96    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3100  | 45,00     | 13,96    |
| 30 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in                                                                                                                                               | 100 m3 |         |           | 465,71   |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |        |          |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|
|    |               | parte, umpluturile executandu-se din pamint<br>coeziv уплотнение грунта                                                                                                                                                                                                 |      |          |        |          |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 8,8200   | 45,00  | 397,14   |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 9,4300   | 7,25   | 68,57    |
|    |               | <b>1.3. Teava in pamint</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |        |          |
| 31 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri труба ПВХ в траншее d110                                                                                                                                                                                | 1 km |          |        | 8 620,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 133,0000 | 64,84  | 8 620,00 |
| 32 |               | Teava din polietilena d110mm                                                                                                                                                                                                                                            | m    |          |        | 57,50    |
|    | 530-0182100   | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000   | 57,50  | 57,50    |
|    |               | <b>1.4. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint</b>                                                                                                                                                                                                               |      |          |        |          |
| 33 | TsA16B1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu разработка                              | m3   |          |        | 62,23    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,2100   | 45,00  | 54,45    |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200   | 64,84  | 7,78     |
| 34 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                              | m3   |          |        | 13,95    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3100   | 45,00  | 13,95    |
| 35 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                 | m3   |          |        | 34,75    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500   | 45,00  | 33,75    |
|    | 4100116202806 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000   | 10,00  | 1,00     |
|    |               | <b>1.5. Lucrari de terasamente pentru fundament</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |          |        |          |
| 36 | TsA01B1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu разработка грунта | m3   |          |        | 34,65    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7700   | 45,00  | 34,65    |
| 37 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu разбрасывание грунта                                         | m3   |          |        | 13,95    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3100   | 45,00  | 13,95    |
| 38 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv уплотнение грунта                                                               | m3   |          |        | 34,75    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500   | 45,00  | 33,75    |
|    | 4100116202806 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000   | 10,00  | 1,00     |
| 39 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris слой основания из щебня                                                                                                                                                                                                                   | m3   |          |        | 496,28   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900   | 45,00  | 44,54    |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500   | 350,00 | 402,50   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000   | 10,00  | 1,00     |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2100   | 166,67 | 35,00    |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200   | 31,50  | 13,24    |
| 40 | CB02A         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                        | m2   |          |        | 89,04    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500   | 64,84  | 9,73     |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |          |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 45,00    | 47,25    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,00     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75     |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00     |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1000 | 80,00    | 8,00     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0035 | 4 500,00 | 15,74    |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 4 500,00 | 2,23     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80     |
| 41 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 | m3   |        |          | 1 747,65 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4500 | 64,84    | 223,70   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 64,84    | 25,96    |
|    | 266310210006   | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 425,39 |
|    | 4100116202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00     |
|    | 2952270003100  | Vibrator                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35    |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 245,00   | 61,26    |
|    |                | <b>1.6. Confectii metalice</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |          |
| 42 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 100*70*8 l=2500 2buc 9.87kg=1m                                | kg   |        |          | 39,10    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65     |
|    | 277527630981   | Coltar 100*70*8 l=2500 2buc                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 41,67    | 0,21     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 | 1,65     | 0,01     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 1,00     | 0,01     |
| 43 | IzD03A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                  | t    |        |          | 193,88   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6500 | 64,84    | 107,14   |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,3800 | 24,33    | 82,24    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2400 | 18,33    | 4,49     |
| 44 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 50*50*5 l=1000 7buc 3.77kg=1m                                 | kg   |        |          | 39,10    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65     |
|    | 277527630982   | Coltar 50*50*5 l=1000 7buc                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 41,67    | 0,21     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 | 1,65     | 0,01     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 1,00     | 0,02     |
| 45 | IzD03A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                  | t    |        |          | 193,46   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6500 | 64,84    | 106,92   |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,3800 | 24,33    | 82,31    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2400 | 18,33    | 4,23     |
| 46 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 75*75*5 l=1500 2buc 5.8kg=1m                                  | kg   |        |          | 39,10    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65     |
|    | 277527630983   | Coltar 75*75*5 l=1500 2buc 5.8kg=1m                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |           |          |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg       | 0,0100  | 25,00     | 0,25     |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg       | 0,0050  | 41,67     | 0,21     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw       | 0,0080  | 1,65      | 0,01     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,0150  | 1,00      | 0,01     |
| 47 | IzD03A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                                                                                                                                                                                                          | t        |         |           | 194,12   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om     | 1,6500  | 64,84     | 107,06   |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg       | 3,3800  | 24,33     | 82,35    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg       | 0,2400  | 18,33     | 4,71     |
| 48 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 50*50*5 l=600 2buc 3.77kg=1m                                                                                                                                                                                                                          | kg       |         |           | 39,10    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om     | 0,1900  | 64,84     | 12,32    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om     | 0,0100  | 64,84     | 0,65     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om     | 0,0100  | 64,84     | 0,65     |
|    | 277527630984   | Coltar 50*50*5 l=600 2buc 3.77kg=1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg       | 1,0000  | 25,00     | 25,00    |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg       | 0,0100  | 25,00     | 0,25     |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg       | 0,0050  | 41,67     | 0,21     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw       | 0,0080  | 1,65      | 0,01     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,0150  | 1,00      | 0,02     |
| 49 | IzD03A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                                                                                                                                                                                                          | t        |         |           | 194,00   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om     | 1,6500  | 64,84     | 108,00   |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg       | 3,3800  | 24,33     | 82,00    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg       | 0,2400  | 18,33     | 4,00     |
| 50 | CE09B          | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului foaie de ardezie 80, 1200*686*28mm | m2       |         |           | 42,19    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om     | 0,5300  | 45,00     | 23,85    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om     | 0,0500  | 64,84     | 3,24     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om     | 0,0200  | 64,84     | 1,30     |
|    | 28731458874501 | Cuie pentru foi de ardezie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg       | 0,0800  | 25,00     | 2,10     |
|    | 2430226102202  | Chit de cutit alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg       | 0,1100  | 15,00     | 1,73     |
|    | 2710403750000  | Pazie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc      | 0,0400  | 1,00      | 0,04     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3       | 0,0000  | 4 500,00  | 0,00     |
|    | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg       | 0,1500  | 25,00     | 3,94     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut     | 0,2000  | 28,75     | 5,75     |
|    | 2940420007687  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut     | 0,0100  | 24,33     | 0,24     |
| 51 |                | Foaie de ardezie 80, 1200*686*28mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc      |         |           | 67,50    |
|    | 2665122700450  | Foaie de ardezie 80, 1200*686*28mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc      | 1,0000  | 67,50     | 67,50    |
| 52 |                | Fisie B-4*100 L=150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc      |         |           | 15,00    |
|    | 2665122700451  | Fisie B-4*100 L=150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc      | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
|    |                | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |           |          |
| 53 | 08-02-148-1    | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg кабель в трубе в земле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 m    |         |           | 804,00   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om     | 12,4000 | 64,84     | 804,00   |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t        | 0,00004 | 25 000,00 | 0,00     |
|    | 1010865        | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t        | 0,0008  | 2 000,00  | 0,00     |
|    | 1011786        | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t        | 0,00006 | 27 500,00 | 0,00     |
|    | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000 buc | 0,00832 | 10,00     | 0,00     |
|    | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 buc  | 0,0041  | 10,00     | 0,00     |
|    | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 m    | 0,0096  | 1,00      | 0,00     |
| 54 | 08-02-141-2    | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg кабель в траншее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 m    |         |           | 1 145,00 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om     | 13,7000 | 64,84     | 888,00   |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t        | 0,00004 | 25 000,00 | 0,00     |

|    |             |                                                                                                                                                                                       |          |         |           |          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
|    |             | destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                  |          |         |           |          |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                             | t        | 0,0008  | 2 000,00  | 0,00     |
|    | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                                                                     | t        | 0,0100  | 25 000,00 | 250,00   |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                    | t        | 0,0010  | 25 000,00 | 0,00     |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                 | t        | 0,00006 | 27 500,00 | 0,00     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                | kg       | 0,2500  | 27,56     | 7,00     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                     | 1000 buc | 0,00832 | 10,00     | 0,00     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0410  | 10,00     | 0,00     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                          | 100 m    | 0,0096  | 1,00      | 0,00     |
| 55 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee постель из мягкого грунта для кабеля                                                                                             | 100 m    |         |           | 430,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 6,6300  | 64,84     | 430,00   |
| 56 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu покрытие кирпичем кабеля в траншее                                                                             | 100 m    |         |           | 422,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 6,5100  | 64,84     | 422,00   |
| 57 |             | Caramida                                                                                                                                                                              | buc      |         |           | 4,50     |
|    | 062         | Caramida                                                                                                                                                                              | buc      | 1,0000  | 4,50      | 4,50     |
| 58 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 затягивание кабеля в трубы | 100 m    |         |           | 752,78   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 11,2000 | 64,84     | 726,22   |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                  | t        | 0,00116 | 1 500,00  | 1,76     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                | kg       | 0,0200  | 27,56     | 0,55     |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,3100  | 15,00     | 4,65     |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                                                    | 10 buc   | 0,8000  | 5,00      | 4,00     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                      | buc      | 12,2000 | 0,50      | 6,10     |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                                                     | 100 buc  | 0,0500  | 10,00     | 0,51     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0200  | 10,00     | 0,20     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                           | kg       | 0,3200  | 27,50     | 8,80     |
| 59 |             | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm2                                                                                                                                                          | m        |         |           | 67,50    |
|    | 00104       | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm2                                                                                                                                                          | m        | 1,0000  | 67,50     | 67,50    |
| 60 |             | Cablu BBГНГ-LS 5*6mm2                                                                                                                                                                 | m        |         |           | 77,50    |
|    | 00560       | Cablu BBГНГ-LS 5*6mm2                                                                                                                                                                 | m        | 1,0000  | 77,50     | 77,50    |
| 61 |             | Cablu BBГНГ-LS 3*2.5mm2                                                                                                                                                               | m        |         |           | 26,00    |
|    | 00325       | Cablu BBГНГ-LS 3*2.5mm2                                                                                                                                                               | m        | 1,0000  | 26,00     | 26,00    |
| 62 |             | Cablu BBГНГ-LS 3*1.5mm2                                                                                                                                                               | m        |         |           | 17,00    |
|    | 00315       | Cablu BBГНГ-LS 3*1.5mm2                                                                                                                                                               | m        | 1,0000  | 17,00     | 17,00    |
| 63 |             | Cablu BBГНГ-LS 5*4mm2                                                                                                                                                                 | m        |         |           | 54,25    |
|    | 00540       | Cablu BBГНГ-LS 5*4mm2                                                                                                                                                                 | m        | 1,0000  | 54,25     | 54,25    |
| 64 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (CD Led 18W)                         | 100 buc  |         |           | 9 508,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 88,3000 | 64,84     | 5 725,00 |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                                             | t        | 0,00306 | 25 000,00 | 0,00     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                 | 100 buc  | 4,0800  | 10,00     | 41,00    |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                  | 100 buc  | 2,0400  | 15,00     | 31,00    |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                                                        | 100 buc  | 1,0200  | 5,00      | 5,00     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                           | kg       | 0,3100  | 27,50     | 9,00     |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                    | h-ut     | 42,4000 | 72,50     | 3 074,00 |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                            | h-ut     | 25,6000 | 24,33     | 623,00   |
| 65 |             | Corp de iluminat pe tavan CD Led 18W                                                                                                                                                  | buc      |         |           | 235,00   |
|    | 0352        | Corp de iluminat pe tavan CD Led 18W                                                                                                                                                  | buc      | 1,0000  | 235,00    | 235,00   |
| 66 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 BZUM-TF-01-100-01                                | buc      |         |           | 664,32   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 3,4900  | 64,84     | 226,29   |
|    | 1011924     | Electrozi                                                                                                                                                                             | kg       | 0,2500  | 41,67     | 10,42    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                          | kg       | 0,1700  | 25,00     | 4,25     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                | kg       | 0,0300  | 27,56     | 0,83     |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                  | t        | 0,0250  | 15 000,00 | 375,00   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                 | h-ut     | 1,1500  | 41,33     | 47,53    |

|    |             |                                                                                                                                            |         |          |           |           |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| 67 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                     | buc     |          |           | 73,12     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 1,1200   | 64,84     | 72,62     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                               | kg      | 0,0200   | 25,00     | 0,50      |
| 68 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMR 110ACe                                                                              | buc     |          |           | 56,41     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 0,8700   | 64,84     | 56,41     |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                  | t       | 0,00003  | 25 000,00 | 0,00      |
| 69 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИМП-2-0                                        | buc     |          |           | 232,25    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 2,3700   | 64,84     | 153,67    |
|    | 1011924     | Electrozi                                                                                                                                  | kg      | 0,1000   | 41,67     | 4,17      |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                               | kg      | 0,1000   | 25,00     | 2,50      |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                     | kg      | 0,0200   | 27,56     | 0,55      |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                      | h-ut    | 0,7100   | 41,33     | 29,34     |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                             | h-ut    | 0,2200   | 166,67    | 36,67     |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                      | h-ut    | 0,2200   | 24,33     | 5,35      |
| 70 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                     | buc     |          |           | 73,12     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 1,1200   | 64,84     | 72,62     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                               | kg      | 0,0200   | 25,00     | 0,50      |
| 71 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa BC20-1-0-ГПБ                                                                | 100 buc |          |           | 2 740,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 39,5000  | 64,84     | 2 561,00  |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                                       | t       | 0,00016  | 25 000,00 | 0,00      |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                         | t       | 0,0003   | 25 000,00 | 0,00      |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                      | 100 buc | 1,0200   | 10,00     | 10,00     |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                                            | 100 buc | 1,0300   | 10,00     | 10,00     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                | kg      | 0,1100   | 27,50     | 3,00      |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                 | h-ut    | 6,4000   | 24,33     | 156,00    |
| 72 |             | Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta BC20-1-0-ГПБ                                                                               | buc     |          |           | 47,30     |
|    | 061         | Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta BC20-1-0-ГПБ                                                                               | buc     | 1,0000   | 47,30     | 47,30     |
| 73 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PC620-3-ГПБ6                                                                          | 100 buc |          |           | 2 980,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 43,2000  | 64,84     | 2 801,00  |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                                       | t       | 0,00016  | 25 000,00 | 0,00      |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                         | t       | 0,0003   | 25 000,00 | 0,00      |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                      | 100 buc | 1,0200   | 10,00     | 10,00     |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                                            | 100 buc | 1,0300   | 10,00     | 10,00     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                | kg      | 0,1100   | 27,50     | 3,00      |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                 | h-ut    | 6,4000   | 24,33     | 156,00    |
| 74 |             | Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie PC620-3-ГПБ6                                                                    | buc     |          |           | 38,50     |
|    | 0331        | Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie PC620-3-ГПБ6                                                                    | buc     | 1,0000   | 38,50     | 38,50     |
| 75 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune коробка ответительная | 100 buc |          |           | 16 813,80 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 234,0000 | 64,84     | 15 172,60 |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                            | buc     | 306,0000 | 1,00      | 306,00    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                              | h-ut    | 5,4500   | 245,00    | 1 335,20  |
| 76 |             | Cutie de distributie KM41005                                                                                                               | buc     |          |           | 17,50     |
|    | 04810       | Cutie de distributie KM41005                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50     |
| 77 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25                                                                                                | buc     |          |           | 99,45     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 1,4300   | 64,84     | 92,72     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                      | 100 buc | 0,0400   | 10,00     | 0,40      |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                 | h-ut    | 0,2600   | 24,33     | 6,33      |
| 78 |             | Lanterna electrica portabila cu baterie                                                                                                    | buc     |          |           | 375,00    |
|    | 03270       | Lanterna electrica portabila cu baterie                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 375,00    | 375,00    |
| 79 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                | 10 buc  |          |           | 730,00    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 8,2900   | 64,84     | 537,52    |

|    |             |                                                                                                                                 |                |         |           |          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------|
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                           | t              | 0,0020  | 27 500,00 | 55,00    |
|    | 1011924     | Electrozi                                                                                                                       | kg             | 0,7800  | 41,67     | 32,50    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut           | 2,5400  | 41,33     | 104,98   |
| 80 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm                                    | 100 m          |         |           | 1 441,30 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                        | h-om           | 19,0000 | 64,84     | 1 231,95 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                           | t              | 0,0020  | 27 500,00 | 55,00    |
|    | 1011924     | Electrozi                                                                                                                       | kg             | 0,6000  | 41,67     | 25,00    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut           | 3,1300  | 41,33     | 129,35   |
| 81 |             | Otel rotund 10mm                                                                                                                | m              |         |           | 15,50    |
|    | 0010110     | Otel rotund 10mm                                                                                                                | m              | 1,0000  | 15,50     | 15,50    |
| 82 |             | Otel rotund 20mm                                                                                                                | m              |         |           | 61,75    |
|    | 0010120     | Otel rotund 20mm                                                                                                                | m              | 1,0000  | 61,75     | 61,75    |
| 83 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup> banda 40x4mm) | 100 m          |         |           | 1 567,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                        | h-om           | 19,0000 | 64,84     | 1 231,95 |
|    | 1011924     | Electrozi                                                                                                                       | kg             | 0,5500  | 41,67     | 22,90    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc         | 8,2000  | 10,00     | 82,00    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                        | 10 buc         | 8,2000  | 3,50      | 28,70    |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                          | kg             | 2,0000  | 27,56     | 55,10    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                          | 10 buc         | 1,5000  | 5,00      | 7,50     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut           | 3,3600  | 41,33     | 138,85   |
| 84 |             | Placa din otel 40x4mm                                                                                                           | m              |         |           | 32,00    |
|    | 0010140     | Placa din otel 40x4mm                                                                                                           | m              | 1,0000  | 32,00     | 32,00    |
| 85 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj Accesorii din metal                                                                             | t              |         |           | 5 996,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                        | h-om           | 62,2000 | 64,84     | 4 033,00 |
|    | 1011306     | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                                 | t              | 0,1800  | 2 300,00  | 414,00   |
|    | 1011924     | Electrozi                                                                                                                       | kg             | 4,2000  | 41,67     | 175,00   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                    | kg             | 27,0000 | 25,00     | 675,00   |
|    | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                                | 100 buc        | 0,8000  | 45,00     | 36,00    |
|    | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                     | m <sup>3</sup> | 0,1500  | 260,00    | 39,00    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut           | 15,1000 | 41,33     | 624,00   |
| 86 |             | Accesorii din metal                                                                                                             | kg             |         |           | 25,00    |
|    | 0001        | Accesorii din metal                                                                                                             | kg             | 1,0000  | 25,00     | 25,00    |
| 87 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm furtun P3-II(X)                     | 100 m          |         |           | 3 201,48 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                        | h-om           | 47,4000 | 64,84     | 3 073,40 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc         | 10,0000 | 10,00     | 100,00   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                           | 100 buc        | 0,8200  | 10,00     | 8,20     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                          | kg             | 0,6800  | 27,56     | 18,76    |
|    | 5009627     | Banda "ΦУМ"                                                                                                                     | kg             | 0,0340  | 32,50     | 1,12     |
| 88 |             | Furtun metalic P3-II(X) Dy=50mm                                                                                                 | m              |         |           | 47,50    |
|    | 00382       | Furtun metalic P3-II(X) Dy=50mm                                                                                                 | m              | 1,0000  | 47,50     | 47,50    |
| 89 |             | Elemente de fixare a furtunului metalic: capse metalice                                                                         | buc            |         |           | 0,75     |
|    | 5009031     | Elemente de fixare a furtunului metalic: capse metalice                                                                         | buc            | 1,0000  | 0,75      | 0,75     |
| 90 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm teava 20mm        | 100 m          |         |           | 1 828,50 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                        | h-om           | 23,8000 | 64,84     | 1 543,20 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc         | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                          | 10 buc         | 6,7000  | 5,00      | 33,50    |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                          | h-ut           | 4,8400  | 24,33     | 117,80   |
| 91 |             | Teava PVC d20mm                                                                                                                 | m              |         |           | 7,50     |
|    | 0038        | Teava PVC d20mm                                                                                                                 | m              | 1,0000  | 7,50      | 7,50     |
| 92 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm teava 25mm        | 100 m          |         |           | 1 828,45 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                        | h-om           | 23,8000 | 64,84     | 1 543,20 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc         | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                          | 10 buc         | 6,7000  | 5,00      | 33,50    |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                          | h-ut           | 4,8400  | 24,33     | 117,75   |
| 93 |             | Teava PVC d25mm                                                                                                                 | m              |         |           | 9,33     |
|    | 003899      | Teava PVC d25mm                                                                                                                 | m              | 1,0000  | 9,33      | 9,33     |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                |                |         |           |          |

|     |       |                                             |     |        |          |          |
|-----|-------|---------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 94  |       | Panou BZUM-TF-01-100-01                     | buc |        |          | 3 185,50 |
|     | 0671  | Panou BZUM-TF-01-100-01                     | buc | 1,0000 | 3 185,50 | 3 185,50 |
| 95  |       | Separator SSI/3P/100 A                      | buc |        |          | 942,50   |
|     | 0737  | Separator SSI/3P/100 A                      | buc | 1,0000 | 942,50   | 942,50   |
| 96  |       | Intrerupator automat IAM/3P/B20             | buc |        |          | 98,50    |
|     | 0732  | Intrerupator automat IAM/3P/B20             | buc | 1,0000 | 98,50    | 98,50    |
| 97  |       | Contor electronic ZMR 110 ACe               | buc |        |          | 1 500,00 |
|     | 08300 | Contor electronic ZMR 110 ACe               | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 98  |       | Limitator de supratensiuni ОПС1-4P/B        | buc |        |          | 1 200,00 |
|     | 085   | Limitator de supratensiuni ОПС1-4P/B        | buc | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 99  |       | Bara de conexiune ШНН-6*9-8-У2-Ж            | buc |        |          | 82,50    |
|     | 01020 | Bara de conexiune ШНН-6*9-8-У2-Ж            | buc | 1,0000 | 82,50    | 82,50    |
| 100 |       | Panou ИЦМП-2-0 74 УХЛЗ IP54                 | buc |        |          | 1 850,00 |
|     | 08990 | Panou ИЦМП-2-0 74 УХЛЗ IP54                 | buc | 1,0000 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| 101 |       | Separator SSM/3P/25 A                       | buc |        |          | 89,17    |
|     | 0783  | Separator SSM/3P/25 A                       | buc | 1,0000 | 89,17    | 89,17    |
| 102 |       | Intrerupator automat IAM/3P/B16             | buc |        |          | 98,50    |
|     | 07321 | Intrerupator automat IAM/3P/B16             | buc | 1,0000 | 98,50    | 98,50    |
| 103 |       | Intrerupator automat IAM/1P/B10             | buc |        |          | 48,00    |
|     | 07432 | Intrerupator automat IAM/1P/B10             | buc | 1,0000 | 48,00    | 48,00    |
| 104 |       | Automat diferential IADM/2P/16/30mA         | buc |        |          | 435,00   |
|     | 0751  | Automat diferential IADM/2P/16/30mA         | buc | 1,0000 | 435,00   | 435,00   |
| 105 |       | Separator SSM/1P/20 A                       | buc |        |          | 278,00   |
|     | 0780  | Separator SSM/1P/20 A                       | buc | 1,0000 | 278,00   | 278,00   |
| 106 |       | Temporizator digital ТЭ15                   | buc |        |          | 458,33   |
|     | 077   | Temporizator digital ТЭ15                   | buc | 1,0000 | 458,33   | 458,33   |
| 107 |       | Bara de conexiune ШНН-6*9-12-У2-Ж           | buc |        |          | 100,00   |
|     | 0102  | Bara de conexiune ШНН-6*9-12-У2-Ж           | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
| 108 |       | Cutie cu transformator de tensiune ЯТП-0,25 | buc |        |          | 1 000,00 |
|     | 047   | Cutie cu transformator de tensiune ЯТП-0,25 | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

Ofertant

SRL “IZODROMGAZ”

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hincești

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-5-5-14

**Platforma A. Statia de Pompare SPC-1. Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica (marca REAE.SU)**

**Valoarea de deviz 100 210 Lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrări de construcție generale</b>                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Pilon</b>                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 33-04-003-2                 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea опора с одним подкосом                | buc  | 1,000                                 | 888,99<br>512,24                      | 888,99<br>512,24       |
| 2      | 33-04-003-1                 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior опора одностоечная                                 | buc  | 1,000                                 | 428,20<br>246,39                      | 428,20<br>246,39       |
| 3      | 33-04-016-2                 | Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a susținerilor din beton armat cu un singur picior             | buc  | 3,000                                 | 135,50<br>28,53                       | 406,49<br>85,59        |
| 4      | 33-04-016-5                 | Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului susținerilor cu un singur picior | buc  | 3,000                                 | 44,31<br>16,21                        | 132,92<br>48,63        |
| 5      |                             | Pilon CB 105-5                                                                                                                                         | buc  | 3,000                                 | 4 300,00<br>0,00                      | 12 900,00<br>0,00      |
| 6      |                             | Armatura de susținere TH27                                                                                                                             | buc  | 5,000                                 | 210,00<br>0,00                        | 1 050,00<br>0,00       |
| 7      |                             | Consola KC2                                                                                                                                            | buc  | 1,000                                 | 145,00<br>0,00                        | 145,00<br>0,00         |
| 8      |                             | Clema de fixare X89                                                                                                                                    | buc  | 1,000                                 | 25,00<br>0,00                         | 25,00<br>0,00          |
| 9      |                             | Jug X12                                                                                                                                                | buc  | 5,000                                 | 37,50                                 | 187,50                 |

|    |             |                                                                                  |      |        |                      |                   |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|-------------------|
|    |             |                                                                                  |      |        | 0,00                 | 0,00              |
| 10 |             | Jug X16                                                                          | buc  | 1,000  | 35,50<br>0,00        | 35,50<br>0,00     |
| 11 |             | Conductor de legare la pamint 3П6                                                | m    | 5,000  | 1,62<br>0,00         | 8,12<br>0,00      |
| 12 |             | Banda metalica 20x0.7x1000 mm F2007                                              | m    | 2,000  | 37,50<br>0,00        | 75,00<br>0,00     |
| 13 |             | Catarama pentru banda metalica A200                                              | buc  | 2,000  | 12,50<br>0,00        | 25,00<br>0,00     |
| 14 |             | Consola de ancorare CA2000                                                       | buc  | 2,000  | 175,00<br>0,00       | 350,00<br>0,00    |
| 15 |             | Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70 mm2 PA2000         | buc  | 2,000  | 133,50<br>0,00       | 267,00<br>0,00    |
| 16 |             | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK                                              | buc  | 1,000  | 41,53<br>0,00        | 41,53<br>0,00     |
| 17 |             | Clema de conexiune ПС-1-1                                                        | buc  | 9,000  | 38,55<br>0,00        | 346,95<br>0,00    |
| 18 |             | Coliere pentru SIP CSB                                                           | buc  | 2,000  | 5,50<br>0,00         | 11,00<br>0,00     |
| 19 |             | Clema de tensionare НЦ50                                                         | buc  | 4,000  | 20,00<br>0,00        | 80,00<br>0,00     |
| 20 |             | Clema de conectare CHCA50                                                        | buc  | 2,000  | 55,00<br>0,00        | 110,00<br>0,00    |
| 21 |             | Clema de conectare CΦ50                                                          | buc  | 8,000  | 32,50<br>0,00        | 260,00<br>0,00    |
| 22 |             | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                            | buc  | 8,000  | 1 450,00<br>0,00     | 11 600,00<br>0,00 |
| 23 |             | Clema de conectare prin presare CPTAU                                            | buc  | 4,000  | 111,20<br>0,00       | 444,80<br>0,00    |
| 24 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (СИП-2) | 1 km | 0,047  | 3 155,32<br>2 262,98 | 148,30<br>106,36  |
| 25 |             | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm2                                                     | m    | 47,000 | 67,50<br>0,00        | 3 172,50<br>0,00  |
| 26 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (Voltana 1)               | buc  | 1,000  | 228,68<br>148,48     | 228,68<br>148,48  |
| 27 |             | Corp de iluminat VOLTANA 1                                                       | buc  | 1,000  | 650,00<br>0,00       | 650,00<br>0,00    |
|    |             | <i>Total</i>                                                                     | Lei  |        |                      | 34 018,48         |
|    |             | <b>Total Pilon</b>                                                               |      |        |                      | <b>34 018,48</b>  |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                      |                        |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|------------------------|
|    |             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                      | <b>1 147,69</b>        |
|    |             | <b>1.2. Lucrari de terasamente pentru cabluri</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                      |                        |
| 28 | TsA16B1     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu разработка грунта вручную, для электрических кабелей | m3     | 0,700 | 62,24<br>62,24       | 43,57<br>43,57         |
| 29 | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu обратная засыпка траншеи для кабелей                                      | m3     | 0,700 | 13,96<br>13,96       | 9,77<br>9,77           |
| 30 | TsD05B      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv уплотнение грунта                                                                          | 100 m3 | 0,007 | 465,71<br>397,14     | 3,26<br>2,78           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |       |                      | 56,60                  |
|    |             | <b>Total Lucrari de terasamente pentru cabluri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |        |       |                      | <b>56,60<br/>56,12</b> |
|    |             | <b>1.3. Teava in pamint</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |                      |                        |
| 31 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri труба ПВХ в траншее d110                                                                                                                                                                                             | 1 km   | 0,001 | 8 620,00<br>8 620,00 | 8,62<br>8,62           |
| 32 |             | Teava din polietilena d110mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 1,000 | 57,50<br>0,00        | 57,50<br>0,00          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |       |                      | 66,12                  |
|    |             | <b>Total Teava in pamint<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                      | <b>66,12<br/>8,62</b>  |
|    |             | <b>1.4. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                      |                        |
| 33 | TsA16B1     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu разработка                                           | m3     | 5,000 | 62,23<br>62,23       | 311,15<br>311,15       |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                 |                          |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------|
| 34 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                              | m3  | 5,000 | 13,95<br>13,95  | 69,75<br>69,75           |
| 35 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                 | m3  | 5,000 | 34,75<br>33,75  | 173,75<br>168,75         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |       |                 | 554,65                   |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente pentru priza de pamint Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |       |                 | <b>554,65<br/>549,65</b> |
|    |         | <b>1.5. Lucrari de terasamente pentru fundament</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                 |                          |
| 36 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu разработка грунта | m3  | 3,410 | 34,65<br>34,65  | 118,16<br>118,16         |
| 37 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu разбрасывание грунта                                         | m3  | 3,410 | 13,95<br>13,95  | 47,57<br>47,57           |
| 38 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv уплотнение грунта                                                               | m3  | 3,410 | 34,75<br>33,75  | 118,50<br>115,09         |
| 39 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris слой основания из щебня                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,680 | 496,28<br>44,54 | 337,47<br>30,29          |
| 40 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in                                                                                                                                               | m2  | 5,460 | 89,04<br>56,97  | 486,17<br>311,08         |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    |                            |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------|
|    |        | cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                             |     |        |                    |                            |
| 41 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 | m3  | 0,230  | 1 747,65<br>249,65 | 401,96<br>57,42            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | Lei |        |                    | 1 509,83                   |
|    |        | <b>Total Lucrari de terasamente pentru fundament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>1 509,83<br/>679,61</b> |
|    |        | <b>1.6. Confectii metalice</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    |                            |
| 42 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 100*70*8 l=2500 2buc 9.87kg=1m                                | kg  | 49,350 | 39,10<br>13,62     | 1 929,73<br>671,97         |
| 43 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                  | t   | 0,049  | 193,88<br>107,14   | 9,50<br>5,25               |
| 44 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 50*50*5 l=1000 7buc 3.77kg=1m                                 | kg  | 26,390 | 39,10<br>13,62     | 1 031,93<br>359,33         |
| 45 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                  | t   | 0,026  | 193,46<br>106,92   | 5,03<br>2,78               |
| 46 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 75*75*5 l=1500 2buc 5.8kg=1m                                  | kg  | 17,400 | 39,10<br>13,62     | 680,39<br>236,92           |
| 47 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si                                                                                                                                                                                                          | t   | 0,017  | 194,12             | 3,30                       |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                  |                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------------------------|
|    |        | constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       | 107,06           | 1,82                         |
| 48 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 50*50*5 l=600 2buc 3.77kg=1m                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 4,520 | 39,10<br>13,62   | 176,74<br>61,54              |
| 49 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,005 | 194,00<br>108,00 | 0,97<br>0,54                 |
| 50 | CE09B  | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului foaie de ardezie 80, 1200*686*28mm | m2     | 3,320 | 42,19<br>28,39   | 140,08<br>94,25              |
| 51 |        | Foaie de ardezie 80, 1200*686*28mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 4,000 | 67,50<br>0,00    | 270,00<br>0,00               |
| 52 |        | Fisie Б-4*100 L=150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 2,000 | 15,00<br>0,00    | 30,00<br>0,00                |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei    |       |                  | 4 277,67                     |
|    |        | <b>Total Confectii metalice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                  | <b>4 277,67<br/>1 434,40</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei    |       |                  | 40 483,35                    |
|    |        | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 %   |       |                  | 930,26                       |
|    |        | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 %    |       |                  | 1 420,94                     |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                  | 42 834,55                    |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,5 % |       |                  | 6 211,02                     |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                  | 49 045,57                    |

|    |             |                                                                                                                                                                                                      |            |        |                      |                               |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|-------------------------------|
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                            | 6 %        |        |                      | 2 942,74                      |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>generale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |            |        |                      | <b>51 988,31<br/>3 876,09</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                         |            |        |                      |                               |
| 53 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi,<br>blocuri si cutii pozate, masa 1 m<br>pina la: 1 kg кабель в трубе в<br>земле                                                                                         | 100 m      | 0,010  | 804,00<br>804,00     | 8,04<br>8,04                  |
| 54 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee<br>executate fara acoperiri, masa 1<br>m, pina la: 2 kg кабель в<br>траншее                                                                                           | 100 m      | 0,010  | 1 145,00<br>888,00   | 11,45<br>8,88                 |
| 55 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un<br>singur cablu in transee постель<br>из мягкого грунта для кабеля                                                                                                      | 100 m      | 0,010  | 430,00<br>430,00     | 4,30<br>4,30                  |
| 56 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in<br>transee: cu caramida a unui singur<br>cablu покрытие кирпичем<br>кабеля в траншее                                                                                   | 100 m      | 0,010  | 422,00<br>422,00     | 4,22<br>4,22                  |
| 57 |             | Caramida                                                                                                                                                                                             | buc        | 8,000  | 4,50<br>0,00         | 36,00<br>0,00                 |
| 58 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 35 mm2<br>затягивание кабеля в трубы | 100 m      | 0,510  | 752,78<br>726,22     | 383,92<br>370,37              |
| 59 |             | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6<br>mm2                                                                                                                                                                      | m          | 3,000  | 67,50<br>0,00        | 202,50<br>0,00                |
| 60 |             | Cablu ВВГнг-LS 5*6mm2                                                                                                                                                                                | m          | 5,000  | 77,50<br>0,00        | 387,50<br>0,00                |
| 61 |             | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5mm2                                                                                                                                                                              | m          | 25,000 | 26,00<br>0,00        | 650,00<br>0,00                |
| 62 |             | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5mm2                                                                                                                                                                              | m          | 10,000 | 17,00<br>0,00        | 170,00<br>0,00                |
| 63 |             | Cablu ВВГнг-LS 5*4mm2                                                                                                                                                                                | m          | 10,000 | 54,25<br>0,00        | 542,50<br>0,00                |
| 64 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi<br>incandescente de tavan sau de<br>perete cu fixare cu suruburi pentru<br>incaperi cu conditii de mediu<br>normale, monolampa (CD Led<br>18W)                         | 100<br>buc | 0,010  | 9 508,00<br>5 725,00 | 95,08<br>57,25                |
| 65 |             | Corp de iluminat pe tavan CD Led                                                                                                                                                                     | buc        | 1,000  | 235,00               | 235,00                        |

|    |             |                                                                                                                                                        |         |        |                        |                  |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------|------------------|
|    |             | 18W                                                                                                                                                    |         |        | 0,00                   | 0,00             |
| 66 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 BZUM-TF-01-100-01 | buc     | 1,000  | 664,32<br>226,29       | 664,32<br>226,29 |
| 67 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                 | buc     | 5,000  | 73,12<br>72,62         | 365,60<br>363,10 |
| 68 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMR 110ACe                                                                                          | buc     | 1,000  | 56,41<br>56,41         | 56,41<br>56,41   |
| 69 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЩМП-2-0                                                    | buc     | 1,000  | 232,25<br>153,67       | 232,25<br>153,67 |
| 70 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                 | buc     | 9,000  | 73,12<br>72,62         | 658,09<br>653,59 |
| 71 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa BC20-1-0-ГПБ                                                                            | 100 buc | 0,010  | 2 740,00<br>2 561,00   | 27,40<br>25,61   |
| 72 |             | Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta BC20-1-0-ГПБ                                                                                           | buc     | 1,000  | 47,30<br>0,00          | 47,30<br>0,00    |
| 73 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PC620-3-ГПБб                                                                                      | 100 buc | 0,010  | 2 980,00<br>2 801,00   | 29,80<br>28,01   |
| 74 |             | Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie PC620-3-ГПБб                                                                                | buc     | 1,000  | 38,50<br>0,00          | 38,50<br>0,00    |
| 75 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune коробка ответвительная            | 100 buc | 0,050  | 16 813,80<br>15 172,60 | 840,69<br>758,63 |
| 76 |             | Cutie de distributie KM41005                                                                                                                           | buc     | 5,000  | 17,50<br>0,00          | 87,50<br>0,00    |
| 77 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25                                                                                                            | buc     | 1,000  | 99,45<br>92,72         | 99,45<br>92,72   |
| 78 |             | Lanterna electrica portabila cu baterie                                                                                                                | buc     | 1,000  | 375,00<br>0,00         | 375,00<br>0,00   |
| 79 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                            | 10 buc  | 0,600  | 730,00<br>537,52       | 438,00<br>322,51 |
| 80 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm                                                           | 100 m   | 0,200  | 1 441,30<br>1 231,95   | 288,26<br>246,39 |
| 81 |             | Otel rotund 10mm                                                                                                                                       | m       | 20,000 | 15,50<br>0,00          | 310,00<br>0,00   |
| 82 |             | Otel rotund 20mm                                                                                                                                       | m       | 30,000 | 61,75                  | 1 852,50         |

|    |             |                                                                                                                                 |       |        |                      |                               |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|-------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                 |       |        | 0,00                 | 0,00                          |
| 83 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup> banda 40x4mm) | 100 m | 0,200  | 1 567,00<br>1 231,95 | 313,40<br>246,39              |
| 84 |             | Placa din otel 40x4mm                                                                                                           | m     | 20,000 | 32,00<br>0,00        | 640,00<br>0,00                |
| 85 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj<br>Accesorii din metal                                                                          | t     | 0,020  | 5 996,00<br>4 033,00 | 119,92<br>80,66               |
| 86 |             | Accesorii din metal                                                                                                             | kg    | 20,000 | 25,00<br>0,00        | 500,00<br>0,00                |
| 87 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm furtun P3-IIX)                      | 100 m | 0,250  | 3 201,48<br>3 073,40 | 800,37<br>768,35              |
| 88 |             | Furtun metalic P3-IIX Dy=50MM                                                                                                   | m     | 25,000 | 47,50<br>0,00        | 1 187,50<br>0,00              |
| 89 |             | Elemente de fixare a furtunului metalic: capse metalice                                                                         | buc   | 25,000 | 0,75<br>0,00         | 18,75<br>0,00                 |
| 90 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm teava 20mm        | 100 m | 0,100  | 1 828,50<br>1 543,20 | 182,85<br>154,32              |
| 91 |             | Teava PVC d20mm                                                                                                                 | m     | 10,000 | 7,50<br>0,00         | 75,00<br>0,00                 |
| 92 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm teava 25mm        | 100 m | 0,200  | 1 828,45<br>1 543,20 | 365,69<br>308,64              |
| 93 |             | Teava PVC d25mm                                                                                                                 | m     | 20,000 | 9,33<br>0,00         | 186,60<br>0,00                |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                    | Lei   |        |                      | 13 531,66                     |
|    |             | <i>Fondul social</i>                                                                                                            | 24 %  |        |                      | 1 185,20                      |
|    |             | <i>Transportarea</i>                                                                                                            | 4 %   |        |                      | 327,87                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                    |       |        |                      | 15 044,73                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                      | 76 %  |        |                      | 3 753,15                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                    |       |        |                      | 18 797,88                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                       | 6 %   |        |                      | 1 127,87                      |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                            |       |        |                      | <b>19 925,75<br/>4 938,35</b> |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                |       |        |                      |                               |
| 94 |             | Panou BZUM-TF-01-100-01                                                                                                         | buc   | 1,000  | 3 185,50<br>0,00     | 3 185,50<br>0,00              |
| 95 |             | Separator SSI/3P/100 A                                                                                                          | buc   | 1,000  | 942,50<br>0,00       | 942,50<br>0,00                |

|     |  |                                             |     |       |                  |                  |
|-----|--|---------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
| 96  |  | Intrerupator automat IAM/3P/B20             | buc | 1,000 | 98,50<br>0,00    | 98,50<br>0,00    |
| 97  |  | Contor electronic ZMR 110 ACe               | buc | 1,000 | 1 500,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00 |
| 98  |  | Limitator de supratensiuni ОПС1-4P/B        | buc | 1,000 | 1 200,00<br>0,00 | 1 200,00<br>0,00 |
| 99  |  | Bara de conexiune ШНН-6*9-8-У2-Ж            | buc | 2,000 | 82,50<br>0,00    | 165,00<br>0,00   |
| 100 |  | Panou ЩМП-2-0 74 УХЛЗ IP54                  | buc | 1,000 | 1 850,00<br>0,00 | 1 850,00<br>0,00 |
| 101 |  | Separator SSM/3P/25 A                       | buc | 1,000 | 89,17<br>0,00    | 89,17<br>0,00    |
| 102 |  | Intrerupator automat IAM/3P/B16             | buc | 1,000 | 98,50<br>0,00    | 98,50<br>0,00    |
| 103 |  | Intrerupator automat IAM/1P/B10             | buc | 2,000 | 48,00<br>0,00    | 96,00<br>0,00    |
| 104 |  | Automat diferential IADM/2P/16/30mA         | buc | 1,000 | 435,00<br>0,00   | 435,00<br>0,00   |
| 105 |  | Separator SSM/1P/20 A                       | buc | 1,000 | 278,00<br>0,00   | 278,00<br>0,00   |
| 106 |  | Temporizator digital ТЭ15                   | buc | 1,000 | 458,33<br>0,00   | 458,33<br>0,00   |
| 107 |  | Bara de conexiune ШНН-6*9-12-У2-Ж           | buc | 2,000 | 100,00<br>0,00   | 200,00<br>0,00   |
| 108 |  | Cutie cu transformator de tensiune ЯТП-0,25 | buc | 1,000 | 1 000,00<br>0,00 | 1 000,00<br>0,00 |
|     |  | <i>Total</i>                                | Lei |       |                  | 11 596,50        |
|     |  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>    |     |       |                  | <b>11 596,50</b> |

|  |  |                                  |      |        |
|--|--|----------------------------------|------|--------|
|  |  | Total                            | Lei  | 83 508 |
|  |  | TVA                              | 20 % | 16 702 |
|  |  | 100 210                          |      |        |
|  |  | <hr/>                            |      |        |
|  |  | Total deviz:<br>Inclisiv salariu |      | 8 815  |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Constructia retelelor de  
canalizare in cinci sectoare din  
mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-6-15**  
**Platforma "A" Sectorul V. SPC-1.Amenajare**

**Valoarea de deviz 82 611 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |          |       |               |
|----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton                 | h-om | 1,2646   | 64,84 | 82,00         |
| 2. | 7123030012500 | Montator P.B                 | h-om | 36,8000  | 64,84 | 2 386,11      |
| 3. | 7129020012800 | Pavator                      | h-om | 3,1450   | 64,84 | 203,92        |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 227,6300 | 64,84 | 14 759,53     |
| 5. | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 0,2850   | 64,84 | 18,48         |
| 6. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,4400   | 64,84 | 93,37         |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 15,7700  | 64,84 | 1 022,53      |
| 8. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 4,1990   | 64,84 | 272,26        |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>18 838</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                      |     |         |          |               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------|
| 1.  | 11202062010361 | Savura                                               | m3  | 0,8500  | 310,00   | 263,50        |
| 2.  | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                | m3  | 0,8500  | 350,00   | 297,50        |
| 3.  | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                               | m3  | 16,0650 | 350,00   | 5 622,75      |
| 4.  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                  | m3  | 1,2750  | 350,00   | 446,25        |
| 5.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0       | m3  | 11,1435 | 260,00   | 2 897,31      |
| 6.  | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                 | kg  | 20,3000 | 18,50    | 375,55        |
| 7.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                      | kg  | 10,1500 | 5,00     | 50,75         |
| 8.  | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                             | l   | 3,0450  | 22,50    | 68,51         |
| 9.  | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                               | kg  | 24,3600 | 47,56    | 1 158,56      |
| 10. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv                              | kg  | 0,1500  | 24,33    | 3,65          |
| 11. | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                | kg  | 6,0900  | 15,00    | 91,35         |
| 12. | 2663102100908  | Beton B12.5                                          | m3  | 1,7300  | 1 300,00 | 2 249,00      |
| 13. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6              | buc | 20,3000 | 4,50     | 91,35         |
| 14. | 271060210001   | Otel beton 6AI                                       | kg  | 30,1452 | 25,00    | 753,63        |
| 15. | 2710703700340  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm             | kg  | 19,2000 | 25,00    | 480,00        |
| 16. | 273011293002   | Portita metalica Standart din plasa zincata 1,0x1.5m | m2  | 1,5000  | 900,00   | 1 350,00      |
| 17. | 273210364621   | Panouri de gard din plasa de sirma №50(50-3,0)       | m2  | 76,0000 | 135,00   | 10 260,00     |
| 18. | 2811106302005  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare H1.5        | buc | 16,0000 | 225,00   | 3 600,00      |
| 19. | 2811106302006  | Заглушка 50*50 пластик                               | buc | 16,0000 | 7,75     | 124,00        |
| 20. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                              | kg  | 0,1725  | 41,67    | 7,19          |
| 21. | 4011106202741  | Energie electrica                                    | kw  | 0,3450  | 1,95     | 0,67          |
| 22. | 4100116202806  | Apa                                                  | m3  | 4,5220  | 10,00    | 45,22         |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                |     |         |          | <b>30 238</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                   |      |        |        |        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara                                                        | h-ut | 0,0300 | 175,00 | 5,25   |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                         | h-ut | 0,4437 | 425,00 | 188,57 |
| 3. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,3005 | 345,50 | 449,32 |

|                                     |                |                                               |      |        |        |              |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 4.                                  | 29522400040101 | Compactor 10 t                                | h-ut | 2,3035 | 345,50 | 795,86       |
| 5.                                  | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                               | h-ut | 0,9520 | 345,50 | 328,92       |
| 6.                                  | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                      | h-ut | 0,2193 | 300,00 | 65,79        |
| 7.                                  | 29522700076111 | Distribuator de criblura                      | h-ut | 0,0901 | 450,00 | 40,55        |
| 8.                                  | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,5474 | 72,50  | 39,68        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                               |      |        |        | <b>1 914</b> |

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| Total               | Lei    | 50 990 |
| Fondul social       | 24 %   | 4 521  |
| Transportarea       | 4 %    | 1 210  |
| Total               |        | 56 721 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 8 225  |
| Total               |        | 64 946 |
| Beneficiu de deviz  | 6 %    | 3 897  |
| Total               |        | 68 843 |
| TVA                 | 20 %   | 13 768 |

**Total deviz: 82 611**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Obiect Constructia retelelor de canalizare in  
cinci sectoare din mun. Hincesti****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total    |
|        |                             | <b>1. Imbracaminte din piatra sparta S=85.0m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                        |                      |          |
| 1      | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Укладка песка, 10см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    |                                        |                      | 442,10   |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,3700                                 | 64,84                | 23,99    |
|        | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,2320                                 | 10,00                | 2,32     |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 1,3110                                 | 260,00               | 340,86   |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,1530                                 | 345,50               | 52,86    |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0230                                 | 72,50                | 1,67     |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0480                                 | 425,00               | 20,40    |
| 2      | DI134                       | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройством щебеночного покрытия h=15 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100m2 |                                        |                      | 9 646,54 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 4,9400                                 | 64,84                | 320,31   |
|        | 1411122201661               | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 18,9000                                | 350,00               | 6 615,00 |
|        | 14111222017521              | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,5000                                 | 350,00               | 525,00   |
|        | 1411122201645               | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,0000                                 | 350,00               | 350,00   |
|        | 11202062010361              | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 1,0000                                 | 310,00               | 310,00   |
|        | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 3,0000                                 | 10,00                | 30,00    |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0420                                 | 425,00               | 17,85    |
|        | 2952260003552               | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,2580                                 | 300,00               | 77,40    |
|        | 2952240004105               | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 1,1200                                 | 345,50               | 386,96   |
|        | 29522400040101              | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 2,7100                                 | 345,50               | 936,31   |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,4140                                 | 72,50                | 30,01    |
|        | 29522700076111              | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,1060                                 | 450,00               | 47,71    |
|        |                             | <b>2. Ingradirea, L-40.0mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                        |                      |          |
| 3      | CO06B4                      | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Ограждения из проволочной сетки по металлическим столбам, на расстоянии 2.5 м друг от друга, высотой 1.5м, залитые товарным бетоном) (столбы - 16шт, сетка №50(50-3,0), бетон В 12,5 - 1.73м3, включая земляные работы) | m     |                                        |                      | 499,02   |
|        | 7123030012500               | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,9200                                 | 64,84                | 59,65    |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,3800                                 | 64,84                | 24,64    |
|        | 273210364621                | Panouri de gard din plasa de sirma №50(50-3,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 1,9000                                 | 135,00               | 256,50   |
|        | 2710703700340               | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,4800                                 | 25,00                | 12,00    |
|        | 2811106302005               | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare H1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,4000                                 | 225,00               | 90,00    |
|        | 2663102100908               | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,04325                                | 1 300,00             | 56,23    |
| 4      |                             | Заглушка 50*50 пластик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   |                                        |                      | 7,75     |
|        | 2811106302006               | Заглушка 50*50 пластик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 1,0000                                 | 7,75                 | 7,75     |
| 5      | CC01A                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv armatura класса 6A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    |                                        |                      | 28,41    |
|        | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0430                                 | 64,84                | 2,79     |
|        | 271060210001                | Otel beton 6A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,0250                                 | 25,00                | 25,62    |
| 6      | CN21A                       | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi Окраска ограждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    |                                        |                      | 81,67    |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,1200                                 | 64,84                | 72,62    |
|        | 2430116103000               | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,1200                                 | 47,56                | 5,71     |

|   |                |                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |          |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|   | 1542126108945  | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 18,50  | 1,85     |
|   | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                          | l    | 0,0150 | 22,50  | 0,34     |
|   | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                           | buc  | 0,1000 | 4,50   | 0,45     |
|   | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|   | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45     |
| 7 | CK14A          | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка калитки Standart din plasa zincata 1,0x1.5m ) | m2   |        |        | 1 022,05 |
|   | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 64,84  | 12,32    |
|   | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9600 | 64,84  | 62,25    |
|   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 64,84  | 11,67    |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3800 | 64,84  | 24,64    |
|   | 273011293002   | Portita metalica Standart din plasa zincata 1,0x1.5m                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 900,00 | 900,00   |
|   | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 24,33  | 2,43     |
|   | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1150 | 41,67  | 4,79     |
|   | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,2300 | 1,95   | 0,45     |
|   | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 175,00 | 3,50     |
| 8 | CN21A          | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi Окраска ограждения                                                                        | m2   |        |        | 81,66    |
|   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1200 | 64,84  | 72,62    |
|   | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 47,56  | 5,71     |
|   | 1542126108945  | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 18,50  | 1,85     |
|   | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                          | l    | 0,0150 | 22,50  | 0,34     |
|   | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                           | buc  | 0,1000 | 4,50   | 0,45     |
|   | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|   | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45     |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hincești

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-5-6-15 Platforma "A" Sectorul V. SPC-1. Amenajare

Valoarea de deviz 82 611 Lei

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                             |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu      |
|        |                             | <b>1. Imbracaminte din piatra sparta S=85.0m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                       |                                       |                             |
| 1      | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip<br>Укладка песка, 10см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 8,50                                  | 442,10<br>23,99                       | 3 757,84<br>203,92          |
| 2      | DI134                       | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройством щебёночного покрытия h=15 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2 | 0,85                                  | 9 646,54<br>320,31                    | 8 199,56<br>272,26          |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei   |                                       |                                       | 11 957,40                   |
|        |                             | <b>Total Imbracaminte din piatra sparta S=85.0m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                       |                                       | <b>11 957,40<br/>476,18</b> |
|        |                             | <b>2. Ingradirea, L-40.0mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                       |                                       |                             |
| 3      | CO06B4                      | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici<br>(Ограждения из проволочной сетки по металлическим столбам, на расстоянии 2.5 м друг от друга, высотой 1.5м, залитые товарным бетоном)<br>(столбы - 16шт, сетка №50(50-3,0), бетон В 12,5 - 1.73м3, включая земляные работы) | m     | 40,00                                 | 499,02<br>84,29                       | 19 960,68<br>3 371,68       |

|   |       |                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    |                                |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 4 |       | Заглушка 50*50 пластик                                                                                                                                                                            | buc | 16,00  | 7,75<br>0,00       | 124,00<br>0,00                 |
| 5 | CC01A | Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv арматура класса 6A1                                                                      | kg  | 29,41  | 28,41<br>2,79      | 835,63<br>82,00                |
| 6 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei în 2 straturi Окраска ограждения                                                                       | m2  | 200,00 | 81,67<br>72,62     | 16 333,10<br>14 524,16         |
| 7 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка калитки Standart din plasa zincata 1,0x1.5m ) | m2  | 1,50   | 1 022,05<br>110,88 | 1 533,08<br>166,32             |
| 8 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei în 2 straturi Окраска ограждения                                                                       | m2  | 3,00   | 81,66<br>72,62     | 244,99<br>217,86               |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | Lei |        |                    | 39 031,48                      |
|   |       | <b>Total Ingradirea, L-40.0mm<br/>Inclisiv salariu</b>                                                                                                                                            |     |        |                    | <b>39 031,48<br/>18 362,02</b> |

|  |  |                         |        |        |
|--|--|-------------------------|--------|--------|
|  |  | Total                   | Lei    | 50 990 |
|  |  | Fondul social           | 24 %   | 4 521  |
|  |  | Transportarea           | 4 %    | 1 210  |
|  |  | Total                   |        | 56 721 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 14,5 % | 8 225  |
|  |  | Total                   |        | 64 946 |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 6 %    | 3 897  |
|  |  | Total                   |        | 68 843 |
|  |  | TVA                     | 20 %   | 13 768 |
|  |  | 82 611                  |        |        |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |        |        |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |        |        |
|  |  | 18 838                  |        |        |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Construcia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-5-7-16

Retele exterioare de canalizare. Camin cu gratar pe terenul "B" (SPC-2)

Valoarea de deviz 30 894 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

### Manopera :

|                |               |                           |      |         |       |        |
|----------------|---------------|---------------------------|------|---------|-------|--------|
| 1.             | 7122050013400 | Zidar                     | h-om | 0,7300  | 64,84 | 47,33  |
| 2.             | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 2,5500  | 64,84 | 165,34 |
| 3.             | 7129020012800 | Pavator                   | h-om | 0,6141  | 64,84 | 39,82  |
| 4.             | 7129040010110 | Asfaltator                | h-om | 0,4272  | 64,84 | 27,70  |
| 5.             | 7129090010600 | Drenor-canalist           | h-om | 0,7030  | 64,84 | 45,58  |
| 6.             | 7132040012700 | Parchetar                 | h-om | 0,9500  | 64,84 | 61,60  |
| 7.             | 7134030012200 | Izolator hidrofulg        | h-om | 3,4800  | 64,84 | 225,64 |
| 8.             | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,4640  | 64,84 | 613,65 |
| 9.             | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om | 0,4157  | 64,84 | 26,95  |
| 10.            | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 0,7587  | 64,84 | 49,20  |
| 11.            | 7214240021810 | Lacatus CM                | h-om | 14,4153 | 64,84 | 934,69 |
| 12.            | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 3,7399  | 45,00 | 168,30 |
| 13.            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 3,4242  | 64,84 | 222,03 |
| 14.            | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 4,1155  | 64,84 | 266,85 |
| Total manopera |               |                           |      |         |       | 2 896  |

### Materiale:

|     |                 |                                                         |    |         |          |        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|
| 1.  | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                | kg | 1,1380  | 1,00     | 1,14   |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 0,3151  | 2 100,00 | 661,71 |
| 3.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3 | 0,0001  | 350,00   | 0,04   |
| 4.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t  | 0,0160  | 750,00   | 12,00  |
| 5.  | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3 | 0,2040  | 350,00   | 71,40  |
| 6.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0          | m3 | 0,2042  | 260,00   | 53,09  |
| 7.  | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                     | m3 | 0,7001  | 350,00   | 245,03 |
| 8.  | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                            | kg | 0,4218  | 15,00    | 6,33   |
| 9.  | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2 | 0,2253  | 220,00   | 49,57  |
| 10. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 59,7640 | 0,60     | 35,85  |
| 11. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t  | 0,0314  | 750,00   | 23,56  |
| 12. | 2320166200676   | White spirit                                            | kg | 0,0456  | 18,33    | 0,83   |
| 13. | 23203226000     | Мастика МБК-Г-65                                        | kg | 17,1000 | 17,45    | 298,40 |
| 14. | 232032260000    | битум/бензин 1:2                                        | kg | 18,1900 | 15,00    | 272,85 |
| 15. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg | 54,5700 | 16,00    | 873,12 |
| 16. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                            | kg | 0,3952  | 47,56    | 18,80  |
| 17. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                | kg | 0,2569  | 24,33    | 6,25   |
| 18. | 2513736601510   | Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.                       | kg | 0,1517  | 15,00    | 2,28   |
| 19. | 26511221004022  | Ciment M-400                                            | kg | 0,9859  | 2,30     | 2,27   |

|                                       |                 |                                                   |     |         |          |               |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------|
| 20.                                   | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                        | kg  | 17,9720 | 10,00    | 179,72        |
| 21.                                   | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)    | buc | 1,0000  | 1 916,67 | 1 916,67      |
| 22.                                   | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)      | buc | 1,0000  | 1 416,67 | 1 416,67      |
| 23.                                   | 26611264331526  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6(0,265 m3)     | buc | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00      |
| 24.                                   | 26611264331527  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)  | buc | 1,0000  | 1 995,00 | 1 995,00      |
| 25.                                   | 26611264331545  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                     | buc | 1,0000  | 250,00   | 250,00        |
| 26.                                   | 266112643315455 | Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3)                      | buc | 1,0000  | 416,67   | 416,67        |
| 27.                                   | 266310210004    | Beton B15                                         | m3  | 0,6242  | 1 370,00 | 855,15        |
| 28.                                   | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                    | m3  | 0,7324  | 1 370,00 | 1 003,39      |
| 29.                                   | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                               | m3  | 0,1155  | 975,00   | 112,61        |
| 30.                                   | 2664102101206   | Mortar pentru tencuiala M 100-T                   | m3  | 0,0017  | 975,00   | 1,66          |
| 31.                                   | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T                               | m3  | 0,0034  | 975,00   | 3,31          |
| 32.                                   | 2664102102018   | Mortar ciment M-100                               | m3  | 0,0760  | 975,00   | 74,10         |
| 33.                                   | 266512270150    | Асбестоцементная труба, безнапорная, диам. 150 мм | m   | 1,8648  | 225,00   | 419,58        |
| 34.                                   | 268213260160    | Гидроизола ГИ-2                                   | m2  | 12,5400 | 18,75    | 235,12        |
| 35.                                   | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                   | kg  | 0,0374  | 25,00    | 0,94          |
| 36.                                   | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                       | kg  | 0,7587  | 25,00    | 18,97         |
| 37.                                   | 277527630980    | Швеллер 10 ГОСТ 8240-72, 4,7м                     | kg  | 40,3700 | 35,00    | 1 412,95      |
| 38.                                   | 277527630981    | 16А1 l= 1200, Решетка, Козырек, Корыто            | kg  | 35,5000 | 25,00    | 887,50        |
| 39.                                   | 2811236832352   | Burghiu widia                                     | buc | 1,2000  | 15,00    | 18,00         |
| 40.                                   | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                           | kg  | 0,3794  | 41,67    | 15,81         |
| 41.                                   | 287527420531    | Capacul cu rama din fonta tip U                   | buc | 1,0000  | 1 290,00 | 1 290,00      |
| 42.                                   | 4011106202741   | Energie electrica                                 | kw  | 6,6070  | 1,95     | 12,88         |
| 43.                                   | 4100116202806   | Apa                                               | m3  | 0,3289  | 10,00    | 3,29          |
| 44.                                   | 4100116202818   | Apa                                               | m3  | 0,0653  | 10,00    | 0,65          |
| 45.                                   | 4100126202818   | Apa                                               | m3  | 0,0466  | 10,00    | 0,47          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |                                                   |     |         |          | <b>16 177</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                 |      |        |        |            |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| 1.                                  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0019 | 245,00 | 0,47       |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                         | h-ut | 0,1078 | 28,75  | 3,10       |
| 3.                                  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                             | h-ut | 0,2400 | 24,33  | 5,84       |
| 4.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut | 0,0009 | 28,75  | 0,03       |
| 5.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf               | h-ut | 0,1201 | 345,50 | 41,50      |
| 6.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                     | h-ut | 0,4224 | 350,00 | 147,84     |
| 7.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                           | h-ut | 0,0652 | 300,00 | 19,56      |
| 8.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                            | h-ut | 0,3600 | 17,25  | 6,21       |
| 9.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L                                                  | h-ut | 0,0011 | 24,33  | 0,03       |
| 10.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                           | h-ut | 0,8400 | 7,25   | 6,09       |
| 11.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                          | h-ut | 0,6818 | 41,33  | 28,18      |
| 12.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                 | h-ut | 1,4952 | 245,00 | 366,32     |
| 13.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                            | h-ut | 0,1500 | 245,00 | 36,75      |
| 14.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                               | h-ut | 0,7420 | 180,00 | 133,56     |
| 15.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                   | h-ut | 0,0123 | 72,50  | 0,89       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                 |      |        |        | <b>796</b> |



## Obiect Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente pentru camin cu gratar</b>                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II<br>тех. часть п.2.2.7, κ=1,2                     | 100 m3 |                                        |                      | 861,00 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500                                 | 350,00               | 861,00 |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                  | m3     |                                        |                      | 92,69  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,0600                                 | 45,00                | 92,69  |
| 3       | TsD03A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II обратная засыпка      | 100 m3 |                                        |                      | 195,00 |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,6500                                 | 300,00               | 195,00 |
| 4       | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                  | 100 m3 |                                        |                      | 465,25 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200                                 | 45,00                | 396,88 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                      | h-ut   | 9,4300                                 | 7,25                 | 68,38  |
| 5       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular ) | m3     |                                        |                      | 13,95  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100                                 | 45,00                | 13,95  |
| 6       | TsD04C                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                                  | m3     |                                        |                      | 34,30  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,7400                                 | 45,00                | 33,30  |
|         | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000                                 | 10,00                | 1,00   |
| 7       | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка лишнего грунта в автомобиль)       | 100 m3 |                                        |                      | 682,50 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,9500                                 | 350,00               | 682,50 |
| 8       | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                      | t      |                                        |                      | 19,08  |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1060                                 | 180,00               | 19,08  |
| 9       | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                            | 100 m3 |                                        |                      | 113,50 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3000                                 | 45,00                | 13,50  |
|         | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0020                                 | 350,00               | 1,00   |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3300                                 | 300,00               | 99,00  |
|         |                             | <b>1.2. Prefabricate elemente din</b>                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |        |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |          |          |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
|    |                 | <b>beton armat pentru camin cu gratar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |          |          |
| 10 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2 |        |          | 2 112,00 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 6,8100 | 45,00    | 306,50   |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 5,1000 | 350,00   | 1 785,00 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,5000 | 10,00    | 5,00     |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 2,1400 | 7,25     | 15,50    |
| 11 | IzF18B          | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm Цементно-песчаный раствор М 100 под плиту днища                                                  | m2    |        |          | 36,13    |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2500 | 64,84    | 16,21    |
|    | 2664102102018   | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0200 | 975,00   | 19,50    |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0070 | 10,00    | 0,07     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0120 | 28,75    | 0,34     |
| 12 | IzF04B k=3      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 3 слоя гидроизола ГИ-2 на горячей битумной мастике МБК-Г-65 | m2    |        |          | 169,40   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0800 | 64,84    | 15,56    |
|    | 23203226000     | Мастика МБК-Г-65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 1,5000 | 17,45    | 78,53    |
|    | 268213260160    | Гидроизола ГИ-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 1,1000 | 18,75    | 61,87    |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,3000 | 10,00    | 9,00     |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t     | 0,0005 | 750,00   | 1,13     |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,0000 | 0,60     | 1,80     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0017 | 28,75    | 0,15     |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0110 | 41,33    | 1,36     |
| 13 | AcE14A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 1buc                                                                                                                                                                                                      | m3    |        |          | 1 760,11 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 6,7600 | 64,84    | 438,32   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 2,9000 | 64,84    | 188,04   |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,5200 | 1 370,00 | 716,71   |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 0,1600 | 220,00   | 35,41    |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0820 | 975,00   | 80,44    |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,1450 | 260,00   | 37,92    |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,7000 | 2,30     | 1,62     |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 1,0680 | 245,00   | 261,66   |
| 14 |                 | KIИ-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   |        |          | 1 916,67 |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KIИ-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 1 916,67 | 1 916,67 |
| 15 |                 | KIИ15-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   |        |          | 1 416,67 |
|    | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine KIИ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 1 416,67 | 1 416,67 |
| 16 |                 | KIИ-15-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   |        |          | 1 000,00 |
|    | 26611264331526  | Inel prefabricat pt. camine KIИ-15-6(0,265 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 17 |                 | KIИ7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   |        |          | 416,67   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KIИ7-3(0,06m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 416,67   | 416,67   |
| 18 |                 | KIИП1-15-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   |        |          | 1 995,00 |
|    | 26611264331527  | Placi prefabricate pt. camine KIИП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 1,0000 | 1 995,00 | 1 995,00 |
| 19 |                 | KIИ0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   |        |          | 250,00   |
|    | 26611264331545  | Inel de reazem KIИ0-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
| 20 |                 | Capacul cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   |        |          | 1 290,00 |
|    | 287527420531    | Capacul cu rama din fonta tip U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 1 290,00 | 1 290,00 |
| 21 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15                                                                                                                                            | m3    |        |          | 1 747,50 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 3,4500 | 64,84    | 223,70   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,4000 | 64,84    | 25,93    |
|    | 266310210004    | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 1,0250 | 1 370,00 | 1 425,25 |
|    | 4100116202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1000 | 10,00    | 1,02     |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |        |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000 | 17,25  | 10,35  |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500 | 245,00 | 61,25  |
| 22 | CF15C            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane затирка швов с железнением                | m2   |        |        | 80,49  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 64,84  | 64,84  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 64,84  | 9,72   |
|    | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0060 | 975,00 | 5,81   |
|    | 4100116202818    | Apa                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0015 | 28,75  | 0,05   |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020 | 24,33  | 0,05   |
| 23 | RCsB21A<br>K=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ( $\kappa=0,5$ ) (pentru B-1)                                                                | buc  |        |        | 8,33   |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 64,84  | 3,89   |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,5000 | 1,95   | 1,46   |
|    | 2811236832352    | Burghiu vidia                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 15,00  | 2,25   |
|    | 2940520007609    | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600 | 24,33  | 0,73   |
| 24 | RpCU05C          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                   | buc  |        |        | 32,42  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,84  | 1,95   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 64,84  | 30,48  |
| 25 | RpCU05I          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                                               | buc  |        |        | 97,26  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 64,84  | 6,48   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000 | 64,84  | 90,78  |
| 26 | AcA50A           | Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm Асбестоцементная труба, безнапорная, диам. 150 мм                                                                     | m    |        |        | 259,21 |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3800 | 64,84  | 24,64  |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 64,84  | 1,95   |
|    | 266512270150     | Асбестоцементная труба, безнапорная, диам. 150 мм                                                                                                                                                      | m    | 1,0080 | 225,00 | 226,80 |
|    | 2513736601510    | Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0820 | 15,00  | 1,23   |
|    | 1714227322926    | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2280 | 15,00  | 3,42   |
|    | 2664102101206    | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0009 | 975,00 | 0,90   |
|    | 4100116202818    | Apa                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0018 | 10,00  | 0,02   |
|    | 2410520006751    | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 245,00 | 0,25   |
| 27 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Швеллер 10 ГОСТ 8240-72, 4,7м)          | kg   |        |        | 49,11  |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 64,84  | 12,32  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 64,84  | 0,65   |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 64,84  | 0,65   |
|    | 277527630980     | Швеллер 10 ГОСТ 8240-72, 4,7м                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 35,00  | 35,00  |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25   |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 41,67  | 0,21   |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0080 | 1,95   | 0,02   |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 1,00   | 0,02   |
| 28 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( 16A1 l= 1200, Решетка, Козырек, Коряго) | kg   |        |        | 39,11  |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 64,84  | 12,32  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 64,84  | 0,65   |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 64,84  | 0,65   |
|    | 277527630981     | 16A1 l= 1200, Решетка, Козырек, Коряго                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,00  |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25   |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 41,67  | 0,21   |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0080 | 1,95   | 0,02   |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 1,00   | 0,01   |
| 29 | IzD03A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                           | t    |        |        | 193,55 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6500 | 64,84  | 106,97 |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |        |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,3800 | 24,33    | 82,24  |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2400 | 18,33    | 4,34   |
| 30 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                                  | t    |        |          | 501,58 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8200 | 64,84    | 247,63 |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 5,2000 | 47,56    | 247,37 |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3600 | 18,33    | 6,58   |
| 31 | IzF04F          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba ) Грунтовка наружной поверхности битум/бензин 1:2 | m2   |        |          | 34,48  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 64,84    | 3,89   |
|    | 2320322600000   | битум/бензин 1:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,7000 | 15,00    | 25,50  |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400 | 10,00    | 3,40   |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0006 | 750,00   | 0,45   |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1300 | 0,60     | 0,68   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 28,75    | 0,03   |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0130 | 41,33    | 0,54   |
| 32 | IzF04F          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 3 слоя битумной мастики                          | m2   |        |          | 108,56 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 64,84    | 11,67  |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7000 | 16,00    | 81,60  |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400 | 10,00    | 10,20  |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0006 | 750,00   | 1,35   |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1300 | 0,60     | 2,03   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 28,75    | 0,09   |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0130 | 41,33    | 1,61   |
| 33 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast h=0,1m pereu                                                                                                                                                                                                                           | m3   |        |          | 590,28 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500 | 64,84    | 74,57  |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,3110 | 350,00   | 458,86 |
|    | 4100116202806   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2320 | 10,00    | 2,32   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1530 | 345,50   | 52,87  |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0230 | 72,50    | 1,67   |
| 34 | DB16A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Pereu - beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 134,01 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 64,84    | 5,19   |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,0590 | 2 100,00 | 123,92 |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0030 | 750,00   | 2,25   |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0070 | 25,00    | 0,18   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0072 | 345,50   | 2,49   |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# **Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-5-7-16

### Rețele exterioare de canalizare. Camin cu gratar pe terenul "B" (SPC-2)

**Valoarea de deviz 30 894 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                      |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente pentru camin cu gratar</b>                                                                                                                                                             |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II тех.часть п.2.2.7, κ=1,2                    | 100 m3 | 0,14                                  | 861,00<br>0,00                        | 120,54<br>0,00         |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                             | m3     | 0,29                                  | 92,69<br>92,69                        | 26,88<br>26,88         |
| 3      | TsD03A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II обратная засыпка | 100 m3 | 0,08                                  | 195,00<br>0,00                        | 15,60<br>0,00          |
| 4      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                             | 100 m3 | 0,08                                  | 465,25<br>396,88                      | 37,22<br>31,75         |
| 5      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a                                                                                                                                                                                              | m3     | 2,05                                  | 13,95                                 | 28,60                  |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |                    |                          |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|--------------------------|
|    |            | pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular )                                                                                                                         |        |      | 13,95              | 28,60                    |
| 6  | TsD04C     | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                                                                                                                                 | m3     | 2,05 | 34,30<br>33,30     | 70,32<br>68,27           |
| 7  | TsC03E1    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка лишнего грунта в автомобиль)                                                                                                      | 100 m3 | 0,04 | 682,50<br>0,00     | 27,30<br>0,00            |
| 8  | TsI50A5    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 7,00 | 19,08<br>0,00      | 133,56<br>0,00           |
| 9  | TsC51A     | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,04 | 113,50<br>13,50    | 4,54<br>0,54             |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei    |      |                    | 464,56                   |
|    |            | <b>Total Lucrari de terasamente pentru camin cu gratar Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                    | <b>464,56<br/>156,04</b> |
|    |            | <b>1.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin cu gratar</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |                    |                          |
| 10 | TsC53A     | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2  | 0,04 | 2 112,00<br>306,50 | 84,48<br>12,26           |
| 11 | IzF18B     | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm Цементно-песчаный раствор М 100 под плиту днища | m2     | 3,80 | 36,13<br>16,21     | 137,28<br>61,60          |
| 12 | IzF04B k=3 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 3,80 | 169,40<br>15,56    | 643,71<br>59,13          |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |                    |                    |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|--------------------|
|    |                  | ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 3 слоя гидроизола ГИ-2 на горячей битумной мастике МБК-Г-65 |     |      |                    |                    |
| 13 | AcE14A           | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 1buc                                                                                              | m3  | 1,40 | 1 760,11<br>626,36 | 2 464,15<br>876,90 |
| 14 |                  | КЦД-15                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00 | 1 916,67<br>0,00   | 1 916,67<br>0,00   |
| 15 |                  | КЦ15-9                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00 | 1 416,67<br>0,00   | 1 416,67<br>0,00   |
| 16 |                  | КЦ-15-6                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,00 | 1 000,00<br>0,00   | 1 000,00<br>0,00   |
| 17 |                  | КЦ7-3                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,00 | 416,67<br>0,00     | 416,67<br>0,00     |
| 18 |                  | КЦП1-15-1                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00 | 1 995,00<br>0,00   | 1 995,00<br>0,00   |
| 19 |                  | КЦ0-1                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,00 | 250,00<br>0,00     | 250,00<br>0,00     |
| 20 |                  | Capacul cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,00 | 1 290,00<br>0,00   | 1 290,00<br>0,00   |
| 21 | CA03F            | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15                                    | m3  | 0,60 | 1 747,50<br>249,63 | 1 048,50<br>149,78 |
| 22 | CF15C            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane затирка швов с железнением                                                                            | m2  | 0,57 | 80,49<br>74,56     | 45,88<br>42,50     |
| 23 | RCsB21A<br>K=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ( $\kappa=0,5$ ) (pentru B-1)                                                                                                                            | buc | 8,00 | 8,33<br>3,89       | 66,66<br>31,12     |
| 24 | RpCU05C          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                                                                               | buc | 2,00 | 32,42<br>32,42     | 64,84<br>64,84     |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------|
| 25 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,00  | 97,26<br>97,26   | 97,26<br>97,26     |
| 26 | AcA50A  | Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm<br>Асбестоцементная труба, безнапорная, диам. 150 мм                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 1,85  | 259,21<br>26,58  | 479,53<br>49,18    |
| 27 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Швеллер 10 ГОСТ 8240-72, 4,7м)                                                                                                                                                                                                         | kg  | 40,37 | 49,11<br>13,62   | 1 982,39<br>549,70 |
| 28 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( 16A1 l=1200, Решетка, Козырек, Корыто)                                                                                                                                                                                                 | kg  | 35,50 | 39,11<br>13,62   | 1 388,25<br>483,39 |
| 29 | IzD03A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                          | t   | 0,076 | 193,55<br>106,97 | 14,71<br>8,13      |
| 30 | IzD04A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,076 | 501,58<br>247,63 | 38,12<br>18,82     |
| 31 | IzF04F  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba ) Грунтовка наружной поверхности битум/бензин 1:2 | m2  | 10,70 | 34,48<br>3,89    | 368,97<br>41,63    |
| 32 | IzF04F  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 10,70 | 108,56<br>11,67  | 1 161,55<br>124,88 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |        | fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 3 слоя битумной мастики |     |       |                 |                               |
| 33 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast h=0,1m pereu                                                                                                                                | m3  | 0,534 | 590,28<br>74,57 | 315,21<br>39,82               |
| 34 | DB16A  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Pereu - beton asfaltic                                                                                                                                                                    | m2  | 5,34  | 134,01<br>5,19  | 715,62<br>27,70               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |       |                 | 19 402,12                     |
|    |        | <b>Total Prefabricate elemente din beton armat pentru camin cu gratar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |       |                 | <b>19 402,12<br/>2 738,64</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |       |                 | 19 866,68                     |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                 | <b>19 866,68<br/>2 894,68</b> |

|  |  |                                          |        |                         |
|--|--|------------------------------------------|--------|-------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 19 869                  |
|  |  | Fondul social                            | 24 %   | 695                     |
|  |  | Transportarea                            | 4 %    | 647                     |
|  |  | Total                                    |        | 21 211                  |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % | 3 076                   |
|  |  | Total                                    |        | 24 287                  |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 1 458                   |
|  |  | Total                                    |        | 25 745                  |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 5 149                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>30 894<br/>2 896</b> |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(functia, semnatura, numele, prenumele )

**Constructia retelelor de  
canalizare in cinci sectoare din  
mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-8-17  
SPC-2 Statia de pompare - Lucrari de constructii**

**Valoarea de deviz 35 275 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|    |                |                       |      |         |       |              |
|----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 14,4175 | 64,84 | 934,83       |
| 2. | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 10,3273 | 64,84 | 669,62       |
| 3. | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 9,2625  | 64,84 | 600,58       |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 39,0000 | 64,84 | 2 528,76     |
| 5. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 43,7296 | 45,00 | 1 967,83     |
| 6. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 4,9871  | 64,84 | 323,36       |
|    |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>7 025</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                        |     |          |          |               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------------|
| 1.  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                 | m3  | 0,7475   | 350,00   | 261,62        |
| 2.  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3  | 0,1560   | 4 500,00 | 702,00        |
| 3.  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                               | m3  | 0,0185   | 4 500,00 | 83,25         |
| 4.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                  | m3  | 0,0123   | 4 500,00 | 55,35         |
| 5.  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                    | m3  | 0,0123   | 4 500,00 | 55,35         |
| 6.  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689   | m3  | 0,1620   | 4 500,00 | 729,00        |
| 7.  | 2010237318750 | Distantieri                                            | buc | 24,2655  | 0,10     | 2,42          |
| 8.  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                      | m2  | 1,2350   | 80,00    | 98,80         |
| 9.  | 2320187315789 | Decofrol                                               | kg  | 1,4820   | 15,00    | 22,23         |
| 10. | 24301161011   | Penetron Admix                                         | kg  | 12,2000  | 112,50   | 1 372,50      |
| 11. | 266310210002  | Beton C7.5                                             | m3  | 0,5694   | 1 150,00 | 654,81        |
| 12. | 266310210004  | Beton C12.5                                            | m3  | 0,4659   | 1 370,00 | 638,28        |
| 13. | 266310210007  | Beton C15 F100W4                                       | m3  | 3,1731   | 1 500,00 | 4 759,65      |
| 14. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm        | kg  | 50,1532  | 25,00    | 1 253,83      |
| 15. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                 | kg  | 115,6610 | 25,00    | 2 891,53      |
| 16. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                          | kg  | 0,6175   | 25,00    | 15,44         |
| 17. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                   | kg  | 1,6177   | 25,00    | 40,44         |
| 18. | 2873145887000 | Cuie                                                   | kg  | 0,3088   | 25,00    | 7,72          |
| 19. | 2873145887001 | Cuie cu cap con.                                       | kg  | 1,1280   | 25,00    | 28,20         |
| 20. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                  | buc | 3,7050   | 0,50     | 1,85          |
| 21. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                            | buc | 3,7050   | 0,50     | 1,85          |
| 22. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                      | kg  | 0,0617   | 0,15     | 0,01          |
| 23. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                     | kg  | 0,8445   | 25,00    | 21,11         |
| 24. | 4100116202806 | Apa                                                    | m3  | 1,5900   | 10,00    | 15,90         |
| 25. | 4100116202818 | Apa                                                    | m3  | 0,4879   | 10,00    | 4,89          |
| 26. | 4100126202818 | Apa                                                    | m3  | 0,0650   | 10,00    | 0,65          |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                  |     |          |          | <b>13 718</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                                    |      |        |        |              |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,2730 | 31,50  | 8,60         |
| 2.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,1365 | 166,67 | 22,75        |
| 3.                                  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 0,2500 | 245,00 | 61,25        |
| 4.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 1,5630 | 350,00 | 547,05       |
| 5.                                  | 2952260003540 | Buldozer                                                                           | h-ut | 0,0081 | 300,00 | 2,43         |
| 6.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 0,6649 | 300,00 | 199,47       |
| 7.                                  | 2952270003100 | Vibrator                                                                           | h-ut | 2,2300 | 17,25  | 38,46        |
| 8.                                  | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 0,0257 | 54,25  | 1,39         |
| 9.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 6,3379 | 7,25   | 45,95        |
| 10.                                 | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp                                     | h-ut | 0,4000 | 37,50  | 15,00        |
| 11.                                 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                           | h-ut | 0,4000 | 135,50 | 54,20        |
| 12.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 1,0095 | 245,00 | 247,33       |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                                    |      |        |        | <b>1 242</b> |

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| Total               | Lei    | 21 985 |
| Fondul social       | 24 %   | 1 686  |
| Transportarea       | 4 %    | 549    |
| Total               |        | 24 220 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 3 512  |
| Total               |        | 27 732 |
| Beneficiu de deviz  | 6 %    | 1 664  |
| Total               |        | 29 396 |
| TVA                 | 20 %   | 5 879  |

**Total deviz:****35 275**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Obiect Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II<br>Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3          | 100 m3 |                                        |                      | 717,50 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,0500                                 | 350,00               | 717,50 |
| 2       | TsC03B2                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II<br>Разработка мокрого грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 | 100 m3 |                                        |                      | 896,00 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,5600                                 | 350,00               | 896,00 |
| 3       | TsA20C K=1.15               | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare<br>Доработка мокрого грунта вручную                                                 | m3     |                                        |                      | 167,15 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 3,2300                                 | 45,00                | 167,15 |
| 4       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm<br>Обратная засыпка грунта бульдозером                                  | 100 m3 |                                        |                      | 327,00 |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,0900                                 | 300,00               | 327,00 |
| 5       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint pescoziv<br>Уплотнение механизированной трамбовкой     | 100 m3 |                                        |                      | 472,23 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,8200                                 | 45,00                | 396,90 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 10,3900                                | 7,25                 | 75,33  |
| 6       | TsD01C                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare<br>Обратная засыпка вручную        | m3     |                                        |                      | 19,35  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,4300                                 | 45,00                | 19,35  |
| 7       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv<br>Уплотнение ручной трамбовкой насыпи            | m3     |                                        |                      | 34,75  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,7500                                 | 45,00                | 33,75  |
|         | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000                                 | 10,00                | 1,00   |
| 8       | TsA24C                      | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h<br>Механическое откачивание воды из котлована             | h-ut   |                                        |                      | 173,00 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |          |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2952270004704  | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,0000 | 37,50    | 37,50    |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,0000 | 135,50   | 135,50   |
| 9  | TsF03B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag aseziati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m<br>Укрепление досками откосов               | m2   |        |          | 66,66    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 | 64,84    | 42,15    |
|    | 2010102900888  | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0026 | 4 500,00 | 11,70    |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0079 | 25,00    | 0,20     |
|    | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0027 | 4 500,00 | 12,15    |
|    | 2873145887001  | Cuie cu cap con.                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0188 | 25,00    | 0,47     |
|    |                | <b>1.2. Constructii din beton monolit armat</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |          |
| 10 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice<br>Бетонная подготовка C7.5                                                          | m3   |        |          | 1 551,51 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,8500 | 64,84    | 249,64   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500 | 64,84    | 42,15    |
|    | 266310210002   | Beton C7.5                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 190,56 |
|    | 4100116202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,02     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 245,00   | 61,25    |
|    | 2952270003100  | Vibrator                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000 | 17,25    | 6,89     |
| 11 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20 (Ф-ты Fm-1 C15 F75W4 сульфатостойкий) | m3   |        |          | 1 882,79 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,4500 | 64,84    | 223,70   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000 | 64,84    | 25,93    |
|    | 266310210007   | Beton C15 F100W4                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,54 |
|    | 4100116202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,02     |
|    | 2952270003100  | Vibrator                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35    |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 245,00   | 61,25    |
| 12 |                | Penetron Admix                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |        |          | 112,50   |
|    | 24301161011    | Penetron Admix                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 112,50   | 112,50   |
| 13 | CB02B          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                               | m2   |        |          | 94,93    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 64,84    | 12,97    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 64,84    | 48,63    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,00     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75     |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25     |
|    | 2873145887000  | Cuie                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250 | 25,00    | 0,63     |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,1000 | 80,00    | 8,00     |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 4 500,00 | 4,48     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 4 500,00 | 4,48     |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015 | 4 500,00 | 6,74     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 245,00   | 4,90     |
| 14 | CC01C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                               | kg   |        |          | 31,01    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0750 | 64,84    | 4,86     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0040 | 64,84    | 0,26     |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 25,00    | 25,62    |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1500 | 0,10     | 0,01     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
| 15 | CC01D1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                 | kg   |        |          | 29,98    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0590 | 64,84    | 3,83     |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |          |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 64,84    | 0,26     |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 25,00    | 25,63    |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,10     | 0,01     |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
|    |               | <b>1.3. Pereu b=1.0m</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |          |          |
| 16 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris Слой основания из щебня 10cm                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 496,28   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900 | 45,00    | 44,55    |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500 | 350,00   | 402,49   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00     |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                      | h-ut | 0,2100 | 166,67   | 35,00    |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200 | 31,50    | 13,23    |
| 17 | CA02A         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)<br>Бетонная отмостка C-12.5 , т.0,07м | m3   |        |          | 1 796,02 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,9500 | 64,84    | 256,11   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 64,84    | 42,16    |
|    | 266310210004  | Beton C12.5                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 418,40 |
|    | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2700 | 10,00    | 2,73     |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0570 | 54,25    | 3,09     |
|    | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0180 | 300,00   | 5,40     |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 245,00   | 61,24    |
|    | 2952270003100 | Vibrator                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4000 | 17,25    | 6,89     |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Constructia retelelor de canalizare in  
cinci sectoare din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-5-8-17****SPC-2 Statia de pompare - Lucrari de constructii****Valoarea de deviz 35 275 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                               | U.M.       | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                    |            |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                   |            |                                       |                                       |                              |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3                       | 100 m3     | 0,70                                  | 717,50<br>0,00                        | 502,25<br>0,00               |
| 2      | TsC03B2                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II Разработка мокрого грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3              | 100 m3     | 0,05                                  | 896,00<br>0,00                        | 44,80<br>0,00                |
| 3      | TsA20C<br>K=1.15            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare Доработка мокрого грунта вручную                                                              | m3         | 5,10                                  | 167,15<br>167,15                      | 852,48<br>852,48             |
| 4      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Обратная засыпка грунта бульдозером                                               | 100 m3     | 0,61                                  | 327,00<br>0,00                        | 199,47<br>0,00               |
| 5      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv Уплотнение механизированной трамбовкой                  | 100 m3     | 0,61                                  | 472,23<br>396,90                      | 288,06<br>242,11             |
| 6      | TsD01C                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Обратная засыпка вручную                     | m3         | 15,90                                 | 19,35<br>19,35                        | 307,66<br>307,66             |
| 7      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv Уплотнение ручной трамбовкой насыпи                         | m3         | 15,90                                 | 34,75<br>33,75                        | 552,52<br>536,62             |
| 8      | TsA24C                      | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h Механическое откачивание воды из котлована                          | h-ut       | 0,40                                  | 173,00<br>0,00                        | 69,20<br>0,00                |
| 9      | TsF03B                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m Укрепление досками откосов | m2         | 60,00                                 | 66,66<br>42,15                        | 3 999,81<br>2 528,76         |
|        |                             | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Lei</b> |                                       |                                       | <b>6 816,25</b>              |
|        |                             | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |            |                                       |                                       | <b>6 816,25<br/>4 467,63</b> |
|        |                             | <b>1.2. Constructii din beton monolit armat</b>                                                                                                                                                                                                     |            |                                       |                                       |                              |
| 10     | CA02C                       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton                                                                                                        | m3         | 0,55                                  | 1 551,51<br>291,78                    | 853,33<br>160,48             |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    |                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | marfa, turnare cu mijloace clasice Бетонная подготовка C7.5                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                               |
| 11 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20 (Ф-ты Fm-1 C15 F75W4 сульфатостойкий) | m3  | 3,05   | 1 882,79<br>249,63 | 5 742,51<br>761,38            |
| 12 |        | Penetron Admix                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 12,20  | 112,50<br>0,00     | 1 372,50<br>0,00              |
| 13 | CB02B  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                              | m2  | 12,35  | 94,93<br>61,60     | 1 172,36<br>760,73            |
| 14 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                               | kg  | 48,93  | 31,01<br>5,12      | 1 517,42<br>250,63            |
| 15 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                 | kg  | 112,84 | 29,98<br>4,08      | 3 382,38<br>460,95            |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                    | 14 040,50                     |
|    |        | <b>Total Constructii din beton monolit armat<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    | <b>14 040,50<br/>2 394,17</b> |
|    |        | <b>1.3. Pereu b=1.0m</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                               |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris Слой основания из щебня 10cm                                                                                                                                                                                                            | m3  | 0,65   | 496,28<br>44,55    | 322,58<br>28,96               |
| 17 | CA02A  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная отмостка C-12.5 , т.0,07м                                                  | m3  | 0,45   | 1 796,02<br>298,27 | 808,21<br>134,22              |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                    | 1 130,79                      |
|    |        | <b>Total Pereu b=1.0m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    | <b>1 130,79<br/>163,18</b>    |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                    | 21 987,54                     |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    | <b>21 987,54<br/>7 024,98</b> |

|  |  |                                          |        |              |
|--|--|------------------------------------------|--------|--------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 21 985       |
|  |  | Fondul social                            | 24 %   | 1 686        |
|  |  | Transportarea                            | 4 %    | 549          |
|  |  | Total                                    |        | 24 220       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % | 3 512        |
|  |  | Total                                    |        | 27 732       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 1 664        |
|  |  | Total                                    |        | 29 396       |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 5 879        |
|  |  | 35 275                                   |        |              |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |        | <b>7 025</b> |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(functia, semnatura, numele, prenumele )

# Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hincești

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-5-9-18

Platforma B. Sectorul V. Stația de pompare canalizare SPC-2. WILO

Valoarea de deviz 162 808 Lei

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

### Manopera :

|                |               |                              |      |         |       |          |
|----------------|---------------|------------------------------|------|---------|-------|----------|
| 1.             | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 0,8400  | 64,84 | 54,47    |
| 2.             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,2000  | 64,84 | 466,85   |
| 3.             | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 26,4900 | 64,84 | 1 717,60 |
| 4.             | 7213050013100 | Tinichigiu                   | h-om | 0,2000  | 64,84 | 12,97    |
| 5.             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 0,1000  | 64,84 | 6,48     |
| Total manopera |               |                              |      |         |       | 2 256    |

### Materiale:

|                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |            |            |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|
| 1.                             | 00111         | Stația de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Drain MTC 40F16.15/7 în complet: Pompa submersibilă Q=7.0m³/h, H=10.0m, P=1.2kW -2buc; Robinet d40-2buc Py=10ba; Supapa de retenire d40 Py=10bar-2buc; Flansa plană presudată DN40mm Py=10bar-6buc, Cot de oțel 90° d40 Py=10bar-5buc ; Teava din oțel G 2 1/2" L=2.0m-6m ; Teu de oțel DN40-2buc; Reducere oțel- p/e d65*75 ; Reducere de oțel d65*40, cos de gunoi; | buc | 1,0000 | 129 565,00 | 129 565,00 |
| 2.                             | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 0,0460 | 20,00      | 0,92       |
| 3.                             | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,8400 | 19,23      | 16,15      |
| 4.                             | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 1,9200 | 21,45      | 41,18      |
| 5.                             | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 0,2020 | 24,33      | 4,91       |
| 6.                             | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 0,0520 | 25,00      | 1,30       |
| 7.                             | 2521216720160 | Teava din HDPE d200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 2,0600 | 150,00     | 309,00     |
| 8.                             | 2710403642022 | Deflector d200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 575,00     | 575,00     |
| 9.                             | 2734113803910 | Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 0,0420 | 25,00      | 1,05       |
| 10.                            | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 0,4080 | 27,50      | 11,22      |
| 11.                            | 2874115802037 | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 4,0400 | 15,00      | 60,60      |
| 12.                            | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,0400 | 1,00       | 4,04       |
| 13.                            | 2875277300000 | Compresor de aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0100 | 266,67     | 269,34     |
| Total materiale de construcții |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |            | 130 860    |

### Utilaje de construcții:

|                              |               |                                  |      |        |        |        |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 1.                           | 2922140006702 | Macara de fereastră              | h-ut | 0,0010 | 28,75  | 0,03   |
| 2.                           | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                    | h-ut | 0,3000 | 28,75  | 8,62   |
| 3.                           | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 4,3200 | 68,50  | 295,92 |
| 4.                           | 3410520001373 | Automacara 5 tf                  | h-ut | 1,3200 | 245,00 | 323,40 |
| Total utilaje de construcții |               |                                  |      |        |        | 626    |

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| Total | Lei  | 135 673 |
| TVA   | 20 % | 27 135  |

Total deviz:

162 808

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Obiect Constructia retelelor de canalizare in  
cinci sectoare din mun. Hincesti****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
|         |                             | <b>1. Lucrari de tehnica- sanitare - Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Drain MTC 40F16.15/7</b>                                                                                                           |      |                                        |                      |        |
| 1       | AcC01Bf                     | ( NUMAI LUCRU ) Montarea - Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Drain MTC 40F16.15/7                                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 346,04 |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500                                 | 64,84                | 68,08  |
|         | 2875277300000               | Compresor de aer                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000                                 | 266,67               | 269,34 |
|         | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000                                 | 28,75                | 8,62   |
| 2       | AcB01A                      | ( NUMAI LUCRU - Robinet d 40 Py=10bar ) Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm            | buc  |                                        |                      | 35,66  |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500                                 | 64,84                | 35,66  |
| 3       | AcB01A                      | ( NUMAI LUCRU - Supapa de retinere d 40 Py=10bar ) Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm | buc  |                                        |                      | 35,66  |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500                                 | 64,84                | 35,66  |
| 4       | AcA31A                      | ( NUMAI LUCRU - Flansa plana presudata d 40 Py=10bar ) Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm                                  | buc  |                                        |                      | 85,11  |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8900                                 | 64,84                | 57,71  |
|         | 3110320003006               | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4000                                 | 68,50                | 27,40  |
| 5       | AcA25A                      | ( NUMAI LUCRU - Cot de otel 90* d40 Py=10bar ) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                 | buc  |                                        |                      | 84,52  |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500                                 | 64,84                | 68,08  |
|         | 3110320003006               | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2400                                 | 68,50                | 16,44  |
| 6       | IC12E                       | (Numai LUCRU - Teava din otel G 2 1/2" , L=2.0m                                                                                                                                                                         | m    |                                        |                      | 89,41  |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2000                                 | 64,84                | 77,81  |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1400                                 | 19,23                | 2,69   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3200                                 | 21,45                | 6,86   |
|         | 2734125900487               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0680                                 | 27,50                | 1,87   |
|         | 2734113803910               | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070                                 | 25,00                | 0,17   |
| 7       | AcA25A                      | ( NUMAI LUCRU - Teu de otel d40 Py=10bar ) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                     | buc  |                                        |                      | 84,52  |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500                                 | 64,84                | 68,08  |
|         | 3110320003006               | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2400                                 | 68,50                | 16,44  |
| 8       | AcA25A                      | ( NUMAI LUCRU - Reducere otel- p/e d65*75) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                     | buc  |                                        |                      | 84,52  |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500                                 | 64,84                | 68,08  |
|         | 3110320003006               | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2400                                 | 68,50                | 16,44  |
| 9       | AcA25A                      | ( NUMAI LUCRU - Reducere otel- p/e d65*40) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                     | buc  |                                        |                      | 84,52  |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500                                 | 64,84                | 68,08  |
|         | 3110320003006               | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2400                                 | 68,50                | 16,44  |
| 10      | RpCI25G                     | (Deflector d200 ) Diverse accesorii la                                                                                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 594,48 |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |            |            |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------------|
|    |               | invelitorile cladirilor existente: -caciula din tabla zincata sau de aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri                                                                                                                                                                                                                                |      |        |            |            |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 64,84      | 12,97      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 64,84      | 6,48       |
|    | 2710403642022 | Deflector d200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 575,00     | 575,00     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 28,75      | 0,03       |
| 11 | SB08G         | ( HDPE d200 ) Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |            | 182,84     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4200 | 64,84      | 27,23      |
|    | 2521216720160 | Teava din HDPE d200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 150,00     | 154,50     |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0260 | 25,00      | 0,65       |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0230 | 20,00      | 0,46       |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |            |            |
| 12 | AcC05A        | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" ( Pompa submersibila Q =7.0m3/h H=10.0m, P=1.2kW WILO )                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |            | 504,46     |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,7500 | 64,84      | 307,99     |
|    | 2874115802037 | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 15,00      | 30,30      |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 1,00       | 2,02       |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 24,33      | 2,46       |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6600 | 245,00     | 161,70     |
|    |               | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |            |            |
| 13 |               | Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Drain MTC 40F16.15/7 in complet: Pompa submersibila Q=7.0m3/h, H=10.0m,P=1.2kW -2buc; Robinet d40-2buc Py=10ba; Supapa de retinere d40 Py=10bar-2buc; Flansa plana presudata DN40mm Py=10bar-6buc, Cot de otel 90* d40 Py=10bar-5buc ; Teava din otel G 2 1/2" L=2.0m-6m ;Teu de otel DN40-2buc; Reducere otel- p/e d65*75 ;Reducere de otel d65*40, cos de gunoi; | buc  |        |            | 129 565,00 |
|    | 00111         | Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Drain MTC 40F16.15/7 in complet: Pompa submersibila Q=7.0m3/h, H=10.0m,P=1.2kW -2buc; Robinet d40-2buc Py=10ba; Supapa de retinere d40 Py=10bar-2buc; Flansa plana presudata DN40mm Py=10bar-6buc, Cot de otel 90* d40 Py=10bar-5buc ; Teava din otel G 2 1/2" L=2.0m-6m ;Teu de otel DN40-2buc; Reducere otel- p/e d65*75 ;Reducere de otel d65*40, cos de gunoi; | buc  | 1,0000 | 129 565,00 | 129 565,00 |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hincești

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-5-9-18

### Platforma B. Sectorul V. Stația de pompare canalizare SPC-2. WILO

Valoarea de deviz 162 808 Lei

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrări de tehnica- sanitare - Stația de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Drain MTC 40F16.15/7</b>                                                                                                           |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | AcC01Bf                     | ( NUMAI LUCRU ) Montarea - Stația de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Drain MTC 40F16.15/7                                                                                                                         | buc  | 1,00                                  | 346,04<br>68,08                       | 346,04<br>68,08        |
| 2      | AcB01A                      | ( NUMAI LUCRU - Robinet d 40 Py=10bar ) Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm            | buc  | 2,00                                  | 35,66<br>35,66                        | 71,32<br>71,32         |
| 3      | AcB01A                      | ( NUMAI LUCRU - Supapă de retenție d 40 Py=10bar ) Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm | buc  | 2,00                                  | 35,66<br>35,66                        | 71,32<br>71,32         |
| 4      | AcA31A                      | ( NUMAI LUCRU - Flansa plană presudată d 40 Py=10bar ) Montarea prin sudură electrică a flanselor sau pieselor de legătură, din oțel, la capatul tevelor, având diametrul de 50-100 mm                                  | buc  | 6,00                                  | 85,11<br>57,71                        | 510,65<br>346,25       |
| 5      | AcA25A                      | ( NUMAI LUCRU - Cot de oțel 90° d40 Py=10bar ) Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, din oțel, la poziție, având diametrul de 50-100 mm                                                                | buc  | 5,00                                  | 84,52<br>68,08                        | 422,61<br>340,41       |
| 6      | IC12E                       | (Numai LUCRU - Teava din oțel G 2 1/2" , L=2.0m                                                                                                                                                                         | m    | 6,00                                  | 89,41<br>77,81                        | 536,45<br>466,85       |
| 7      | AcA25A                      | ( NUMAI LUCRU - Teu de oțel                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00                                  | 84,52                                 | 84,52                  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                            |        |      |                  |                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|------------------------------|
|    |         | d40 Py=10bar ) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                                                    |        |      | 68,08            | 68,08                        |
| 8  | AcA25A  | ( NUMAI LUCRU - Reducere otel- p/e d65*75) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                        | buc    | 1,00 | 84,52<br>68,08   | 84,52<br>68,08               |
| 9  | AcA25A  | ( NUMAI LUCRU - Reducere otel- p/e d65*40) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm                                                                        | buc    | 1,00 | 84,52<br>68,08   | 84,52<br>68,08               |
| 10 | RpCI25G | (Deflector d200 ) Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -caciula din tabla zincata sau de aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri | buc    | 1,00 | 594,48<br>19,45  | 594,48<br>19,45              |
| 11 | SB08G   | ( HDPE d200 ) Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm                                                       | m      | 2,00 | 182,84<br>27,23  | 365,69<br>54,47              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | Lei    |      |                  | 3 172,12                     |
|    |         | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                       | 24 %   |      |                  | 394,17                       |
|    |         | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                       | 4 %    |      |                  | 49,01                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |        |      |                  | 3 615,30                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                 | 14,5 % |      |                  | 524,22                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |        |      |                  | 4 139,52                     |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                  | 6 %    |      |                  | 248,37                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de tehnica- sanitare - Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Drain MTC 40F16.15/7 Inklusiv salariu</b>                                                                                          |        |      |                  | <b>4 387,89<br/>1 642,39</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                               |        |      |                  |                              |
| 12 | AcC05A  | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" ( Pompa submersibila Q =7.0m3/h H=10.0m, P=1.2kW WILO )                                          | buc    | 2,00 | 504,46<br>307,99 | 1 008,93<br>615,98           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | Lei    |      |                  | 1 008,93                     |
|    |         | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                       | 24 %   |      |                  | 147,84                       |

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                          |
|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
|    |  | Transportarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 %      | 2,78                                     |
|    |  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 1 159,55                                 |
|    |  | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76 %     | 468,14                                   |
|    |  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 1 627,69                                 |
|    |  | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 %      | 97,67                                    |
|    |  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | <b>1 725,36<br/>615,98</b>               |
|    |  | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                          |
| 13 |  | Statia de pompare canalizare SPIRA COMB 2x WILO Drain MTC 40F16.15/7 in complet: Pompa submersibila Q=7.0m3/h, H=10.0m,P=1.2kW -2buc; Robinet d40-2buc Py=10ba; Supapa de retinere d40 Py=10bar-2buc; Flansa plana presudata DN40mm Py=10bar-6buc, Cot de otel 90* d40 Py=10bar-5buc ; Teava din otel G 2 1/2" L=2.0m-6m ;Teu de otel DN40-2buc; Reducere otel- p/e d65*75 ;Reducere de otel d65*40, cos de gunoi; | buc 1,00 | 129 565,00<br>0,00<br>129 565,00<br>0,00 |
|    |  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei      | 129 565,00                               |
|    |  | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | <b>129 565,00</b>                        |

|  |  |                                          |      |                          |
|--|--|------------------------------------------|------|--------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 135 673                  |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 27 135                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>162 808<br/>2 256</b> |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Constructia retelelor de  
canalizare in cinci sectoare din  
mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-9-19**

**Platforma B. Statia de Pompare SPC-2. Retele exterioare de alimentare cu energie  
electrica (marca REAE.SU)**

**Valoarea de deviz 133 750 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera:**

|     |                |                       |      |          |       |               |
|-----|----------------|-----------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1.  | 1              | Muncitor              | h-om | 119,9517 | 64,84 | 7 777,65      |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 0,7935   | 64,84 | 51,45         |
| 3.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 1,7596   | 45,00 | 79,18         |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 5,7330   | 45,00 | 257,98        |
| 5.  | 7137010011500  | Electrician           | h-om | 0,6840   | 64,84 | 44,35         |
| 6.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,1602   | 64,84 | 10,39         |
| 7.  | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 0,9766   | 64,84 | 63,32         |
| 8.  | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 0,1660   | 64,84 | 10,76         |
| 9.  | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 18,5554  | 64,84 | 1 203,12      |
| 10. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 19,3892  | 45,00 | 872,53        |
| 11. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9540   | 64,84 | 126,70        |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>10 497</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                         |     |          |        |          |
|-----|---------|-----------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 1.  | 0001    | Accesorii din metal                     | kg  | 25,0000  | 25,00  | 625,00   |
| 2.  | 0010110 | Otel rotund 10mm                        | m   | 20,0000  | 15,50  | 310,00   |
| 3.  | 0010120 | Otel rotund 20mm                        | m   | 30,0000  | 61,75  | 1 852,50 |
| 4.  | 0010140 | Placa din otel 40x4mm                   | m   | 20,0000  | 32,00  | 640,00   |
| 5.  | 00104   | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm2            | m   | 140,0000 | 67,50  | 9 450,00 |
| 6.  | 00315   | Cablu BBГГГ-LS 3*1.5mm2                 | m   | 10,0000  | 17,00  | 170,00   |
| 7.  | 00325   | Cablu BBГГГ-LS 3*2.5mm2                 | m   | 25,0000  | 26,00  | 650,00   |
| 8.  | 0038    | Teava PVC d20mm                         | m   | 10,0000  | 7,50   | 75,00    |
| 9.  | 00382   | Furtun metalic P3-ЦХ Dy=50mm            | m   | 25,0000  | 47,50  | 1 187,50 |
| 10. | 003899  | Teava PVC d25mm                         | m   | 20,0000  | 9,33   | 186,60   |
| 11. | 004     | Banda metalica 20x0.7x1000 mm F2007     | m   | 6,0000   | 37,50  | 225,00   |
| 12. | 00540   | Cablu BBГГГ-LS 5*4mm2                   | m   | 10,0000  | 54,25  | 542,50   |
| 13. | 00560   | Cablu BBГГГ-LS 5*6mm2                   | m   | 5,0000   | 77,50  | 387,50   |
| 14. | 0102    | Bara de conexiune ШНН-6*9-12-У2-Ж       | buc | 2,0000   | 100,00 | 200,00   |
| 15. | 01020   | Bara de conexiune ШНН-6*9-8-У2-Ж        | buc | 2,0000   | 82,50  | 165,00   |
| 16. | 0160    | Clema de fixare Г11                     | buc | 2,0000   | 125,00 | 250,00   |
| 17. | 02      | Catarama pentru banda metalica A200     | buc | 6,0000   | 12,50  | 75,00    |
| 18. | 02722   | Clema de fixare X89                     | buc | 1,0000   | 25,00  | 25,00    |
| 19. | 02750   | Clema de tensionare НЦ50                | buc | 4,0000   | 20,00  | 80,00    |
| 20. | 02754   | Clema de conectare ЧНCA50               | buc | 2,0000   | 55,00  | 110,00   |
| 21. | 02758   | Clema de conectare ЧФ50                 | buc | 8,0000   | 32,50  | 260,00   |
| 22. | 03000   | Consola KC2                             | buc | 1,0000   | 145,00 | 145,00   |
| 23. | 03022   | Consola de ancorare CA2000              | buc | 2,0000   | 175,00 | 350,00   |
| 24. | 03024   | Clema de conexiune ПС-1-1               | buc | 11,0000  | 38,55  | 424,05   |
| 25. | 03101   | Corp de iluminat VOLTANA 1              | buc | 1,0000   | 650,00 | 650,00   |
| 26. | 03270   | Lanterna electrica portabila cu baterie | buc | 1,0000   | 375,00 | 375,00   |

|     |               |                                                                                     |         |        |           |           |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 27. | 0331          | Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie PC620-3-ГПБ6             | buc     | 1,0000 | 38,50     | 38,50     |
| 28. | 0352          | Corp de iluminat pe tavan CD Led 18W                                                | buc     | 1,0000 | 235,00    | 235,00    |
| 29. | 04122         | Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70 mm2 PA2000            | buc     | 3,0000 | 133,50    | 400,50    |
| 30. | 04244         | Consola Y4                                                                          | buc     | 1,0000 | 200,00    | 200,00    |
| 31. | 046           | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                               | buc     | 8,0000 | 1 450,00  | 11 600,00 |
| 32. | 047           | Cutie cu transformator de tensiune ЯТП-0,25                                         | buc     | 1,0000 | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 33. | 04810         | Cutie de distributie KM41005                                                        | buc     | 5,0000 | 17,50     | 87,50     |
| 34. | 057           | Jug X16                                                                             | buc     | 1,0000 | 35,50     | 35,50     |
| 35. | 05712         | Jug X12                                                                             | buc     | 5,0000 | 37,50     | 187,50    |
| 36. | 06            | Coliere pentru SIP CSB                                                              | buc     | 6,0000 | 5,50      | 33,00     |
| 37. | 061           | Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta BC20-1-0-ГПБ                        | buc     | 1,0000 | 47,30     | 47,30     |
| 38. | 0612          | Clema de conectare prin presare CPTAU                                               | buc     | 4,0000 | 111,20    | 444,80    |
| 39. | 062           | Caramida                                                                            | buc     | 8,0000 | 4,50      | 36,00     |
| 40. | 06390         | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK                                                 | buc     | 3,0000 | 41,53     | 124,59    |
| 41. | 0671          | Panou BZUM-TF-01-100-01                                                             | buc     | 1,0000 | 3 185,50  | 3 185,50  |
| 42. | 06933         | Armatura de sustinere TH27                                                          | buc     | 5,0000 | 210,00    | 1 050,00  |
| 43. | 0732          | Intrerupator automat IAM/3P/C20                                                     | buc     | 1,0000 | 98,50     | 98,50     |
| 44. | 07321         | Intrerupator automat IAM/3P/C100                                                    | buc     | 1,0000 | 98,50     | 98,50     |
| 45. | 0737          | Separator SSI/3P/100 A                                                              | buc     | 1,0000 | 942,50    | 942,50    |
| 46. | 07432         | Intrerupator automat IAM/1P/B10                                                     | buc     | 2,0000 | 48,00     | 96,00     |
| 47. | 0751          | Automat diferential IADM/2P/16/30mA                                                 | buc     | 1,0000 | 435,00    | 435,00    |
| 48. | 077           | Temporizator digital ТЭ15                                                           | buc     | 1,0000 | 458,33    | 458,33    |
| 49. | 0780          | Separator SSM/1P/20 A                                                               | buc     | 1,0000 | 278,00    | 278,00    |
| 50. | 0783          | Separator SSM/3P/25 A                                                               | buc     | 1,0000 | 89,17     | 89,17     |
| 51. | 08            | Clema de sustinere ES1500                                                           | buc     | 2,0000 | 132,33    | 264,66    |
| 52. | 08300         | Contor electronic ZMR 110 ACe                                                       | buc     | 1,0000 | 1 500,00  | 1 500,00  |
| 53. | 085           | Limitator de supratensiuni ОПС1-4P/B                                                | buc     | 1,0000 | 1 200,00  | 1 200,00  |
| 54. | 08990         | Panou ИИМН-2-0 74 YXJ3 IP54                                                         | buc     | 1,0000 | 1 850,00  | 1 850,00  |
| 55. | 101-0404      | Vopsea de ulei neagra                                                               | t       | 0,0016 | 37 560,00 | 60,10     |
| 56. | 101-0962      | Unsoare consistenta "Ж"                                                             | t       | 0,0002 | 15 000,00 | 3,00      |
| 57. | 101-1745      | Benzina                                                                             | t       | 0,0001 | 22 500,00 | 2,25      |
| 58. | 101-1757      | Cirpe de sters                                                                      | kg      | 0,0827 | 5,00      | 0,41      |
| 59. | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                           | t       | 0,0000 | 25 000,00 | 0,00      |
| 60. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                            | kg      | 1,4648 | 1,00      | 1,47      |
| 61. | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,0000 | 25 000,00 | 0,00      |
| 62. | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t       | 0,0000 | 2 000,00  | 0,00      |
| 63. | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                     | t       | 0,0045 | 2 300,00  | 10,35     |
| 64. | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t       | 0,0000 | 25 000,00 | 0,00      |
| 65. | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t       | 0,0000 | 25 000,00 | 0,00      |
| 66. | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                   | t       | 0,0001 | 25 000,00 | 2,50      |
| 67. | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,0000 | 25 000,00 | 0,00      |
| 68. | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                | t       | 0,0006 | 1 500,00  | 0,90      |
| 69. | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                               | t       | 0,0028 | 27 500,00 | 77,00     |
| 70. | 1011924       | Electrozi                                                                           | kg      | 1,6210 | 41,67     | 67,55     |
| 71. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 1,2250 | 25,00     | 30,63     |
| 72. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 8,1600 | 10,00     | 81,60     |
| 73. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 0,3062 | 10,00     | 3,06      |
| 74. | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                                    | 100 buc | 0,0200 | 45,00     | 0,90      |
| 75. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 1,6400 | 3,50      | 5,74      |

|      |                |                                                                      |         |         |           |           |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 76.  | 1019852        | Vopsea                                                               | kg      | 0,6327  | 27,56     | 17,44     |
| 77.  | 110-9126       | Placi metalice                                                       | buc     | 0,4000  | 150,00    | 60,00     |
| 78.  | 113-0079       | Lac de bitum "BT-577"                                                | t       | 0,0004  | 25 000,00 | 10,00     |
| 79.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                               | m3      | 0,7820  | 350,00    | 273,70    |
| 80.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                             | m3      | 0,0027  | 4 500,00  | 12,15     |
| 81.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                | m3      | 0,0191  | 4 500,00  | 85,95     |
| 82.  | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t       | 0,0250  | 15 000,00 | 375,00    |
| 83.  | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                    | m2      | 0,5460  | 80,00     | 43,68     |
| 84.  | 2320166200676  | White spirit                                                         | kg      | 0,0233  | 18,33     | 0,43      |
| 85.  | 2320187315789  | Decofrol                                                             | kg      | 0,6552  | 15,00     | 9,83      |
| 86.  | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                             | kg      | 0,3279  | 24,33     | 7,98      |
| 87.  | 2430226102202  | Chit de cutit alchidic                                               | kg      | 0,3835  | 15,00     | 5,75      |
| 88.  | 266310210006   | Beton B12.5                                                          | m3      | 0,2393  | 1 370,00  | 327,84    |
| 89.  | 2665122700450  | Foaie de ardezie 80, 1200*686*28mm                                   | buc     | 4,0000  | 67,50     | 270,00    |
| 90.  | 2665122700451  | Fisie B-4*100 L=150                                                  | buc     | 2,0000  | 15,00     | 30,00     |
| 91.  | 2710403750000  | Pazie                                                                | buc     | 0,1394  | 1,00      | 0,14      |
| 92.  | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                          | kg      | 0,9766  | 25,00     | 24,42     |
| 93.  | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                        | kg      | 0,2730  | 25,00     | 6,83      |
| 94.  | 277527630981   | Coltar 100*70*8 l=2500 2buc                                          | kg      | 49,3500 | 25,00     | 1 233,75  |
| 95.  | 277527630982   | Coltar 50*50*5 l=1000 7buc                                           | kg      | 26,3900 | 25,00     | 659,75    |
| 96.  | 277527630983   | Coltar 75*75*5 l=1500 2buc 5.8kg=1m                                  | kg      | 17,4000 | 25,00     | 435,00    |
| 97.  | 277527630984   | Coltar 50*50*5 l=600 2buc 3.77kg=1m                                  | kg      | 4,5200  | 25,00     | 113,00    |
| 98.  | 2873122000751  | Piese forjate                                                        | kg      | 0,5229  | 25,00     | 13,07     |
| 99.  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg      | 0,4368  | 25,00     | 10,92     |
| 100. | 28731458874501 | Cuie pentru foi de ardezii                                           | kg      | 0,2789  | 25,00     | 6,97      |
| 101. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                              | kg      | 0,4884  | 41,67     | 20,35     |
| 102. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                | buc     | 1,6380  | 0,50      | 0,82      |
| 103. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                          | buc     | 1,6380  | 0,50      | 0,82      |
| 104. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                    | kg      | 0,0273  | 0,15      | 0,00      |
| 105. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg      | 0,1638  | 25,00     | 4,09      |
| 106. | 4011106202741  | Energie electrica                                                    | kw      | 0,7813  | 1,65      | 1,29      |
| 107. | 4080141        | Nisip natural pentru mortare de constructie                          | m3      | 0,0037  | 260,00    | 0,96      |
| 108. | 4100116202806  | Apa                                                                  | m3      | 0,8410  | 10,00     | 8,41      |
| 109. | 4100116202818  | Apa                                                                  | m3      | 0,0233  | 10,00     | 0,23      |
| 110. | 4100126202818  | Apa                                                                  | m3      | 0,0680  | 10,00     | 0,68      |
| 111. | 446-2012       | Pilon CB 95                                                          | buc     | 4,0000  | 3 575,00  | 14 300,00 |
| 112. | 446-2013       | Pilon CB 105-5                                                       | buc     | 2,0000  | 4 300,00  | 8 600,00  |
| 113. | 446-2014       | Suport П-3и                                                          | buc     | 2,0000  | 500,00    | 1 000,00  |
| 114. | 5009031        | Elemente de fixare a furtunului metalic: capse metalice              | buc     | 25,0000 | 0,75      | 18,75     |
| 115. | 5009031        | Scoabe                                                               | 10 buc  | 2,3100  | 5,00      | 11,55     |
| 116. | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                 | 100 buc | 0,1785  | 15,00     | 2,68      |

|      |             |                                                                                                                              |          |         |       |               |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|---------------|
| 117. | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                           | 10 buc   | 0,4080  | 5,00  | 2,04          |
| 118. | 500906      | Conductor de legare la pamint 3П6                                                                                            | m        | 0,5000  | 32,50 | 16,25         |
| 119. | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 6,2220  | 0,50  | 3,11          |
| 120. | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc      | 15,3000 | 1,00  | 15,30         |
| 121. | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,0002  | 10,00 | 0,00          |
| 122. | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                              | 100 buc  | 0,0206  | 10,00 | 0,20          |
| 123. | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                               | 100 buc  | 0,0102  | 5,00  | 0,05          |
| 124. | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                            | 100 buc  | 0,0255  | 10,00 | 0,26          |
| 125. | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0106  | 10,00 | 0,10          |
| 126. | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0002  | 1,00  | 0,00          |
| 127. | 5009627     | Banda "ΦУМ"                                                                                                                  | kg       | 0,0085  | 32,50 | 0,28          |
| 128. | 530-0182100 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                            | m        | 1,0000  | 57,70 | 57,70         |
| 129. | 542-9025    | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                             | kg       | 0,4237  | 15,00 | 6,36          |
| 130. | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,1685  | 27,50 | 4,64          |
| 131. | 551-0455    | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                      | buc      | 0,2877  | 10,00 | 2,88          |
|      |             | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                        |          |         |       | <b>73 884</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                                                                        |      |        |        |        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 1.  | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 3,0400 | 65,20  | 198,20 |
| 2.  | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 3,3633 | 135,50 | 455,73 |
| 3.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 0,2725 | 245,00 | 66,76  |
| 4.  | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 1,9200 | 245,00 | 470,40 |
| 5.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                     | h-ut | 0,4240 | 72,50  | 30,74  |
| 6.  | 031001        | Autohidroascensoare                                                                                                    | h-ut | 1,2439 | 72,50  | 90,18  |
| 7.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut | 6,5835 | 41,33  | 272,08 |
| 8.  | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                         | h-ut | 0,2200 | 166,67 | 36,67  |
| 9.  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                  | h-ut | 0,2200 | 24,33  | 5,35   |
| 10. | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                           | h-ut | 5,2800 | 145,50 | 768,24 |
| 11. | 161001        | Automacara, 10 t                                                                                                       | h-ut | 0,6400 | 245,00 | 156,80 |
| 12. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                           | h-ut | 0,2856 | 31,50  | 9,00   |
| 13. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2                                            | h-ut | 0,1428 | 166,67 | 23,80  |

|     |               |                                                       |      |        |        |              |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
|     |               | m3/min                                                |      |        |        |              |
| 14. | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv             | h-ut | 0,0332 | 24,33  | 0,81         |
| 15. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj           | h-ut | 0,6640 | 28,75  | 19,09        |
| 16. | 2952270003100 | Vibrator                                              | h-ut | 0,1380 | 17,25  | 2,38         |
| 17. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,0660 | 7,25   | 0,48         |
| 18. | 330206        | Masini de gaurit electrice                            | h-ut | 0,6440 | 24,33  | 15,68        |
| 19. | 331451        | Perforatoare electrice                                | h-ut | 1,4520 | 24,33  | 35,33        |
| 20. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                  | h-ut | 0,0575 | 245,00 | 14,09        |
| 21. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                 | h-ut | 1,6498 | 180,00 | 296,96       |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                   |      |        |        | <b>2 970</b> |

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| Total | Lei  | 111 458 |
| TVA   | 20 % | 22 292  |

**Total deviz: 133 750**

Ofertant SRL "IZODROMGAZ"  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Obiect Constructia retelelor de canalizare in  
cinci sectoare din mun. Hincesti****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|----------|
|         |                             |                                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total    |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie generale</b>                                                                                                              |      |                                        |                      |          |
|         |                             | <b>1.1. Pilon</b>                                                                                                                                      |      |                                        |                      |          |
| 1       | 33-04-003-2                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea опора с одним подкосом                 | buc  |                                        |                      | 889,74   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 7,9000                                 | 64,84                | 512,24   |
|         | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                         | buc  | 0,1000                                 | 150,00               | 15,00    |
|         | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                         | kg   | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10     |
|         | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                | t    | 0,00003                                | 15 000,00            | 0,75     |
|         | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                  | t    | 0,0004                                 | 37 560,00            | 15,03    |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                       | kg   | 0,1000                                 | 15,00                | 1,50     |
|         | 113-0079                    | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                  | t    | 0,0001                                 | 25 000,00            | 2,50     |
|         | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                           | h-ut | 1,8600                                 | 145,50               | 270,63   |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                  | h-ut | 0,4000                                 | 180,00               | 72,00    |
| 2       | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior опора одностоечная                                  | buc  |                                        |                      | 428,95   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 3,8000                                 | 64,84                | 246,39   |
|         | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                         | buc  | 0,1000                                 | 150,00               | 15,00    |
|         | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                         | kg   | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10     |
|         | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                | t    | 0,00003                                | 15 000,00            | 0,75     |
|         | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                  | t    | 0,0004                                 | 37 560,00            | 15,03    |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                       | kg   | 0,1000                                 | 15,00                | 1,50     |
|         | 113-0079                    | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                  | t    | 0,0001                                 | 25 000,00            | 2,50     |
|         | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                           | h-ut | 0,7800                                 | 145,50               | 113,49   |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                  | h-ut | 0,1900                                 | 180,00               | 34,20    |
| 3       | 33-04-007-2                 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,3 m3 плита                                                  | buc  |                                        |                      | 166,36   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 1,1900                                 | 64,84                | 77,16    |
|         | 161001                      | Automacara, 10 t                                                                                                                                       | h-ut | 0,3200                                 | 245,00               | 78,40    |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                  | h-ut | 0,0600                                 | 180,00               | 10,80    |
| 4       | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior             | buc  |                                        |                      | 135,50   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,4400                                 | 64,84                | 28,53    |
|         | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut | 0,2400                                 | 65,20                | 15,65    |
|         | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut | 0,2400                                 | 135,50               | 32,52    |
|         | 021141                      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut | 0,2400                                 | 245,00               | 58,80    |
| 5       | 33-04-016-5                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc  |                                        |                      | 44,31    |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,2500                                 | 64,84                | 16,21    |
|         | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut | 0,1400                                 | 65,20                | 9,13     |
|         | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut | 0,1400                                 | 135,50               | 18,97    |
| 6       |                             | Pilon CB 105-5                                                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 4 300,00 |
|         | 446-2013                    | Pilon CB 105-5                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 4 300,00             | 4 300,00 |
| 7       |                             | Pilon CB 95                                                                                                                                            | buc  |                                        |                      | 3 575,00 |
|         | 446-2012                    | Pilon CB 95                                                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 3 575,00             | 3 575,00 |
| 8       |                             | Suport П-3и                                                                                                                                            | buc  |                                        |                      | 500,00   |
|         | 446-2014                    | Suport П-3и                                                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 500,00               | 500,00   |
| 9       |                             | Armatura de sustinere TH27                                                                                                                             | buc  |                                        |                      | 210,00   |
|         | 06933                       | Armatura de sustinere TH27                                                                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 210,00               | 210,00   |

|    |             |                                                                                                                                                                                            |      |         |           |          |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------|
| 10 |             | Consola Y4                                                                                                                                                                                 | buc  |         |           | 200,00   |
|    | 04244       | Consola Y4                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 200,00    | 200,00   |
| 11 |             | Consola KC2                                                                                                                                                                                | buc  |         |           | 145,00   |
|    | 03000       | Consola KC2                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 145,00    | 145,00   |
| 12 |             | Clema de fixare Г11                                                                                                                                                                        | buc  |         |           | 125,00   |
|    | 0160        | Clema de fixare Г11                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 125,00    | 125,00   |
| 13 |             | Clema de fixare X89                                                                                                                                                                        | buc  |         |           | 25,00    |
|    | 02722       | Clema de fixare X89                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 25,00     | 25,00    |
| 14 |             | Jug X12                                                                                                                                                                                    | buc  |         |           | 37,50    |
|    | 05712       | Jug X12                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 37,50     | 37,50    |
| 15 |             | Jug X16                                                                                                                                                                                    | buc  |         |           | 35,50    |
|    | 057         | Jug X16                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 35,50     | 35,50    |
| 16 |             | Conductor de legare la pamint 3П6                                                                                                                                                          | m    |         |           | 1,62     |
|    | 500906      | Conductor de legare la pamint 3П6                                                                                                                                                          | m    | 0,0500  | 32,50     | 1,62     |
| 17 |             | Banda metalica 20x0.7x1000 mm F2007                                                                                                                                                        | m    |         |           | 37,50    |
|    | 004         | Banda metalica 20x0.7x1000 mm F2007                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 37,50     | 37,50    |
| 18 |             | Catarama pentru banda metalica A200                                                                                                                                                        | buc  |         |           | 12,50    |
|    | 02          | Catarama pentru banda metalica A200                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 12,50     | 12,50    |
| 19 |             | Clema de sustinere ES1500                                                                                                                                                                  | buc  |         |           | 132,33   |
|    | 08          | Clema de sustinere ES1500                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 132,33    | 132,33   |
| 20 |             | Consola de ancorare CA2000                                                                                                                                                                 | buc  |         |           | 175,00   |
|    | 03022       | Consola de ancorare CA2000                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 175,00    | 175,00   |
| 21 |             | Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70 mm2 PA2000                                                                                                                   | buc  |         |           | 133,50   |
|    | 04122       | Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70 mm2 PA2000                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 133,50    | 133,50   |
| 22 |             | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK                                                                                                                                                        | buc  |         |           | 41,53    |
|    | 06390       | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 41,53     | 41,53    |
| 23 |             | Clema de conexiune ПС-1-1                                                                                                                                                                  | buc  |         |           | 38,55    |
|    | 03024       | Clema de conexiune ПС-1-1                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 38,55     | 38,55    |
| 24 |             | Coliere pentru SIP CSB                                                                                                                                                                     | buc  |         |           | 5,50     |
|    | 06          | Coliere pentru SIP CSB                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 5,50      | 5,50     |
| 25 |             | Clema de tensionare HIJ50                                                                                                                                                                  | buc  |         |           | 20,00    |
|    | 02750       | Clema de tensionare HIJ50                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 20,00     | 20,00    |
| 26 |             | Clema de conectare CHCA50                                                                                                                                                                  | buc  |         |           | 55,00    |
|    | 02754       | Clema de conectare CHCA50                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 55,00     | 55,00    |
| 27 |             | Clema de conectare CΦ50                                                                                                                                                                    | buc  |         |           | 32,50    |
|    | 02758       | Clema de conectare CΦ50                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 32,50     | 32,50    |
| 28 |             | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                                                                                                                                      | buc  |         |           | 1 450,00 |
|    | 046         | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 1 450,00  | 1 450,00 |
| 29 |             | Clema de conectare prin presare CPTAU                                                                                                                                                      | buc  |         |           | 111,20   |
|    | 0612        | Clema de conectare prin presare CPTAU                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 111,20    | 111,20   |
| 30 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (СИП-2)                                                                                                           | 1 km |         |           | 3 155,26 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 34,9000 | 64,84     | 2 262,92 |
|    | 101-1757    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 5,00      | 0,07     |
|    | 101-1745    | Benzina                                                                                                                                                                                    | t    | 0,00002 | 22 500,00 | 0,00     |
|    | 542-9025    | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 15,00     | 1,53     |
|    | 551-0455    | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                                                                                    | buc  | 2,1000  | 10,00     | 21,02    |
|    | 031001      | Autohidroascensoare                                                                                                                                                                        | h-ut | 3,2400  | 72,50     | 234,89   |
|    | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                     | h-ut | 2,3600  | 135,50    | 319,78   |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                      | h-ut | 1,7500  | 180,00    | 315,04   |
| 31 |             | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm2                                                                                                                                                               | m    |         |           | 67,50    |
|    | 00104       | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm2                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 67,50     | 67,50    |
| 32 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (Voltana 1)                                                                                                                         | buc  |         |           | 228,68   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2900  | 64,84     | 148,48   |
|    | 101-1745    | Benzina                                                                                                                                                                                    | t    | 0,00006 | 22 500,00 | 2,25     |
|    | 542-9025    | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 15,00     | 0,15     |
|    | 031001      | Autohidroascensoare                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,8000  | 72,50     | 58,00    |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1100  | 180,00    | 19,80    |
| 33 |             | Corp de iluminat VOLTANA 1                                                                                                                                                                 | buc  |         |           | 650,00   |
|    | 03101       | Corp de iluminat VOLTANA 1                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 650,00    | 650,00   |
|    |             | <b>1.2. Lucrari de terasamente pentru cabluri</b>                                                                                                                                          |      |         |           |          |
| 34 | TsA16B1     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 | m3   |         |           | 62,24    |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |       |          |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|----------|
|    |               | m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu<br>разработка грунта вручную, для<br>электрических кабелей                                                                                                                                                                                        |        |          |       |          |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,2100   | 45,00 | 54,46    |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1200   | 64,84 | 7,79     |
| 35 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in<br>straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,<br>inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul<br>provenind din teren mijlociu обратная<br>засыпка траншеи для кабелей                         | m3     |          |       | 13,96    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3100   | 45,00 | 13,96    |
| 36 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg<br>a umpluturilor in straturi succesive de 20-30<br>cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in<br>parte, umpluturile executindu-se din pamint<br>coeziv уплотнение грунта                                                                | 100 m3 |          |       | 465,71   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 8,8200   | 45,00 | 397,14   |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4<br>kw)                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 9,4300   | 7,25  | 68,57    |
|    |               | <b>1.3. Teava in pamint</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |       |          |
| 37 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena:<br>pina la 2 gauri труба ПВХ в траншее d110                                                                                                                                                                                            | 1 km   |          |       | 8 620,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 133,0000 | 64,84 | 8 620,00 |
| 38 |               | Teava din polietilena d110mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m      |          |       | 57,70    |
|    | 530-0182100   | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul<br>exterior 110 mm                                                                                                                                                                                                                   | m      | 1,0000   | 57,70 | 57,70    |
|    |               | <b>1.4. Lucrari de terasamente pentru<br/>priza de pamint</b>                                                                                                                                                                                                                          |        |          |       |          |
| 39 | TsA16B1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate,<br>in transe de pina la 4 m adincime, pentru<br>cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint<br>cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1<br>m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu<br>разработка                              | m3     |          |       | 62,23    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,2100   | 45,00 | 54,45    |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1200   | 64,84 | 7,78     |
| 40 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in<br>straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,<br>inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul<br>provenind din teren mijlociu                                                                 | m3     |          |       | 13,95    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3100   | 45,00 | 13,95    |
| 41 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor<br>executate in sapaturi orizontale sau inclinate la<br>1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in<br>parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                       | m3     |          |       | 34,75    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,7500   | 45,00 | 33,75    |
|    | 4100116202806 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1000   | 10,00 | 1,00     |
|    |               | <b>1.5. Lucrari de terasamente pentru<br/>fundament</b>                                                                                                                                                                                                                                |        |          |       |          |
| 42 | TsA01B1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse,<br>la deblee, la canale deschise, la gropi de<br>imprumut, la indepartarea stratului vegetal de<br>10-30 cm grosime in pamint cu umiditate<br>naturala aruncarea in depozit sau vehicul la<br>H< 0,60 m teren mijlociu разработка грунта | m3     |          |       | 34,65    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,7700   | 45,00 | 34,65    |
| 43 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in<br>straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,<br>inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul<br>provenind din teren mijlociu разбрасывание<br>грунта                                         | m3     |          |       | 13,95    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3100   | 45,00 | 13,95    |
| 44 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor<br>executate in sapaturi orizontale sau inclinate la<br>1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in<br>parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                       | m3     |          |       | 34,75    |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |          |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | уплотнение грунта                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |          |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7500 | 45,00    | 33,75    |
|    | 4100116202806  | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00     |
| 45 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris слой основания из щебня                                                                                                                                                                             | m3   |        |          | 496,28   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9900 | 45,00    | 44,54    |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,1500 | 350,00   | 402,50   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00     |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                | h-ut | 0,2100 | 166,67   | 35,00    |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4200 | 31,50    | 13,24    |
| 46 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                   | m2   |        |          | 89,04    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 64,84    | 9,73     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 45,00    | 47,25    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,00     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75     |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00     |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1000 | 80,00    | 8,00     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0035 | 4 500,00 | 15,74    |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 4 500,00 | 2,23     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80     |
| 47 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 | m3   |        |          | 1 747,65 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4500 | 64,84    | 223,70   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 64,84    | 25,96    |
|    | 266310210006   | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 425,39 |
|    | 4100116202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00     |
|    | 2952270003100  | Vibrator                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35    |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 245,00   | 61,26    |
|    |                | <b>1.6. Confectii metalice</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |          |
| 48 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 100*70*8 l=2500 2buc 9.87kg=1m                                | kg   |        |          | 39,10    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65     |
|    | 277527630981   | Coltar 100*70*8 l=2500 2buc                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 41,67    | 0,21     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 | 1,65     | 0,01     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 1,00     | 0,01     |
| 49 | IzD03A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executat din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                   | t    |        |          | 193,88   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6500 | 64,84    | 107,14   |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,3800 | 24,33    | 82,24    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2400 | 18,33    | 4,49     |
| 50 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 50*50*5 l=1000 7buc 3.77kg=1m                                 | kg   |        |          | 39,10    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65     |
|    | 277527630982   | Coltar 50*50*5 l=1000 7buc                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 41,67    | 0,21     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 | 1,65     | 0,01     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 1,00     | 0,02     |
| 51 | IzD03A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice                                                                                                                                                                                  | t    |        |          | 193,46   |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|    |                | cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |        |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500 | 64,84    | 106,92 |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,3800 | 24,33    | 82,31  |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2400 | 18,33    | 4,23   |
| 52 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 75*75*5 l=1500 2buc 5.8kg=1m                                                                                                                                                                                                                          | kg   |        |          | 39,10  |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65   |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65   |
|    | 277527630983   | Coltar 75*75*5 l=1500 2buc 5.8kg=1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00  |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25   |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 41,67    | 0,21   |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080 | 1,65     | 0,01   |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 1,00     | 0,01   |
| 53 | IzD03A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                                                                                                                                                                                                          | t    |        |          | 194,12 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500 | 64,84    | 107,06 |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,3800 | 24,33    | 82,35  |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2400 | 18,33    | 4,71   |
| 54 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 50*50*5 l=600 2buc 3.77kg=1m                                                                                                                                                                                                                          | kg   |        |          | 39,10  |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65   |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65   |
|    | 277527630984   | Coltar 50*50*5 l=600 2buc 3.77kg=1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00  |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25   |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 41,67    | 0,21   |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080 | 1,65     | 0,01   |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 1,00     | 0,02   |
| 55 | IzD03A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                                                                                                                                                                                                          | t    |        |          | 194,00 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500 | 64,84    | 108,00 |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,3800 | 24,33    | 82,00  |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2400 | 18,33    | 4,00   |
| 56 | CE09B          | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului foaie de ardezie 80, 1200*686*28mm | m2   |        |          | 42,19  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5300 | 45,00    | 23,85  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 64,84    | 3,24   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200 | 64,84    | 1,30   |
|    | 28731458874501 | Cuie pentru foi de ardezie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,10   |
|    | 2430226102202  | Chit de cutit alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1100 | 15,00    | 1,73   |
|    | 2710403750000  | Pazie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0400 | 1,00     | 0,04   |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0000 | 4 500,00 | 0,00   |
|    | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 25,00    | 3,94   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2000 | 28,75    | 5,75   |
|    | 2940420007687  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 24,33    | 0,24   |
| 57 |                | Foaie de ardezie 80, 1200*686*28mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 67,50  |
|    | 2665122700450  | Foaie de ardezie 80, 1200*686*28mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 67,50    | 67,50  |
| 58 |                | Fisie Б-4*100 L=150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 15,00  |
|    | 2665122700451  | Fisie Б-4*100 L=150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,00  |
|    |                | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |        |

|    |             |                                                                                                                                                                                       |          |         |           |          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
| 59 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg кабель в трубе в земле                                                                                   | 100 m    |         |           | 804,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 12,4000 | 64,84     | 804,00   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                   | t        | 0,00004 | 25 000,00 | 0,00     |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                             | t        | 0,0008  | 2 000,00  | 0,00     |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                 | t        | 0,00006 | 27 500,00 | 0,00     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                     | 1000 buc | 0,00832 | 10,00     | 0,00     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0041  | 10,00     | 0,00     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                          | 100 m    | 0,0096  | 1,00      | 0,00     |
| 60 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg кабель в траншее                                                                                     | 100 m    |         |           | 1 145,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 13,7000 | 64,84     | 888,00   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                   | t        | 0,00004 | 25 000,00 | 0,00     |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                             | t        | 0,0008  | 2 000,00  | 0,00     |
|    | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                                                                     | t        | 0,0100  | 25 000,00 | 250,00   |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                    | t        | 0,0010  | 25 000,00 | 0,00     |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                 | t        | 0,00006 | 27 500,00 | 0,00     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                | kg       | 0,2500  | 27,56     | 7,00     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                     | 1000 buc | 0,00832 | 10,00     | 0,00     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0410  | 10,00     | 0,00     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                          | 100 m    | 0,0096  | 1,00      | 0,00     |
| 61 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee постель из мягкого грунта для кабеля                                                                                             | 100 m    |         |           | 430,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 6,6300  | 64,84     | 430,00   |
| 62 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu покрытие кирпичем кабеля в траншее                                                                             | 100 m    |         |           | 422,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 6,5100  | 64,84     | 422,00   |
| 63 |             | Caramida                                                                                                                                                                              | buc      |         |           | 4,50     |
|    | 062         | Caramida                                                                                                                                                                              | buc      | 1,0000  | 4,50      | 4,50     |
| 64 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 затягивание кабеля в трубы | 100 m    |         |           | 752,78   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 11,2000 | 64,84     | 726,22   |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                  | t        | 0,00116 | 1 500,00  | 1,76     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                | kg       | 0,0200  | 27,56     | 0,55     |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,3100  | 15,00     | 4,65     |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                                                    | 10 buc   | 0,8000  | 5,00      | 4,00     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                      | buc      | 12,2000 | 0,50      | 6,10     |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                                                     | 100 buc  | 0,0500  | 10,00     | 0,51     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0200  | 10,00     | 0,20     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                           | kg       | 0,3200  | 27,50     | 8,80     |
| 65 |             | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm2                                                                                                                                                          | m        |         |           | 67,50    |
|    | 00104       | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm2                                                                                                                                                          | m        | 1,0000  | 67,50     | 67,50    |
| 66 |             | Cablu BBГНГ-LS 5*6mm2                                                                                                                                                                 | m        |         |           | 77,50    |
|    | 00560       | Cablu BBГНГ-LS 5*6mm2                                                                                                                                                                 | m        | 1,0000  | 77,50     | 77,50    |
| 67 |             | Cablu BBГНГ-LS 3*2.5mm2                                                                                                                                                               | m        |         |           | 26,00    |
|    | 00325       | Cablu BBГНГ-LS 3*2.5mm2                                                                                                                                                               | m        | 1,0000  | 26,00     | 26,00    |
| 68 |             | Cablu BBГНГ-LS 3*1.5mm2                                                                                                                                                               | m        |         |           | 17,00    |
|    | 00315       | Cablu BBГНГ-LS 3*1.5mm2                                                                                                                                                               | m        | 1,0000  | 17,00     | 17,00    |
| 69 |             | Cablu BBГНГ-LS 5*4mm2                                                                                                                                                                 | m        |         |           | 54,25    |
|    | 00540       | Cablu BBГНГ-LS 5*4mm2                                                                                                                                                                 | m        | 1,0000  | 54,25     | 54,25    |
| 70 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (CD Led 18W)                         | 100 buc  |         |           | 9 508,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 88,3000 | 64,84     | 5 725,00 |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                                             | t        | 0,00306 | 25 000,00 | 0,00     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                 | 100 buc  | 4,0800  | 10,00     | 41,00    |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                  | 100 buc  | 2,0400  | 15,00     | 31,00    |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                                                        | 100 buc  | 1,0200  | 5,00      | 5,00     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                           | kg       | 0,3100  | 27,50     | 9,00     |

|    |             |                                                                                                                                                        |         |          |           |           |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                     | h-ut    | 42,4000  | 72,50     | 3 074,00  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                             | h-ut    | 25,6000  | 24,33     | 623,00    |
| 71 |             | Corp de iluminat pe tavan CD Led 18W                                                                                                                   | buc     |          |           | 235,00    |
|    | 0352        | Corp de iluminat pe tavan CD Led 18W                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 235,00    | 235,00    |
| 72 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 BZUM-TF-01-100-01 | buc     |          |           | 664,32    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om    | 3,4900   | 64,84     | 226,29    |
|    | 1011924     | Electrozi                                                                                                                                              | kg      | 0,2500   | 41,67     | 10,42     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                           | kg      | 0,1700   | 25,00     | 4,25      |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                 | kg      | 0,0300   | 27,56     | 0,83      |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                   | t       | 0,0250   | 15 000,00 | 375,00    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                  | h-ut    | 1,1500   | 41,33     | 47,53     |
| 73 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                 | buc     |          |           | 73,12     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om    | 1,1200   | 64,84     | 72,62     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                           | kg      | 0,0200   | 25,00     | 0,50      |
| 74 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMR 110ACe                                                                                          | buc     |          |           | 56,41     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om    | 0,8700   | 64,84     | 56,41     |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                              | t       | 0,00003  | 25 000,00 | 0,00      |
| 75 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИМПИ-2-0                                                   | buc     |          |           | 232,25    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om    | 2,3700   | 64,84     | 153,67    |
|    | 1011924     | Electrozi                                                                                                                                              | kg      | 0,1000   | 41,67     | 4,17      |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                           | kg      | 0,1000   | 25,00     | 2,50      |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                 | kg      | 0,0200   | 27,56     | 0,55      |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                  | h-ut    | 0,7100   | 41,33     | 29,34     |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                         | h-ut    | 0,2200   | 166,67    | 36,67     |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                  | h-ut    | 0,2200   | 24,33     | 5,35      |
| 76 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                 | buc     |          |           | 73,12     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om    | 1,1200   | 64,84     | 72,62     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                           | kg      | 0,0200   | 25,00     | 0,50      |
| 77 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa BC20-1-0-ГПБ                                                                            | 100 buc |          |           | 2 740,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om    | 39,5000  | 64,84     | 2 561,00  |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                                                   | t       | 0,00016  | 25 000,00 | 0,00      |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                     | t       | 0,0003   | 25 000,00 | 0,00      |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                  | 100 buc | 1,0200   | 10,00     | 10,00     |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                                                        | 100 buc | 1,0300   | 10,00     | 10,00     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                            | kg      | 0,1100   | 27,50     | 3,00      |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                             | h-ut    | 6,4000   | 24,33     | 156,00    |
| 78 |             | Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta BC20-1-0-ГПБ                                                                                           | buc     |          |           | 47,30     |
|    | 061         | Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta BC20-1-0-ГПБ                                                                                           | buc     | 1,0000   | 47,30     | 47,30     |
| 79 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PC620-3-ГПБ6                                                                                      | 100 buc |          |           | 2 980,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om    | 43,2000  | 64,84     | 2 801,00  |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                                                   | t       | 0,00016  | 25 000,00 | 0,00      |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                     | t       | 0,0003   | 25 000,00 | 0,00      |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                  | 100 buc | 1,0200   | 10,00     | 10,00     |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                                                        | 100 buc | 1,0300   | 10,00     | 10,00     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                            | kg      | 0,1100   | 27,50     | 3,00      |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                             | h-ut    | 6,4000   | 24,33     | 156,00    |
| 80 |             | Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie PC620-3-ГПБ6                                                                                | buc     |          |           | 38,50     |
|    | 0331        | Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie PC620-3-ГПБ6                                                                                | buc     | 1,0000   | 38,50     | 38,50     |
| 81 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune коробка ответвительная            | 100 buc |          |           | 16 813,80 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om    | 234,0000 | 64,84     | 15 172,60 |

|    |             |                                                                                                                                 |                |          |           |          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                 | buc            | 306,0000 | 1,00      | 306,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasii auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut           | 5,4500   | 245,00    | 1 335,20 |
| 82 |             | Cutie de distributie KM41005                                                                                                    | buc            |          |           | 17,50    |
|    | 04810       | Cutie de distributie KM41005                                                                                                    | buc            | 1,0000   | 17,50     | 17,50    |
| 83 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25                                                                                     | buc            |          |           | 99,45    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                        | h-om           | 1,4300   | 64,84     | 92,72    |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                           | 100 buc        | 0,0400   | 10,00     | 0,40     |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                      | h-ut           | 0,2600   | 24,33     | 6,33     |
| 84 |             | Lanterna electrica portabila cu baterie                                                                                         | buc            |          |           | 375,00   |
|    | 03270       | Lanterna electrica portabila cu baterie                                                                                         | buc            | 1,0000   | 375,00    | 375,00   |
| 85 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                     | 10 buc         |          |           | 730,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                        | h-om           | 8,2900   | 64,84     | 537,52   |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                           | t              | 0,0020   | 27 500,00 | 55,00    |
|    | 1011924     | Electrozi                                                                                                                       | kg             | 0,7800   | 41,67     | 32,50    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut           | 2,5400   | 41,33     | 104,98   |
| 86 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm                                    | 100 m          |          |           | 1 441,30 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                        | h-om           | 19,0000  | 64,84     | 1 231,95 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                           | t              | 0,0020   | 27 500,00 | 55,00    |
|    | 1011924     | Electrozi                                                                                                                       | kg             | 0,6000   | 41,67     | 25,00    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut           | 3,1300   | 41,33     | 129,35   |
| 87 |             | Otel rotund 10mm                                                                                                                | m              |          |           | 15,50    |
|    | 0010110     | Otel rotund 10mm                                                                                                                | m              | 1,0000   | 15,50     | 15,50    |
| 88 |             | Otel rotund 20mm                                                                                                                | m              |          |           | 61,75    |
|    | 0010120     | Otel rotund 20mm                                                                                                                | m              | 1,0000   | 61,75     | 61,75    |
| 89 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup> banda 40x4mm) | 100 m          |          |           | 1 567,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                        | h-om           | 19,0000  | 64,84     | 1 231,95 |
|    | 1011924     | Electrozi                                                                                                                       | kg             | 0,5500   | 41,67     | 22,90    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc         | 8,2000   | 10,00     | 82,00    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                        | 10 buc         | 8,2000   | 3,50      | 28,70    |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                          | kg             | 2,0000   | 27,56     | 55,10    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                          | 10 buc         | 1,5000   | 5,00      | 7,50     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut           | 3,3600   | 41,33     | 138,85   |
| 90 |             | Placa din otel 40x4mm                                                                                                           | m              |          |           | 32,00    |
|    | 0010140     | Placa din otel 40x4mm                                                                                                           | m              | 1,0000   | 32,00     | 32,00    |
| 91 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj Accesorii din metal                                                                             | t              |          |           | 5 996,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                        | h-om           | 62,2000  | 64,84     | 4 033,20 |
|    | 1011306     | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                                 | t              | 0,1800   | 2 300,00  | 414,00   |
|    | 1011924     | Electrozi                                                                                                                       | kg             | 4,2000   | 41,67     | 175,20   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                    | kg             | 27,0000  | 25,00     | 675,20   |
|    | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                                | 100 buc        | 0,8000   | 45,00     | 36,00    |
|    | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                     | m <sup>3</sup> | 0,1500   | 260,00    | 38,40    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut           | 15,1000  | 41,33     | 624,00   |
| 92 |             | Accesorii din metal                                                                                                             | kg             |          |           | 25,00    |
|    | 0001        | Accesorii din metal                                                                                                             | kg             | 1,0000   | 25,00     | 25,00    |
| 93 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm furtun P3-II(X)                     | 100 m          |          |           | 3 201,48 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                        | h-om           | 47,4000  | 64,84     | 3 073,40 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc         | 10,0000  | 10,00     | 100,00   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                           | 100 buc        | 0,8200   | 10,00     | 8,20     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                          | kg             | 0,6800   | 27,56     | 18,76    |
|    | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                                     | kg             | 0,0340   | 32,50     | 1,12     |
| 94 |             | Furtun metalic P3-II(X) Dy=50mm                                                                                                 | m              |          |           | 47,50    |
|    | 00382       | Furtun metalic P3-II(X) Dy=50mm                                                                                                 | m              | 1,0000   | 47,50     | 47,50    |
| 95 |             | Elemente de fixare a furtunului metalic: capse metalice                                                                         | buc            |          |           | 0,75     |
|    | 5009031     | Elemente de fixare a furtunului metalic: capse metalice                                                                         | buc            | 1,0000   | 0,75      | 0,75     |
| 96 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm teava 20mm        | 100 m          |          |           | 1 828,50 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                        | h-om           | 23,8000  | 64,84     | 1 543,20 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc         | 13,4000  | 10,00     | 134,00   |

|     |             |                                                                                                                          |        |         |          |          |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                   | 10 buc | 6,7000  | 5,00     | 33,50    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                   | h-ut   | 4,8400  | 24,33    | 117,80   |
| 97  |             | Teava PVC d20mm                                                                                                          | m      |         |          | 7,50     |
|     | 0038        | Teava PVC d20mm                                                                                                          | m      | 1,0000  | 7,50     | 7,50     |
| 98  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm teava 25mm | 100 m  |         |          | 1 828,45 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                 | h-om   | 23,8000 | 64,84    | 1 543,20 |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                   | 10 buc | 13,4000 | 10,00    | 134,00   |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                   | 10 buc | 6,7000  | 5,00     | 33,50    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                   | h-ut   | 4,8400  | 24,33    | 117,75   |
| 99  |             | Teava PVC d25mm                                                                                                          | m      |         |          | 9,33     |
|     | 003899      | Teava PVC d25mm                                                                                                          | m      | 1,0000  | 9,33     | 9,33     |
|     |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                         |        |         |          |          |
| 100 |             | Panou BZUM-TF-01-100-01                                                                                                  | buc    |         |          | 3 185,50 |
|     | 0671        | Panou BZUM-TF-01-100-01                                                                                                  | buc    | 1,0000  | 3 185,50 | 3 185,50 |
| 101 |             | Separator SSI/3P/100 A                                                                                                   | buc    |         |          | 942,50   |
|     | 0737        | Separator SSI/3P/100 A                                                                                                   | buc    | 1,0000  | 942,50   | 942,50   |
| 102 |             | Intreupator automat IAM/3P/C20                                                                                           | buc    |         |          | 98,50    |
|     | 0732        | Intreupator automat IAM/3P/C20                                                                                           | buc    | 1,0000  | 98,50    | 98,50    |
| 103 |             | Contor electronic ZMR 110 ACe                                                                                            | buc    |         |          | 1 500,00 |
|     | 08300       | Contor electronic ZMR 110 ACe                                                                                            | buc    | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 104 |             | Limitator de supratensiuni OПС1-4P/B                                                                                     | buc    |         |          | 1 200,00 |
|     | 085         | Limitator de supratensiuni OПС1-4P/B                                                                                     | buc    | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 105 |             | Bara de conexiune ШНН-6*9-8-У2-Ж                                                                                         | buc    |         |          | 82,50    |
|     | 01020       | Bara de conexiune ШНН-6*9-8-У2-Ж                                                                                         | buc    | 1,0000  | 82,50    | 82,50    |
| 106 |             | Panou ИМН-2-0 74 УХЛЗ IP54                                                                                               | buc    |         |          | 1 850,00 |
|     | 08990       | Panou ИМН-2-0 74 УХЛЗ IP54                                                                                               | buc    | 1,0000  | 1 850,00 | 1 850,00 |
| 107 |             | Separator SSM/3P/25 A                                                                                                    | buc    |         |          | 89,17    |
|     | 0783        | Separator SSM/3P/25 A                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 89,17    | 89,17    |
| 108 |             | Intreupator automat IAM/3P/C10                                                                                           | buc    |         |          | 98,50    |
|     | 07321       | Intreupator automat IAM/3P/C100                                                                                          | buc    | 1,0000  | 98,50    | 98,50    |
| 109 |             | Intreupator automat IAM/1P/B10                                                                                           | buc    |         |          | 48,00    |
|     | 07432       | Intreupator automat IAM/1P/B10                                                                                           | buc    | 1,0000  | 48,00    | 48,00    |
| 110 |             | Automat diferential IADM/2P/16/30mA                                                                                      | buc    |         |          | 435,00   |
|     | 0751        | Automat diferential IADM/2P/16/30mA                                                                                      | buc    | 1,0000  | 435,00   | 435,00   |
| 111 |             | Separator SSM/1P/20 A                                                                                                    | buc    |         |          | 278,00   |
|     | 0780        | Separator SSM/1P/20 A                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 278,00   | 278,00   |
| 112 |             | Temporizator digital ТЭ15                                                                                                | buc    |         |          | 458,33   |
|     | 077         | Temporizator digital ТЭ15                                                                                                | buc    | 1,0000  | 458,33   | 458,33   |
| 113 |             | Bara de conexiune ШНН-6*9-12-У2-Ж                                                                                        | buc    |         |          | 100,00   |
|     | 0102        | Bara de conexiune ШНН-6*9-12-У2-Ж                                                                                        | buc    | 1,0000  | 100,00   | 100,00   |
| 114 |             | Cutie cu transformator de tensiune ЯТП-0,25                                                                              | buc    |         |          | 1 000,00 |
|     | 047         | Cutie cu transformator de tensiune ЯТП-0,25                                                                              | buc    | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00 |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hincești

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-5-9-19

**Platforma B. Stația de Pompare SPC-2. Rețele exterioare de alimentare cu energie  
electrică (marca REAE.SU)**

**Valoarea de deviz 133 750 Lei**

Intocmit în prețuri curente

| Nr.<br>crt. | Simbol norme și<br>Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform<br>datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|             |                                |                                                                                                                                                                    |      |                                          | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|             |                                | <b>1. Lucrări de construcție generale</b>                                                                                                                          |      |                                          |                                          |                        |
|             |                                | <b>1.1. Pilon</b>                                                                                                                                                  |      |                                          |                                          |                        |
| 1           | 33-04-003-<br>2                | Montarea stîlpilor din beton armat<br>LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse<br>fără adaosuri, cu un singur picior<br>cu o proptea опора с одним<br>подкосом                | buc  | 2,000                                    | 889,74<br>512,24                         | 1 779,48<br>1 024,47   |
| 2           | 33-04-003-<br>1                | Montarea stîlpilor din beton armat<br>LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse<br>fără adaosuri, cu un singur picior<br>опора одностоечная                                    | buc  | 2,000                                    | 428,95<br>246,39                         | 857,91<br>492,78       |
| 3           | 33-04-007-<br>2                | Montarea plăcilor din beton armat<br>pentru sustineri LEA 35 kV, de<br>ancorare, volum pînă la 0,3 m3<br>плита                                                     | buc  | 2,000                                    | 166,36<br>77,16                          | 332,72<br>154,32       |
| 4           | 33-04-016-<br>2                | Transportarea construcțiilor și<br>materialelor sustinerilor LEA<br>0,38-10 kV pe magistrală: a<br>sustinerilor din beton armat cu un<br>singur picior             | buc  | 8,000                                    | 135,50<br>28,53                          | 1 083,98<br>228,24     |
| 5           | 33-04-016-<br>5                | Transportarea construcțiilor și<br>materialelor sustinerilor LEA<br>0,38-10 kV pe magistrală: a<br>materialelor echipamentului<br>sustinerilor cu un singur picior | buc  | 8,000                                    | 44,31<br>16,21                           | 354,46<br>129,68       |
| 6           |                                | Pilon CB 105-5                                                                                                                                                     | buc  | 2,000                                    | 4 300,00<br>0,00                         | 8 600,00<br>0,00       |
| 7           |                                | Pilon CB 95                                                                                                                                                        | buc  | 4,000                                    | 3 575,00<br>0,00                         | 14 300,00<br>0,00      |
| 8           |                                | Suport П-3и                                                                                                                                                        | buc  | 2,000                                    | 500,00<br>0,00                           | 1 000,00<br>0,00       |
| 9           |                                | Armatura de susținere TH27                                                                                                                                         | buc  | 5,000                                    | 210,00<br>0,00                           | 1 050,00<br>0,00       |
| 10          |                                | Consola Y4                                                                                                                                                         | buc  | 1,000                                    | 200,00<br>0,00                           | 200,00<br>0,00         |
| 11          |                                | Consola KC2                                                                                                                                                        | buc  | 1,000                                    | 145,00                                   | 145,00                 |

|    |             |                                                                                  |      |         |          |           |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 12 |             | Clema de fixare Г11                                                              | buc  | 2,000   | 125,00   | 250,00    |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 13 |             | Clema de fixare X89                                                              | buc  | 1,000   | 25,00    | 25,00     |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 14 |             | Jug X12                                                                          | buc  | 5,000   | 37,50    | 187,50    |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 15 |             | Jug X16                                                                          | buc  | 1,000   | 35,50    | 35,50     |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 16 |             | Conductor de legare la pamint 3П6                                                | m    | 10,000  | 1,62     | 16,25     |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 17 |             | Banda metalica 20x0.7x1000 mm F2007                                              | m    | 6,000   | 37,50    | 225,00    |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 18 |             | Catarama pentru banda metalica A200                                              | buc  | 6,000   | 12,50    | 75,00     |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 19 |             | Clema de sustinere ES1500                                                        | buc  | 2,000   | 132,33   | 264,66    |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 20 |             | Consola de ancorare CA2000                                                       | buc  | 2,000   | 175,00   | 350,00    |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 21 |             | Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70 mm2 PA2000         | buc  | 3,000   | 133,50   | 400,50    |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 22 |             | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK                                              | buc  | 3,000   | 41,53    | 124,59    |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 23 |             | Clema de conexiune ПС-1-1                                                        | buc  | 11,000  | 38,55    | 424,05    |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 24 |             | Coliere pentru SIP CSB                                                           | buc  | 6,000   | 5,50     | 33,00     |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 25 |             | Clema de tensionare HIQ50                                                        | buc  | 4,000   | 20,00    | 80,00     |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 26 |             | Clema de conectare CHCA50                                                        | buc  | 2,000   | 55,00    | 110,00    |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 27 |             | Clema de conectare CΦ50                                                          | buc  | 8,000   | 32,50    | 260,00    |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 28 |             | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                            | buc  | 8,000   | 1 450,00 | 11 600,00 |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 29 |             | Clema de conectare prin presare CPTAU                                            | buc  | 4,000   | 111,20   | 444,80    |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 30 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (СИП-2) | 1 km | 0,137   | 3 155,26 | 432,27    |
|    |             |                                                                                  |      |         | 2 262,92 | 310,02    |
| 31 |             | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm2                                                     | m    | 137,000 | 67,50    | 9 247,50  |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |
| 32 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (Voltana 1)               | buc  | 1,000   | 228,68   | 228,68    |
|    |             |                                                                                  |      |         | 148,48   | 148,48    |
| 33 |             | Corp de iluminat VOLTANA 1                                                       | buc  | 1,000   | 650,00   | 650,00    |
|    |             |                                                                                  |      |         | 0,00     | 0,00      |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                      |                               |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |       |                      | 55 167,85                     |
|    |             | <b>Total Pilon<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                      | <b>55 167,85<br/>2 487,99</b> |
|    |             | <b>1.2. Lucrari de terasamente pentru cabluri</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                      |                               |
| 34 | TsA16B1     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu разработка грунта вручную, для электрических кабелей | m3     | 0,700 | 62,24<br>62,24       | 43,57<br>43,57                |
| 35 | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu обратная засыпка траншеи для кабелей                                      | m3     | 0,700 | 13,96<br>13,96       | 9,77<br>9,77                  |
| 36 | TsD05B      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv уплотнение грунта                                                                          | 100 m3 | 0,007 | 465,71<br>397,14     | 3,26<br>2,78                  |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |       |                      | 56,60                         |
|    |             | <b>Total Lucrari de terasamente pentru cabluri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |        |       |                      | <b>56,60<br/>56,12</b>        |
|    |             | <b>1.3. Teava in pamint</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |                      |                               |
| 37 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri труба ПВХ в траншее d110                                                                                                                                                                                             | 1 km   | 0,001 | 8 620,00<br>8 620,00 | 8,62<br>8,62                  |
| 38 |             | Teava din polietilena d110mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 1,000 | 57,70<br>0,00        | 57,70<br>0,00                 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |       |                      | 66,32                         |
|    |             | <b>Total Teava in pamint<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                      | <b>66,32<br/>8,62</b>         |
|    |             | <b>1.4. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                      |                               |
| 39 | TsA16B1     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu разработка                                           | m3     | 5,000 | 62,23<br>62,23       | 311,15<br>311,15              |
| 40 | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 5,000 | 13,95<br>13,95       | 69,75<br>69,75                |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                    |                          |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------------|
|    |         | uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                      |     |       |                    |                          |
| 41 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                 | m3  | 5,000 | 34,75<br>33,75     | 173,75<br>168,75         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |       |                    | 554,65                   |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente pentru priza de pamint Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |       |                    | <b>554,65<br/>549,65</b> |
|    |         | <b>1.5. Lucrari de terasamente pentru fundament</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                          |
| 42 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu разработка грунта | m3  | 3,410 | 34,65<br>34,65     | 118,16<br>118,16         |
| 43 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu разбрасывание грунта                                         | m3  | 3,410 | 13,95<br>13,95     | 47,57<br>47,57           |
| 44 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv уплотнение грунта                                                               | m3  | 3,410 | 34,75<br>33,75     | 118,50<br>115,09         |
| 45 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris слой основания из щебня                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,680 | 496,28<br>44,54    | 337,47<br>30,29          |
| 46 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                         | m2  | 5,460 | 89,04<br>56,97     | 486,17<br>311,08         |
| 47 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane                                                                                                                                 | m3  | 0,230 | 1 747,65<br>249,65 | 401,96<br>57,42          |

|    |        |                                                                                                                                                                                                    |     |        |                                     |                                       |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |        | sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5                                                                                                          |     |        |                                     |                                       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | Lei |        |                                     | 1 509,83                              |
|    |        | <b>Total Lucrari de terasamente pentru fundament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |        |                                     | <b>1 509,83<br/>679,61</b>            |
|    |        | <b>1.6. Confectii metalice</b>                                                                                                                                                                     |     |        |                                     |                                       |
| 48 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 100*70*8 l=2500 2buc 9.87kg=1m | kg  | 49,350 | <div>39,10</div> <div>13,62</div>   | <div>1 929,73</div> <div>671,97</div> |
| 49 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой   | t   | 0,049  | <div>193,88</div> <div>107,14</div> | <div>9,50</div> <div>5,25</div>       |
| 50 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 50*50*5 l=1000 7buc 3.77kg=1m  | kg  | 26,390 | <div>39,10</div> <div>13,62</div>   | <div>1 031,93</div> <div>359,33</div> |
| 51 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой   | t   | 0,026  | <div>193,46</div> <div>106,92</div> | <div>5,03</div> <div>2,78</div>       |
| 52 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 75*75*5 l=1500 2buc 5.8kg=1m   | kg  | 17,400 | <div>39,10</div> <div>13,62</div>   | <div>680,39</div> <div>236,92</div>   |
| 53 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой   | t   | 0,017  | <div>194,12</div> <div>107,06</div> | <div>3,30</div> <div>1,82</div>       |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                  |                               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-------------------------------|
| 54 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 50*50*5 l=600 2buc 3.77kg=1m                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 4,520 | 39,10<br>13,62   | 176,74<br>61,54               |
| 55 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina окраска в один слой                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,005 | 194,00<br>108,00 | 0,97<br>0,54                  |
| 56 | CE09B  | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului foaie de ardezie 80, 1200*686*28mm | m2     | 3,320 | 42,19<br>28,39   | 140,08<br>94,25               |
| 57 |        | Foaie de ardezie 80, 1200*686*28mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 4,000 | 67,50<br>0,00    | 270,00<br>0,00                |
| 58 |        | Fisie Б-4*100 L=150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 2,000 | 15,00<br>0,00    | 30,00<br>0,00                 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei    |       |                  | 4 277,67                      |
|    |        | <b>Total Confectii metalice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                  | <b>4 277,67<br/>1 434,40</b>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei    |       |                  | 61 632,92                     |
|    |        | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 %   |       |                  | 1 251,93                      |
|    |        | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 %    |       |                  | 2 156,41                      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                  | 65 041,26                     |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,5 % |       |                  | 9 430,98                      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                  | 74 472,24                     |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 %    |       |                  | 4 468,34                      |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>generale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                  | <b>78 940,58<br/>5 216,39</b> |
|    |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                  |                               |

|    |             |                                                                                                                                                                                       |         |        |                      |                  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|------------------|
| 59 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg кабель в трубе в земле                                                                                   | 100 m   | 0,010  | 804,00<br>804,00     | 8,04<br>8,04     |
| 60 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg кабель в траншее                                                                                     | 100 m   | 0,010  | 1 145,00<br>888,00   | 11,45<br>8,88    |
| 61 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee постель из мягкого грунта для кабеля                                                                                             | 100 m   | 0,010  | 430,00<br>430,00     | 4,30<br>4,30     |
| 62 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu покрытие кирпичем кабеля в траншее                                                                             | 100 m   | 0,010  | 422,00<br>422,00     | 4,22<br>4,22     |
| 63 |             | Caramida                                                                                                                                                                              | buc     | 8,000  | 4,50<br>0,00         | 36,00<br>0,00    |
| 64 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 затягивание кабеля в трубы | 100 m   | 0,510  | 752,78<br>726,22     | 383,92<br>370,37 |
| 65 |             | Cablu СИП-2А 3*35+1*54,6 mm2                                                                                                                                                          | m       | 3,000  | 67,50<br>0,00        | 202,50<br>0,00   |
| 66 |             | Cablu ВВГнг-LS 5*6mm2                                                                                                                                                                 | m       | 5,000  | 77,50<br>0,00        | 387,50<br>0,00   |
| 67 |             | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5mm2                                                                                                                                                               | m       | 25,000 | 26,00<br>0,00        | 650,00<br>0,00   |
| 68 |             | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5mm2                                                                                                                                                               | m       | 10,000 | 17,00<br>0,00        | 170,00<br>0,00   |
| 69 |             | Cablu ВВГнг-LS 5*4mm2                                                                                                                                                                 | m       | 10,000 | 54,25<br>0,00        | 542,50<br>0,00   |
| 70 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (CD Led 18W)                         | 100 buc | 0,010  | 9 508,00<br>5 725,00 | 95,08<br>57,25   |
| 71 |             | Corp de iluminat pe tavan CD Led 18W                                                                                                                                                  | buc     | 1,000  | 235,00<br>0,00       | 235,00<br>0,00   |
| 72 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 BZUM-TF-01-100-01                                | buc     | 1,000  | 664,32<br>226,29     | 664,32<br>226,29 |

|    |             |                                                                                                                                             |         |        |                        |                  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------|------------------|
| 73 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                      | buc     | 5,000  | 73,12<br>72,62         | 365,60<br>363,10 |
| 74 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMR 110ACe                                                                               | buc     | 1,000  | 56,41<br>56,41         | 56,41<br>56,41   |
| 75 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦМП-2-0                                         | buc     | 1,000  | 232,25<br>153,67       | 232,25<br>153,67 |
| 76 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                      | buc     | 9,000  | 73,12<br>72,62         | 658,09<br>653,59 |
| 77 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa BC20-1-0-ГПБ                                                                 | 100 buc | 0,010  | 2 740,00<br>2 561,00   | 27,40<br>25,61   |
| 78 |             | Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta BC20-1-0-ГПБ                                                                                | buc     | 1,000  | 47,30<br>0,00          | 47,30<br>0,00    |
| 79 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PC620-3-ГПБ6                                                                           | 100 buc | 0,010  | 2 980,00<br>2 801,00   | 29,80<br>28,01   |
| 80 |             | Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie PC620-3-ГПБ6                                                                     | buc     | 1,000  | 38,50<br>0,00          | 38,50<br>0,00    |
| 81 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune коробка ответвительная | 100 buc | 0,050  | 16 813,80<br>15 172,60 | 840,69<br>758,63 |
| 82 |             | Cutie de distributie KM41005                                                                                                                | buc     | 5,000  | 17,50<br>0,00          | 87,50<br>0,00    |
| 83 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25                                                                                                 | buc     | 1,000  | 99,45<br>92,72         | 99,45<br>92,72   |
| 84 |             | Lanterna electrica portabila cu baterie                                                                                                     | buc     | 1,000  | 375,00<br>0,00         | 375,00<br>0,00   |
| 85 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                 | 10 buc  | 1,200  | 730,00<br>537,52       | 876,00<br>645,03 |
| 86 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm                                                | 100 m   | 0,200  | 1 441,30<br>1 231,95   | 288,26<br>246,39 |
| 87 |             | Otel rotund 10mm                                                                                                                            | m       | 20,000 | 15,50<br>0,00          | 310,00<br>0,00   |
| 88 |             | Otel rotund 20mm                                                                                                                            | m       | 30,000 | 61,75<br>0,00          | 1 852,50<br>0,00 |
| 89 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune                                               | 100 m   | 0,200  | 1 567,00<br>1 231,95   | 313,40<br>246,39 |

|     |             |                                                                                                                          |       |        |                      |                               |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|-------------------------------|
|     |             | 100 mm2 banda 40x4mm)                                                                                                    |       |        |                      |                               |
| 90  |             | Placa din otel 40x4mm                                                                                                    | m     | 20,000 | 32,00<br>0,00        | 640,00<br>0,00                |
| 91  | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj<br>Accesorii din metal                                                                   | t     | 0,025  | 5 996,00<br>4 033,20 | 149,90<br>100,83              |
| 92  |             | Accesorii din metal                                                                                                      | kg    | 25,000 | 25,00<br>0,00        | 625,00<br>0,00                |
| 93  | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm furtun P3-IIX)               | 100 m | 0,250  | 3 201,48<br>3 073,40 | 800,37<br>768,35              |
| 94  |             | Furtun metalic P3-IIX Dy=50mm                                                                                            | m     | 25,000 | 47,50<br>0,00        | 1 187,50<br>0,00              |
| 95  |             | Elemente de fixare a furtunului metalic: capse metalice                                                                  | buc   | 25,000 | 0,75<br>0,00         | 18,75<br>0,00                 |
| 96  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm teava 20mm | 100 m | 0,100  | 1 828,50<br>1 543,20 | 182,85<br>154,32              |
| 97  |             | Teava PVC d20mm                                                                                                          | m     | 10,000 | 7,50<br>0,00         | 75,00<br>0,00                 |
| 98  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm teava 25mm | 100 m | 0,200  | 1 828,45<br>1 543,20 | 365,69<br>308,64              |
| 99  |             | Teava PVC d25mm                                                                                                          | m     | 20,000 | 9,33<br>0,00         | 186,60<br>0,00                |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                             | Lei   |        |                      | 14 124,64                     |
|     |             | <i>Fondul social</i>                                                                                                     | 24 %  |        |                      | 1 267,45                      |
|     |             | <i>Transportarea</i>                                                                                                     | 4 %   |        |                      | 335,24                        |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                             |       |        |                      | 15 727,33                     |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                               | 76 %  |        |                      | 4 013,59                      |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                             |       |        |                      | 19 740,92                     |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                | 6 %   |        |                      | 1 184,46                      |
|     |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                     |       |        |                      | <b>20 925,38<br/>5 281,04</b> |
|     |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                         |       |        |                      |                               |
| 100 |             | Panou BZUM-TF-01-100-01                                                                                                  | buc   | 1,000  | 3 185,50<br>0,00     | 3 185,50<br>0,00              |
| 101 |             | Separator SSI/3P/100 A                                                                                                   | buc   | 1,000  | 942,50<br>0,00       | 942,50<br>0,00                |
| 102 |             | Intrerupator automat IAM/3P/C20                                                                                          | buc   | 1,000  | 98,50<br>0,00        | 98,50<br>0,00                 |
| 103 |             | Contor electronic ZMR 110 ACe                                                                                            | buc   | 1,000  | 1 500,00<br>0,00     | 1 500,00<br>0,00              |
| 104 |             | Limitator de supratensiuni OIC1-4P/B                                                                                     | buc   | 1,000  | 1 200,00<br>0,00     | 1 200,00<br>0,00              |
| 105 |             | Bara de conexiune ШНН-6*9-8-У2-Ж                                                                                         | buc   | 2,000  | 82,50<br>0,00        | 165,00<br>0,00                |

|     |  |                                             |     |       |                  |                  |
|-----|--|---------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
| 106 |  | Panou ЩМПІ-2-0 74 УХЛ3 IP54                 | buc | 1,000 | 1 850,00<br>0,00 | 1 850,00<br>0,00 |
| 107 |  | Separator SSM/3P/25 A                       | buc | 1,000 | 89,17<br>0,00    | 89,17<br>0,00    |
| 108 |  | Intrerupator automat IAM/3P/C10             | buc | 1,000 | 98,50<br>0,00    | 98,50<br>0,00    |
| 109 |  | Intrerupator automat IAM/1P/B10             | buc | 2,000 | 48,00<br>0,00    | 96,00<br>0,00    |
| 110 |  | Automat diferential IADM/2P/16/30mA         | buc | 1,000 | 435,00<br>0,00   | 435,00<br>0,00   |
| 111 |  | Separator SSM/1P/20 A                       | buc | 1,000 | 278,00<br>0,00   | 278,00<br>0,00   |
| 112 |  | Temporizator digital TЭ15                   | buc | 1,000 | 458,33<br>0,00   | 458,33<br>0,00   |
| 113 |  | Bara de conexiune ШНН-6*9-12-У2-Ж           | buc | 2,000 | 100,00<br>0,00   | 200,00<br>0,00   |
| 114 |  | Cutie cu transformator de tensiune ЯТП-0,25 | buc | 1,000 | 1 000,00<br>0,00 | 1 000,00<br>0,00 |
|     |  | <i>Total</i>                                | Lei |       |                  | 11 596,50        |
|     |  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>    |     |       |                  | <b>11 596,50</b> |

|  |  |                         |      |                |
|--|--|-------------------------|------|----------------|
|  |  | Total                   | Lei  | 111 458        |
|  |  | TVA                     | 20 % | 22 292         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      | <b>133 750</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      | <b>10 497</b>  |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Constructia retelelor de  
canalizare in cinci sectoare din  
mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-11-20**  
**Platforma "B" Sectorul V. SPC-2.Amenajare**

**Valoarea de deviz 106 020 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |          |       |               |
|----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton                 | h-om | 1,2646   | 64,84 | 82,00         |
| 2. | 7123030012500 | Montator P.B                 | h-om | 36,8000  | 64,84 | 2 386,11      |
| 3. | 7129020012800 | Pavator                      | h-om | 4,7730   | 64,84 | 309,48        |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 326,1900 | 64,84 | 21 150,16     |
| 5. | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 0,2850   | 64,84 | 18,48         |
| 6. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,4400   | 64,84 | 93,37         |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 15,7700  | 64,84 | 1 022,53      |
| 8. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 6,3726   | 64,84 | 413,20        |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>25 475</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                      |     |         |          |               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------|
| 1.  | 11202062010361 | Savura                                               | m3  | 1,2900  | 310,00   | 399,90        |
| 2.  | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                | m3  | 1,2900  | 350,00   | 451,50        |
| 3.  | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                               | m3  | 24,3810 | 350,00   | 8 533,35      |
| 4.  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                  | m3  | 1,9350  | 350,00   | 677,25        |
| 5.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0       | m3  | 16,9119 | 260,00   | 4 397,09      |
| 6.  | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                 | kg  | 29,1000 | 18,50    | 538,35        |
| 7.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                      | kg  | 14,5500 | 5,00     | 72,75         |
| 8.  | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                             | l   | 4,3650  | 22,50    | 98,21         |
| 9.  | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                               | kg  | 34,9200 | 47,56    | 1 660,79      |
| 10. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv                              | kg  | 0,1500  | 24,33    | 3,65          |
| 11. | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                | kg  | 8,7300  | 15,00    | 130,95        |
| 12. | 2663102100908  | Beton B12.5                                          | m3  | 1,8400  | 1 300,00 | 2 392,00      |
| 13. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6              | buc | 29,1000 | 4,50     | 130,95        |
| 14. | 271060210001   | Otel beton 6AI                                       | kg  | 30,1452 | 25,00    | 753,63        |
| 15. | 2710703700340  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm             | kg  | 19,2000 | 25,00    | 480,00        |
| 16. | 273011293002   | Portita metalica Standart din plasa zincata 1,0x1.5m | m2  | 1,5000  | 900,00   | 1 350,00      |
| 17. | 273210364621   | Panouri de gard din plasa de sirma №50(50-3,0)       | m2  | 76,0000 | 135,00   | 10 260,00     |
| 18. | 2811106302005  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare H1.5        | buc | 19,0000 | 225,00   | 4 275,00      |
| 19. | 2811106302006  | Заглушка 50*50 пластик                               | buc | 19,0000 | 7,75     | 147,25        |
| 20. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                              | kg  | 0,1725  | 41,67    | 7,19          |
| 21. | 4011106202741  | Energie electrica                                    | kw  | 0,3450  | 1,95     | 0,67          |
| 22. | 4100116202806  | Apa                                                  | m3  | 6,8628  | 10,00    | 68,63         |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                |     |         |          | <b>36 830</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                           |      |        |        |        |
|----|---------------|-------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara                                | h-ut | 0,0300 | 175,00 | 5,25   |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                 | h-ut | 0,6734 | 425,00 | 286,20 |
| 3. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri | h-ut | 1,9737 | 345,50 | 681,91 |

|    |                |                                               |      |        |        |              |
|----|----------------|-----------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
|    |                | valturi R 8-14 de 14tf                        |      |        |        |              |
| 4. | 29522400040101 | Compactor 10 t                                | h-ut | 3,4959 | 345,50 | 1 207,83     |
| 5. | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                               | h-ut | 1,4448 | 345,50 | 499,18       |
| 6. | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                      | h-ut | 0,3328 | 300,00 | 99,84        |
| 7. | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                      | h-ut | 0,1367 | 450,00 | 61,51        |
| 8. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,8308 | 72,50  | 60,23        |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |        |        | <b>2 902</b> |

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| Total               | Lei    | 65 207 |
| Fondul social       | 24 %   | 6 114  |
| Transportarea       | 4 %    | 1 473  |
| Total               |        | 72 794 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 10 556 |
| Total               |        | 83 350 |
| Beneficiu de deviz  | 6 %    | 5 000  |
| Total               |        | 88 350 |
| TVA                 | 20 %   | 17 670 |

**Total deviz:**

**106 020**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Obiect Constructia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mun. Hincesti

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total    |
|        |                             | <b>1. Imbracaminte din piatra sparta S=129.0m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                        |                      |          |
| 1      | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Укладка песка, 10см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    |                                        |                      | 442,10   |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,3700                                 | 64,84                | 23,99    |
|        | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,2320                                 | 10,00                | 2,32     |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,3110                                 | 260,00               | 340,86   |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1530                                 | 345,50               | 52,86    |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0230                                 | 72,50                | 1,67     |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0480                                 | 425,00               | 20,40    |
| 2      | DI134                       | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия h=15 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100m2 |                                        |                      | 9 646,53 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 4,9400                                 | 64,84                | 320,31   |
|        | 1411122201661               | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 18,9000                                | 350,00               | 6 615,00 |
|        | 14111222017521              | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 1,5000                                 | 350,00               | 525,00   |
|        | 1411122201645               | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 1,0000                                 | 350,00               | 350,00   |
|        | 11202062010361              | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,0000                                 | 310,00               | 310,00   |
|        | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 3,0000                                 | 10,00                | 30,00    |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0420                                 | 425,00               | 17,86    |
|        | 2952260003552               | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,2580                                 | 300,00               | 77,40    |
|        | 2952240004105               | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 1,1200                                 | 345,50               | 386,96   |
|        | 29522400040101              | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 2,7100                                 | 345,50               | 936,30   |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,4140                                 | 72,50                | 30,02    |
|        | 29522700076111              | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,1060                                 | 450,00               | 47,68    |
|        |                             | <b>2. Ingradirea, L-40.0mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |          |
| 3      | CO06B4                      | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения из проволочной сетки по металлическим столбам, на расстоянии 2.5 м друг от друга, высотой 1.5м, залитые товарным бетоном) (столбы - 19шт, сетка №50(50-3,0), бетон В 12,5 - 1.84м3, включая земляные работы) | m     |                                        |                      | 519,47   |
|        | 7123030012500               | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,9200                                 | 64,84                | 59,65    |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3800                                 | 64,84                | 24,64    |
|        | 273210364621                | Panouri de gard din plasa de sirma №50(50-3,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 1,9000                                 | 135,00               | 256,50   |
|        | 2710703700340               | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,4800                                 | 25,00                | 12,00    |
|        | 2811106302005               | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare H1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,4750                                 | 225,00               | 106,88   |
|        | 2663102100908               | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0460                                 | 1 300,00             | 59,80    |
| 4      |                             | Заглушка 50*50 пластик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   |                                        |                      | 7,75     |
|        | 2811106302006               | Заглушка 50*50 пластик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000                                 | 7,75                 | 7,75     |
| 5      | CC01A                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv armatura класса 6A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    |                                        |                      | 28,41    |
|        | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0430                                 | 64,84                | 2,79     |
|        | 271060210001                | Otel beton 6A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 1,0250                                 | 25,00                | 25,62    |
| 6      | CN21A                       | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi Окраска ограждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    |                                        |                      | 81,67    |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 1,1200                                 | 64,84                | 72,62    |
|        | 2430116103000               | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1200                                 | 47,56                | 5,71     |

|   |                |                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |          |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|   | 1542126108945  | Ulei de în sicativat                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 18,50  | 1,85     |
|   | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                          | l    | 0,0150 | 22,50  | 0,34     |
|   | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                           | buc  | 0,1000 | 4,50   | 0,45     |
|   | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|   | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45     |
| 7 | CK14A          | Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка калитки Standart din plasa zincata 1,0x1.5m ) | m2   |        |        | 1 022,05 |
|   | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 64,84  | 12,32    |
|   | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9600 | 64,84  | 62,25    |
|   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 64,84  | 11,67    |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3800 | 64,84  | 24,64    |
|   | 273011293002   | Portita metalica Standart din plasa zincata 1,0x1.5m                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 900,00 | 900,00   |
|   | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 24,33  | 2,43     |
|   | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1150 | 41,67  | 4,79     |
|   | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,2300 | 1,95   | 0,45     |
|   | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 175,00 | 3,50     |
| 8 | CN21A          | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi Окраска ограждения                                                                        | m2   |        |        | 81,66    |
|   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1200 | 64,84  | 72,62    |
|   | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 47,56  | 5,71     |
|   | 1542126108945  | Ulei de în sicativat                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 18,50  | 1,85     |
|   | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                          | l    | 0,0150 | 22,50  | 0,34     |
|   | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                           | buc  | 0,1000 | 4,50   | 0,45     |
|   | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25     |
|   | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45     |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hincești

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-5-11-20 Platforma "B" Sectorul V. SPC-2.Amenajare

Valoarea de deviz 106 020 Lei

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                             |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu      |
|        |                             | <b>1. Imbracaminte din piatra sparta S=129.0m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                       |                                       |                             |
| 1      | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip<br>Укладка песка, 10см                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 12,90                                 | 442,10<br>23,99                       | 5 703,08<br>309,48          |
| 2      | DI134                       | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройством щебеночного покрытия h=15 см)                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 1,29                                  | 9 646,53<br>320,31                    | 12 444,02<br>413,20         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei   |                                       |                                       | 18 147,10                   |
|        |                             | <b>Total Imbracaminte din piatra sparta S=129.0m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                       |                                       | <b>18 147,10<br/>722,68</b> |
|        |                             | <b>2. Ingradirea, L-40.0mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                       |                                       |                             |
| 3      | CO06B4                      | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici<br>(Ограждения из проволочной сетки по металлическим столбам, на расстоянии 2.5 м друг от друга, высотой 1.5м, | m     | 40,00                                 | 519,47<br>84,29                       | 20 778,68<br>3 371,68       |

|   |       |                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    |                                |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|   |       | залитые товарным бетоном)<br>(столбы - 19шт, сетка №50(50-3,0), бетон В 12,5 - 1.84м3, включая земляные работы)                                                                                  |     |        |                    |                                |
| 4 |       | Заглушка 50*50 пластик                                                                                                                                                                           | buc | 19,00  | 7,75<br>0,00       | 147,25<br>0,00                 |
| 5 | CC01A | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv armatură clasei 6A1                                                                     | kg  | 29,41  | 28,41<br>2,79      | 835,63<br>82,00                |
| 6 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe bază de ulei în 2 straturi Окрашка ограждения                                                                      | m2  | 288,00 | 81,67<br>72,62     | 23 519,66<br>20 914,79         |
| 7 | CK14A | Porti metalice cu rame din profile din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi din beton armat (Установка калитки Standart din plasa zincată 1,0x1.5m ) | m2  | 1,50   | 1 022,05<br>110,88 | 1 533,08<br>166,32             |
| 8 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe bază de ulei în 2 straturi Окрашка ограждения                                                                      | m2  | 3,00   | 81,66<br>72,62     | 244,99<br>217,86               |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | Lei |        |                    | 47 059,29                      |
|   |       | <b>Total Ingradirea, L-40.0mm<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>47 059,29<br/>24 752,65</b> |

|  |  |                         |        |                |
|--|--|-------------------------|--------|----------------|
|  |  | Total                   | Lei    | 65 207         |
|  |  | Fondul social           | 24 %   | 6 114          |
|  |  | Transportarea           | 4 %    | 1 473          |
|  |  | Total                   |        | 72 794         |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 14,5 % | 10 556         |
|  |  | Total                   |        | 83 350         |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 6 %    | 5 000          |
|  |  | Total                   |        | 88 350         |
|  |  | TVA                     | 20 %   | 17 670         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |        | <b>106 020</b> |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |        | <b>25 475</b>  |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )