

**Дальнейшее развитие
инфраструктуры торговли и
предпринимательства**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 04
Строительство общественного туалета

Valoarea de deviz 7 785,71 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
1	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ-ПМ-12	buc	1,0000	199,010 69,600	199,010 69,600
2	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 6А, 230В (В) ВА47-29 1P 6А (В)	buc	3,0000	47,820 46,800	143,460 140,400
3	08-02-412-1	Прокладка провода одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m	0,5300	190,400 168,300	100,912 89,199
4	08-02-412-9	Провод провода ПВ1 1*2,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	0,2500	88,400 68,700	22,100 17,175
5	590-1002	Провод ПВ1-066 1x1.5 мм2	m	53,0000	4,600 0,000	243,800 0,000
6	590-1003	Провод ПВ1-0,66 1x2.5 мм2	m	25,0000	6,400 0,000	160,000 0,000
7	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	0,7800	875,721 714,000	683,062 556,920

1	2	3	4	5	6	7
8	pret de piata	Труба полиэтиленовая гофрированная d=25мм	m	78,0000	4,300 0,000	335,400 0,000
9	08-03-593-7	Монтаж светильника потолочный (1P54) двухламповый с люминисцентными лампами 36 Вт	100 buc	0,0300	3 850,333 2 928,000	115,510 87,840
10	цена поставщика	Светильник ARG TIC 236	buc	3,0000	175,000 0,000	525,000 0,000
11	08-03-591-2	Установка выключателя 1P20 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0300	1 017,000 966,000	30,510 28,980
12	цена поставщика	Выключатель одноклавишный 1P20 6А для скрытой проводки	buc	3,0000	30,000 0,000	90,000 0,000
13	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной одноместной 250В 16А с заземляющим контактом 1P20 для скрытой проводки	100 buc	0,0500	1 264,200 1 143,000	63,210 57,150
14	цена поставщика	Розетка с заземляющим контактом одноместная 1P20	buc	5,0000	28,000 0,000	140,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 851,974
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				2 851,974 1 047,264
		2. Оборудования				
15	цена поставщика	Автомат. выключатель ВА47-29 1P 16А(С)	buc	3,0000	56,000 0,000	168,000 0,000
16	цена поставщика	Электрорадиатор	buc	3,0000	1 230,000 0,000	3 690,000 0,000
17	цена поставщика	Щит ЩРВ-ПМ-12	buc	1,0000	463,000 0,000	463,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 321,000
		Total Оборудования Inclusiv salariu				4 321,000

		Total	Lei	7 172,98
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	235,64
		Cheltuile de transport	2 %	119,71
		Total		7 528,33

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de regie	10 %			104,73
		Total				7 633,06
		Beneficiul de deviz	2 %			152,65
						7 785,71
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				1 047,27

Intocmit

SRL Moncomtex

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)