

Lucrari de reparatie la casa de cultura din or .Telenesti -Sala de Dans

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 369 016,64 lei

Intocmit in prețuri curente 11.11.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Casa Scarii sala de dans				
		1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,850	17,13 17,13	65,96 65,96
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,470	1 573,12 32,97	3 885,61 81,44
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,380	1 317,15 29,80	1 817,67 41,13
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 769,24 188,53
		1.2. Tavane				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,580	4,48 1,22	154,79 42,35
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	34,580	77,04	2 664,18

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			62,30	2 154,50
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,580	4,48 1,22	154,79 42,35
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Euroton Lav	m2	34,580	42,66 28,10	1 475,20 971,58
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 448,96 3 210,78
		1.3. Perete				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	119,050	12,02 11,00	1 430,53 1 309,15
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	119,050	4,47 1,22	532,27 145,37
10	CF02A2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	30,000	61,11 36,65	1 833,24 1 099,44
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	119,050	77,04 62,30	9 171,91 7 417,15
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	119,050	19,65 8,14	2 339,42 969,54
13	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu in jurul tocurilor si privazurilor la usi si ferestre	m	20,000	15,71 10,59	314,29 211,74
14	CF51B	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	119,050	5,09 3,91	606,19 465,43

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) cu finis				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	119,500	4,47 1,22	534,21 145,78
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	119,050	36,49 22,40	4 344,25 2 666,35
17	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	18,000	61,19 55,38	1 101,37 996,83
		Total Perete Inclusiv salariu				22 207,68 15 426,78
		1.4. Pardoseli				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund	m2	34,580	4,48 1,22	154,79 42,35
19	RpCR06C1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 3 straturi	m2	34,580	69,78 45,19	2 413,10 1 562,84
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 567,89 1 605,19
		Total Casa Scarii sala de dans Inclusiv salariu				34 993,77 20 431,28
		2. Hol sala de dansuri				
		2.1. Timplarie				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,390	17,09 17,09	314,36 314,36
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,160	1 573,11 32,98	17 555,87 368,11

1	2	3	4	5	6	7
22	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	7,230	1 316,82 29,74	9 520,63 215,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				27 390,86 897,47
		2.2. Tavane				
23	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm rezistent la umiditate pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	65,370	181,80 103,43	11 884,49 6 761,14
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	65,370	4,47 1,22	292,33 79,81
25	CF53Bk=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, Vetonit la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	196,110	12,30 10,10	2 411,23 1 980,62
26	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	48,700	31,11 21,17	1 514,97 1 031,03
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,370	36,49 22,39	2 385,27 1 463,88
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 488,29 11 316,48
		2.3. Perete				
28	IzA09A	Desfacerea protectiilor anticorozive din masa de spaclu aplicata pe metal, beton sau tencuiala	m2	112,480	26,06 26,06	2 931,43 2 931,43
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	112,480	4,47 1,22	502,68 137,23
30	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	20,000	70,45 48,86	1 408,92 977,28

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	112,480	64,41 49,68	7 244,49 5 588,01
32	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu in jurul tocurilor si privazurilor la usi si ferestre	m	49,000	15,72 10,59	770,19 518,77
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	112,480	19,65 8,15	2 210,24 916,20
34	CF51B	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) cu finis	m2	112,480	5,09 3,91	572,67 439,78
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	112,480	4,47 1,22	502,68 137,23
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	112,480	36,49 22,39	4 104,06 2 518,94
		Total Perete Inclusiv salariu				20 247,36 14 164,87
		2.4. Electricitate				
37	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi-----4x18w	buc	8,000	367,89 61,90	2 943,16 495,16
38	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru	m	28,000	29,90	837,28

1	2	3	4	5	6	7
		cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea VVG3 x2,5 mmp			9,37	262,24
39	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	48,16 12,21	96,33 24,43
40	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	49,93 12,62	99,86 25,25
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 976,63 807,08
		Total Hol sala de dansuri Inclusiv salariu				70 103,14 27 185,90
		3. Sala de Dans				
		3.1. Timplarie				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,350	17,08 17,08	228,04 228,04
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,050	1 572,94 32,98	4 797,48 100,58
43	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	10,300	1 316,87 29,73	13 563,75 306,22
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 589,27 634,84
		3.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
44	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm rezistent la umiditate pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	61,610	181,80 103,43	11 200,75 6 372,27
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	61,610	4,47 1,22	275,50 75,33
46	CF53Bk=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, Vetonit la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	184,830	12,29 10,10	2 272,37 1 866,60
47	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	33,640	31,08 21,17	1 045,47 712,19
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,610	36,49 22,40	2 248,14 1 380,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 042,23 10 406,39
		3.3. Perete				
49	IzA09A	Desfacerea protectiilor anticorozive din masa de spaclu aplicata pe metal, beton sau tencuiala	m2	51,750	26,06 26,06	1 348,65 1 348,65
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,750	4,47 1,22	231,23 63,12
51	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,000	70,45 48,86	704,46 488,64
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	51,750	64,40 49,67	3 332,83 2 570,65

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
53	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu in jurul tocurilor si privazurilor la usi si ferestre	m	32,000	15,70 10,59	502,53 338,79
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,750	19,65 8,14	1 016,93 421,45
55	CF51B	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) cu finis	m2	51,750	5,09 3,91	263,52 202,38
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,750	4,47 1,22	231,23 63,12
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,750	36,49 22,39	1 888,20 1 158,89
		Total Perete Inclusiv salariu				9 519,58 6 655,69
		3.4. Pardoseli				
58	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn la interior si exterior, in doua straturi	m2	61,610	49,52 33,80	3 050,97 2 082,42
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 050,97 2 082,42
		3.5. Electricitate				
59	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi-----4x18w	buc	8,000	367,89 61,90	2 943,16 495,16
60	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane	m	32,000	29,90 9,37	956,95 299,70

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea VVG3 x2,5 mmp				
61	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	48,16 12,21	96,33 24,43
62	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	49,93 12,62	99,86 25,25
		Total Electricitate Inclusiv salariu				4 096,30 844,54
		3.6. Obecte sanitare				
63	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 380x800 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	16,000	450,50 30,54	7 208,00 488,64
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	24,000	6,51 6,51	156,36 156,36
		Total Obecte sanitare Inclusiv salariu				7 364,36 645,00
		3.7. Ventilare				
65	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	52,12 52,12	104,25 104,25
66	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC 100x50 , g	m	12,000	135,34 52,94	1 624,03 635,23
67	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc	m	12,000	144,37 108,31	1 732,38 1 299,78
68	VB09A	Grile ventilatie d-100	buc	8,000	229,56 80,62	1 836,48 645,00
69	VC07B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu motor de 0.75-3kw D-100mm	buc	1,000	960,14 505,34	960,14 505,34

1	2	3	4	5	6	7
70	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	3,000	37,37 9,37	112,10 28,10
		Total Ventilare Inclusiv salariu				6 369,38 3 217,70
		Total Sala de Dans Inclusiv salariu				66 032,09 24 486,58
		4. Vestiar Fete				
		4.1. Timplarie				
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,880	16,97 16,97	48,86 48,86
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,880	1 572,99 32,94	4 530,20 94,88
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 579,06 143,74
		4.2. Tavane				
73	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm rezistent la umeditate pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	10,010	181,75 103,41	1 819,27 1 035,10
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,010	4,47 1,22	44,72 12,22
75	CF53Bk=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, Vetonit la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	30,030	12,30 10,10	369,27 303,36
76	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,000	31,11 21,17	622,23 423,49

1	2	3	4	5	6	7
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,010	36,49 22,41	365,31 224,37
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 220,80 1 998,54
		4.3. Perete				
78	IzA09A	Desfacerea protectiilor anticorozive din masa de spaciu aplicata pe metal, beton sau tencuiala	m2	54,060	26,06 26,06	1 408,91 1 408,91
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,060	4,47 1,22	241,65 65,97
80	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,610	70,49 48,86	1 100,41 762,69
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	15,610	265,50 99,75	4 144,39 1 557,14
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,450	64,41 49,68	2 476,39 1 910,18
83	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu in jurul tocurilor si privazurilor la usi si ferestre	m	12,000	15,69 10,59	188,24 127,05
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	54,060	19,65 8,14	1 062,28 440,18

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
85	CF51B	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) cu finis	m2	38,450	5,09 3,91	195,90 150,26
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,060	4,47 1,22	241,65 65,97
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,450	36,49 22,40	1 403,20 861,23
		Total Perete Inclusiv salariu				12 463,02 7 349,58
		4.4. Pardoseli				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	10,010	4,47 1,22	44,72 12,22
89	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum), la pardoseli	m2	7,360	400,77 129,91	2 949,69 956,11
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,150	57,48 28,41	123,58 61,08
91	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,150	264,90 118,00	569,53 253,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 687,52 1 283,10
		4.5. Electricitate				
92	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi-----4x18w	buc	2,000	367,89 61,90	735,79 123,79

1	2	3	4	5	6	7
93	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi-LED-15Wt	buc	1,000	347,49 61,89	347,49 61,89
94	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea VVG3 x2,5 mmp	m	24,000	29,91 9,37	717,74 224,77
95	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	48,16 12,21	96,33 24,43
96	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	49,93 12,62	99,86 25,25
		Total Electricitate Inclusiv salariu				1 997,21 460,13
		4.6. Lucrari sanitare (Dus)				
97	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	4,000	52,12 52,12	208,49 208,49
98	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000	32,70 15,47	130,81 61,89
99	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d-110	buc	2,000	27,09 13,85	54,19 27,69
100	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	1,000	31,09	31,09

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-110			13,84	13,84
101	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa redusa 110/50	buc	2,000	27,07 13,85	54,15 27,69
102	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	30,09 10,59	60,17 21,17
103	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	26,74 12,22	26,74 12,22
104	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Trap d-50	buc	2,000	29,09 10,59	58,17 21,17
105	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,000	162,56 67,19	1 950,67 806,26
106	IC38A	Piesa de racordare Racord M 20x1/2" cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,000	10,80 6,11	21,61 12,22
107	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	896,83 46,83	896,83 46,83
		Total Lucrari sanitare (Dus)				3 492,92
		Inclusiv salariu				1 259,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Vestiar Fete Inclusiv salariu				29 440,53 12 494,56
		5. Wc Fete				
		5.1. Timplarie				
108	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,440	16,97 16,97	24,44 24,44
109	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,440	1 573,12 33,09	2 265,30 47,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 289,74 72,09
		5.2. Tavane				
110	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm rezistent la umiditate pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,160	181,90 103,50	392,90 223,56
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,160	4,35 1,13	9,39 2,44
112	CF53Bk=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, Vetonit la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,480	12,32 10,12	79,84 65,56
113	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,000	31,20 21,18	249,62 169,40
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,160	36,44 22,44	78,70 48,46
		Total Tavane Inclusiv salariu				810,45 509,42

1	2	3	4	5	6	7
		5.3. Perete				
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,660	65,40 65,16	1 024,10 1 020,44
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,660	4,47 1,22	70,04 19,14
117	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,660	70,48 48,86	1 103,68 765,13
118	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	15,660	265,48 99,75	4 157,39 1 562,02
		Total Perete Inclusiv salariu				6 355,21 3 366,73
		5.4. Pardoseli				
119	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,160	33,19 31,67	71,70 68,40
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2	2,160	4,35 1,13	9,39 2,44
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,160	57,69 28,66	124,60 61,90
122	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,160	265,10 118,20	572,62 255,31
		Total Pardoseli				778,31

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				388,05
		5.5. Electricitate				
123	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi-LED-15Wt	buc	1,000	347,49 61,89	347,49 61,89
124	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea VVG3 x2,5 mmp	m	8,000	29,90 9,37	239,20 74,92
125	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	48,18 12,22	48,18 12,22
126	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	49,93 12,62	99,86 25,25
		Total Electricitate Inclusiv salariu				734,73 174,28
		5.6. Lucrari santehnice				
127	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	52,12 52,12	104,25 104,25
128	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,000	32,17 32,17	64,34 64,34
129	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	26,06 26,06	104,24 104,24
130	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	44,79 44,79	44,79 44,79

1	2	3	4	5	6	7
131	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	<u>38,68</u> 38,68	<u>38,68</u> 38,68
132	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000	<u>32,70</u> 15,47	<u>130,81</u> 61,89
133	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d-110	buc	2,000	<u>27,09</u> 13,85	<u>54,19</u> 27,69
134	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-110	buc	1,000	<u>31,09</u> 13,84	<u>31,09</u> 13,84
135	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa redusa 110/50	buc	1,000	<u>27,07</u> 13,84	<u>27,07</u> 13,84
136	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	<u>30,09</u> 10,59	<u>60,17</u> 21,17
137	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	<u>26,74</u> 12,22	<u>26,74</u> 12,22
138	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	<u>765,96</u> 93,66	<u>765,96</u> 93,66
139	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	<u>1 361,65</u> 207,67	<u>1 361,65</u> 207,67

1	2	3	4	5	6	7
140	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	156,14 67,19	1 249,10 537,50
141	IC38A	Piesa de racordare Racord M 20x1/2" cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,000	14,40 6,11	57,61 24,43
142	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet sublavuar	buc	4,000	74,30 6,11	297,19 24,43
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				4 417,88 1 394,64
		Total Wc Fete Inclusiv salariu				15 386,32 5 905,21
		6. Vestiar Baieti				
		6.1. Timplarie				
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,880	16,97 16,97	48,86 48,86
144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,880	1 572,99 32,94	4 530,20 94,88
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 579,06 143,74
		6.2. Tavane				
145	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm rezistent la umiditate pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu	m2	10,010	181,75 103,41	1 819,27 1 035,10

1	2	3	4	5	6	7
		goluri pentru corpuri de iluminat				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,010	4,47 1,22	44,72 12,22
147	CF53Bk=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, Vetonit la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	30,030	12,30 10,10	369,27 303,36
148	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,000	31,11 21,17	622,23 423,49
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,010	36,49 22,41	365,31 224,37
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 220,80 1 998,54
		6.3. Perete				
150	IzA09A	Desfacerea protectiilor anticorozive din masa de spaciu aplicata pe metal, beton sau tencuiala	m2	54,060	26,06 26,06	1 408,91 1 408,91
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,060	4,47 1,22	241,65 65,97
152	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,610	70,49 48,86	1 100,41 762,69
153	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	15,610	265,50 99,75	4 144,39 1 557,14

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,450	64,41 49,68	2 476,39 1 910,18
155	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu in jurul tocurilor si privazurilor la usi si ferestre	m	12,000	15,69 10,59	188,24 127,05
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,060	19,65 8,14	1 062,28 440,18
157	CF51B	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) cu finis	m2	38,450	5,09 3,91	195,90 150,26
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,060	4,47 1,22	241,65 65,97
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,450	36,49 22,40	1 403,20 861,23
		Total Perete Inclusiv salariu				12 463,02 7 349,58
		6.4. Pardoseli				
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	10,010	4,47 1,22	44,72 12,22
161	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum), la pardoseli	m2	7,360	400,77 129,91	2 949,69 956,11
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,150	57,48 28,41	123,58 61,08
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	2,150	264,90	569,53

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			118,00	253,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 687,52 1 283,10
		6.5. Electricitate				
164	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi-----4x18w	buc	2,000	367,89 61,90	735,79 123,79
165	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi-LED-15Wt	buc	1,000	347,49 61,89	347,49 61,89
166	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea VVG3 x2,5 mmp	m	24,000	29,91 9,37	717,74 224,77
167	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	48,16 12,21	96,33 24,43
168	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	49,93 12,62	99,86 25,25
		Total Electricitate Inclusiv salariu				1 997,21 460,13
		6.6. Lucrari sanitare (Dus)				
169	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	4,000	52,12 52,12	208,49 208,49

1	2	3	4	5	6	7
170	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000	32,70 15,47	130,81 61,89
171	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d-110	buc	2,000	27,09 13,85	54,19 27,69
172	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-110	buc	1,000	31,09 13,84	31,09 13,84
173	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa redusa 110/50	buc	2,000	27,07 13,85	54,15 27,69
174	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	30,09 10,59	60,17 21,17
175	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	26,74 12,22	26,74 12,22
176	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Trap d-50	buc	2,000	29,09 10,59	58,17 21,17
177	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,000	162,56 67,19	1 950,67 806,26
178	IC38A	Piesa de racordare Racord M 20x1/2" cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin	buc	2,000	10,80 6,11	21,61 12,22

1	2	3	4	5	6	7
		polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv				
179	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	896,83 46,83	896,83 46,83
		Total Lucrari sanitare (Dus) Inclusiv salariu				3 492,92 1 259,47
		Total Vestiar Baieti Inclusiv salariu				29 440,53 12 494,56
		7. Wc Fete				
		7.1. Timplarie				
180	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,440	16,97 16,97	24,44 24,44
181	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,440	1 573,12 33,09	2 265,30 47,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 289,74 72,09
		7.2. Tavane				
182	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm rezistent la umeditate pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,160	181,90 103,50	392,90 223,56
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,160	4,35 1,13	9,39 2,44
184	CF53Bk=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, Vetonit la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2	6,480	12,32 10,12	79,84 65,56

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
185	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,000	31,20 21,18	249,62 169,40
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,160	36,44 22,44	78,70 48,46
		Total Tavane Inclusiv salariu				810,45 509,42
		7.3. Perete				
187	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,660	65,40 65,16	1 024,10 1 020,44
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,660	4,47 1,22	70,04 19,14
189	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,660	70,48 48,86	1 103,68 765,13
190	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	15,660	265,48 99,75	4 157,39 1 562,02
		Total Perete Inclusiv salariu				6 355,21 3 366,73
		7.4. Pardoseli				
191	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,160	33,19 31,67	71,70 68,40

1	2	3	4	5	6	7
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	2,160	4,35 1,13	9,39 2,44
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,160	57,69 28,66	124,60 61,90
194	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,160	265,10 118,20	572,62 255,31
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				778,31 388,05
		7.5. Electricitate				
195	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi-LED-15Wt	buc	1,000	347,49 61,89	347,49 61,89
196	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolat PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea VVG3 x2,5 mmp	m	8,000	29,90 9,37	239,20 74,92
197	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	48,18 12,22	48,18 12,22
198	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	49,93 12,62	99,86 25,25
		Total Electricitate Inclusiv salariu				734,73 174,28
		7.6. Lucrari santehnice				
199	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	2,000	52,12 52,12	104,25 104,25

1	2	3	4	5	6	7
		beton simplu de 26 -50 cm grosime				
200	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,000	32,17 32,17	64,34 64,34
201	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	26,06 26,06	104,24 104,24
202	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	44,79 44,79	44,79 44,79
203	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	38,68 38,68	38,68 38,68
204	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000	32,70 15,47	130,81 61,89
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d-110	buc	2,000	27,09 13,85	54,19 27,69
206	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-110	buc	1,000	31,09 13,84	31,09 13,84
207	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa redusa 110/50	buc	1,000	27,07 13,84	27,07 13,84
208	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	30,09 10,59	60,17 21,17
209	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50	m	1,000	26,74 12,22	26,74 12,22

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
210	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	765,96 93,66	765,96 93,66
211	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 361,65 207,67	1 361,65 207,67
212	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	162,56 67,19	1 300,52 537,50
213	IC38A	Piesa de racordare Racord M 20x1/2" cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,000	14,40 6,11	57,61 24,43
214	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet sublavuar	buc	4,000	74,30 6,11	297,19 24,43
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				4 469,30 1 394,64
		Total Wc Fete Inclusiv salariu				15 437,74 5 905,21

		Cheltuieli directe	lei	260 834,12
		Asoigurarea sociala si medicala	22,50 %	24 503,24
		Transportarea materialilor	3,00 %	4 523,95
		Cheltueli de regie	3,00 %	8 695,84
		Total	100,00 +	298 557,15
		Beneficiul de diviz	3,00 %	8 956,72
		Total	100,00 +	307 513,87
		TVA	20,00 %	61 502,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				369 016,64
		Inclisiv salariu				108 903,30

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria orasului Telenesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)